



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

石垣島農業水利事業
大浦3号送水路他工事

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

[illegible]

沖縄総合事務局

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			206,700,000	
・工事原価			178,361,000	
純工事費			144,177,000	
・直接工事費			129,284,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	127,407,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,877,000	
・間接工事費			49,077,000	
・共通仮設費			14,893,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,070,000	
・運搬費～営繕費等				
$130,354,000 \times ((7.510 \times 1.300) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			12,983,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			840,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$129,251,000 \times (0.650)$			840,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			34,184,000	
・現場管理費(率計上)				
$144,177,000 \times ((22.580 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			34,184,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$178,361,000 \times (15.850 \times 1.000 + 0.04)$			28,341,000	
・一括計上価格	1.000	式	1,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			33,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			13,000	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			127,407,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	127,407,000	
・土工	1.000	式	6,275,000	
・・作業土工 本管	1.000	式	5,447,000	
・・作業土工 排泥管	1.000	式	729,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	99,000	
・管体基礎工	1.000	式	5,926,000	
・・砂基礎工 本管部	1.000	式	5,713,000	
・・砂基礎工 排泥工	1.000	式	213,000	
・管体工	1.000	式	34,402,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工（径450） 大浦1号送水路	1.000	式	12,207,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工（径600） 大浦3号送水路	1.000	式	18,598,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工（径250） 大浦1号幹線水路	1.000	式	3,597,000	
・場内配管工 大浦1号送水路	1.000	式	1,382,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工（径450）	1.000	式	1,378,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	4,000	
・場内配管工 大浦3号送水路	1.000	式	27,917,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工（径600）	1.000	式	6,215,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	8,000	
・・弁設置工	1.000	式	21,108,000	
・・弁室工	1.000	式	413,000	
・・通気孔	1.000	式	173,000	
・場内配管工 大浦1号幹線水路	1.000	式	2,206,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工（径250）	1.000	式	1,378,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工（径250）	1.000	式	68,000	
・・弁設置工	1.000	式	437,000	
・・弁室工	1.000	式	216,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	5,000	
・・通気孔	1.000	式	102,000	
・場内配管工 排泥管	1.000	式	2,828,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工（径250）	1.000	式	1,008,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工（径250）	1.000	式	1,146,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	3,000	
・・弁設置工	1.000	式	437,000	
・・弁室工	1.000	式	234,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・場内配管工 余水吐管	1.000	式	641,000	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工（径250）	1.000	式	640,000	
・ ・埋設物表示工	1.000	式	1,000	
・空気弁工 （大浦3号送水路 1号空気弁）	1.000	式	735,000	
・ ・弁設置工	1.000	式	223,000	
・ ・弁室工	1.000	式	512,000	
・流量計工 （大浦3号送水路・大浦1号幹線水路）	1.000	式	2,660,000	
・ ・流量計室工	1.000	式	2,444,000	
・ ・通気孔	1.000	式	216,000	
・緊急遮断弁工 （大浦3号送水路）	1.000	式	4,071,000	
・ ・緊急遮断弁室工	1.000	式	3,883,000	
・ ・通気孔	1.000	式	188,000	
・流入工 （大浦1号幹線水路）	1.000	式	7,535,000	
・ ・弁室工	1.000	式	3,174,000	
・ ・通気孔	1.000	式	86,000	
・ ・弁設置工	1.000	式	4,275,000	
・末端接続工 （大浦1号幹線水路）	1.000	式	2,089,000	
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工（径150） （余水吐）	1.000	式	70,000	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工（径150） （余水吐）	1.000	式	323,000	
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工（径150） （排泥工）	1.000	式	103,000	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工（径150） （排泥工）	1.000	式	149,000	
・ ・弁設置工 （排泥工）	1.000	式	196,000	
・ ・弁室工 （排泥工）	1.000	式	241,000	
・ ・排泥櫛工 （排泥工）	1.000	式	726,000	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工（径250） （大浦1号幹線水路）	1.000	式	281,000	
・付帯工	1.000	式	191,000	
・ ・埋設物表示工	1.000	式	191,000	
・管理用道路工	1.000	式	24,353,000	
・ ・作業土工	1.000	式	1,937,000	
・ ・アスファルト舗装工 （管理用道路）	1.000	式	5,738,000	
・ ・コンクリート舗装工 （管理用道路）	1.000	式	2,971,000	
・ ・アスファルト舗装工 （場内整備）	1.000	式	2,485,000	
・ ・小型水路工	1.000	式	6,532,000	
・ ・付帯構造物 （沈砂池 コンクリートブロック積）	1.000	式	3,226,000	
・ ・付帯構造物 （安全施設工 ガードレール）	1.000	式	231,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				127,407,000	
・土工					
	1.000	式		6,275,000	
・・作業土工 本管	1.000	式		5,447,000	
000001 床掘・運搬 (素掘り) 下層路盤 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km	70.000	m3	917	64,190	歩A・単A B単 1号
000002 床掘・運搬 (素掘り) 土砂 (粘性土) 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km	240.000	m3	917	220,080	歩A・単A B単 2号
000003 床掘・運搬 (素掘り) 土砂 (礫質土) 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km	540.000	m3	917	495,180	歩A・単A B単 3号
000004 床掘・運搬 (素掘り) 土砂 (礫質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=12.4km	110.000	m3	2,741	301,510	歩A・単A B単 4号
000005 岩掘削・運搬 (素掘り) 建設発生土受入地へ搬出: L=12.4km	380.000	m3	4,817	1,830,460	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻1 (流用土) 粘性土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタⅡ)	180.000	m3	4,908	883,440	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻2 (流用土) 粘性土 管頂30～60cm (振動ローラハートカッター式)	180.000	m3	4,546	818,280	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻5 (流用土) 粘性土 2.5m≦B<4.0m (振動ローラ搭乗式)	410.000	m3	2,034	833,940	歩A・単A B単 8号
合 計				5,447,080	
・・作業土工 排泥管	1.000	式		729,000	
000009 床掘・運搬 (素掘り) 流用土 仮置場へ搬出: L=1.4km BH0.28m3	100.000	m3	3,701	370,100	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻1 (流用土) 粘性土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタⅡ)	17.000	m3	4,908	83,436	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻2 (流用土) 土砂 (振動ローラハートカッター式)	17.000	m3	5,537	94,129	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻3 (流用土) 粘性土 (振動ローラ搭乗式)	46.000	m3	3,936	181,056	歩A・単A B単 12号
合 計				728,721	
・・整形仕上げ工					
	1.000	式		99,000	
000013 法面整形 人力荒仕上げ	290.000	m ²	341	98,890	歩A・単A B単 13号
合 計				98,890	
・管体基礎工					
	1.000	式		5,926,000	
・・砂基礎工 本管部	1.000	式		5,713,000	
000014 基面整形 土砂	360.000	m ²	569	204,840	歩A・単A B単 14号
000015 法面整形 土砂	220.000	m ²	341	75,020	歩A・単A B単 15号
000016 基面整生 岩盤整形	160.000	m ²	5,882	941,120	歩A・単A B単 16号
000017 法面整形 岩盤整形	110.000	m ²	3,454	379,940	歩A・単A B単 17号
000018 砂基礎 黒砕砂 管基床部	123.000	m3	10,104	1,242,792	歩A・単A B単 18号
000019 砂基礎 黒砕砂 管側部	257.000	m3	11,163	2,868,891	歩A・単A B単 19号
合 計				5,712,603	
・・砂基礎工 排泥工	1.000	式		213,000	
000020 砂基礎 黒砕砂 管基床部	8.300	m3	10,073	83,606	歩A・単A B単 20号
000021 砂基礎 黒砕砂 管側部	11.000	m3	11,771	129,481	歩A・単A B単 21号
合 計				213,087	
・管体工					
	1.000	式		34,402,000	
・・ダクトイル鋳鉄管布設工 (径450) 大浦1号送水路	1.000	式		12,207,000	
000022 ダクトイル鋳鉄管 径450 DB種 素掘り施工	204.800	m	26,592	5,446,042	歩A・単A B単 22号
000023 ダクトイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径450 長6.0m	1.000	本	217,000	217,000	歩A・単A B単 23号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K-T形 DB種 径450 長6.0m	1.000	本	217,000	217,000	歩A・単A B単 24号
000025 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T形 DB種 径450 長6.0m	8.000	本	222,000	1,776,000	歩A・単A B単 25号
000026 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T-K形 DB種 径450 長6.0m	2.000	本	222,000	444,000	歩A・単A B単 26号
000027 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ450×45°	2.000	本	194,577	389,154	歩A・単A B単 27号
000028 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ450×5° 5/8	9.000	本	220,603	1,985,427	歩A・単A B単 28号
000029 K形継輪 径450	7.000	本	81,300	569,100	歩A・単A B単 29号
000030 管切断 (DCIP管) 径450	15.000	箇所	16,221	243,315	歩A・単A B単 30号
000031 K形接合部品 径450	31.000	組	22,200	688,200	歩A・単A B単 31号
000032 K形特殊押輪 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイ 径450)	4.000	組	57,900	231,600	歩A・単A B単 32号
合 計				12,206,838	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径600) 大浦3号送水路	1.000	式		18,598,000	
000033 ダクタイル鋳鉄管 径600 DB種 素掘り施工	194.900	m	44,280	8,630,172	歩A・単A B単 33号
000034 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m	1.000	本	356,000	356,000	歩A・単A B単 34号
000035 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K-T形 DB種 径600 長6.0m	1.000	本	356,000	356,000	歩A・単A B単 35号
000036 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T形 DB種 径600 長6.0m	6.000	本	366,000	2,196,000	歩A・単A B単 36号
000037 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T-K形 DB種 径600 長6.0m	2.000	本	366,000	732,000	歩A・単A B単 37号
000038 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ600×45°	1.000	本	336,405	336,405	歩A・単A B単 38号
000039 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×5° 5/8	9.000	本	367,436	3,306,924	歩A・単A B単 39号
000040 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ600×φ75 7.5K	1.000	本	279,348	279,348	歩A・単A B単 40号
000041 K形継輪 径600	8.000	本	130,000	1,040,000	歩A・単A B単 41号
000042 K形接合部品 径600	38.000	組	28,900	1,098,200	歩A・単A B単 42号
000043 管切断 (DCIP管) 径600	13.000	箇所	20,569	267,397	歩A・単A B単 43号
合 計				18,598,446	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (径250) 大浦1号幹線水路	1.000	式		3,597,000	
000044 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ250	197.400	m	13,258	2,617,129	歩A・単A B単 44号
000045 異種管接続部品 MFジョイント φ250 10K	1.000	個	80,700	80,700	歩A・単A B単 45号
000046 硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×5° 5/8ベンド	10.000	個	45,000	450,000	歩A・単A B単 46号
000047 硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×45°	1.000	個	56,900	56,900	歩A・単A B単 47号
000048 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×22° 1/2 離脱防止機能付	1.000	個	158,000	158,000	歩A・単A B単 48号
000049 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×45° 離脱防止機能付	1.000	個	177,000	177,000	歩A・単A B単 49号
000050 硬質塩化ビニル管継手材 RRソケット φ250	2.000	個	28,600	57,200	歩A・単A B単 50号
合 計				3,596,929	
・ 場内配管工 大浦1号送水路	1.000	式		1,382,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径450)	1.000	式		1,378,000	
000051 ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 DB種 φ450	1.000	本	241,624	241,624	歩A・単A B単 51号
000052 ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 DB種 φ450	1.000	本	24,407	24,407	歩A・単A B単 52号
000053 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 7.5K	1.000	本	146,529	146,529	歩A・単A B単 53号
000054 伸縮ゴム可とう管 φ450 偏心100mm 低圧用	1.000	本	576,959	576,959	歩A・単A B単 54号
000055 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径450 長6.0m	1.000	本	217,000	217,000	歩A・単A B単 55号
000056 管切断 (DCIP管) 径450	1.000	箇所	16,221	16,221	歩A・単A B単 56号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000057 K形接合部品 径450	3.000	組	22,200	66,600	歩A・単A B単 57号
000058 フランジ接合部品 径450 7.5K	2.000	組	44,300	88,600	歩A・単A B単 58号
合 計				1,377,940	
・・埋設物表示工					
000059 管理設表示テープ 幅150mm ダブル	12.700	m	320	4,064	歩A・単A B単 59号
合 計				4,064	
・場内配管工 大浦3号送水路					
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 (径600)					
000060 ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 DB種 φ600	1.000	式		6,215,000	
000061 ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 DB種 φ600	1.000	本	389,458	389,458	歩A・単A B単 60号
000062 ダクタイル鋳鉄管 乙切管 K形 DB種 φ600	1.000	本	33,102	33,102	歩A・単A B単 61号
000063 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ600×45°	1.000	本	33,102	33,102	歩A・単A B単 62号
000064 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ600 7.5K	1.000	本	336,405	336,405	歩A・単A B単 63号
000065 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ600 7.5K	1.000	本	167,236	167,236	歩A・単A B単 64号
000066 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ600×φ100 7.5K	3.000	本	215,284	645,852	歩A・単A B単 65号
000067 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K型パドル付短管 φ600 L=1500 7.5K	1.000	本	281,350	281,350	歩A・単A B単 66号
000068 ダクタイル鋳鉄管 異形管 1F直管 φ600×4000L 7.5K	2.000	本	439,508	879,016	歩A・単A B単 67号
000069 伸縮ゴム可とう管 φ600 偏心100mm 低圧用	1.000	本	974,042	974,042	歩A・単A B単 68号
000070 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m	1.000	本	792,861	792,861	歩A・単A B単 69号
000071 管切断 (DCIP管) 径600	1.000	本	356,000	356,000	歩A・単A B単 70号
000072 K形継輪 径600	1.000	箇所	20,569	20,569	歩A・単A B単 71号
000073 K形接合部品 径600	4.000	本	130,000	520,000	歩A・単A B単 72号
000074 フランジ接合部品 径600 7.5K	13.000	組	28,900	375,700	歩A・単A B単 73号
000075 ポリエチレンスリーブ被覆 φ600	6.000	組	67,100	402,600	歩A・単A B単 74号
合 計	4.300	m	1,781	7,658	歩A・単A B単 75号
合 計				6,214,951	
・・埋設物表示工					
000076 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	1.000	式		8,000	
合 計	24.100	m	320	7,712	歩A・単A B単 76号
合 計				7,712	
・・弁設置工					
000077 弁類 径600 7.5K バタフライ弁	1.000	式		21,108,000	
000078 弁類 径600 7.5K 緊急遮断弁	1.000	基	4,045,342	4,045,342	歩A・単A B単 77号
合 計	1.000	基	17,062,749	17,062,749	歩A・単A B単 78号
合 計				21,108,091	
・・弁室工					
000079 基礎碎石 RC-40 t=100mm	1.000	式		413,000	
000080 組立0号マンホール設置 蓋 (T-25 親子蓋) 斜壁 直壁 底版	1.300	m ²	1,906	2,478	歩A・単A B単 79号
000081 敷板 U型側溝蓋 1種 450用	1.000	基	400,900	400,900	歩A・単A B単 80号
合 計	1.000	枚	9,782	9,782	歩A・単A B単 81号
合 計				413,160	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 通気孔	1.000	式		173,000	
000082 通気孔 SGP 100A	16.300	m	9,934	161,924	歩A・単A B単 82号
000083 SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	3,600	7,200	歩A・単A B単 83号
000084 フランジ接合部品 径100 7.5K	1.000	組	4,240	4,240	歩A・単A B単 84号
合 計				173,364	
・ 場内配管工 大浦1号幹線水路	1.000	式		2,206,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径250)	1.000	式		1,378,000	
000085 ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 D3種 φ250	1.000	本	17,868	17,868	歩A・単A B単 85号
000086 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ250×45°	1.000	本	81,632	81,632	歩A・単A B単 86号
000087 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ250 7.5K	1.000	本	55,105	55,105	歩A・単A B単 87号
000088 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ250 7.5K	2.000	本	76,627	153,254	歩A・単A B単 88号
000089 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ250×φ100 7.5K	1.000	本	98,649	98,649	歩A・単A B単 89号
000090 ダクタイル鋳鉄管 異形管 1F直管 φ250×4000L 7.5K	1.000	本	326,176	326,176	歩A・単A B単 90号
000091 伸縮ゴム可とう管 φ250 偏心100mm 低圧用	1.000	本	296,146	296,146	歩A・単A B単 91号
000092 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 D3種 径250 長5.0m	1.000	本	99,200	99,200	歩A・単A B単 92号
000093 管切断 (DCIP管) 径250	1.000	箇所	8,120	8,120	歩A・単A B単 93号
000094 K形継輪 径250	1.000	本	39,500	39,500	歩A・単A B単 94号
000095 MFジョイント φ250 7.5K 異種管接続部品	1.000	個	66,300	66,300	歩A・単A B単 95号
000096 K形接合部品 径250	6.000	組	9,610	57,660	歩A・単A B単 96号
000097 フランジ接合部品 径250 7.5K	5.000	組	15,200	76,000	歩A・単A B単 97号
000098 ポリエチレンスリーブ被覆 φ250	2.200	m	1,099	2,418	歩A・単A B単 98号
合 計				1,378,028	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (径250)	1.000	式		68,000	
000099 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ250	5.100	m	13,258	67,616	歩A・単A B単 99号
合 計				67,616	
・ ・ 弁設置工	1.000	式		437,000	
000100 弁類 径250 7.5K 水道用鋳鉄仕切弁	1.000	基	437,058	437,058	歩A・単A B単 100号
合 計				437,058	
・ ・ 弁室工	1.000	式		216,000	
000101 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.300	m ²	1,906	572	歩A・単A B単 101号
000102 弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ0.7m	1.000	基	71,110	71,110	歩A・単A B単 102号
000103 巻立コンクリート 18N-8-20	0.200	m ³	46,490	9,298	歩A・単A B単 103号
000104 型枠	1.400	m ²	11,410	15,974	歩A・単A B単 104号
000105 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	0.900	m	17,730	15,957	歩A・単A B単 105号
000106 敷板 U型側溝蓋 1種 360用	1.000	枚	6,512	6,512	歩A・単A B単 106号
000107 継足棒 径32 SUS 長さ1.4m	1.000	本	48,500	48,500	歩A・単A B単 107号
000108 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 108号
合 計				216,423	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・埋設物表示工	1.000	式		5,000	
000109 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	14.300	m	320	4,576	歩A・単A B単 109号
合 計				4,576	
・ ・通気孔	1.000	式		102,000	
000110 通気孔 SGP 100A	9.500	m	9,934	94,373	歩A・単A B単 110号
000111 SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,600	3,600	歩A・単A B単 111号
000112 フランジ接合部品 径100 7.5K	1.000	組	4,240	4,240	歩A・単A B単 112号
合 計				102,213	
・ 場内配管工 排泥管	1.000	式		2,828,000	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工 (径250)	1.000	式		1,008,000	
000113 ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 D3種 φ250	1.000	本	17,868	17,868	歩A・単A B単 113号
000114 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ250×45°	1.000	本	81,632	81,632	歩A・単A B単 114号
000115 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ250 7.5K	2.000	本	55,105	110,210	歩A・単A B単 115号
000116 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ250 7.5K	2.000	本	76,627	153,254	歩A・単A B単 116号
000117 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形二受T字管 φ250×φ250	1.000	本	117,968	117,968	歩A・単A B単 117号
000118 伸縮ゴム可とう管 φ250 偏心100mm 低圧用	1.000	本	296,146	296,146	歩A・単A B単 118号
000119 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 D3種 径250 長5.0m	1.000	本	99,200	99,200	歩A・単A B単 119号
000120 管切断 (DCIP管) 径250	1.000	箇所	8,120	8,120	歩A・単A B単 120号
000121 K形接合部品 径250	5.000	組	9,610	48,050	歩A・単A B単 121号
000122 フランジ接合部品 径250 7.5K	5.000	組	15,200	76,000	歩A・単A B単 122号
合 計				1,008,448	
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (径250)	1.000	式		1,146,000	
000123 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ250	60.200	m	13,576	817,275	歩A・単A B単 123号
000124 硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×45°	2.000	個	56,900	113,800	歩A・単A B単 124号
000125 硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×22° 1/2	2.000	個	51,100	102,200	歩A・単A B単 125号
000126 硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×11° 1/4	1.000	個	46,200	46,200	歩A・単A B単 126号
000127 異種管接続部品 MFジョイント φ250 7.5K	1.000	個	66,300	66,300	歩A・単A B単 127号
合 計				1,145,775	
・ ・埋設物表示工	1.000	式		3,000	
000128 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	10.000	m	320	3,200	歩A・単A B単 128号
合 計				3,200	
・ ・弁設置工	1.000	式		437,000	
000129 弁類 径250 7.5K 水道用鋳鉄仕切弁	1.000	基	437,058	437,058	歩A・単A B単 129号
合 計				437,058	
・ ・弁室工	1.000	式		234,000	
000130 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.300	m ²	1,906	572	歩A・単A B単 130号
000131 弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ0.7m	1.000	基	71,110	71,110	歩A・単A B単 131号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000132 巻立コンクリート 18N-8-20	0.200	m3	46,490	9,298	歩A・単A B単 132号
000133 型枠	1.400	m ²	11,410	15,974	歩A・単A B単 133号
000134 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	1.300	m	17,730	23,049	歩A・単A B単 134号
000135 敷板 U型側溝蓋 1種 360用	1.000	枚	6,512	6,512	歩A・単A B単 135号
000136 継足棒 径32 SUS 長さ1.8m	1.000	本	59,000	59,000	歩A・単A B単 136号
000137 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 137号
合 計				234,015	
・場内配管工 余水吐管	1.000	式		641,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 (径250)	1.000	式		640,000	
000138 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ250×45°	1.000	本	81,632	81,632	歩A・単A B単 138号
000139 ダクタイル鋳鉄管 異形管 片フランジ短管 φ250×2330L 7.5K	1.000	本	213,063	213,063	歩A・単A B単 139号
000140 伸縮ゴム可とう管 φ250 偏心100mm 低圧用	1.000	本	296,146	296,146	歩A・単A B単 140号
000141 K形接合部品 径250	2.000	組	9,610	19,220	歩A・単A B単 141号
000142 フランジ接合部品 径250 7.5K	2.000	組	15,200	30,400	歩A・単A B単 142号
合 計				640,461	
・・埋設物表示工	1.000	式		1,000	
000143 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	4.000	m	320	1,280	歩A・単A B単 143号
合 計				1,280	
・空気弁工 (大浦3号送水路 1号空気弁)	1.000	式		735,000	
・・弁設置工	1.000	式		223,000	
000144 弁類 径75 7.5K 樹脂製 補修弁付 (レバー式)	1.000	基	170,144	170,144	歩A・単A B単 144号
000145 両フランジ短管 径75 7.5K L=1300	1.000	本	44,648	44,648	歩A・単A B単 145号
000146 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ型 径75 7.5K	2.000	組	4,010	8,020	歩A・単A B単 146号
合 計				222,812	
・・弁室工	1.000	式		512,000	
000147 基礎碎石 RC-40 t=100mm	2.700	m ³	1,906	5,146	歩A・単A B単 147号
000148 組立2号マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版	1.000	基	413,000	413,000	歩A・単A B単 148号
000149 保護コンクリート 18N-8-20	0.100	m3	46,490	4,649	歩A・単A B単 149号
000150 型枠	0.700	m ²	11,410	7,987	歩A・単A B単 150号
000151 通気孔 SGP 100A	5.300	m	9,934	52,650	歩A・単A B単 151号
000152 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	3,600	7,200	歩A・単A B単 152号
000153 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	11,700	11,700	歩A・単A B単 153号
000154 防虫目皿 φ100 外ねじ型	2.000	箇所	4,890	9,780	歩A・単A B単 154号
合 計				512,112	
・流量計工 (大浦3号送水路・大浦1号幹線水路)	1.000	式		2,660,000	
・・流量計室工	1.000	式		2,444,000	
000155 基礎碎石 RC-40 t=150mm	10.500	m ³	2,194	23,037	歩A・単A B単 155号
000156 均しコンクリート 18N-8-20	0.500	m3	46,250	23,125	歩A・単A B単 156号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000157 型枠 (均しコンクリート)	0.700	m ²	6,497	4,548	歩A・単A B単 157号
000158 鉄筋コンクリート 21N-12-20	11.000	m ³	36,530	401,830	歩A・単A B単 158号
000159 型枠 (鉄筋コンクリート)	58.000	m ²	12,700	736,600	歩A・単A B単 159号
000160 鉄筋 SD295 D19	0.171	ton	184,882	31,615	歩A・単A B単 160号
000161 鉄筋 SD295 D16	0.054	ton	184,882	9,984	歩A・単A B単 161号
000162 鉄筋 SD295 D13	0.896	ton	186,942	167,500	歩A・単A B単 162号
000163 組立マンホール設置 蓋 (T-25) 調整リング	2.000	基	253,900	507,800	歩A・単A B単 163号
000164 ステップ φ19 W=300 合成樹脂被覆	16.000	個	6,170	98,720	歩A・単A B単 164号
000165 足場工 枠組足場 B=1.2m	57.000	掛m ²	6,405	365,085	歩A・単A B単 165号
000166 支保工 (小規模) バイブサポート支保40kN/m2以下	11.000	空m ³	6,692	73,612	歩A・単A B単 166号
000167 ケーブル孔 VU φ50 L=0.3m	1.000	箇所	93	93	歩A・単A B単 167号
000168 水抜き管 VU φ40 L=0.5m	1.000	箇所	445	445	歩A・単A B単 168号
合 計				2,443,994	
・ ・ 通気孔	1.000	式		216,000	
000169 保護コンクリート 18N-8-20	0.300	m ³	46,490	13,947	歩A・単A B単 169号
000170 型枠	0.700	m ²	11,410	7,987	歩A・単A B単 170号
000171 通気孔 SGP 100A	14.200	m	9,934	141,063	歩A・単A B単 171号
000172 SGP45° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,150	3,150	歩A・単A B単 172号
000173 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	3,600	7,200	歩A・単A B単 173号
000174 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	11,700	23,400	歩A・単A B単 174号
000175 防虫目皿 φ100 外ねじ型	4.000	箇所	4,890	19,560	歩A・単A B単 175号
合 計				216,307	
・ 緊急遮断弁工 (大浦3号送水路)	1.000	式		4,071,000	
・ ・ 緊急遮断弁室工	1.000	式		3,883,000	
000176 基礎碎石 RC-40 t=150mm	18.000	m ²	2,194	39,492	歩A・単A B単 176号
000177 均しコンクリート 18N-8-20	0.900	m ³	46,250	41,625	歩A・単A B単 177号
000178 型枠 (均しコンクリート)	0.800	m ²	6,497	5,198	歩A・単A B単 178号
000179 鉄筋コンクリート 21N-12-20	24.000	m ³	36,530	876,720	歩A・単A B単 179号
000180 型枠 (鉄筋コンクリート)	96.000	m ²	12,700	1,219,200	歩A・単A B単 180号
000181 鉄筋 SD295 D25	0.174	ton	184,882	32,169	歩A・単A B単 181号
000182 鉄筋 SD295 D22	0.115	ton	184,882	21,261	歩A・単A B単 182号
000183 鉄筋 SD295 D19	0.315	ton	184,882	58,238	歩A・単A B単 183号
000184 鉄筋 SD295 D16	0.289	ton	184,882	53,431	歩A・単A B単 184号
000185 鉄筋 SD295 D13	1.220	ton	186,942	228,069	歩A・単A B単 185号
000186 無筋コンクリート 18N-8-20	0.500	m ³	46,250	23,125	歩A・単A B単 186号
000187 型枠 (無筋コンクリート)	2.300	m ²	12,700	29,210	歩A・単A B単 187号
000188 マンホール蓋 T-25用 φ600 受枠共 簡易防水型	2.000	枚	191,500	383,000	歩A・単A B単 188号
000189 ステップ φ19 W=300 合成樹脂被覆	12.000	個	6,170	74,040	歩A・単A B単 189号
000190 足場工 枠組足場 B=1.2m	83.000	掛m ²	6,405	531,615	歩A・単A B単 190号
000191 支保工 (小規模) バイブサポート支保40kN/m2以下	14.000	空m ³	6,692	93,688	歩A・単A B単 191号
000192 水抜き管 VU φ40 L=0.6m	1.000	箇所	246	246	歩A・単A B単 192号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000193 吊りフック 異形鋼棒 D19 L=830	4.000	本	36,600	146,400	歩A・単A B単 193号
000194 ブレ止め 異形鋼 D25 L=350 (VPφ40 L=150)	4.000	本	360	1,440	歩A・単A B単 194号
000195 目地防水 ポリウレタン系	7.200	m	3,503	25,222	歩A・単A B単 195号
合 計				3,883,389	
・ ・ 通気孔	1.000	式		188,000	
000196 保護コンクリート 18N-8-20	0.200	m ³	46,490	9,298	歩A・単A B単 196号
000197 型枠	0.800	m ²	11,410	9,128	歩A・単A B単 197号
000198 通気孔 SGP 100A	12.000	m	9,934	119,208	歩A・単A B単 198号
000199 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	3,600	7,200	歩A・単A B単 199号
000200 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	11,700	23,400	歩A・単A B単 200号
000201 防虫目皿 φ100 外ねじ型	4.000	箇所	4,890	19,560	歩A・単A B単 201号
合 計				187,794	
・ 流入工 (大浦1号幹線水路)	1.000	式		7,535,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式		3,174,000	
000202 基礎碎石 RC-40 t=150mm	11.000	m ²	2,194	24,134	歩A・単A B単 202号
000203 均しコンクリート 18N-8-20	1.100	m ³	46,250	50,875	歩A・単A B単 203号
000204 型枠 (均しコンクリート)	1.300	m ²	6,497	8,446	歩A・単A B単 204号
000205 鉄筋コンクリート 21N-12-20	15.000	m ³	36,530	547,950	歩A・単A B単 205号
000206 型枠 (鉄筋コンクリート)	81.000	m ²	12,700	1,028,700	歩A・単A B単 206号
000207 鉄筋 SD295 D22	0.197	ton	184,882	36,422	歩A・単A B単 207号
000208 鉄筋 SD295 D19	0.041	ton	184,882	7,580	歩A・単A B単 208号
000209 鉄筋 SD295 D16	0.115	ton	184,882	21,261	歩A・単A B単 209号
000210 鉄筋 SD295 D13	0.949	ton	186,942	177,408	歩A・単A B単 210号
000211 人孔蓋 FRP 600×600	1.000	枚	232,124	232,124	歩A・単A B単 211号
000212 ステップ φ19 W=300 合成樹脂被覆	9.000	個	6,170	55,530	歩A・単A B単 212号
000213 足場工 枠組足場 B=1.2m	73.000	掛m ²	6,405	467,565	歩A・単A B単 213号
000214 支保工 (小規模) バイブサポート 支保40kN/m2以下	17.000	空m ³	6,692	113,764	歩A・単A B単 214号
000215 吊りフック 異形鋼 φ19 L=830	4.000	本	36,600	146,400	歩A・単A B単 215号
000216 ブレ止め 異形鋼 φ25 L=350 (VPφ40 L=100)	1.000	式	1,354	1,354	歩A・単A B単 216号
000217 目地防水 ポリウレタン系	6.400	m	3,486	22,310	歩A・単A B単 217号
000218 振れ止め金具設置工 φ150用 L=500	2.000	組	96,952	193,904	歩A・単A B単 218号
000219 止水板 CF200	11.400	m	3,342	38,099	歩A・単A B単 219号
合 計				3,173,826	
・ ・ 通気孔	1.000	式		86,000	
000220 保護コンクリート 18N-8-20	0.100	m ³	46,490	4,649	歩A・単A B単 220号
000221 型枠	0.500	m ²	11,410	5,705	歩A・単A B単 221号
000222 通気孔 SGP 100A	2.600	m	9,934	25,828	歩A・単A B単 222号
000223 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	3,600	7,200	歩A・単A B単 223号
000224 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	2.000	個	11,700	23,400	歩A・単A B単 224号
000225 防虫目皿 φ100 外ねじ型	4.000	箇所	4,890	19,560	歩A・単A B単 225号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				86,342	
・ ・ 弁設置工	1.000	式		4,275,000	
000226 フロートバルブ設置工 φ250	1.000	組	4,275,206	4,275,206	歩A・単A B単 226号
合 計				4,275,206	
・ 末端接続工 (大浦1号幹線水路)	1.000	式		2,089,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (径150) (余水吐)	1.000	式		70,000	
000227 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ150	2.000	m	5,833	11,666	歩A・単A B単 227号
000228 硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ150×90°	1.000	個	24,800	24,800	歩A・単A B単 228号
000229 異種管接続部品 MFジョイント φ150 7.5K	1.000	個	33,400	33,400	歩A・単A B単 229号
合 計				69,866	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径150) (余水吐)	1.000	式		323,000	
000230 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ150 7.5K	1.000	本	42,536	42,536	歩A・単A B単 230号
000231 K形継輪 径150	1.000	本	24,500	24,500	歩A・単A B単 231号
000232 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形パドル付片フランジ短管 φ150 L=950 7.5K	1.000	本	62,456	62,456	歩A・単A B単 232号
000233 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両フランジ曲管 φ150×90° 7.5K	1.000	本	48,742	48,742	歩A・単A B単 233号
000234 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両フランジ短管 φ150×1500L 7.5K	1.000	本	82,376	82,376	歩A・単A B単 234号
000235 ダクタイル鋳鉄管 異形管 ラップ管 φ150 7.5K	1.000	本	25,519	25,519	歩A・単A B単 235号
000236 K形接合部品 径150	2.000	組	6,010	12,020	歩A・単A B単 236号
000237 フランジ接合部品 径150 7.5K	4.000	組	6,270	25,080	歩A・単A B単 237号
合 計				323,229	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (径150) (排泥工)	1.000	式		103,000	
000238 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ150	1.800	m	5,833	10,499	歩A・単A B単 238号
000239 FRP製異形管 T字管 φ150 離脱防止なし	1.000	個	59,300	59,300	歩A・単A B単 239号
000240 異種管接続部品 MFジョイント φ150 7.5K	1.000	個	33,400	33,400	歩A・単A B単 240号
合 計				103,199	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径150) (排泥工)	1.000	式		149,000	
000241 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ150 7.5K	1.000	本	42,536	42,536	歩A・単A B単 241号
000242 K形継輪 径150	1.000	本	24,500	24,500	歩A・単A B単 242号
000243 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形パドル付短管 φ150×1000L 7.5K	1.000	本	57,451	57,451	歩A・単A B単 243号
000244 K形接合部品 径150	2.000	組	6,010	12,020	歩A・単A B単 244号
000245 フランジ接合部品 径150 7.5K	2.000	組	6,270	12,540	歩A・単A B単 245号
合 計				149,047	
・ ・ 弁設置工 (排泥工)	1.000	式		196,000	
000246 弁類 径150 7.5K 水道用鋳鉄仕切弁	1.000	基	196,151	196,151	歩A・単A B単 246号
合 計				196,151	
・ ・ 弁室工 (排泥工)	1.000	式		241,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000247 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.400	m ²	1,906	762	歩A・単A B単 247号
000248 弁管 制水弁管(ネジ式) 高さ0.7m	1.000	基	71,110	71,110	歩A・単A B単 248号
000249 巻立コンクリート 18N-8-20	0.200	m ³	46,490	9,298	歩A・単A B単 249号
000250 型枠	1.400	m ²	11,410	15,974	歩A・単A B単 250号
000251 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	1.500	m	17,730	26,595	歩A・単A B単 251号
000252 敷板 U型側溝蓋 1種 450用	1.000	枚	9,782	9,782	歩A・単A B単 252号
000253 継足棒 径32 SUS 長さ1.6m	1.000	本	59,000	59,000	歩A・単A B単 253号
000254 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 254号
合 計				241,021	
・・排泥樹工 (排泥工)	1.000	式		726,000	
000255 基礎碎石 RC-40 t=100mm	2.100	m ²	1,906	4,003	歩A・単A B単 255号
000256 均しコンクリート 18N-8-20	0.100	m ³	46,250	4,625	歩A・単A B単 256号
000257 組立マンホール設置 蓋 (T-14) 斜壁 深型直壁 底版	1.000	基	717,500	717,500	歩A・単A B単 257号
合 計				726,128	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 (径250) (大浦1号幹線水路)	1.000	式		281,000	
000258 通気孔 SGP 100A	2.700	m	9,934	26,822	歩A・単A B単 258号
000259 保護コンクリート 18N-8-20	0.100	m ³	46,490	4,649	歩A・単A B単 259号
000260 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形パドル付短管 φ250×1000L 10K	1.000	本	108,759	108,759	歩A・単A B単 260号
000261 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形パドル付両フランジ短管 φ250×800L 10K	1.000	本	116,366	116,366	歩A・単A B単 261号
000262 フランジ接合部品 径250 10K	1.000	組	24,800	24,800	歩A・単A B単 262号
合 計				281,396	
・付帯工	1.000	式		191,000	
・・埋設物表示工	1.000	式		191,000	
000263 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	597.000	m	320	191,040	歩A・単A B単 263号
合 計				191,040	
・管理用道路工	1.000	式		24,353,000	
・・作業土工	1.000	式		1,937,000	
000264 掘削 (オープン) 土砂 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km BH0.8m3	110.000	m ³	955	105,050	歩A・単A B単 264号
000265 掘削運搬 (オープン) 土砂 建設発生土受入地へ搬出: L=12.4km	490.000	m ³	2,779	1,361,710	歩A・単A B単 265号
000266 掘削運搬 (オープン) 軟岩 建設発生土受入地へ搬出: L=12.4km	30.000	m ³	4,817	144,510	歩A・単A B単 266号
000267 埋戻 (構造物周辺) (人力まき出し+振動コンパクタ)	90.000	m ³	3,622	325,980	歩A・単A B単 267号
合 計				1,937,250	
・・アスファルト舗装工 (管理用道路)	1.000	式		5,738,000	
000268 表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm 幅3.0m以上	1,291.000	m ²	3,208	4,141,528	歩A・単A B単 268号
000269 路盤工 再生粒度調整碎石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上	1,291.000	m ²	1,237	1,596,967	歩A・単A B単 269号
合 計				5,738,495	
・・コンクリート舗装工 (管理用道路)	1.000	式		2,971,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000270 コンクリート舗装工 18N-8-20 t=12cm	427.000	m ²	4,635	1,979,145	歩A・単A B単 270号
000271 路盤工 再生粒度調整砕石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上	407.000	m ²	1,237	503,459	歩A・単A B単 271号
000272 養生 一般養生	49.000	m ³	1,130	55,370	歩A・単A B単 272号
000273 目地板 t=9mm A=4m2	9.600	m ²	6,698	64,301	歩A・単A B単 273号
000274 溶接金網設置 φ6×100×100	407.000	m ²	863	351,241	歩A・単A B単 274号
000275 路盤紙布設 クラフト紙	407.000	m ²	44	17,908	歩A・単A B単 275号
合 計				2,971,424	
・・アスファルト舗装工 (場内整備)	1.000	式		2,485,000	
000276 表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm 幅3.0m以上	559.000	m ²	3,208	1,793,272	歩A・単A B単 276号
000277 路盤工 再生粒度調整砕石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上	559.000	m ²	1,237	691,483	歩A・単A B単 277号
合 計				2,484,755	
・・小型水路工	1.000	式		6,532,000	
000278 U型側溝設置 450×450 L=600 (N=102個)	61.000	m	6,191	377,651	歩A・単A B単 278号
000279 U型側溝 450×450 L=600	102.000	個	5,700	581,400	歩A・単A B単 279号
000280 U型側溝設置 300×300 L=600 (N=437個)	262.000	m	6,191	1,622,042	歩A・単A B単 280号
000281 U型側溝 300×300 L=600	437.000	個	2,940	1,284,780	歩A・単A B単 281号
000282 小動物スロープ付側溝設置 這上り側溝300 L=600 (N=2個)	1.200	m	6,191	7,429	歩A・単A B単 282号
000283 小動物スロープ付側溝 這上り側溝300 L=600	2.000	個	22,300	44,600	歩A・単A B単 283号
000284 敷モルタル (1:3)	3.200	m ³	30,600	97,920	歩A・単A B単 284号
000285 コンクリート蓋 U300用	4.000	枚	5,100	20,400	歩A・単A B単 285号
000286 基面整生	170.000	m ²	569	96,730	歩A・単A B単 286号
000287 基礎砕石 RC-40 t=100mm	170.000	m ²	1,906	324,020	歩A・単A B単 287号
000288 張コンクリート 18N-8-20 t=70mm	12.000	m ³	50,330	603,960	歩A・単A B単 288号
000289 U型側溝設置 300×300 L=600 (N=174個)	104.000	m	6,191	643,864	歩A・単A B単 289号
000290 U型側溝 300×300 L=600	174.000	個	2,940	511,560	歩A・単A B単 290号
000291 敷モルタル (1:3)	1.000	m ³	30,600	30,600	歩A・単A B単 291号
000292 基礎砕石 RC-40 t=100mm	52.000	m ²	1,906	99,112	歩A・単A B単 292号
000293 基面整生	52.000	m ²	569	29,588	歩A・単A B単 293号
000294 張コンクリート 18N-8-20 t=70mm	3.100	m ³	50,330	156,023	歩A・単A B単 294号
合 計				6,531,679	
・・付帯構造物 (沈砂池 コンクリートブロック積)	1.000	式		3,226,000	
000295 法面整形 人力荒仕上げ	72.000	m ²	341	24,552	歩A・単A B単 295号
000296 基面整生 土砂	7.700	m ²	569	4,381	歩A・単A B単 296号
000297 コンクリートブロック積 1:0.3 控え35cm 裏込Coなし	48.000	m ²	37,531	1,801,488	歩A・単A B単 297号
000298 基礎材 RC-40 t=150mm	7.700	m ²	2,194	16,894	歩A・単A B単 298号
000299 基礎コンクリート 18N-8-20	1.300	m ³	50,330	65,429	歩A・単A B単 299号
000300 型枠 (基礎コンクリート)	5.300	m ²	11,410	60,473	歩A・単A B単 300号
000301 天端コンクリート 18N-8-20	0.400	m ³	50,330	20,132	歩A・単A B単 301号
000302 裏込材 RC-40	17.000	m ³	12,090	205,530	歩A・単A B単 302号
000303 胴込コンクリート 18N-8-20	11.000	m ³	50,330	553,630	歩A・単A B単 303号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000304 ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆	7.000	個	6,170	43,190	歩A・単A B単 304号
000305 転落防止柵 格子 土中用 H=1.1m	22.000	m	13,014	286,308	歩A・単A B単 305号
000306 門扉 格子 土中用 H=1.1m W=1.0m	1.000	m	143,999	143,999	歩A・単A B単 306号
合 計				3,226,006	
・・付帯構造物 (安全施設工 ガードレール)	1.000	式		231,000	
000307 ガードレール Gr-B-4E	13.000	m	17,792	231,296	歩A・単A B単 307号
合 計				231,296	
・・ふとんかご	1.000	式		40,000	
000308 ふとんかご	4.000	m	7,609	30,436	歩A・単A B単 308号
000309 吸出防止剤 合成不織布 厚10mm	6.400	m ²	870	5,568	歩A・単A B単 309号
000310 松丸太 φ90 L=1.5m	2.000	本	2,100	4,200	歩A・単A B単 310号
合 計				40,204	
・・付帯構造物 (安全施設工 進入防止柵)	1.000	式		107,000	
000311 車止め設置 ビラー型 固定式 H=850	2.000	基	3,065	6,130	歩A・単A B単 311号
000312 車止め ビラー型 固定式 φ114.3 H=850	2.000	本	40,300	80,600	歩A・単A B単 312号
000313 コンクリート 18N-8-20	0.100	m ³	50,330	5,033	歩A・単A B単 313号
000314 型枠	0.800	m ²	11,410	9,128	歩A・単A B単 314号
000315 基礎材 RC-40 t=150mm	0.600	m ²	2,194	1,316	歩A・単A B単 315号
000316 基面整生 土砂	0.600	m ²	569	341	歩A・単A B単 316号
000317 チェーン φ6mm	6.600	m	630	4,158	歩A・単A B単 317号
合 計				106,706	
・・張コンクリート	1.000	式		906,000	
000318 張コンクリート 防草対策 t=7cm 18-8-20	23.000	m ³	39,380	905,740	歩A・単A B単 318号
合 計				905,740	
・・構造物撤去工	1.000	式		180,000	
000319 コンクリート構造物取壊し 仮排水工 無筋コンクリート	11.500	m ³	10,020	115,230	歩A・単A B単 319号
000320 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 L=24.0km	11.500	m ³	5,603	64,435	歩A・単A B単 320号
合 計				179,665	
・FEP管理設工	1.000	式		4,196,000	
・・作業土工	1.000	式		745,000	
000321 床掘・運搬 (素掘り) 路盤 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km BH0.28m3	17.000	m ³	3,485	59,245	歩A・単A B単 321号
000322 床掘・運搬 (素掘り) 粘性土 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km BH0.28m3	63.000	m ³	3,485	219,555	歩A・単A B単 322号
000323 床掘・運搬 (素掘り) 粘性土 建設発生受入地へ搬出: L=12.4km BH0.28m3	28.000	m ³	6,292	176,176	歩A・単A B単 323号
000324 埋戻 (流用土) 粘性土 (人力まき出し+振動コンパクタ)	60.000	m ³	4,837	290,220	歩A・単A B単 324号
合 計				745,196	
・・構造物取壊し工 舗装取壊し	1.000	式		305,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 床掘・運搬 (素掘り)					
	下層路盤 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km		m3	917		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘・運搬 (素掘り)					
	土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出: L=1.4km		m3	917		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 床掘・運搬 (素掘り)					
	土砂(礫質土)流用 仮置場へ搬出: L=1.4km		m3	917		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 床掘・運搬 (素掘り)					
	土砂(礫質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=12.4km		m3	2,741		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 岩掘削・運搬 (素掘り)					
	建設発生土受入地へ搬出: L=12.4km		m3	4,817		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻1 (流用土)					
	粘性土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタⅡ)		m3	4,908		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 埋戻2 (流用土)					
	粘性土 管頂30～60cm (振動ローラントガイト式)		m3	4,546		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻5 (流用土)					
	粘性土 2.5m≦B<4.0m (振動ローラ搭乗式)		m3	2,034		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 床掘・運搬 (素掘り)					
	流用土 仮置場へ搬出: L=1.4km BH0.28m3		m3	3,701		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 埋戻1 (流用土)					
	粘性土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタⅡ)		m3	4,908		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 埋戻2 (流用土)					
	土砂 (振動ローラントガイト式)		m3	5,537		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 埋戻3 (流用土)					
	粘性土 (振動ローラ搭乗式)		m3	3,936		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	341		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 基面整形					
	土砂		m ²	569		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 法面整形					
	土砂		m ²	341		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 基面整生					
	岩盤整形		m ²	5,882		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 法面整形					
	岩盤整形		m ²	3,454		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 砂基礎					
	黒砕砂 管基床部		m3	10,104		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 砂基礎					
	黒砕砂 管側部		m3	11,163		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 砂基礎					
	黒砕砂 管基床部		m3	10,073		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 砂基礎					
	黒砕砂 管側部		m3	11,771		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** ダクタイル鋳鉄管					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	径450 DB種 素掘り施工		m	26,592		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 DB種 径450 長6.0m		本	217,000		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K-T形 DB種 径450 長6.0m		本	217,000		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	T形 DB種 径450 長6.0m		本	222,000		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	T-K形 DB種 径450 長6.0m		本	222,000		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形片受曲管 φ450×45°		本	194,577		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形片受曲管 φ450×5° 5/8		本	220,603		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	K形継輪					
	径450		本	81,300		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	管切断 (DCIP管)					
	径450		箇所	16,221		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	K形接合部品					
	径450		組	22,200		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	K形特殊押輪					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径450)		組	57,900		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	ダクタイル鋳鉄管					
	径600 DB種 素掘り施工		m	44,280		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 DB種 径600 長6.0m		本	356,000		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K-T形 DB種 径600 長6.0m		本	356,000		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	T形 DB種 径600 長6.0m		本	366,000		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	T-K形 DB種 径600 長6.0m		本	366,000		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形片受曲管 φ600×45°		本	336,405		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×5° 5/8		本	367,436		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ600×φ75 7.5K		本	279,348		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	K形継輪					
	径600		本	130,000		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	K形接合部品					
	径600		組	28,900		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	管切断 (DCIP管)					
	径600		箇所	20,569		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VPφ250		m	13,258		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 異種管接続部品					
	MFジョイント φ250 10K		個	80,700		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	RRベンド φ250×5° 5/8ベンド		個	45,000		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	RRベンド φ250×45°		個	56,900		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ250×22° 1/2 離脱防止機能付		個	158,000		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管 φ250×45° 離脱防止機能付		個	177,000		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	RRソケット φ250		個	28,600		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** ダクタイル鋳鉄管 直管					
	K形 DB種 φ450		本	241,624		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** ダクタイル鋳鉄管 甲切管					
	K形 DB種 φ450		本	24,407		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ450 7.5K		本	146,529		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 伸縮ゴム可とう管					
	φ450 偏心100mm 低圧用		本	576,959		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 DB種 径450 長6.0m		本	217,000		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 管切断 (DCIP管)					
	径450		箇所	16,221		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** K形接合部品					
	径450		組	22,200		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** フランジ接合部品					
	径450 7.5K		組	44,300		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 管埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	320		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** ダクタイル鋳鉄管 直管					
	K形 DB種 φ600		本	389,458		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** ダクタイル鋳鉄管 甲切管					
	K形 DB種 φ600		本	33,102		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** ダクタイル鋳鉄管 乙切管					
	K形 DB種 φ600		本	33,102		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形片受曲管 φ600×45°		本	336,405		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 φ600 7.5K		本	167,236		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	K形短管2号 φ600 7.5K *** B単ー 66号 ***		本	215,284		歩A・単A
000066	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ600×φ100 7.5K *** B単ー 67号 ***		本	281,350		歩A・単A
000067	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K型パドル付短管 φ600 L=1500 7.5K *** B単ー 68号 ***		本	439,508		歩A・単A
000068	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	1F直管 φ600×4000L 7.5K *** B単ー 69号 ***		本	974,042		歩A・単A
000069	伸縮ゴム可とう管					
	φ600 偏心100mm 低圧用 *** B単ー 70号 ***		本	792,861		歩A・単A
000070	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 DB種 径600 長6.0m *** B単ー 71号 ***		本	356,000		歩A・単A
000071	管切断 (DCIP管)					
	径600 *** B単ー 72号 ***		箇所	20,569		歩A・単A
000072	K形継輪					
	径600 *** B単ー 73号 ***		本	130,000		歩A・単A
000073	K形接合部品					
	径600 *** B単ー 74号 ***		組	28,900		歩A・単A
000074	フランジ接合部品					
	径600 7.5K *** B単ー 75号 ***		組	67,100		歩A・単A
000075	ポリエチレンスリーブ被覆					
	φ600 *** B単ー 76号 ***		m	1,781		歩A・単A
000076	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル *** B単ー 77号 ***		m	320		歩A・単A
000077	弁類					
	径600 7.5K バタフライ弁 *** B単ー 78号 ***		基	4,045,342		歩A・単A
000078	弁類					
	径600 7.5K 緊急遮断弁 *** B単ー 79号 ***		基	17,062,749		歩A・単A
000079	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 80号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000080	組立0号マンホール設置					
	蓋 (T-25 親子蓋) 斜壁 直壁 底版 *** B単ー 81号 ***		基	400,900		歩A・単A
000081	敷板					
	U型側溝蓋 1種 450用 *** B単ー 82号 ***		枚	9,782		歩A・単A
000082	通気孔					
	SGP 100A *** B単ー 83号 ***		m	9,934		歩A・単A
000083	SGP90° エルボ					
	φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ *** B単ー 84号 ***		個	3,600		歩A・単A
000084	フランジ接合部品					
	径100 7.5K *** B単ー 85号 ***		組	4,240		歩A・単A
000085	ダクタイル鋳鉄管 甲切管					
	K形 D3種 φ250 *** B単ー 86号 ***		本	17,868		歩A・単A
000086	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形片受曲管 φ250×45°		本	81,632		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 φ250 7.5K		本	55,105		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ250 7.5K		本	76,627		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ250×φ100 7.5K		本	98,649		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	1F直管 φ250×4000L 7.5K		本	326,176		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 伸縮ゴム可とう管					
	φ250 偏心100mm 低圧用		本	296,146		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 D3種 径250 長5.0m		本	99,200		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 管切断 (DCIP管)					
	径250		箇所	8,120		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** K形継輪					
	径250		本	39,500		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** MFジョイント					
	φ250 7.5K 異種管接続部品		個	66,300		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** K形接合部品					
	径250		組	9,610		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** フランジ接合部品					
	径250 7.5K		組	15,200		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** ポリエチレンスリーブ被覆					
	φ250		m	1,099		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ250		m	13,258		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 弁類					
	径250 7.5K 水道用鋳鉄仕切弁		基	437,058		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ³	1,906		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 弁篋					
	制水弁篋(ネジ式) 高さ0.7m		基	71,110		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 巻立コンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,490		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 型枠					
			m ²	11,410		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	径300		m	17,730		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 敷板					
	U型側溝蓋 1種 360用		枚	6,512		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 継足棒					
	径32 SUS 長さ1.4m		本	48,500		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 振止金具					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	径100 SUS304 円形振れ止め *** B単ー 109号 ***		個	48,500		歩A・単A
000109	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル *** B単ー 110号 ***		m	320		歩A・単A
000110	通気孔					
	SGP 100A *** B単ー 111号 ***		m	9,934		歩A・単A
000111	SGP90° エルボ					
	φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ *** B単ー 112号 ***		個	3,600		歩A・単A
000112	フランジ接合部品					
	径100 7.5K *** B単ー 113号 ***		組	4,240		歩A・単A
000113	ダクタイル鋳鉄管 甲切管					
	K形 D3種 φ250 *** B単ー 114号 ***		本	17,868		歩A・単A
000114	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形片受曲管 φ250×45° *** B単ー 115号 ***		本	81,632		歩A・単A
000115	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 φ250 7.5K *** B単ー 116号 ***		本	55,105		歩A・単A
000116	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ250 7.5K *** B単ー 117号 ***		本	76,627		歩A・単A
000117	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形二受T字管 φ250×φ250 *** B単ー 118号 ***		本	117,968		歩A・単A
000118	伸縮ゴム可とう管					
	φ250 偏心100mm 低圧用 *** B単ー 119号 ***		本	296,146		歩A・単A
000119	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 D3種 径250 長5.0m *** B単ー 120号 ***		本	99,200		歩A・単A
000120	管切断 (DCIP管)					
	径250 *** B単ー 121号 ***		箇所	8,120		歩A・単A
000121	K形接合部品					
	径250 *** B単ー 122号 ***		組	9,610		歩A・単A
000122	フランジ接合部品					
	径250 7.5K *** B単ー 123号 ***		組	15,200		歩A・単A
000123	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ250 *** B単ー 124号 ***		m	13,576		歩A・単A
000124	硬質塩化ビニル管継手材					
	RRベンド φ250×45° *** B単ー 125号 ***		個	56,900		歩A・単A
000125	硬質塩化ビニル管継手材					
	RRベンド φ250×22° 1/2 *** B単ー 126号 ***		個	51,100		歩A・単A
000126	硬質塩化ビニル管継手材					
	RRベンド φ250×11° 1/4 *** B単ー 127号 ***		個	46,200		歩A・単A
000127	異種管接続部品					
	MFジョイント φ250 7.5K *** B単ー 128号 ***		個	66,300		歩A・単A
000128	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル *** B単ー 129号 ***		m	320		歩A・単A
000129	弁類					
	径250 7.5K 水道用鋳鉄仕切弁		基	437,058		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,906		歩A・単A
	*** B単ー 131号 ***					
000131	弁 管					
	制水弁管(ネジ式) 高さ0.7m		基	71,110		歩A・単A
	*** B単ー 132号 ***					
000132	巻立コンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,490		歩A・単A
	*** B単ー 133号 ***					
000133	型 枠					
			m ²	11,410		歩A・単A
	*** B単ー 134号 ***					
000134	遠心力鉄筋コンクリート管					
	径300		m	17,730		歩A・単A
	*** B単ー 135号 ***					
000135	敷 板					
	U型側溝蓋 1種 360用		枚	6,512		歩A・単A
	*** B単ー 136号 ***					
000136	継足棒					
	径32 SUS 長さ1.8m		本	59,000		歩A・単A
	*** B単ー 137号 ***					
000137	振止金具					
	径100 SUS304 円形振れ止め		個	48,500		歩A・単A
	*** B単ー 138号 ***					
000138	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形片受曲管 φ250×45°		本	81,632		歩A・単A
	*** B単ー 139号 ***					
000139	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	片フランジ短管 φ250×2330L 7.5K		本	213,063		歩A・単A
	*** B単ー 140号 ***					
000140	伸縮ゴム可とう菅					
	φ250 偏心100mm 低圧用		本	296,146		歩A・単A
	*** B単ー 141号 ***					
000141	K形接合部品					
	径250		組	9,610		歩A・単A
	*** B単ー 142号 ***					
000142	フランジ接合部品					
	径250 7.5K		組	15,200		歩A・単A
	*** B単ー 143号 ***					
000143	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	320		歩A・単A
	*** B単ー 144号 ***					
000144	弁 類					
	径75 7.5K 樹脂製 補修弁付 (レバー式)		基	170,144		歩A・単A
	*** B単ー 145号 ***					
000145	両フランジ短管					
	径75 7.5K L=1300		本	44,648		歩A・単A
	*** B単ー 146号 ***					
000146	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	GF1フランジ型 径75 7.5K		組	4,010		歩A・単A
	*** B単ー 147号 ***					
000147	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,906		歩A・単A
	*** B単ー 148号 ***					
000148	組立2号マンホール設置					
	蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版		基	413,000		歩A・単A
	*** B単ー 149号 ***					
000149	保護コンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,490		歩A・単A
	*** B単ー 150号 ***					
000150	型 枠					
			m ²	11,410		歩A・単A
	*** B単ー 151号 ***					
000151	通気孔					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SGP 100A *** B単ー 152号 ***		m	9,934		歩A・単A
000152	SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ *** B単ー 153号 ***		個	3,600		歩A・単A
000153	SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ *** B単ー 154号 ***		個	11,700		歩A・単A
000154	防虫目皿					
	φ100 外ねじ型 *** B単ー 155号 ***		箇所	4,890		歩A・単A
000155	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 156号 ***		m ²	2,194		歩A・単A
000156	均しコンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 157号 ***		m ³	46,250		歩A・単A
000157	型枠					
	(均しコンクリート) *** B単ー 158号 ***		m ²	6,497		歩A・単A
000158	鉄筋コンクリート					
	21N-12-20 *** B単ー 159号 ***		m ³	36,530		歩A・単A
000159	型枠					
	(鉄筋コンクリート) *** B単ー 160号 ***		m ²	12,700		歩A・単A
000160	鉄筋					
	SD295 D19 *** B単ー 161号 ***		ton	184,882		歩A・単A
000161	鉄筋					
	SD295 D16 *** B単ー 162号 ***		ton	184,882		歩A・単A
000162	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単ー 163号 ***		ton	186,942		歩A・単A
000163	組立マンホール設置					
	蓋 (T-25) 調整リング *** B単ー 164号 ***		基	253,900		歩A・単A
000164	ステップ					
	φ19 W=300 合成樹脂被覆 *** B単ー 165号 ***		個	6,170		歩A・単A
000165	足場工					
	枠組足場 B=1.2m *** B単ー 166号 ***		掛m ²	6,405		歩A・単A
000166	支保工					
	(小規模) バイブサポート支保40kN/m2以下 *** B単ー 167号 ***		空m ³	6,692		歩A・単A
000167	ケーブル孔					
	VU φ50 L=0.3m *** B単ー 168号 ***		箇所	93		歩A・単A
000168	水抜き管					
	VU φ40 L=0.5m *** B単ー 169号 ***		箇所	445		歩A・単A
000169	保護コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 170号 ***		m ³	46,490		歩A・単A
000170	型枠					
	*** B単ー 171号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
000171	通気孔					
	SGP 100A *** B単ー 172号 ***		m	9,934		歩A・単A
000172	SGP45° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,150		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	大浦3号送水路他工事					
工事別工事名:大浦3号送水路他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 <i>メッキ有 ショートタイプ</i>		個	3,600		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 <i>メッキ有 ショートタイプ</i>		個	11,700		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	2,194		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,250		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 型枠					
	(均しコンクリート)		m ²	6,497		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-20		m ³	36,530		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 型枠					
	(鉄筋コンクリート)		m ²	12,700		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 鉄筋					
	SD295 D25		ton	184,882		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 鉄筋					
	SD295 D22		ton	184,882		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 鉄筋					
	SD295 D19		ton	184,882		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	184,882		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	186,942		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,250		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 型枠					
	(無筋コンクリート)		m ²	12,700		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** マンホール蓋					
	T-25用 φ600 受枠共 簡易防水型		枚	191,500		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** ステップ					
	φ19 W=300 合成樹脂被覆		個	6,170		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 足場工					
	枠組足場 B=1.2m		掛m ²	6,405		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 支保工					
	(小規模) パイプサポート 支保40kN/m2以下		空m ³	6,692		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 水抜き管					
	VUφ40 L=0.6m		箇所	246		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 吊りフック					
	異形鋼棒 D19 L=830		本	36,600		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** ズレ止め					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形鋼 D25 L=350 (VPφ40 L=150)		本	360		歩A・単A
	*** B単ー 195号 ***					
000195	目地防水					
	ポリウレタン系		m	3,503		歩A・単A
	*** B単ー 196号 ***					
000196	保護コンクリート					
	18N-8-20		m3	46,490		歩A・単A
	*** B単ー 197号 ***					
000197	型枠					
			m ²	11,410		歩A・単A
	*** B単ー 198号 ***					
000198	通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A
	*** B単ー 199号 ***					
000199	SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		歩A・単A
	*** B単ー 200号 ***					
000200	SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	11,700		歩A・単A
	*** B単ー 201号 ***					
000201	防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
	*** B単ー 202号 ***					
000202	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	2,194		歩A・単A
	*** B単ー 203号 ***					
000203	均しコンクリート					
	18N-8-20		m3	46,250		歩A・単A
	*** B単ー 204号 ***					
000204	型枠					
	(均しコンクリート)		m ²	6,497		歩A・単A
	*** B単ー 205号 ***					
000205	鉄筋コンクリート					
	21N-12-20		m3	36,530		歩A・単A
	*** B単ー 206号 ***					
000206	型枠					
	(鉄筋コンクリート)		m ²	12,700		歩A・単A
	*** B単ー 207号 ***					
000207	鉄筋					
	SD295 D22		ton	184,882		歩A・単A
	*** B単ー 208号 ***					
000208	鉄筋					
	SD295 D19		ton	184,882		歩A・単A
	*** B単ー 209号 ***					
000209	鉄筋					
	SD295 D16		ton	184,882		歩A・単A
	*** B単ー 210号 ***					
000210	鉄筋					
	SD295 D13		ton	186,942		歩A・単A
	*** B単ー 211号 ***					
000211	人孔蓋					
	FRP 600×600		枚	232,124		歩A・単A
	*** B単ー 212号 ***					
000212	ステップ					
	φ19 W=300 合成樹脂被覆		個	6,170		歩A・単A
	*** B単ー 213号 ***					
000213	足場工					
	枠組足場 B=1.2m		掛m ²	6,405		歩A・単A
	*** B単ー 214号 ***					
000214	支保工					
	(小規模) パイプサポート支保40kN/m2以下		空m3	6,692		歩A・単A
	*** B単ー 215号 ***					
000215	吊りフック					
	異形鋼 φ19 L=830		本	36,600		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** ズレ止め					
	異形鋼 φ25 L=350 (VP φ40 L=100)		式	1,354		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 目地防水					
	ポリウレタン系		m	3,486		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 振れ止め金具設置工					
	φ150用 L=500		組	96,952		歩A・単A
000219	*** B単ー 219号 *** 止水板					
	CF200		m	3,342		歩A・単A
000220	*** B単ー 220号 *** 保護コンクリート					
	18N-8-20		m3	46,490		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 *** 型枠					
			m ²	11,410		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** 通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 *** SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	11,700		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** 防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** フロートバルブ設置工					
	φ250		組	4,275,206		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ150		m	5,833		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	RRベンド φ150×90°		個	24,800		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** 異種管接続部品					
	MFジョイント φ150 7.5K		個	33,400		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ150 7.5K		本	42,536		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** K形継輪					
	径150		本	24,500		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形パドル付片フランジ短管 φ150 L=950 7.5K		本	62,456		歩A・単A
000233	*** B単ー 233号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両フランジ曲管 φ150×90° 7.5K		本	48,742		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両フランジ短管 φ150×1500L 7.5K		本	82,376		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	ラップ管 φ150 7.5K		本	25,519		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** K形接合部品					
	径150		組	6,010		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** フランジ接合部品					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	径150 7.5K *** B単ー 238号 ***		組	6,270		歩A・単A
000238	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VPφ150 *** B単ー 239号 ***		m	5,833		歩A・単A
000239	FRP製異形管					
	T字管 φ150 離脱防止なし *** B単ー 240号 ***		個	59,300		歩A・単A
000240	異種管接続部品					
	MFジョイント φ150 7.5K *** B単ー 241号 ***		個	33,400		歩A・単A
000241	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ150 7.5K *** B単ー 242号 ***		本	42,536		歩A・単A
000242	K形継輪					
	径150 *** B単ー 243号 ***		本	24,500		歩A・単A
000243	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形パドル付短管 φ150×1000L 7.5K *** B単ー 244号 ***		本	57,451		歩A・単A
000244	K形接合部品					
	径150 *** B単ー 245号 ***		組	6,010		歩A・単A
000245	フランジ接合部品					
	径150 7.5K *** B単ー 246号 ***		組	6,270		歩A・単A
000246	弁類					
	径150 7.5K 水道用鋳鉄仕切弁 *** B単ー 247号 ***		基	196,151		歩A・単A
000247	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 248号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000248	弁筐					
	制水弁筐(ネジ式) 高さ0.7m *** B単ー 249号 ***		基	71,110		歩A・単A
000249	巻立コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 250号 ***		m ³	46,490		歩A・単A
000250	型枠					
	*** B単ー 251号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
000251	遠心力鉄筋コンクリート管					
	径300 *** B単ー 252号 ***		m	17,730		歩A・単A
000252	敷板					
	U型側溝蓋 1種 450用 *** B単ー 253号 ***		枚	9,782		歩A・単A
000253	継足棒					
	径32 SUS 長さ1.6m *** B単ー 254号 ***		本	59,000		歩A・単A
000254	振止金具					
	径100 SUS304 円形振れ止め *** B単ー 255号 ***		個	48,500		歩A・単A
000255	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 256号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000256	均しコンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 257号 ***		m ³	46,250		歩A・単A
000257	組立マンホール設置					
	蓋 (T-14) 斜壁 深型直壁 底版 *** B単ー 258号 ***		基	717,500		歩A・単A
000258	通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単ー 259号 *** 保護コンクリート					
	18N-8-20		m3	46,490		歩A・単A
000260	*** B単ー 260号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形パドル付短管 φ250×1000L 10K		本	108,759		歩A・単A
000261	*** B単ー 261号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形パドル付両フランジ短管 φ250×800L 10K		本	116,366		歩A・単A
000262	*** B単ー 262号 *** フランジ接合部品					
	径250 10K		組	24,800		歩A・単A
000263	*** B単ー 263号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	320		歩A・単A
000264	*** B単ー 264号 *** 掘削 (オープン)					
	土砂 流用 仮置場へ搬出:L=1.4km BH0.8m3		m3	955		歩A・単A
000265	*** B単ー 265号 *** 掘削運搬 (オープン)					
	土砂 建設発生土受入地へ搬出:L=12.4km		m3	2,779		歩A・単A
000266	*** B単ー 266号 *** 掘削運搬 (オープン)					
	軟岩 建設発生土受入地へ搬出:L=12.4km		m3	4,817		歩A・単A
000267	*** B単ー 267号 *** 埋戻 (構造物周辺)					
	(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3	3,622		歩A・単A
000268	*** B単ー 268号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン (13) t=3cm 幅3.0m以上		m ²	3,208		歩A・単A
000269	*** B単ー 269号 *** 路盤工					
	再生粒度調整碎石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上		m ²	1,237		歩A・単A
000270	*** B単ー 270号 *** コンクリート舗装工					
	18N-8-20 t=12cm		m ²	4,635		歩A・単A
000271	*** B単ー 271号 *** 路盤工					
	再生粒度調整碎石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上		m ²	1,237		歩A・単A
000272	*** B単ー 272号 *** 養生					
	一般養生		m3	1,130		歩A・単A
000273	*** B単ー 273号 *** 目地板					
	t=9mm A=4m2		m ²	6,698		歩A・単A
000274	*** B単ー 274号 *** 溶接金網設置					
	φ6×100×100		m ²	863		歩A・単A
000275	*** B単ー 275号 *** 路盤紙布設					
	クラフト紙		m ²	44		歩A・単A
000276	*** B単ー 276号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン (13) t=3cm 幅3.0m以上		m ²	3,208		歩A・単A
000277	*** B単ー 277号 *** 路盤工					
	再生粒度調整碎石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上		m ²	1,237		歩A・単A
000278	*** B単ー 278号 *** U型側溝設置					
	450×450 L=600 (N=102個)		m	6,191		歩A・単A
000279	*** B単ー 279号 *** U型側溝					
	450×450 L=600		個	5,700		歩A・単A
000280	*** B単ー 280号 *** U型側溝設置					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	300×300 L=600 (N=437個) *** B単ー 281号 ***		m	6,191		歩A・単A
000281	U型側溝					
	300×300 L=600 *** B単ー 282号 ***		個	2,940		歩A・単A
000282	小動物スロープ付側溝設置					
	這上り側溝300 L=600 (N=2個) *** B単ー 283号 ***		m	6,191		歩A・単A
000283	小動物スロープ付側溝					
	這上り側溝300 L=600 *** B単ー 284号 ***		個	22,300		歩A・単A
000284	敷モルタル					
	(1 : 3) *** B単ー 285号 ***		m ³	30,600		歩A・単A
000285	コンクリート蓋					
	U300用 *** B単ー 286号 ***		枚	5,100		歩A・単A
000286	基面整生					
	*** B単ー 287号 ***		m ²	569		歩A・単A
000287	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 288号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000288	張コンクリート					
	18N-8-20 t=70mm *** B単ー 289号 ***		m ³	50,330		歩A・単A
000289	U型側溝設置					
	300×300 L=600 (N=174個) *** B単ー 290号 ***		m	6,191		歩A・単A
000290	U型側溝					
	300×300 L=600 *** B単ー 291号 ***		個	2,940		歩A・単A
000291	敷モルタル					
	(1 : 3) *** B単ー 292号 ***		m ³	30,600		歩A・単A
000292	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 293号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000293	基面整生					
	*** B単ー 294号 ***		m ²	569		歩A・単A
000294	張コンクリート					
	18N-8-20 t=70mm *** B単ー 295号 ***		m ³	50,330		歩A・単A
000295	法面整形					
	人力荒仕上げ *** B単ー 296号 ***		m ²	341		歩A・単A
000296	基面整生					
	土砂 *** B単ー 297号 ***		m ²	569		歩A・単A
000297	コンクリートブロック積					
	1 : 0.3 控え35cm 裏込Coなし *** B単ー 298号 ***		m ²	37,531		歩A・単A
000298	基礎材					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 299号 ***		m ²	2,194		歩A・単A
000299	基礎コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 300号 ***		m ³	50,330		歩A・単A
000300	型枠					
	(基礎コンクリート) *** B単ー 301号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
000301	天端コンクリート					
	18N-8-20		m ³	50,330		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 302号 ***					
000302	裏込材					
	RC-40		m3	12,090		歩A・単A
	*** B単ー 303号 ***					
000303	胴込コンクリート					
	18N-8-20		m3	50,330		歩A・単A
	*** B単ー 304号 ***					
000304	ステップ					
	径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆		個	6,170		歩A・単A
	*** B単ー 305号 ***					
000305	転落防止柵					
	格子 土中用 H=1.1m		m	13,014		歩A・単A
	*** B単ー 306号 ***					
000306	門扉					
	格子 土中用 H=1.1m W=1.0m		m	143,999		歩A・単A
	*** B単ー 307号 ***					
000307	ガードレール					
	Gr-B-4E		m	17,792		歩A・単A
	*** B単ー 308号 ***					
000308	ふとんかご					
			m	7,609		歩A・単A
	*** B単ー 309号 ***					
000309	吸出防止剤					
	合成不織布 厚10mm		m ²	870		歩A・単A
	*** B単ー 310号 ***					
000310	松丸太					
	φ90 L=1.5m		本	2,100		歩A・単A
	*** B単ー 311号 ***					
000311	車止め設置					
	ビラー型 固定式 H=850		基	3,065		歩A・単A
	*** B単ー 312号 ***					
000312	車止め					
	ビラー型 固定式 φ114.3 H=850		本	40,300		歩A・単A
	*** B単ー 313号 ***					
000313	コンクリート					
	18N-8-20		m3	50,330		歩A・単A
	*** B単ー 314号 ***					
000314	型枠					
			m ²	11,410		歩A・単A
	*** B単ー 315号 ***					
000315	基礎材					
	RC-40 t=150mm		m ²	2,194		歩A・単A
	*** B単ー 316号 ***					
000316	基面整生					
	土砂		m ³	569		歩A・単A
	*** B単ー 317号 ***					
000317	チェーン					
	φ6mm		m	630		歩A・単A
	*** B単ー 318号 ***					
000318	張コンクリート					
	防草対策 t=7cm 18-8-20		m3	39,380		歩A・単A
	*** B単ー 319号 ***					
000319	コンクリート構造物取壊し					
	仮排水工 無筋コンクリート		m3	10,020		歩A・単A
	*** B単ー 320号 ***					
000320	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 L=24.0km		m3	5,603		歩A・単A
	*** B単ー 321号 ***					
000321	床掘・運搬 (素掘り)					
	路盤 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km BH0.28m3		m3	3,485		歩A・単A
	*** B単ー 322号 ***					
000322	床掘・運搬 (素掘り)					
	粘性土 流用 仮置場へ搬出: L=1.4km BH0.28m3		m3	3,485		歩A・単A
	*** B単ー 323号 ***					
000323	床掘・運搬 (素掘り)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粘性土 建設発生受入地へ搬出 : L=12.4km BH0.28m3 *** B単ー 324号 ***		m3	6,292		歩A・単A
000324	埋戻 (流用土)					
	粘性土 (人力まき出し+振動コンベクタ) *** B単ー 325号 ***		m3	4,837		歩A・単A
000325	舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=5cm *** B単ー 326号 ***		m	774		歩A・単A
000326	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=4cm *** B単ー 327号 ***		m ²	272		歩A・単A
000327	殻運搬					
	アスファルト殻 L=24.0km *** B単ー 328号 ***		m3	9,816		歩A・単A
000328	殻運搬 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト切断屑殻 L=24.0km *** B単ー 329号 ***		m3	85,350		歩A・単A
000329	基面整正					
	土砂 *** B単ー 330号 ***		m ²	569		歩A・単A
000330	砂基礎					
	黒砕砂 *** B単ー 331号 ***		m3	11,132		歩A・単A
000331	電線管布設					
	FEP φ40×2条 *** B単ー 332号 ***		m	966		歩A・単A
000332	ベルマウス					
	*** B単ー 333号 ***		個	528		歩A・単A
000333	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 334号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000334	ハンドホール据付					
	*** B単ー 335号 ***		基	136,859		歩A・単A
000335	表層					
	再生密粒度アスコン (13) 厚さ4cm *** B単ー 336号 ***		m ²	4,120		歩A・単A
000336	上層路盤					
	流用材 (流しコーラル) 厚さ20cm *** B単ー 337号 ***		m ²	474		歩A・単A
000337	上層路盤					
	購入材 (流しコーラル) 厚さ20cm *** B単ー 338号 ***		m ²	1,379		歩A・単A
000338	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル *** B単ー 339号 ***		m	320		歩A・単A
000339	大型土のう設置					
	耐侯性 *** B単ー 340号 ***		袋	8,534		歩A・単A
000340	土のう材運搬					
	建設発生土受入地より L=0.17km *** B単ー 341号 ***		袋	796		歩A・単A
000341	土木安定シート敷設					
	100kg/5cm相当 *** B単ー 342号 ***		m ²	243		歩A・単A
000342	工事用道路設置					
	流しコーラル B=4.0m t=30cm L=70.0m *** B単ー 343号 ***		m3	5,628		歩A・単A
000343	工事用道路撤去					
	建設発生土受入地へ搬出 : L=12.4km BH0.8m3 *** B単ー 344号 ***		m3	2,741		歩A・単A
000344	畦畔工設置・撤去					
	上幅30cm×下幅90cm		m	1,314		歩A・単A

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	床掘・運搬(素掘り) 下層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=1.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	608	608	S単 195号
	下					
	合 計				917	
	単 価				917	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床掘・運搬(素掘り) 土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出:L=1.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	608	608	S単 195号
	下					
	合 計				917	
	単 価				917	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)流用 仮置場へ搬出:L=1.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	608	608	S単 195号
	下					
	合 計				917	
	単 価				917	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土) 建設発生土受入地へ搬出:L=12.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,432	2,432	S単 196号
	以下					
	合 計				2,741	
	単 価				2,741	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	岩掘削・運搬(素掘り) 建設発生土受入地へ搬出:L=12.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3	1,597	1,597	S単 189号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	251.7	252	S単 191号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,15.5km以下	1.000	m3	2,968	2,968	S単 197号
	合 計				4,817	
	単 価				4,817	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	埋戻1(流用土) 粘性土 管頂～30cm(人力まき出し+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀⅡ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	3,675	3,675	S単 1号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.110	m3	608	675	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
	合 計				4,908	
	単 価				4,908	
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻2(流用土) 粘性土 管頂30～60cm(振動ﾚｰﾊﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾚｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	902	902	S単 7号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,411	2,411	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.110	m3	608	675	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
	合 計				4,546	
	単 価				4,546	
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻5(流用土) 粘性土 2.5m≦B<4.0m(振動ﾚｰﾗ搭乗式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	1,080	1,080	S単 203号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.110	m3	608	675	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
	合 計				2,034	
	単 価				2,034	
	*** B単一 9号 ***					
000009	床掘・運搬(素掘り) 流用土 仮置場へ搬出:L=1.4km BH0.28m3		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,	1.000	m3	2,405	2,405	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	1,296	1,296	S単 198号
	合 計				3,701	
	単 価				3,701	
	*** B単一 10号 ***					
000010	埋戻1(流用土) 粘性土 管頂～30cm(人力まき出し+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀⅡ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	3,675	3,675	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.110	m3	608	675	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
	合 計				4,908	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,908	
	*** B単一 11号 ***					
000011	埋戻2 (流用土) 土砂 (振動ローラントガ付式)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	902	902	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,411	2,411	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,144	1,270	S単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,110	m3	608	675	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 191号
	合 計				5,537	
	単 価				5,537	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻3 (流用土) 粘性土 (振動ローラ搭乗式)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1,000	m3	571	571	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,411	2,411	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,110	m3	608	675	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 191号
	合 計				3,936	
	単 価				3,936	
	*** B単一 13号 ***					
000013	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	341	341	S単 4号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単一 14号 ***					
000014	基面整形 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	568.7	569	S単 204号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単一 15号 ***					
000015	法面整形 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	341	341	S単 4号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単一 16号 ***					
000016	基面整生 岩盤整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01075	管水路基礎岩盤整形工 (基面) 岩	1.000	m ²	5,882	5,882	S 単 5号
	合 計				5,882	
	単 価				5,882	
	*** B 単ー 17号 ***					
000017	法面整形 岩盤整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01076	管水路基礎岩盤整形工 (法面) 岩	1.000	m ²	3,454	3,454	S 単 6号
	合 計				3,454	
	単 価				3,454	
	*** B 単ー 18号 ***					
000018	砂基礎 黒砕砂 管基床部		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式, 区分 I, あり, なし	1.000	m ³	4,296	4,296	S 単 110号
S02116	黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,	1.320	m ³	4,400	5,808	S 単 14号
	合 計				10,104	
	単 価				10,104	
	*** B 単ー 19号 ***					
000019	砂基礎 黒砕砂 管側部		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動コンﾊﾞｸﾀ, 区分 I, あり, なし	1.000	m ³	5,355	5,355	S 単 111号
S02116	黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,	1.320	m ³	4,400	5,808	S 単 14号
	合 計				11,163	
	単 価				11,163	
	*** B 単ー 20号 ***					
000020	砂基礎 黒砕砂 管基床部		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式, 区分 I, あり, なし	1.000	m ³	4,265	4,265	S 単 112号
S02116	黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,	1.320	m ³	4,400	5,808	S 単 14号
	合 計				10,073	
	単 価				10,073	
	*** B 単ー 21号 ***					
000021	砂基礎 黒砕砂 管側部		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンﾊﾞｸﾀ, 区分 I, あり, なし	1.000	m ³	5,963	5,963	S 単 113号
S02116	黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,	1.320	m ³	4,400	5,808	S 単 14号
	合 計				11,771	
	単 価				11,771	
	*** B 単ー 22号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000022	ダクタイル鋳鉄管 径450 DB種 素掘り施工		m		204,800 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 直管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	8.000	本	241,624	1,932,992	S単 119号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T型 直管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	13.000	本	239,807	3,117,491	S単 160号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	24,407	24,407	S単 120号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T型 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり	8.000	本	17,585	140,680	S単 161号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T型 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	24,407	24,407	S単 121号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K型 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり	2.000	本	17,585	35,170	S単 162号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 乙切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	2.000	本	24,407	48,814	S単 122号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T型 DB種 乙切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	5.000	本	24,407	122,035	S単 123号
	合 計				5,445,996	
	単 価				26,592	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径450 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	1.000	本	217,000	217,000	S単 15号
	合 計				217,000	
	単 価				217,000	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K-T形 DB種 径450 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	1.000	本	217,000	217,000	S単 15号
	合 計				217,000	
	単 価				217,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T形 DB種 径450 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m,,	1.000	本	222,000	222,000	S単 16号
	合 計				222,000	
	単 価				222,000	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T-K形 DB種 径450 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m,,	1.000	本	222,000	222,000	S単 16号
	合 計				222,000	
	単 価				222,000	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ450×45°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	194,577	194,577	S単 124号
	合 計				194,577	
	単 価				194,577	
	*** B単ー 28号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000028	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ450×5° 5/8		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	220,603	220,603	S単 125号
	合 計				220,603	
	単 価				220,603	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	K形継輪 径450		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1,000	本	81,300	81,300	S単 89号
	合 計				81,300	
	単 価				81,300	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	管切断 (DCIP管) 径450		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 450mm	1,000	箇所	16,221	16,221	S単 166号
	合 計				16,221	
	単 価				16,221	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	K形接合部品 径450		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1,000	組	22,200	22,200	S単 17号
	合 計				22,200	
	単 価				22,200	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	K形特殊押輪 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径450)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径450,,	1,000	組	57,900	57,900	S単 18号
	合 計				57,900	
	単 価				57,900	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	ダクタイル鋳鉄管 径600 DB種 素掘り施工		m		194,900	歩A m 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 直管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	8,000	本	389,458	3,115,664	S単 126号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T型 DB種 直管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	13,000	本	386,397	5,023,161	S単 163号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 甲切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1,000	本	33,102	33,102	S単 127号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T型 DB種 甲切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり	5,000	本	20,031	100,155	S単 164号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K-T型 DB種 甲切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1,000	本	33,102	33,102	S単 128号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T-K型 DB種 甲切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり	3,000	本	20,031	60,093	S単 165号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 乙切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	3,000	本	33,102	99,306	S単 129号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K-T型 DB種 乙切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	5,000	本	33,102	165,510	S単 130号
	合 計				8,630,093	
	単 価				44,280	
	*** B単ー 34号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000034	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,	1,000	本	356,000	356,000	S単 19号
	合 計				356,000	
	単 価				356,000	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K-T形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,	1,000	本	356,000	356,000	S単 19号
	合 計				356,000	
	単 価				356,000	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m,	1,000	本	366,000	366,000	S単 20号
	合 計				366,000	
	単 価				366,000	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T-K形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m,	1,000	本	366,000	366,000	S単 20号
	合 計				366,000	
	単 価				366,000	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ600×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	336,405	336,405	S単 131号
	合 計				336,405	
	単 価				336,405	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×5° 5/8		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	367,436	367,436	S単 132号
	合 計				367,436	
	単 価				367,436	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ600×φ75 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	279,348	279,348	S単 133号
	合 計				279,348	
	単 価				279,348	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	K形継輪 径600		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪	1.000	本	130,000	130,000	S単 90号
	合 計				130,000	
	単 価				130,000	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	K形接合部品 径600		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,	1.000	組	28,900	28,900	S単 21号
	合 計				28,900	
	単 価				28,900	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	管切断 (DCIP管) 径600		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	1.000	箇所	20,569	20,569	S単 167号
	合 計				20,569	
	単 価				20,569	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1.000	m	13,258	13,258	S単 116号
	合 計				13,258	
	単 価				13,258	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	異種管接続部品 MFジョイント φ250 10K		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 10K 合成樹脂塗装,,	1.000	個	80,700	80,700	S単 22号
	合 計				80,700	
	単 価				80,700	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×5° 5/8ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	RRベンド φ250×5° 5/8,,	1.000	個	45,000	45,000	S単 23号
	合 計				45,000	
	単 価				45,000	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	RRベンド φ250×45° ,,	1.000	個	56,900	56,900	S単 24号
	合 計				56,900	
	単 価				56,900	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×22° 1/2 離脱防止機能付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製曲管 φ250×22° 1/2 離脱防止機能付,,	1.000	個	158,000	158,000	S単 25号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				158,000	
	単 価				158,000	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 φ250×45° 離脱防止機能付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製曲管 φ250×45° 離脱防止機能付,,	1,000	個	177,000	177,000	S単 26号
	合 計				177,000	
	単 価				177,000	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	硬質塩化ビニル管継手材 RRソケット φ250		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	RRソケット φ250,,	1,000	個	28,600	28,600	S単 27号
	合 計				28,600	
	単 価				28,600	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 DB種 φ450		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 直管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	241,624	241,624	S単 119号
	合 計				241,624	
	単 価				241,624	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 DB種 φ450		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1,000	本	24,407	24,407	S単 120号
	合 計				24,407	
	単 価				24,407	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	146,529	146,529	S単 134号
	合 計				146,529	
	単 価				146,529	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	伸縮ゴム可とう管 φ450 偏心100mm 低圧用		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	576,959	576,959	S単 135号
	合 計				576,959	
	単 価				576,959	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径450 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	1,000	本	217,000	217,000	S単 15号
	合 計				217,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				217,000	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	管切断 (DCIP管) 径450		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 450mm	1.000	箇所	16,221	16,221	S単 166号
	合 計				16,221	
	単 価				16,221	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	K形接合部品 径450		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450, ,	1.000	組	22,200	22,200	S単 17号
	合 計				22,200	
	単 価				22,200	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	フランジ接合部品 径450 7.5K		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450, ,	1.000	組	44,300	44,300	S単 28号
	合 計				44,300	
	単 価				44,300	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	管埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス	1.000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 DB種 φ600		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 直管) 直管, 600×6, DB種, バ ッ ク 材 (クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	389,458	389,458	S単 126号
	合 計				389,458	
	単 価				389,458	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 DB種 φ600		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管) 直管, 600×6, DB種, バ ッ ク 材 (クレン機能付), あり, あり, あり	1.000	本	33,102	33,102	S単 127号
	合 計				33,102	
	単 価				33,102	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	ダクタイル鋳鉄管 乙切管 K形 DB種 φ600		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 乙切管) 直管, 600×6, DB種, バ ッ ク 材 (クレン機能付), あり, あり, あり	1.000	本	33,102	33,102	S単 129号
	合 計				33,102	
	単 価				33,102	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 63号 ***					
000063	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ600×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	336,405	336,405	S単 131号
	合 計				336,405	
	単 価				336,405	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ600 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	167,236	167,236	S単 136号
	合 計				167,236	
	単 価				167,236	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ600 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	215,284	215,284	S単 137号
	合 計				215,284	
	単 価				215,284	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ600×φ100 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	281,350	281,350	S単 138号
	合 計				281,350	
	単 価				281,350	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K型パドル付短管 φ600 L=1500 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	439,508	439,508	S単 139号
	合 計				439,508	
	単 価				439,508	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	ダクタイル鋳鉄管 異形管 1F直管 φ600×4000L 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	974,042	974,042	S単 140号
	合 計				974,042	
	単 価				974,042	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	伸縮ゴム可とう管 φ600 偏心100mm 低圧用		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	792,861	792,861	S単 141号
	合 計				792,861	
	単 価				792,861	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 70号 ***					
000070	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,	1,000	本	356,000	356,000	S単 19号
	合 計				356,000	
	単 価				356,000	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	管切断 (DCIP管) 径600		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	1,000	箇所	20,569	20,569	S単 167号
	合 計				20,569	
	単 価				20,569	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	K形継輪 径600		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪	1,000	本	130,000	130,000	S単 90号
	合 計				130,000	
	単 価				130,000	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	K形接合部品 径600		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,	1,000	組	28,900	28,900	S単 21号
	合 計				28,900	
	単 価				28,900	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	フランジ接合部品 径600 7.5K		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径600,,	1,000	組	67,100	67,100	S単 30号
	合 計				67,100	
	単 価				67,100	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	ポリエチレンスリーブ被覆 φ600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00008	ポリエチレンスリーブ被覆 φ600	1,000	m	1,781	1,781	T単 8号
	合 計				1,781	
	単 価				1,781	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス	1,000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 77号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000077	弁類 径600 7.5K バタフライ弁		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フレンジ形), 鋳鉄製, 600mm, バックワシ(クレン機能付), なし	1.000	基	4,045,342	4,045,342	S 単 171号
	合 計				4,045,342	
	単 価				4,045,342	
	*** B 単 - 78号 ***					
000078	弁類 径600 7.5K 緊急遮断弁		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フレンジ形), 鋳鉄製, 600mm, ラフレシクレン, なし	1.000	基	17,062,749	17,062,749	S 単 172号
	合 計				17,062,749	
	単 価				17,062,749	
	*** B 単 - 79号 ***					
000079	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S 単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B 単 - 80号 ***					
000080	組立0号マンホール設置 蓋 (T-25 親子蓋) 斜壁 直壁 底版		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	400,900	400,900	S 単 231号
	合 計				400,900	
	単 価				400,900	
	*** B 単 - 81号 ***					
000081	敷板 U型側溝蓋 1種 450用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S 単 107号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm, ,	1.000	個	8,780	8,780	S 単 33号
	合 計				9,782	
	単 価				9,782	
	*** B 単 - 82号 ***					
000082	通気孔 SGP 100A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A (4B)	1.000	m	9,934	9,934	S 単 169号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B 単 - 83号 ***					
000083	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1.000	個	3,600	3,600	S 単 34号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 84号 ***					
000084	フランジ接合部品 径100 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100, ,	1,000	組	4,240	4,240	S単 35号
	合 計				4,240	
	単 価				4,240	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 D3種 φ250		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管) 直管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	17,868	17,868	S単 142号
	合 計				17,868	
	単 価				17,868	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ250×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	81,632	81,632	S単 143号
	合 計				81,632	
	単 価				81,632	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ250 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	55,105	55,105	S単 144号
	合 計				55,105	
	単 価				55,105	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ250 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	76,627	76,627	S単 145号
	合 計				76,627	
	単 価				76,627	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ250×φ100 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	98,649	98,649	S単 146号
	合 計				98,649	
	単 価				98,649	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	ダクタイル鋳鉄管 異形管 1F直管 φ250×4000L 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	326,176	326,176	S単 147号
	合 計				326,176	
	単 価				326,176	
	*** B単ー 91号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000091	伸縮ゴム可とう管 φ250 偏心100mm 低圧用		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	296,146	296,146	S 単 148号
	合 計				296,146	
	単 価				296,146	
	*** B 単ー 92号 ***					
000092	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 D3種 径250 長5.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m,,	1,000	本	99,200	99,200	S 単 36号
	合 計				99,200	
	単 価				99,200	
	*** B 単ー 93号 ***					
000093	管切断 (DCIP管) 径250		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 250mm	1,000	箇所	8,120	8,120	S 単 168号
	合 計				8,120	
	単 価				8,120	
	*** B 単ー 94号 ***					
000094	K形継輪 径250		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ250 継輪	1,000	個	39,500	39,500	S 単 91号
	合 計				39,500	
	単 価				39,500	
	*** B 単ー 95号 ***					
000095	MFジョイント φ250 7.5K 異種管接続部品		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装,,	1,000	個	66,300	66,300	S 単 37号
	合 計				66,300	
	単 価				66,300	
	*** B 単ー 96号 ***					
000096	K形接合部品 径250		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,	1,000	組	9,610	9,610	S 単 38号
	合 計				9,610	
	単 価				9,610	
	*** B 単ー 97号 ***					
000097	フランジ接合部品 径250 7.5K		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250,,	1,000	組	15,200	15,200	S 単 39号
	合 計				15,200	
	単 価				15,200	
	*** B 単ー 98号 ***					
000098	ポリエチレンスリーブ被覆 φ250		m		1,000	歩A m 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00009	ポリエチレンスリーブ被覆 φ250	1.000	m	1,099	1,099	T単 9号
	合 計				1,099	
	単 価				1,099	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1.000	m	13,258	13,258	S単 116号
	合 計				13,258	
	単 価				13,258	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	弁類 径250 7.5K 水道用鑄鉄仕切弁		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワッジ形), 鑄鉄製, 250mm, パック付(クレン機能付), なし	1.000	基	437,058	437,058	S単 173号
	合 計				437,058	
	単 価				437,058	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	弁管 制水弁管(ネジ式) 高さ0.7m		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00005	制水弁管(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型 (高さ700)	1.000	基	71,110	71,110	T単 5号
	合 計				71,110	
	単 価				71,110	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	巻立コンクリート 18N-8-20		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m ³	46,490	46,490	S単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	1.000	m	17,730	17,730	S単 225号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,730	
	単 価				17,730	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	敷板 U型側溝蓋 1種 360用		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	1,002	1,002	S単 107号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm,,	1,000	個	5,510	5,510	S単 43号
	合 計				6,512	
	単 価				6,512	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	継足棒 径32 SUS 長さ1.4m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足棒 φ 32 SUS L=1.1~1.5m以下 ジョイント×2含む,,	1,000	本	48,500	48,500	S単 44号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 φ 100 SUS304 円形振止め,,	1,000	個	48,500	48,500	S単 45号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス	1,000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	通気孔 SGP 100A		m		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1,000	m	9,934	9,934	S単 169号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	SGP90° エルボ φ 100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ 100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1,000	個	3,600	3,600	S単 34号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	フランジ接合部品 径100 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100, ,	1.000	組	4,240	4,240	S単 35号
	合 計				4,240	
	単 価				4,240	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	ダクタイル鋳鉄管 甲切管 K形 D3種 φ250		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), あり, あり, あり	1.000	本	17,868	17,868	S単 149号
	合 計				17,868	
	単 価				17,868	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ250×45°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	81,632	81,632	S単 143号
	合 計				81,632	
	単 価				81,632	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ250 7.5K		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	55,105	55,105	S単 144号
	合 計				55,105	
	単 価				55,105	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ250 7.5K		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	76,627	76,627	S単 145号
	合 計				76,627	
	単 価				76,627	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形二受T字管 φ250×φ250		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	117,968	117,968	S単 150号
	合 計				117,968	
	単 価				117,968	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	伸縮ゴム可とう管 φ250 偏心100mm 低圧用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	296,146	296,146	S単 148号
	合 計				296,146	
	単 価				296,146	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 D3種 径250 長5.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m, ,	1.000	本	99,200	99,200	S単 36号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				99,200	
	単 価				99,200	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	管切断 (DCIP管) 径250		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 250mm	1,000	箇所	8,120	8,120	S単 168号
	合 計				8,120	
	単 価				8,120	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	K形接合部品 径250		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,	1,000	組	9,610	9,610	S単 38号
	合 計				9,610	
	単 価				9,610	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	フランジ接合部品 径250 7.5K		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250,,	1,000	組	15,200	15,200	S単 39号
	合 計				15,200	
	単 価				15,200	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ250		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1,000	m	13,576	13,576	S単 117号
	合 計				13,576	
	単 価				13,576	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×45°		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	RRベンド φ250×45° ,,	1,000	個	56,900	56,900	S単 24号
	合 計				56,900	
	単 価				56,900	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×22° 1/2		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	RR継手 22° 1/2ベンド φ250,,	1,000	個	51,100	51,100	S単 46号
	合 計				51,100	
	単 価				51,100	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ250×11° 1/4		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	RRベンド φ250×11° 1/4,,	1,000	個	46,200	46,200	S単 47号
	合 計				46,200	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				46,200	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	異種管接続部品					歩A
	MFジョイント φ250 7.5K		個		1,000	当たり算出
S02116	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装,,	1,000	個	66,300	66,300	S単 37号
	合 計				66,300	
	単 価				66,300	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	埋設表示テープ					歩A
	幅150mm ダブル		m		1,000	当たり算出
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス	1,000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	弁類					歩A
	径250 7.5K 水道用鑄鉄仕切弁		基		1,000	当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形) , 鑄鉄製, 250mm, バックwash(クレーン機能付), なし	1,000	基	437,058	437,058	S単 173号
	合 計				437,058	
	単 価				437,058	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	基礎碎石					歩A
	RC-40 t=100mm		m ²		1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	弁筐					歩A
	制水弁筐(ネジ式) 高さ0.7m		基		1,000	当たり算出
T00005	制水弁筐(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型 (高さ700)	1,000	基	71,110	71,110	T単 5号
	合 計				71,110	
	単 価				71,110	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	巻立コンクリート					歩A
	18N-8-20		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1,000	m ³	46,490	46,490	S単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	型枠					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	11,410	11,410	S単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 134号 ***					
000134	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	1,000	m	17,730	17,730	S 単 225号
	合 計				17,730	
	単 価				17,730	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	敷板 U型側溝蓋 1種 360用		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なわない	1,000	枚	1,002	1,002	S 単 107号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm, ,	1,000	個	5,510	5,510	S 単 43号
	合 計				6,512	
	単 価				6,512	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	継足棒 径32 SUS 長さ1.8m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	継足棒 φ 32 SUS L=1.6～2.0m以下 ショット×2含む, ,	1,000	本	59,000	59,000	S 単 48号
	合 計				59,000	
	単 価				59,000	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 φ 100 SUS304 円形振止め, ,	1,000	個	48,500	48,500	S 単 45号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形片受曲管 φ 250×45°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックホリ (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	81,632	81,632	S 単 143号
	合 計				81,632	
	単 価				81,632	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	ダクタイル鋳鉄管 異形管 片フランジ短管 φ 250×2330L 7.5K		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックホリ (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	213,063	213,063	S 単 151号
	合 計				213,063	
	単 価				213,063	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	伸縮ゴム可とう管 φ 250 偏心100mm 低圧用		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックホリ (クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	296,146	296,146	S 単 148号
	合 計				296,146	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				296,146	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	K形接合部品 径250		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,	1,000	組	9,610	9,610	S単 38号
	合 計				9,610	
	単 価				9,610	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	フランジ接合部品 径250 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250,,	1,000	組	15,200	15,200	S単 39号
	合 計				15,200	
	単 価				15,200	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ボ リエレンクロス	1,000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	弁類 径75 7.5K 樹脂製 補修弁付 (レバ-式)		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	29,144	29,144	S単 174号
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ 75 7.5K,,	1,000	基	141,000	141,000	S単 49号
	合 計				170,144	
	単 価				170,144	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	両フランジ短管 径75 7.5K L=1300		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	44,648	44,648	S単 118号
	合 計				44,648	
	単 価				44,648	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ型 径75 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	4,010	4,010	S単 50号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,906	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	組立2号マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底板		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1,000	基	413,000	413,000	S単 232号
	合 計				413,000	
	単 価				413,000	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 無し, 一, , コンクリート各種	1,000	m3	46,490	46,490	S単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	11,410	11,410	S単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	通気孔 SGP 100A		m		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A (4B)	1,000	m	9,934	9,934	S単 169号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1,000	個	3,600	3,600	S単 34号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1,000	個	11,700	11,700	S単 51号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100用 外ねじ型, ,	1,000	個	4,890	4,890	S単 52号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 155号 ***					
000155	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,194	2,194	S単 212号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	均しコンクリート 18N-8-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, コンクリート各種	1.000	m ³	46,250	46,250	S単 215号
	合 計				46,250	
	単 価				46,250	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	型枠 (均しコンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	6,497	6,497	S単 220号
	合 計				6,497	
	単 価				6,497	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,コンクリート各種	1.000	m ³	36,530	36,530	S単 216号
	合 計				36,530	
	単 価				36,530	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	型枠 (鉄筋コンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 221号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	鉄筋 SD295 D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,882	184,882	S単 102号
	合 計				184,882	
	単 価				184,882	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,882	184,882	S単 103号
	合 計				184,882	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				184,882	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	186,942	186,942	S単 104号
	合 計				186,942	
	単 価				186,942	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	組立マンホール設置 蓋 (T-25) 調整リング		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	253,900	253,900	S単 233号
	合 計				253,900	
	単 価				253,900	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	ステップ φ19 W=300 合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,	1.000	個	6,170	6,170	S単 53号
	合 計				6,170	
	単 価				6,170	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	足場工 枠組足場 B=1.2m		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛㎡	6,405	6,405	S単 181号
	合 計				6,405	
	単 価				6,405	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	支保工 (小規模) パイプサポート支保40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40kN/㎡以下	1.000	空m3	6,692	6,692	S単 182号
	合 計				6,692	
	単 価				6,692	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	ケーブル孔 VU φ50 L=0.3m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.080	本	1,160	93	S単 54号
	合 計				93	
	単 価				93	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	水抜き管 VU φ40 L=0.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	0.130	本	910	118	S単 55号
SA0301	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.090	㎡	3,629	327	S単 213号
	合 計				445	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				445	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	通気孔 SGP 100A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1.000	m	9,934	9,934	S単 169号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	SGP45° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP45° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	3,150	3,150	S単 56号
	合 計				3,150	
	単 価				3,150	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 34号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	11,700	11,700	S単 51号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100用 外ねじ型,,	1.000	個	4,890	4,890	S単 52号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 176号 ***					
000176	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	2,194	2,194	S単 212号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	均しコンクリート 18N-8-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, コンクリート各種	1,000	m ³	46,250	46,250	S単 215号
	合 計				46,250	
	単 価				46,250	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	型枠 (均しコンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	6,497	6,497	S単 220号
	合 計				6,497	
	単 価				6,497	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,一,一,,コンクリート各種	1,000	m ³	36,530	36,530	S単 216号
	合 計				36,530	
	単 価				36,530	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	型枠 (鉄筋コンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	12,700	12,700	S単 221号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	鉄筋 SD295 D25		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D25, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1,000	ton	184,882	184,882	S単 105号
	合 計				184,882	
	単 価				184,882	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	鉄筋 SD295 D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1,000	ton	184,882	184,882	S単 106号
	合 計				184,882	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				184,882	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	鉄筋 SD295 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,882	184,882	S単 102号
	合 計				184,882	
	単 価				184,882	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	鉄筋 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,882	184,882	S単 103号
	合 計				184,882	
	単 価				184,882	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	186,942	186,942	S単 104号
	合 計				186,942	
	単 価				186,942	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	無筋コンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, あり, コンクリート各種	1.000	m3	46,250	46,250	S単 215号
	合 計				46,250	
	単 価				46,250	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	型枠 (無筋コンクリート)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 221号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	マンホール蓋 T-25用 φ600 受枠共 簡易防水型		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)	1.000	基	191,500	191,500	S単 234号
	合 計				191,500	
	単 価				191,500	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	ステップ φ19 W=300 合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆, ,	1.000	個	6,170	6,170	S単 53号
	合 計				6,170	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,170	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A
	枠組足場 B=1.2m					当たり算出
S18031	足場工	1.000	掛㎡	6,405	6,405	S単 181号
	なし,手摺先行型枠組,なし					
	合 計				6,405	
	単 価				6,405	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A
	(小規模) バイブサポート支保40kN/m2以下					当たり算出
S18033	支保工 (小規模)	1.000	空m3	6,692	6,692	S単 182号
	バイブサポート支保 (小規模) , 40KN/㎡以下					
	合 計				6,692	
	単 価				6,692	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	水抜き管		箇所		1.000 箇所	歩A
	VU φ 40 L=0.6m					当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	0.150	本	910	137	S単 55号
	薄肉管VU 径40 長4.0m,,					
SA0301	SP 基礎砕石	0.030	㎡	3,629	109	S単 213号
	27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					
	合 計				246	
	単 価				246	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	吊りフック		本		1.000 本	歩A
	異形鋼棒 D19 L=830					当たり算出
S02116	吊フック	1.000	本	36,600	36,600	S単 57号
	異形鋼棒 D19 L=830,,					
	合 計				36,600	
	単 価				36,600	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	ズレ止め		本		4.000 本	歩A
	異形鋼 D25 L=350 (VP φ 40 L=150)					当たり算出
S02116	異形棒鋼	0.010	ton	118,000	1,180	S単 58号
	SD295 D25,,					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	0.150	本	1,740	261	S単 59号
	一般管VP 径40 長4.0m,,					
	合 計				1,441	
	単 価				360	
	*** B単ー 195号 ***					
000195	目地防水		m		7.200 m	歩A
	ポリウレタン系					当たり算出
SA0333	SP シール材	7.200	m	2,832	20,390	S単 224号
	設置する					
S02116	シール材	3.000	L	1,610	4,830	S単 60号
	ポリウレタン系,,					
	合 計				25,220	
	単 価				3,503	
	*** B単ー 196号 ***					
000196	保護コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	18N-8-20					当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S 単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B 単 - 197号 ***					
000197	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S 単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B 単 - 198号 ***					
000198	通気孔 SGP 100A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A (4B)	1.000	m	9,934	9,934	S 単 169号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B 単 - 199号 ***					
000199	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1.000	個	3,600	3,600	S 単 34号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B 単 - 200号 ***					
000200	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1.000	個	11,700	11,700	S 単 51号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B 単 - 201号 ***					
000201	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100用 外ねじ型, ,	1.000	個	4,890	4,890	S 単 52号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B 単 - 202号 ***					
000202	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,194	2,194	S 単 212号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B 単 - 203号 ***					
000203	均しコンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, , あり, ,	1.000	m3	46,250	46,250	S 単 215号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート各種					
	合 計				46,250	
	単 価				46,250	
	*** B単ー 204号 ***					
000204	型枠 (均しコンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	6,497	6,497	S単 220号
	合 計				6,497	
	単 価				6,497	
	*** B単ー 205号 ***					
000205	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , コンクリート各種	1.000	m ³	36,530	36,530	S単 216号
	合 計				36,530	
	単 価				36,530	
	*** B単ー 206号 ***					
000206	型枠 (鉄筋コンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 221号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 207号 ***					
000207	鉄筋 SD295 D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,882	184,882	S単 106号
	合 計				184,882	
	単 価				184,882	
	*** B単ー 208号 ***					
000208	鉄筋 SD295 D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,882	184,882	S単 102号
	合 計				184,882	
	単 価				184,882	
	*** B単ー 209号 ***					
000209	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,882	184,882	S単 103号
	合 計				184,882	
	単 価				184,882	
	*** B単ー 210号 ***					
000210	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	186,942	186,942	S 単 104号
	合 計				186,942	
	単 価				186,942	
	*** B 単ー 211号 ***					
000211	人孔蓋 FRP 600×600		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00002	人孔蓋設置工 FRP 開口600×600	1.000	箇所	38,124	38,124	T 単 2号
S02116	人孔蓋 FRP 開口600×600,,	1.000	枚	194,000	194,000	S 単 61号
	合 計				232,124	
	単 価				232,124	
	*** B 単ー 212号 ***					
000212	ステップ φ19 W=300 合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,	1.000	個	6,170	6,170	S 単 53号
	合 計				6,170	
	単 価				6,170	
	*** B 単ー 213号 ***					
000213	足場工 枠組足場 B=1.2m		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛㎡	6,405	6,405	S 単 181号
	合 計				6,405	
	単 価				6,405	
	*** B 単ー 214号 ***					
000214	支保工 (小規模) パイプサポート支保40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/㎡以下	1.000	空m3	6,692	6,692	S 単 182号
	合 計				6,692	
	単 価				6,692	
	*** B 単ー 215号 ***					
000215	吊りフック 異形鋼 φ19 L=830		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	吊フック 異形鋼棒 D19 L=830,,	1.000	本	36,600	36,600	S 単 57号
	合 計				36,600	
	単 価				36,600	
	*** B 単ー 216号 ***					
000216	ズレ止め 異形鋼 φ25 L=350 (VP φ40 L=100)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	異形棒鋼 SD295 D25,,	0.010	ton	118,000	1,180	S 単 58号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,	0.100	本	1,740	174	S 単 59号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	
	*** B 単ー 217号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000217	目地防水					歩A
	ポリウレタン系		m		6.400 m	当たり算出
SA0333	SP シール材					
	設置する	6.400	m	2.832	18,125	S単 224号
S02116	シール材					
	ポリウレタン系,,	2.600	L	1,610	4,186	S単 60号
	合 計				22,311	
	単 価				3,486	
	*** B単ー 218号 ***					
000218	振れ止め金具設置工					歩A
	φ150用 L=500		組		1.000 組	当たり算出
T00003	管振止金具設置工 (流入工)					
	SUS304 φ150用 L=500	1.000	組	7,498	7,498	T単 3号
S02116	振止金具 (流入工)					
	SUS304 φ150用 L=500,,	1.000	個	88,900	88,900	S単 62号
S02116	樹脂アンカー (ケミカルアンカー)					
	M12,,	2.000	本	231	462	S単 63号
S02116	M10×40 B.N.W					
	M10,,	2.000	組	18	36	S単 64号
S02116	M12×60 B.N.W					
	M12,,	2.000	組	28	56	S単 65号
	合 計				96,952	
	単 価				96,952	
	*** B単ー 219号 ***					
000219	止水板					歩A
	CF200		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上する (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	3,342	3,342	S単 223号
	合 計				3,342	
	単 価				3,342	
	*** B単ー 220号 ***					
000220	保護コンクリート					歩A
	18N-8-20		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,~,コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 221号 ***					
000221	型枠					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 222号 ***					
000222	通気孔					歩A
	SGP 100A		m		1.000 m	当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設					
	白ネジ付 100A (4B)	1.000	m	9,934	9,934	S単 169号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 223号 ***					
000223	SGP90° エルボ					歩A
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	SGP90° エルボ					
	φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 34号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 224号 ***					
000224	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1,000	個	11,700	11,700	S単 51号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B単ー 225号 ***					
000225	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100用 外ねじ型,,	1,000	個	4,890	4,890	S単 52号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単ー 226号 ***					
000226	フロートバルブ設置工 φ250		組		1,000	歩A 組当たり算出
T00004	フロートバルブ設置工 φ250	1,000	組	55,206	55,206	T単 4号
S02116	フロートバルブ φ250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	1,000	個	4,220,000	4,220,000	S単 66号
	合 計				4,275,206	
	単 価				4,275,206	
	*** B単ー 227号 ***					
000227	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ150		m		1,000	歩A m当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	5,833	5,833	S単 115号
	合 計				5,833	
	単 価				5,833	
	*** B単ー 228号 ***					
000228	硬質塩化ビニル管継手材 RRベンド φ150×90°		個		1,000	歩A 個当たり算出
S02116	RRベンド φ150×90°,,	1,000	個	24,800	24,800	S単 67号
	合 計				24,800	
	単 価				24,800	
	*** B単ー 229号 ***					
000229	異種管接続部品 MFジョイント φ150 7.5K		個		1,000	歩A 個当たり算出
S02116	MFジョイント φ150 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装,,	1,000	個	33,400	33,400	S単 68号
	合 計				33,400	
	単 価				33,400	
	*** B単ー 230号 ***					
000230	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ150 7.5K		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5.3種, バックボウ(クレン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	42,536	42,536	S単 152号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				42,536	
	単 価				42,536	
	*** B単ー 231号 ***					
000231	K形継輪 径150		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150 継輪	1,000	個	24,500	24,500	S単 92号
	合 計				24,500	
	単 価				24,500	
	*** B単ー 232号 ***					
000232	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形パドル付片フランジ短管 φ150 L=950 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	62,456	62,456	S単 153号
	合 計				62,456	
	単 価				62,456	
	*** B単ー 233号 ***					
000233	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両フランジ曲管 φ150×90° 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	48,742	48,742	S単 154号
	合 計				48,742	
	単 価				48,742	
	*** B単ー 234号 ***					
000234	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両フランジ短管 φ150×1500L 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	82,376	82,376	S単 155号
	合 計				82,376	
	単 価				82,376	
	*** B単ー 235号 ***					
000235	ダクタイル鋳鉄管 異形管 ラップ管 φ150 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	25,519	25,519	S単 156号
	合 計				25,519	
	単 価				25,519	
	*** B単ー 236号 ***					
000236	K形接合部品 径150		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1,000	組	6,010	6,010	S単 69号
	合 計				6,010	
	単 価				6,010	
	*** B単ー 237号 ***					
000237	フランジ接合部品 径150 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径150,,	1,000	組	6,270	6,270	S単 70号
	合 計				6,270	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,270	
	*** B単ー 238号 ***					
000238	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	5,833	5,833	S単 115号
	合 計				5,833	
	単 価				5,833	
	*** B単ー 239号 ***					
000239	FRP製異形管 T字管 φ150 離脱防止なし		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管 T字管 φ150 離脱防止無し,,	1,000	個	59,300	59,300	S単 71号
	合 計				59,300	
	単 価				59,300	
	*** B単ー 240号 ***					
000240	異種管接続部品 MFジョイント φ150 7.5K		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ150 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装,,	1,000	個	33,400	33,400	S単 68号
	合 計				33,400	
	単 価				33,400	
	*** B単ー 241号 ***					
000241	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ150 7.5K		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, ハック割(クレン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	42,536	42,536	S単 152号
	合 計				42,536	
	単 価				42,536	
	*** B単ー 242号 ***					
000242	K形継輪 径150		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150 継輪	1,000	個	24,500	24,500	S単 92号
	合 計				24,500	
	単 価				24,500	
	*** B単ー 243号 ***					
000243	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形パドル付短管 φ150×1000L 7.5K		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, ハック割(クレン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	57,451	57,451	S単 157号
	合 計				57,451	
	単 価				57,451	
	*** B単ー 244号 ***					
000244	K形接合部品 径150		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1,000	組	6,010	6,010	S単 69号
	合 計				6,010	
	単 価				6,010	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 245号 ***					
000245	フランジ接合部品 径150 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径150, ,	1,000	組	6,270	6,270	S単 70号
	合 計				6,270	
	単 価				6,270	
	*** B単ー 246号 ***					
000246	弁類 径150 7.5K 水道用鋳鉄仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製, 150mm	1,000	基	196,151	196,151	S単 170号
	合 計				196,151	
	単 価				196,151	
	*** B単ー 247号 ***					
000247	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 248号 ***					
000248	弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ0.7m		基		1,000	歩A 当たり算出
T00005	制水弁筐(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型 (高さ700)	1,000	基	71,110	71,110	T単 5号
	合 計				71,110	
	単 価				71,110	
	*** B単ー 249号 ***					
000249	巻立コンクリート 18N-8-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1,000	m ³	46,490	46,490	S単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 250号 ***					
000250	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	11,410	11,410	S単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 251号 ***					
000251	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	1,000	m	17,730	17,730	S単 225号
	合 計				17,730	
	単 価				17,730	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 252号 ***					
000252	敷板					歩A
	U型側溝蓋 1種 450用		枚		1,000	枚 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	1,002	1,002	S単 107号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1,000	個	8,780	8,780	S単 33号
	合 計				9,782	
	単 価				9,782	
	*** B単ー 253号 ***					
000253	継足棒					歩A
	径32 SUS 長さ1.6m		本		1,000	本 当たり算出
S02116	継足棒 φ 32 SUS L=1.6～2.0m以下 ショット×2含む,,	1,000	本	59,000	59,000	S単 48号
	合 計				59,000	
	単 価				59,000	
	*** B単ー 254号 ***					
000254	振止金具					歩A
	径100 SUS304 円形振れ止め		個		1,000	個 当たり算出
S02116	振止金具 φ 100 SUS304 円形振止め,,	1,000	個	48,500	48,500	S単 45号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単ー 255号 ***					
000255	基礎碎石					歩A
	RC-40 t=100mm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 256号 ***					
000256	均しコンクリート					歩A
	18N-8-20		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	1,000	m ³	46,250	46,250	S単 215号
	合 計				46,250	
	単 価				46,250	
	*** B単ー 257号 ***					
000257	組立マンホール設置					歩A
	蓋 (T-14) 斜壁 深型直壁 底版		基		1,000	基 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1,000	基	717,500	717,500	S単 235号
	合 計				717,500	
	単 価				717,500	
	*** B単ー 258号 ***					
000258	通気孔					歩A
	SGP 100A		m		1,000	m 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1,000	m	9,934	9,934	S単 169号
	合 計				9,934	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,934	
	*** B単ー 259号 ***					
000259	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1,000	m3	46,490	46,490	S単 214号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 260号 ***					
000260	ダクタイル鉄管 異形管 K形パドル付短管 φ250×1000L 10K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,250×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	108,759	108,759	S単 158号
	合 計				108,759	
	単 価				108,759	
	*** B単ー 261号 ***					
000261	ダクタイル鉄管 異形管 K形パドル付両フランジ短管 φ250×800L 10K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,250×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	116,366	116,366	S単 159号
	合 計				116,366	
	単 価				116,366	
	*** B単ー 262号 ***					
000262	フランジ接合部品 径250 10K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径250, ,	1,000	組	24,800	24,800	S単 72号
	合 計				24,800	
	単 価				24,800	
	*** B単ー 263号 ***					
000263	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	1,000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 264号 ***					
000264	掘削 (オープン) 土砂 流用 仮置場へ搬出:L=1.4km BH0.8m3		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-, -	1,000	m3	346.5	347	S単 190号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	608	608	S単 195号
	合 計				955	
	単 価				955	
	*** B単ー 265号 ***					
000265	掘削運搬 (オープン) 土砂 建設発生土受入地へ搬出:L=12.4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-, -	1,000	m3	346.5	347	S単 190号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他工事				

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,432	2,432	S単 196号
	合 計				2,779	
	単 価				2,779	
	*** B単ー 266号 ***					
000266	掘削運搬(オープン) 軟岩 建設発生土受入地へ搬出:L=12.4km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3	1,597	1,597	S単 189号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	251.7	252	S単 191号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,15.5km以下	1.000	m3	2,968	2,968	S単 197号
	合 計				4,817	
	単 価				4,817	
	*** B単ー 267号 ***					
000267	埋戻(構造物周辺) (人力まき出し+振動コンバクタ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,668	2,668	S単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.110	m3	608	675	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 191号
	合 計				3,622	
	単 価				3,622	
	*** B単ー 268号 ***					
000268	表層 再生密粒度アスコン(13)t=3cm 幅3.0m以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I(2.35t/m3),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	3,208	3,208	S単 229号
	合 計				3,208	
	単 価				3,208	
	*** B単ー 269号 ***					
000269	路盤工 再生粒度調整砕石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	1,237	1,237	S単 226号
	合 計				1,237	
	単 価				1,237	
	*** B単ー 270号 ***					
000270	コンクリート舗装工 18N-8-20 t=12cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通),12cm	1.000	m ²	4,635	4,635	S単 175号
	合 計				4,635	
	単 価				4,635	
	*** B単ー 271号 ***					
000271	路盤工 再生粒度調整砕石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	1,237	1,237	S単 226号
	合 計				1,237	
	単 価				1,237	
	*** B単ー 272号 ***					
000272	養生 一般養生		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,なし	1.000	m ³	1,130	1,130	S単 101号
	合 計				1,130	
	単 価				1,130	
	*** B単ー 273号 ***					
000273	目地板 t=9mm A=4m2		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	6,698	6,698	S単 222号
	合 計				6,698	
	単 価				6,698	
	*** B単ー 274号 ***					
000274	溶接金網設置 φ6×100×100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	丸鉄線溶接金網 φ6×100×100,,	1.000	m ²	863	863	S単 73号
	合 計				863	
	単 価				863	
	*** B単ー 275号 ***					
000275	路盤紙布設 クラフト紙		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	44	44	S単 74号
	合 計				44	
	単 価				44	
	*** B単ー 276号 ***					
000276	表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm 幅3.0m以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	3,208	3,208	S単 229号
	合 計				3,208	
	単 価				3,208	
	*** B単ー 277号 ***					
000277	路盤工 再生粒度調整碎石 RM-40 厚さ15cm 幅2.5m以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	1,237	1,237	S単 226号
	合 計				1,237	
	単 価				1,237	
	*** B単ー 278号 ***					
000278	U型側溝設置 450×450 L=600 (N=102個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,191	6,191	S単 108号
	合 計				6,191	
	単 価				6,191	
	*** B単ー 279号 ***					
000279	U型側溝 450×450 L=600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	U型側溝450 450×450 L=600,,	1.000	個	5,700	5,700	S単 75号
	合 計				5,700	
	単 価				5,700	
	*** B単ー 280号 ***					
000280	U型側溝設置 300×300 L=600 (N=437個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,191	6,191	S単 108号
	合 計				6,191	
	単 価				6,191	
	*** B単ー 281号 ***					
000281	U型側溝 300×300 L=600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	U型側溝300B 300×300 L=600,,	1.000	個	2,940	2,940	S単 76号
	合 計				2,940	
	単 価				2,940	
	*** B単ー 282号 ***					
000282	小動物スロープ付側溝設置 這上り側溝300 L=600 (N=2個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,191	6,191	S単 108号
	合 計				6,191	
	単 価				6,191	
	*** B単ー 283号 ***					
000283	小動物スロープ付側溝 這上り側溝300 L=600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	小動物スロープ付側溝 這上り側溝300 L=600,,	1.000	個	22,300	22,300	S単 77号
	合 計				22,300	
	単 価				22,300	
	*** B単ー 284号 ***					
000284	敷モルタル (1:3)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	生モルタル (普通) ,配合 1:3,	1.000	m3	30,600	30,600	S単 78号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 285号 ***					
000285	コンクリート蓋 U300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	430	430	S単 109号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	4,670	4,670	S単 79号
	合 計				5,100	
	単 価				5,100	
	*** B単ー 286号 ***					
000286	基面整生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 204号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 287号 ***					
000287	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 288号 ***					
000288	張コンクリート 18N-8-20 t=70mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	50,330	50,330	S単 217号
	合 計				50,330	
	単 価				50,330	
	*** B単ー 289号 ***					
000289	U型側溝設置 300×300 L=600 (N=174個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,191	6,191	S単 108号
	合 計				6,191	
	単 価				6,191	
	*** B単ー 290号 ***					
000290	U型側溝 300×300 L=600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	U型側溝300B 300×300 L=600,,	1.000	個	2,940	2,940	S単 76号
	合 計				2,940	
	単 価				2,940	
	*** B単ー 291号 ***					
000291	敷モルタル (1:3)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	生モルタル (普通) ,配合 1:3,	1.000	m ³	30,600	30,600	S単 78号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 292号 ***					
000292	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 293号 ***					
000293	基面整生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 204号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 294号 ***					
000294	張コンクリート 18N-8-20 t=70mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	1.000	m ³	50,330	50,330	S単 217号
	合 計				50,330	
	単 価				50,330	
	*** B単ー 295号 ***					
000295	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 4号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単ー 296号 ***					
000296	基面整生 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 204号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 297号 ***					
000297	コンクリートブロック積 1:0.3 控え35cm 裏込Coなし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込Coなし),無し,昼間施工,0,18-8-25 (普通),あり	1.000	m ²	19,331	19,331	S単 99号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	1.000	m ²	18,200	18,200	S単 80号
	合 計				37,531	
	単 価				37,531	
	*** B単ー 298号 ***					
000298	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	2,194	2,194	S単 212号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 299号 ***					
000299	基礎コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種	1.000	m3	50,330	50,330	S単 217号
	合 計				50,330	
	単 価				50,330	
	*** B単ー 300号 ***					
000300	型枠 (基礎コンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 301号 ***					
000301	天端コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種	1.000	m3	50,330	50,330	S単 217号
	合 計				50,330	
	単 価				50,330	
	*** B単ー 302号 ***					
000302	裏込材 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 有り, あり, 再生砕石 RC-40	1.000	m3	12,090	12,090	S単 210号
	合 計				12,090	
	単 価				12,090	
	*** B単ー 303号 ***					
000303	胴込コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種	1.000	m3	50,330	50,330	S単 217号
	合 計				50,330	
	単 価				50,330	
	*** B単ー 304号 ***					
000304	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆, ,	1.000	個	6,170	6,170	S単 53号
	合 計				6,170	
	単 価				6,170	
	*** B単ー 305号 ***					
000305	転落防止柵 格子 土中用 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 3.0m, ビーム式・ハネ式, 50m未満, -, 無し	1.000	m	13,014	13,014	S単 177号
	合 計				13,014	
	単 価				13,014	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 306号 ***					
000306	門扉 格子 土中用 H=1.1m W=1.0m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 1.0m, びく式, 50m未満, 一, 無し	1,000	m	143,999	143,999	S単 178号
	合 計				143,999	
	単 価				143,999	
	*** B単ー 307号 ***					
000307	ガードレール Gr-B-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 規格品B-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1,000	m	17,792	17,792	S単 176号
	合 計				17,792	
	単 価				17,792	
	*** B単ー 308号 ***					
000308	ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1,000	m	7,609	7,609	S単 205号
	合 計				7,609	
	単 価				7,609	
	*** B単ー 309号 ***					
000309	吸出防止剤 合成不織布 厚10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m, ,	1,000	m ²	870	870	S単 81号
	合 計				870	
	単 価				870	
	*** B単ー 310号 ***					
000310	松丸太 φ90 L=1.5m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	松丸太 φ90 L=1.50m, ,	1,000	本	2,100	2,100	S単 82号
	合 計				2,100	
	単 価				2,100	
	*** B単ー 311号 ***					
000311	車止め設置 ビラー型 固定式 H=850		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00007	車止め設置工 ビラー型 固定式 H=850	1,000	基	3,065	3,065	T単 7号
	合 計				3,065	
	単 価				3,065	
	*** B単ー 312号 ***					
000312	車止め ビラー型 固定式 φ114.3 H=850		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	車止め ビラー型 固定式 φ114.3×H850, ,	1,000	本	40,300	40,300	S単 83号
	合 計				40,300	
	単 価				40,300	
	*** B単ー 313号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000313	コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	1.000	m3	50,330	50,330	S 単 217号
	合 計				50,330	
	単 価				50,330	
	*** B 単ー 314号 ***					
000314	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S 単 219号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B 単ー 315号 ***					
000315	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,194	2,194	S 単 212号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B 単ー 316号 ***					
000316	基面整生 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S 単 204号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B 単ー 317号 ***					
000317	チェーン φ 6mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SO2116	チェーン φ 6mm めっき,,	1.000	m	630	630	S 単 84号
	合 計				630	
	単 価				630	
	*** B 単ー 318号 ***					
000318	張コンクリート 防草対策 t=7cm 18-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m3	39,380	39,380	S 単 218号
	合 計				39,380	
	単 価				39,380	
	*** B 単ー 319号 ***					
000319	コンクリート構造物取壊し 仮排水工 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SO2721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	10,020	10,020	S 単 100号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B 単ー 320号 ***					
000320	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 L=24.0km		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	3,723	3,723	S 単 206号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	S 単 93号
	合 計				5,603	
	単 価				5,603	
	*** B 単 - 321号 ***					
000321	床掘・運搬(素掘り) 路盤 流用 仮置場へ搬出:L=1.4km BH0.28m3		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,405	2,405	S 単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,080	1,080	S 単 199号
	合 計				3,485	
	単 価				3,485	
	*** B 単 - 322号 ***					
000322	床掘・運搬(素掘り) 粘性土 流用 仮置場へ搬出:L=1.4km BH0.28m3		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,405	2,405	S 単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	1,080	1,080	S 単 199号
	合 計				3,485	
	単 価				3,485	
	*** B 単 - 323号 ***					
000323	床掘・運搬(素掘り) 粘性土 建設発生受入地へ搬出:L=12.4km BH0.28m3		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,405	2,405	S 単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	1.000	m3	3,887	3,887	S 単 200号
	合 計				6,292	
	単 価				6,292	
	*** B 単 - 324号 ***					
000324	埋戻(流用土) 粘性土(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	3,675	3,675	S 単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S 単 191号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	544	604	S 単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S 単 191号
	合 計				4,837	
	単 価				4,837	
	*** B 単 - 325号 ***					
000325	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm		m		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]	1.000	m	774.3	774	S 単 98号
	合 計				774	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				774	
	*** B単ー 326号 ***					
000326	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m ²	272	272	S単 209号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単ー 327号 ***					
000327	殻運搬 アスファルト殻 L=24.0km		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,	1,000	m ³	7,936	7,936	S単 207号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35t/m ³	1,000	m ³	1,880	1,880	S単 94号
	合 計				9,816	
	単 価				9,816	
	*** B単ー 328号 ***					
000328	殻運搬 (産業廃棄物処分費) アスファルト切断屑殻 L=24.0km		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下,	1,000	m ³	14,850	14,850	S単 208号
S02123	建設廃材 アスファルト切断屑30,000円/t×2.35t/m ³	1,000	m ³	70,500	70,500	S単 95号
	合 計				85,350	
	単 価				85,350	
	*** B単ー 329号 ***					
000329	基面整正 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	568.7	569	S単 204号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 330号 ***					
000330	砂基礎 黒砕砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分I, あり, なし	1,000	m ³	5,324	5,324	S単 114号
S02116	黒砕砂 , SF相当品 石垣島北部単価,	1,320	m ³	4,400	5,808	S単 85号
	合 計				11,132	
	単 価				11,132	
	*** B単ー 331号 ***					
000331	電線管布設 FEPφ40×2条		m		1,000	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1,000	m	483	483	S単 187号
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1,000	m	483	483	S単 187号
	合 計				966	
	単 価				966	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 332号 ***					
000332	ベルマウス		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ベルマウス 45mm, ,	1.000	個	528	528	S単 86号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単ー 333号 ***					
000333	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 211号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 334号 ***					
000334	ハンドホール据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S42112	ハンドホール設置工 その他,2000kg以下,1.0m未満,なし,なし,	1.000	基	136,859	136,859	S単 188号
	合 計				136,859	
	単 価				136,859	
	*** B単ー 335号 ***					
000335	表層 再生密粒度アスコン (13) 厚さ4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	1.000	m ²	4,120	4,120	S単 230号
	合 計				4,120	
	単 価				4,120	
	*** B単ー 336号 ***					
000336	上層路盤 流用材 (流しコーラル) 厚さ20cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,ㄱ,ㄴ,1層施工,なし,0mm,200mm	1.000	m ²	299.2	299	S単 227号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.220	m ³	544	120	S単 201号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.220	m ³	251.7	55	S単 191号
	合 計				474	
	単 価				474	
	*** B単ー 337号 ***					
000337	上層路盤 購入材 (流しコーラル) 厚さ20cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,ㄱ,ㄴ,1層施工,なし,0mm,200mm	1.000	m ²	1,379	1,379	S単 228号
	合 計				1,379	
	単 価				1,379	
	*** B単ー 338号 ***					
000338	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴﾚﾝｼﾞｸﾛｽ	1.000	m	320	320	T単 1号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 339号 ***					
000339	大型土のう設置 耐候性		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, フレッシュ、現地土、0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, あ り	1.000	袋	8,534	8,534	S単 180号
	合 計				8,534	
	単 価				8,534	
	*** B単ー 340号 ***					
000340	土のう材運搬 建設発生土受入地より L=0.17km		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 1.0km以 下	1.000	m3	544	544	S単 201号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	251.7	252	S単 191号
	合 計				796	
	単 価				796	
	*** B単ー 341号 ***					
000341	土木安定シート敷設 100kg/5cm相当		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	243	243	S単 183号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B単ー 342号 ***					
000342	工事用道路設置 流しコーブル B=4.0m t=30cm L=70.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	293.5	294	S単 202号
S02116	コーラル (流し)	1.270	m3	4,200	5,334	S単 87号
	合 計				5,628	
	単 価				5,628	
	*** B単ー 343号 ***					
000343	工事用道路撤去 建設発生土受入地へ搬出: L=12.4km BH0.8m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	308.9	309	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 15.5km 以下	1.000	m3	2,432	2,432	S単 196号
	合 計				2,741	
	単 価				2,741	
	*** B単ー 344号 ***					
000344	畦畔工設置・撤去 上幅30cm×下幅90cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧 (畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	1.000	m	1,252	1,252	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	0.180	m3	346.5	62	S単 190号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,314	
	単 価				1,314	
	*** B単ー 345号 ***					
000345	土木安定シート設置・撤去 100kg/5cm相当		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	334	334	S単 184号
	合 計				334	
	単 価				334	
	*** B単ー 346号 ***					
000346	ブルーシート設置・撤去 3.6m×5.4m #3000		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	240	240	S単 185号
	合 計				240	
	単 価				240	
	*** B単ー 347号 ***					
000347	土のう設置・撤去 耐候性		個		1,000	歩A 当たり算出
T00006	土のう設置・撤去 62cm×48cm UV対応型	1,000	袋	922	922	T単 6号
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B単ー 348号 ***					
000348	産業廃棄物運搬 廃プラスチック 先島メンテナンスへ ; L=24.0km		空m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	1,000	空m3	2,647	2,647	S単 186号
	合 計				2,647	
	単 価				2,647	
	*** B単ー 349号 ***					
000349	産業廃棄物処理 廃プラスチック 先島メンテナンス		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 廃プラスチック	1,000	m3	5,000	5,000	S単 96号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単ー 350号 ***					
000350	産業廃棄物税 アスファルト切断屑		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理税相当額	1,000	ton	909	909	S単 97号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単ー 351号 ***					
000351	産業廃棄物税 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理税相当額	1,000	ton	909	909	S単 97号
	合 計				909	

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,675		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,411		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,668		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	341		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01075	管水路基礎岩盤整形工(基面)					
	管水路基礎岩盤整形工(基面)					
	岩		m ²	5,882		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01076	管水路基礎岩盤整形工(法面)					
	管水路基礎岩盤整形工(法面)					
	岩		m ²	3,454		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	902		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3.0～4.0ton,なし		m3	571		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,746		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	22,236		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,746		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	32,232		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	26,724		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	黒砕砂					
	黒砕砂					
	,SF相当品 石垣島北部単価,		m3	4,400		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径450 長6.00m,,		本	217,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 5種・DB 径450 長6.00m,,		本	222,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,		組	22,200		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	K形 径450,,		組	57,900		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,		本	356,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 5種管・DB 径600 長6.0m,,		本	366,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,		組	28,900		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	MFジョイント					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 10K 合成樹脂塗装,, *** S単ー 23号 ***		個	80,700		歩A・単A
S02116	RRベンド RRベンド φ250×5° 5/8,, *** S単ー 24号 ***		個	45,000		歩A・単A
S02116	RRベンド RRベンド φ250×45°,, *** S単ー 25号 ***		個	56,900		歩A・単A
S02116	FRP製曲管 FRP製曲管 φ250×22° 1/2 離脱防止機能付,, *** S単ー 26号 ***		個	158,000		歩A・単A
S02116	FRP製曲管 FRP製曲管 φ250×45° 離脱防止機能付,, *** S単ー 27号 ***		個	177,000		歩A・単A
S02116	RRソケット RRソケット φ250,, *** S単ー 28号 ***		個	28,600		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450,, *** S単ー 29号 ***		組	44,300		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエチレンクロス,, *** S単ー 30号 ***		巻	10,300		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径600,, *** S単ー 31号 ***		組	67,100		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ600 厚さ0.2 長7.5m,, *** S単ー 32号 ***		枚	5,940		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド φ600,, *** S単ー 33号 ***		本	361		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,, *** S単ー 34号 ***		個	8,780		歩A・単A
S02116	SGP90° エルボ SGP90° エルボ φ100 溶接式 ムッキ有 ショートタイ,, *** S単ー 35号 ***		個	3,600		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100,, *** S単ー 36号 ***		組	4,240		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m,, *** S単ー 37号 ***		本	99,200		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント φ250 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装,, *** S単ー 38号 ***		個	66,300		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,, *** S単ー 39号 ***		組	9,610		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250,, *** S単ー 40号 ***		組	15,200		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m,, *** S単ー 41号 ***		枚	2,890		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド φ250,, *** S単ー 42号 ***		本	205		歩A・単A
S02116	制水弁筐 制水弁筐 φ130 土砂流入防止型 (H500～H700) ,, *** S単ー 43号 ***		基	70,200		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm,, *** S単ー 43号 ***		個	5,510		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 44号 ***					
S02116	継足棒					
	継足棒 φ 32 SUS L=1.1～1.5m以下 ショット×2含む,,		本	48,500		歩A・単A
	*** S 単ー 45号 ***					
S02116	振止金具					
	振止金具 φ 100 SUS304 円形振止め,,		個	48,500		歩A・単A
	*** S 単ー 46号 ***					
S02116	RR継手					
	RR継手 22° 1/2ベンド φ 250,,		個	51,100		歩A・単A
	*** S 単ー 47号 ***					
S02116	RRベンド					
	RRベンド φ 250×11° 1/4,,		個	46,200		歩A・単A
	*** S 単ー 48号 ***					
S02116	継足棒					
	継足棒 φ 32 SUS L=1.6～2.0m以下 ショット×2含む,,		本	59,000		歩A・単A
	*** S 単ー 49号 ***					
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付)					
	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ 75 7.5K,,		基	141,000		歩A・単A
	*** S 単ー 50号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,		組	4,010		歩A・単A
	*** S 単ー 51号 ***					
S02116	SGP180° エルボ					
	SGP180° エルボ φ 100 溶接式 マネ有 ショートタイプ,,		個	11,700		歩A・単A
	*** S 単ー 52号 ***					
S02116	防虫目皿					
	防虫目皿 φ 100用 外衽型,,		個	4,890		歩A・単A
	*** S 単ー 53号 ***					
S02116	ステップ					
	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,		個	6,170		歩A・単A
	*** S 単ー 54号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	1,160		歩A・単A
	*** S 単ー 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,		本	910		歩A・単A
	*** S 単ー 56号 ***					
S02116	SGP45° エルボ					
	SGP45° エルボ φ 100 溶接式 マネ有 ショートタイプ,,		個	3,150		歩A・単A
	*** S 単ー 57号 ***					
S02116	吊フック					
	吊フック 異形鋼棒 D19 L=830,,		本	36,600		歩A・単A
	*** S 単ー 58号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D25,,		ton	118,000		歩A・単A
	*** S 単ー 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,		本	1,740		歩A・単A
	*** S 単ー 60号 ***					
S02116	シール材					
	シール材 ポリウレタン系,,		L	1,610		歩A・単A
	*** S 単ー 61号 ***					
S02116	人孔蓋					
	人孔蓋 FRP 開口600×600,,		枚	194,000		歩A・単A
	*** S 単ー 62号 ***					
S02116	振止金具 (流入工)					
	振止金具 (流入工) SUS304 φ 150用 L=500,,		個	88,900		歩A・単A
	*** S 単ー 63号 ***					
S02116	樹脂アンカー (ケミカルアンカー)					
	樹脂アンカー (ケミカルアンカー) M12,,		本	231		歩A・単A
	*** S 単ー 64号 ***					
S02116	M10×40 B.N.W					
	M10×40 B.N.W M10,,		組	18		歩A・単A
	*** S 単ー 65号 ***					
S02116	M12×60 B.N.W					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	M12×60 B.N.W M12,,		組	28		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	フロートバルブ フロートバルブ φ250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,		個	4,220,000		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	RRベンド RRベンド φ150×90°,,		個	24,800		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント φ150 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装,,		個	33,400		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,		組	6,010		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径150,,		組	6,270		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	FRP製異形管 FRP製異形管 T字管 φ150 離脱防止無し,,		個	59,300		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径250,,		組	24,800		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	丸鉄線溶接金網 丸鉄線溶接金網 φ6×100×100,,		m ²	863		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²	44		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	U型側溝450 U型側溝450 450×450 L=600,,		個	5,700		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	U型側溝300B U型側溝300B 300×300 L=600,,		個	2,940		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	小動物スロープ付側溝 小動物スロープ付側溝 這上り側溝300 L=600,,		個	22,300		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) ,配合 1:3,		m ³	30,600		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,		個	4,670		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	間知ブロック 間知ブロック 控350 滑面,,		m ²	18,200		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	吸出防止材 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,		m ²	870		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S02116	松丸太 松丸太 φ90 L=1.50m,,		本	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S02116	車止め 車止め ビラー型 固定式 φ114.3×H850,,		本	40,300		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	チェーン チェーン φ6mm めっき,,		m	630		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	黒砕砂 黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,,		m ³	4,400		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	ベルマウス ベルマウス 45mm,,		個	528		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	コーラル (流し)					
	コーラル (流し)		m3	4,200		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	土のう					
	土のう					
	UV対応型 62cm×48cm, ,		枚	97		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形 φ450 継輪		本	81,300		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形 φ600 継輪		本	130,000		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形 φ250 継輪		個	39,500		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形 φ150 継輪		個	24,500		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35t/m3		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルト切断屑30,000円/t×2.35t/m3		m3	70,500		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02123	建設廃材処分費					
	建設廃材処分費					
	廃プラスチック		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額					
	産業廃棄物処理税相当額		ton	909		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		m	774.3		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25 (普通),あり		m ²	19,331		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	10,020		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S03017	養生					
	養生					
	一般養生,無筋構造物,なし		m3	1,130		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	184,882		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	184,882		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	186,942		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, D25, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	184,882		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	184,882		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	1,002		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	*** S単ー 108号 ***					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	6,191		歩A・単A
S05801	*** S単ー 109号 ***					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	430		歩A・単A
S07001	*** S単ー 110号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントﾞｶﾞｲﾄ式,区分I,あり,なし		m3	4,296		歩A・単A
S07001	*** S単ー 111号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンﾊﾞｸﾀ,区分I,あり,なし		m3	5,355		歩A・単A
S07001	*** S単ー 112号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラントﾞｶﾞｲﾄ式,区分I,あり,なし		m3	4,265		歩A・単A
S07001	*** S単ー 113号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンﾊﾞｸﾀ,区分I,あり,なし		m3	5,963		歩A・単A
S07001	*** S単ー 114号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンﾊﾞｸﾀ,区分I,あり,なし		m3	5,324		歩A・単A
S07021	*** S単ー 115号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所		m	5,833		歩A・単A
S07022	*** S単ー 116号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	13,258		歩A・単A
S07022	*** S単ー 117号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	13,576		歩A・単A
S07051	*** S単ー 118号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,あり		本	44,648		歩A・単A
S07054	*** S単ー 119号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり		本	241,624		歩A・単A
S07054	*** S単ー 120号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり		本	24,407		歩A・単A
S07054	*** S単ー 121号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K-T型 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり		本	24,407		歩A・単A
S07054	*** S単ー 122号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり		本	24,407		歩A・単A
S07054	*** S単ー 123号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K-T型 DB種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり		本	24,407		歩A・単A
S07054	*** S単ー 124号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり		本	194,577		歩A・単A
S07054	*** S単ー 125号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり		本	220,603		歩A・単A
S07054	*** S単ー 126号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 直管)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 127号 ***		本	389,458		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり *** S単ー 128号 ***		本	33,102		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T型 DB種 甲切管) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり *** S単ー 129号 ***		本	33,102		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 乙切管) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり *** S単ー 130号 ***		本	33,102		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T型 DB種 乙切管) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり *** S単ー 131号 ***		本	33,102		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 132号 ***		本	336,405		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 133号 ***		本	367,436		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 134号 ***		本	279,348		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 135号 ***		本	146,529		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 136号 ***		本	576,959		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 137号 ***		本	167,236		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 138号 ***		本	215,284		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 139号 ***		本	281,350		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 140号 ***		本	439,508		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 141号 ***		本	974,042		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 142号 ***		本	792,861		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり *** S単ー 143号 ***		本	17,868		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 144号 ***		本	81,632		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 145号 ***		本	55,105		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 146号 ***		本	76,627		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単ー 147号 ***		本	98,649		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	326,176		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	*** S単ー 148号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	296, 146		歩A・単A
S07054	*** S単ー 149号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	直管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり		本	17, 868		歩A・単A
S07054	*** S単ー 150号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	117, 968		歩A・単A
S07054	*** S単ー 151号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	213, 063		歩A・単A
S07054	*** S単ー 152号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	42, 536		歩A・単A
S07054	*** S単ー 153号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	62, 456		歩A・単A
S07054	*** S単ー 154号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	48, 742		歩A・単A
S07054	*** S単ー 155号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	82, 376		歩A・単A
S07054	*** S単ー 156号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	25, 519		歩A・単A
S07054	*** S単ー 157号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	57, 451		歩A・単A
S07054	*** S単ー 158号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	108, 759		歩A・単A
S07054	*** S単ー 159号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	116, 366		歩A・単A
S07055	*** S単ー 160号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T型 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり		本	239, 807		歩A・単A
S07055	*** S単ー 161号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T型 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり		本	17, 585		歩A・単A
S07055	*** S単ー 162号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K型 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり		本	17, 585		歩A・単A
S07055	*** S単ー 163号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T型 DB種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり		本	386, 397		歩A・単A
S07055	*** S単ー 164号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T型 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり		本	20, 031		歩A・単A
S07055	*** S単ー 165号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K型 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり		本	20, 031		歩A・単A
S07062	*** S単ー 166号 *** 管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管)					
	450mm		箇所	16, 221		歩A・単A
S07062	*** S単ー 167号 *** 管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管)					
	600mm		箇所	20, 569		歩A・単A
S07062	*** S単ー 168号 *** 管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管)					
	250mm		箇所	8, 120		歩A・単A
S07071	*** S単ー 169号 *** 炭素鋼鋼管人力布設					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B) *** S単ー 170号 ***		m	9,934		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm *** S単ー 171号 ***		基	196,151		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 バクワイ弁(フランジ形),鋳鉄製,600mm,バックホウ(クレーン機能付),なし *** S単ー 172号 ***		基	4,045,342		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,600mm,ラフレレンクレーン,なし *** S単ー 173号 ***		基	17,062,749		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,250mm,バックホウ(クレーン機能付),なし *** S単ー 174号 ***		基	437,058		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり *** S単ー 175号 ***		基	29,144		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通),12cm *** S単ー 176号 ***		m ²	4,635		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,メッキ品B-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない *** S単ー 177号 ***		m	17,792		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビーム式・パネル式,50m未満,一,無し *** S単ー 178号 ***		m	13,014		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.0m,ビーム式,50m未満,一,無し *** S単ー 179号 ***		m	143,999		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単ー 180号 ***		m	1,252		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ラフレレンクレーン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単ー 181号 ***		袋	8,534		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単ー 182号 ***		掛m ²	6,405		歩A・単A
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下 *** S単ー 183号 ***		空m ³	6,692		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単ー 184号 ***		m ²	243		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 185号 ***		m ²	334		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 186号 ***		m ²	240		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好 *** S単ー 187号 ***		空m ³	2,647		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無 *** S単ー 188号 ***		m	483		歩A・単A
S42112	ハンドホール設置工 ハンドホール設置工 その他,2000kg以下,1.0m未満,なし,なし, *** S単ー 189号 ***		基	136,859		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し *** S単ー 190号 ***		m ³	1,597		歩A・単A
SA0101	SP 掘削					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, - *** S単ー 191号 ***		m3	346.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 192号 ***		m3	251.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 193号 ***		m3	1,144		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単ー 194号 ***		m3	308.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, - *** S単ー 195号 ***		m3	2,405		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 *** S単ー 196号 ***		m3	608		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 *** S単ー 197号 ***		m3	2,432		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,15.5km以下 *** S単ー 198号 ***		m3	2,968		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 *** S単ー 199号 ***		m3	1,296		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単ー 200号 ***		m3	1,080		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下 *** S単ー 201号 ***		m3	3,887		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単ー 202号 ***		m3	544		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単ー 203号 ***		m3	293.5		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単ー 204号 ***		m3	1,080		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 205号 ***		m ²	568.7		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単ー 206号 ***		m	7,609		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下, *** S単ー 207号 ***		m3	3,723		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下, *** S単ー 208号 ***		m3	7,936		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下, *** S単ー 209号 ***		m3	14,850		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 209号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	272		歩A・単A
	*** S単ー 210号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石)					
	SP 胴込・裏込材 (碎石)					
	間知・平・連節ブロック,有り,あり,再生砕石 RC-40		m ³	12,090		歩A・単A
	*** S単ー 211号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,906		歩A・単A
	*** S単ー 212号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	2,194		歩A・単A
	*** S単ー 213号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	3,629		歩A・単A
	*** S単ー 214号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m ³	46,490		歩A・単A
	*** S単ー 215号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,コンクリート各種		m ³	46,250		歩A・単A
	*** S単ー 216号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種		m ³	36,530		歩A・単A
	*** S単ー 217号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m ³	50,330		歩A・単A
	*** S単ー 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m ³	39,380		歩A・単A
	*** S単ー 219号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	11,410		歩A・単A
	*** S単ー 220号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m ²	6,497		歩A・単A
	*** S単ー 221号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	12,700		歩A・単A
	*** S単ー 222号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	6,698		歩A・単A
	*** S単ー 223号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する (塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	3,342		歩A・単A
	*** S単ー 224号 ***					
SA0333	SP シール材					
	SP シール材					
	設置する		m	2,832		歩A・単A
	*** S単ー 225号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	17,730		歩A・単A
	*** S単ー 226号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²	1,237		歩A・単A
	*** S単ー 227号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m ²	299.2		歩A・単A
	*** S単ー 228号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m ²	1,379		歩A・単A
	*** S単ー 229号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンバクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.430	人	26,724	11,491	
R01003	普通作業員					
		1.060	人	22,746	24,111	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		11,491	1,149	
	合 計				36,751	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,675	
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		1.060	人	22,746	24,111	
	合 計				24,111	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,411	
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンバクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.250	人	26,724	6,681	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,746	19,334	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,681	668	
	合 計				26,683	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,668	
	*** S単ー 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	22,746	3,412	
	合 計				3,412	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		341	
	*** S単ー 5号 ***					
S01075	管水路基礎岩盤整形工(基面)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工(基面) 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 岩質区分	岩		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0. 0 週休: 4 週8 休以上	
R01001	土木一般世話役	4. 750	人	32, 232	153, 102	
R01002	特殊作業員	7. 630	人	26, 724	203, 904	
R01003	普通作業員	8. 250	人	22, 746	187, 655	
Y00004	諸雑費	0. 080		544, 661	43, 573	
	合 計				588, 234	算出数量 100. 000 m ²
	単 価		m ²		5, 882	
	*** S 単－ 6 号 ***					
S01076	管水路基礎岩盤整形工 (法面)		m ²		100. 000 m ²	歩A 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工 (法面) 岩			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 岩質区分	岩		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0. 0 週休: 4 週8 休以上	
R01001	土木一般世話役	2. 250	人	32, 232	72, 522	
R01002	特殊作業員	4. 250	人	26, 724	113, 577	
R01003	普通作業員	5. 500	人	22, 746	125, 103	
Y00004	諸雑費	0. 110		311, 202	34, 232	
	合 計				345, 434	算出数量 100. 000 m ²
	単 価		m ²		3, 454	
	*** S 単－ 7 号 ***					
S01082	締固工 (振動ロー締固め2. 5m未満)		m ³		1. 000 日	歩A 当たり算出
	締固工 (振動ロー締固め2. 5m未満) 路床, 0. 8～1. 1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 0. 8～1. 1ton		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0. 0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週8 休以上	
F04081	振動ロー[ハットガート式] 質量0. 8～1. 1 t	1. 440	日	3, 110	4, 478	
P34029	軽油 ハットロー給油	5. 700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1. 250	人	26, 724	33, 405	
	合 計				38, 778	算出数量 43. 000 m ³
	単 価		m ³		902	
	*** S 単－ 8 号 ***					
S01082	締固工 (振動ロー締固め2. 5m未満)		m ³		1. 000 日	歩A 当たり算出
	締固工 (振動ロー締固め2. 5m未満) 路床, 3. 0～4. 0ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 3. 0～4. 0ton		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0. 0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週8 休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3. 0～4. 0t	1. 600	日	7, 240	11, 584	
P34029	軽油 ハットロー給油	17. 000	L	157	2, 669	
R01021	運転手 (特殊)	1. 000	人	30, 294	30, 294	
	合 計				44, 547	算出数量 78. 000 m ³
	単 価		m ³		571	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,236	22,236	
	合 計				22,236	算出数量 1.000 人
	単 価				22,236	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 人
	単 価				32,232	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,724	26,724	
	合 計				26,724	算出数量 1.000 人

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				26,724	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	黒砕砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	黒砕砂 、SF相当品 石垣島北部単価、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2) 地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J96001	黒砕砂					
	SF相当品 石垣島北部単価	1,000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2) 地域資材単価コード (P)	P03302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P03302	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1,000	本	217,000	217,000	
	合 計				217,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				217,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2) 地域資材単価コード (P)	P03307		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P03307	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1,000	本	222,000	222,000	
	合 計				222,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				222,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2) 地域資材単価コード (P)	P03521		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P03521	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1,000	組	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,200	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径450、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2) 地域資材単価コード (P)	P03953		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03953	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径450	1.000	組	57,900	57,900	
	合 計				57,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,900	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	356,000	356,000	
	合 計				356,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				356,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03282		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03282	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	366,000	366,000	
	合 計				366,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				366,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,900	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント φ250 離脱防止金具無 10K 合成樹脂塗装,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 10K 合成樹脂塗装	1.000	個	80,700	80,700	
	合 計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,700	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	RRベンド RRベンド φ250×5° 5/8,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	RRベンド φ 250×5° 5/8	1.000	個	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	RRベンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RRベンド φ 250×45° , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	RRベンド φ 250×45°	1.000	個	56,900	56,900	
	合 計				56,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,900	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	FRP製曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製曲管 φ 250×22° 1/2 離脱防止機能付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	FRP製曲管 φ 250×22° 1/2 離脱防止機能付	1.000	個	158,000	158,000	
	合 計				158,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				158,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	FRP製曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製曲管 φ 250×45° 離脱防止機能付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	FRP製曲管 φ 250×45° 離脱防止機能付	1.000	個	177,000	177,000	
	合 計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				177,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	RRソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RRソケット φ 250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	RRソケット φ 250	1.000	個	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,600	
	*** S単ー 28号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03563		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03563	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450	1.000	組	44,300	44,300	
	合 計				44,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,300	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス	1.000	巻	10,300	10,300	
	合 計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径600, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03565		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03565	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径600	1.000	組	67,100	67,100	
	合 計				67,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,100	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ 600 厚さ0.2 長7.5m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26511	ポリエチレンスリーブ φ 600 厚さ0.2 長7.5m	1.000	枚	5,940	5,940	
	合 計				5,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,940	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ 600, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26610	固定用ゴムバンド φ 600	1.000	本	361	361	
	合 計				361	算出数量 1.000 各単位
	単 価				361	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1.000	個		8,780	
	合 計				8,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,780	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	SGP90° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個		3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03556		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03556	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100	1.000	組		4,240	
	合 計				4,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,240	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03068	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本		99,200	
	合 計				99,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99,200	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装	1.000	個		66,300	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,300	
	*** S 単ー 38号 ***					
S02116	ダクタイトル鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P03517		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03517	ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	9,610	9,610	
	合 計				9,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,610	
	*** S 単ー 39号 ***					
S02116	ダクタイトル鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P03559		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03559	ダクタイトル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250	1.000	組	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,200	
	*** S 単ー 40号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P26505		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26505	ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m	1.000	枚	2,890	2,890	
	合 計				2,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,890	
	*** S 単ー 41号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P26604		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26604	固定用ゴムバンド φ250	1.000	本	205	205	
	合 計				205	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205	
	*** S 単ー 42号 ***					
S02116	制水弁篋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型 (H500~H700) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型 (H500～H700)	1.000	基	70,200	70,200	
	合 計				70,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,200	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12037		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12037	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm	1.000	個	5,510	5,510	
	合 計				5,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,510	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	継足棒 継足棒 φ32 SUS L=1.1～1.5m以下 ショット×2含む,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96049		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	継足棒 φ32 SUS L=1.1～1.5m以下 ショット×2含む	1.000	本	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,500	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	振止金具 振止金具 φ100 SUS304 円形振止め,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め	1.000	個	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,500	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	RR継手 RR継手 22° 1/2ベンド φ250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	RR継手 22° 1/2ベンド φ250	1.000	個	51,100	51,100	
	合 計				51,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,100	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	RRベンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RRベンド φ250×11° 1/4, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	RRベンド φ250×11° 1/4	1.000	個	46,200	46,200	
	合 計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,200	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足棒 φ32 SUS L=1.6～2.0m以下 ショット×2含む, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	継足棒 φ32 SUS L=1.6～2.0m以下 ショット×2含む	1.000	本	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 7.5K, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 7.5K	1.000	基	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03555		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03555	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75	1.000	組	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	SGP180° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 φ100用 外衽'型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	防虫目皿 φ100用 外衽'型	1.000	個	4,890	4,890	
	合 計				4,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,890	
	*** S 単一 53号 ***					
S02116	ステップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PJ0830		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ0830	ステップ 径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆	1.000	個	6,170	6,170	
	合 計				6,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,170	
	*** S 単一 54号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	1,160	1,160	
	合 計				1,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,160	
	*** S 単一 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	1.000	本	910	910	
	合 計				910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				910	
	*** S 単一 56号 ***					
S02116	SGP45° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP45° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	SGP45° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,150	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 1.000 各単位

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,150	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	吊フック		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吊フック 異形鋼棒 D19 L=830,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	吊フック 異形鋼棒 D19 L=830	1,000	本		36,600	
	合 計				36,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,600	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P18250		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18250	異形棒鋼 SD295 D25	1,000	ton		118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				118,000	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P05024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	1,000	本		1,740	
	合 計				1,740	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,740	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	シール材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シール材 ポリウレタン系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	シール材 ポリウレタン系	1,000	L		1,610	
	合 計				1,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,610	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	人孔蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	人孔蓋 FRP 開口600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96026	人孔蓋 FRP 開口600×600	1.000	枚	194,000	194,000	
	合 計				194,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				194,000	
	*** S 単一 62号 ***					
S02116	振止金具 (流入工)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振止金具 (流入工) SUS304 φ150用 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	振止金具 (流入工) SUS304 φ150用 L=500	1.000	個	88,900	88,900	
	合 計				88,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,900	
	*** S 単一 63号 ***					
S02116	樹脂アンカー (ケミカルアンカー)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー (ケミカルアンカー) M12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	樹脂アンカー (ケミカルアンカー) M12	1.000	本	231	231	
	合 計				231	算出数量 1.000 各単位
	単 価				231	
	*** S 単一 64号 ***					
S02116	M10×40 B.N.W		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M10×40 B.N.W M10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	M10×40 B.N.W M10	1.000	組	18	18	
	合 計				18	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18	
	*** S 単一 65号 ***					
S02116	M12×60 B.N.W		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M12×60 B.N.W M12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	M12×60 B.N.W M12	1.000	組	28.30	28	
	合 計				28	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28	
	*** S 単一 66号 ***					
S02116	フロートバルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フロートバルブ φ250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	フロートバルブ φ250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装	1.000	個	4,220,000	4,220,000	
	合 計				4,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,220,000	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	RRベンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RRベンド φ150×90° , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	RRベンド φ150×90°	1.000	個	24,800	24,800	
	合 計				24,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,800	
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ150 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	MFジョイント φ150 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装	1.000	個	33,400	33,400	
	合 計				33,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,400	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組	6,010	6,010	
	合 計				6,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,010	
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03557		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03557	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径150	1.000	組	6,270	6,270	
	合 計				6,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,270	
	*** S単ー 71号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	FRP製異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管 T字管 φ150 離脱防止無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	FRP製異形管 T字管 φ150 離脱防止無し	1.000	個	59,300	59,300	
	合 計				59,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,300	
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03578		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03578	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径250	1.000	組	24,800	24,800	
	合 計				24,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,800	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	丸鉄線溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸鉄線溶接金網 φ6×100×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	丸鉄線溶接金網 φ6×100×100	1.000	m ²	863	863	
	合 計				863	算出数量 1.000 各単位
	単 価				863	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	44	44	
	合 計				44	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	U型側溝450		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝450 450×450 L=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	U型側溝450 450×450 L=600	1.000	個	5,700	5,700	
	合 計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,700	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 76号 ***					
S02116	U型側溝300B		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝300B 300×300 L=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	U型側溝300B 300×300 L=600	1.000	個		2,940	2,940
	合 計				2,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,940	
	*** S 単ー 77号 ***					
S02116	小動物スロープ付側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小動物スロープ付側溝 這上り側溝300 L=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	小動物スロープ付側溝 這上り側溝300 L=600	1.000	個		22,300	22,300
	合 計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,300	
	*** S 単ー 78号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J02402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1.000	m3		30,600	30,600
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S 単ー 79号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個		4,670	4,670
	合 計				4,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,670	
	*** S 単ー 80号 ***					
S02116	間知ブロック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間知ブロック 控350 滑面,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P15320		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²		18,200	18,200

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,200	
	*** S 単－ 81号 ***					
S02116	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P26106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²	870	870	
	合 計				870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				870	
	*** S 単－ 82号 ***					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 φ90 L=1.50m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	松丸太 φ90 L=1.50m	1.000	本	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単－ 83号 ***					
S02116	車止め		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車止め ビラー型 固定式 φ114.3×H850,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	車止め ビラー型 固定式 φ114.3×H850	1.000	本	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,300	
	*** S 単－ 84号 ***					
S02116	チェーン		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーン φ6mm めつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	チェーン φ6mm めつき	1.000	m	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S 単－ 85号 ***					
S02116	黒砕砂		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	黒砕砂 SF相当品 石垣島北部単価	1.000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス 45mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	ベルマウス 45mm	1.000	個	528	528	
	合 計				528	算出数量 1.000 各単位
	単 価				528	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	コーラル (流し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コーラル (流し)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	JJ0012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
JJ0012	コーラル (流し)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土のう UV対応型 62cm×48cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PJ1023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ1023	土のう UV対応型 62cm×48cm	1.000	枚	97	97	
	合 計				97	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97	
	*** S単ー 89号 ***					
S02117	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PJ0227 K形 φ450 継輪 81,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PJ0227	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1.000	本	81,300	81,300	
	合 計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,300	
	*** S単ー 90号 ***					
S02117	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PJ0229 K形 φ600 継輪		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	130,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ0229	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪	1.000	本	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単ー 91号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ250 継輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PJ0223 K形 φ250 継輪		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ0223	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ250 継輪	1.000	個	39,500	39,500	
	合 計				39,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,500	
	*** S単ー 92号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150 継輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PJ0221 K形 φ150 継輪		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ0221	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150 継輪	1.000	個	24,500	24,500	
	合 計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,500	
	*** S単ー 93号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単ー 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35t/m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35t/m3	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 95号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト切断屑30,000円/t×2.35t/m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルト切断屑30,000円/t・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	70,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルト切断屑30,000円/t×2.35t/m3	1.000	m3	70,500	70,500	
	合 計				70,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,500	
	*** S 単ー 96号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96047 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	建設廃材処分費 廃プラスチック	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S 単ー 97号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S 単ー 98号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		774.3	
	*** S 単ー 99号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25 (普通),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積(裏込コンなし) 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)生コンクリート規格 7)単価 0 円区分 (胴込材)空積の時入力	18-8-25 (普通) あり				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	13,640	13,640	
J02002	生コンクリート (普通) 18-8-25 (普通)	0.210	m3	27,100	5,691	
	合 計				19,331	算出数量 1.000 m ²

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		19,331	
	*** S 単－ 100号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,020	10,020	
	合 計				10,020	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,020	
	*** S 単－ 101号 ***					
S03017	養生		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法	一般養生		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)構造物区分	無筋構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	32,232	3,223	
R01003	普通作業員					
		0.310	人	22,746	7,051	
Y00004	諸雑費					
	10	0.100		10,274	1,027	
	合 計				11,301	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,130	
	*** S 単－ 102号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18248	異形棒鋼					
	SD295 D19	1.030	ton	118,000	121,540	
A01001	鉄筋 (一般構造物)					
		1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				184,882	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		184,882	
	*** S 単－ 103号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	118,000	121,540	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				184,882	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		184,882	
	*** S 単 - 104号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D13		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	一 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	120,000	123,600	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				186,942	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		186,942	
	*** S 単 - 105号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D25, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D25		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	一 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18250	異形棒鋼 SD295 D25	1.030	ton	118,000	121,540	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				184,882	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		184,882	
	*** S 単 - 106号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D22		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	一 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18249	異形棒鋼 SD295 D22	1.030	ton	118,000	121,540	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				184,882	算出数量 1.000 ton

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		184,882	
	*** S単ー 107号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 8) 法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	1,002	1,002	
	合 計				1,002	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,002	
	*** S単ー 108号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎 碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 8) 法面小段面	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	- 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	6,191	6,191	
	合 計				6,191	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,191	
	*** S単ー 109号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 8) 法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	430	430	
	合 計				430	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		430	
	*** S単ー 110号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動圧入式, 区分Ⅰ, あり, なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 I あり なし				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,232	9,347	
R01003	普通作業員	1.190	人	22,746	27,068	
F04080	振動ローラ[ントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,450	294	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.330	L	157	52	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,724	2,672	
F08015	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合 計				42,959	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,296	
	*** S単ー 111号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ 区分 I あり なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,232	11,604	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,746	30,935	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,724	6,681	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,681	802	
F08015	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合 計				53,548	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,355	
	*** S単ー 112号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分 I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分 I あり なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	32,232	7,736	
R01003	普通作業員	0.980	人	22,746	22,291	
F04080	振動ロー[ハット・ガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,450	294	
P34029	軽油 バトロ-#給油	0.330	L	157	52	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,724	2,672	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	9,540	2,862	
P34029	軽油 バトロ-#給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	30,294	5,756	
	合 計				42,652	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,265	
	*** S単ー 113号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分I あり なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,232	11,604	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,746	30,935	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,724	6,681	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,681	802	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	9,540	2,862	
P34029	軽油 バトロ-#給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	30,294	5,756	
	合 計				59,629	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,963	
	*** S単ー 114号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分I あり なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.310	人	32,232	9,992	
R01003	普通作業員	1.150	人	22,746	26,158	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,724	6,681	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		6,681	802	
F08011	バックホリ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	9,540	2,862	
P34029	軽油					
	バトリール給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.190	人	30,294	5,756	
	合 計				53,240	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,324	
	*** S単ー 115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	18,100	44,164	
Y00004	雑材料費					
		0.020		44,164	883	
R01001	土木一般世話役					
		0.110	人	32,232	3,546	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	26,724	4,276	
R01003	普通作業員					
		0.240	人	22,746	5,459	
	合 計				58,328	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,833	
	*** S単ー 116号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P05148	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	56,800	110,760	
Y00004	諸雑費					
		0.020		110,760	2,215	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	22,746	6,596	
F08061	バックホリ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	12,200	1,464	
P34029	軽油					
	バトリール給油	3.500	L	157	550	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				132,577	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,258	
	*** S単ー 117号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	5.0m管				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 なし				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	58,400	113,880	
Y00004	諸雑費	0.020		113,880	2,278	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	12,200	1,464	
P34029	軽油 バトリル給油	3.500	L	157	550	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				135,760	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,576	
	*** S単ー 118号 ***					
S07051	ダクタイル铸铁管人力布設 ダクタイル铸铁管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管) 7)単価0円区分(接合部品)	短管・異形管 K形 100mm 3種 31,600円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル铸铁管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	31,600	316,000	
R01002	特殊作業員	1.580	人	26,724	42,224	
R01003	普通作業員	3.880	人	22,746	88,254	
	合 計				446,478	算出数量 10.000 本
	単 価		本		44,648	
	*** S単ー 119号 ***					
S07054	ダクタイル铸铁管機械布設 (K型 直管) ダクタイル铸铁管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管) 7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)	直管 450×6 DB種 バックホ(クレーン機能付) 0円 なし あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03302	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	217,000	217,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		217,000	217	
P03521	ダクタイル铸铁管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリル給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				241,624	算出数量 1.000 本
	単 価		本		241,624	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 120号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 直管, 450×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6. 00m	1. 000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0. 1%	0. 001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1. 000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0. 060	人	32, 232	1, 934	
R01002	特殊作業員	0. 280	人	26, 724	7, 483	
R01003	普通作業員	0. 360	人	22, 746	8, 189	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	0. 150	日	12, 600	1, 890	
P34029	軽油 バトリール給油	6. 200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0. 130	人	30, 294	3, 938	
	合 計				24, 407	算出数量 1. 000 本
	単 価		本		24, 407	
	*** S 単一 121号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T型 DB種 甲切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 直管, 450×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6. 00m	1. 000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0. 1%	0. 001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1. 000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0. 060	人	32, 232	1, 934	
R01002	特殊作業員	0. 280	人	26, 724	7, 483	
R01003	普通作業員	0. 360	人	22, 746	8, 189	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	0. 150	日	12, 600	1, 890	
P34029	軽油 バトリール給油	6. 200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0. 130	人	30, 294	3, 938	
	合 計				24, 407	算出数量 1. 000 本
	単 価		本		24, 407	
	*** S 単一 122号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 乙切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 直管, 450×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03302	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鑄鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員					
		0.360	人	22,746	8,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				24,407	算出数量 1.000 本
	単 価		本		24,407	
	*** S単ー 123号 ***					
S07054	ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K-T型 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03302	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鑄鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員					
		0.360	人	22,746	8,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				24,407	算出数量 1.000 本
	単 価		本		24,407	
	*** S単ー 124号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	170,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	170,000	170,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		170,000	170	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｯｼﾝｸﾞ給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				194,577	算出数量 1.000 本
	単 価		本		194,577	
	*** S単ー 125号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	196,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	196,000	196,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		196,000	196	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｯｼﾝｸﾞ給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				220,603	算出数量 1.000 本
	単 価		本		220,603	
	*** S単ー 126号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K型 DB種 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03133	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	356,000	356,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		356,000	356	
P03523	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｯｼﾝｸﾞ給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				389,458	算出数量 1.000 本
	単 価		本		389,458	
	*** S単ー 127号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				33,102	算出数量 1.000 本
	単 価		本		33,102	
	*** S単ー 128号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K-T型 DB種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				33,102	算出数量 1.000 本
	単 価		本		33,102	
	*** S単ー 129号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K型 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				33,102	算出数量 1.000 本
	単 価		本		33,102	
	*** S単一 130号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T型 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				33,102	算出数量 1.000 本
	単 価		本		33,102	
	*** S単一 131号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	303,000円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり あり				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	303,000	303,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		303,000	303	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				336,405	算出数量 1.000 本
	単 価		本		336,405	
	*** S単一 132号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	334,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	334,000	334,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		334,000	334	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				367,436	算出数量 1.000 本
	単 価		本		367,436	
	*** S単一 133号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	246,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	246,000	246,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		246,000	246	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.200	L	157	1,130	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				279,348	算出数量 1.000 本
	単 価		本		279,348	
	*** S単一 134号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	122,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	122,000	122,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		122,000	122	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				146,529	算出数量 1.000 本
	単 価		本		146,529	
	*** S単一 135号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	552,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	552,000	552,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		552,000	552	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				576,959	算出数量 1.000 本
	単 価		本		576,959	
	*** S単一 136号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	134,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	134,000	134,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		134,000	134	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				167,236	算出数量 1.000 本
	単 価		本		167,236	
	*** S単ー 137号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	182,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	182,000	182,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		182,000	182	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				215,284	算出数量 1.000 本
	単 価		本		215,284	
	*** S単ー 138号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	248,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	248,000	248,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		248,000	248	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				281,350	算出数量 1.000 本
	単 価		本		281,350	
	*** S単ー 139号 ***					
S07054	ダクタイル铸铁管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	406,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル铸铁異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	406,000	406,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		406,000	406	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				439,508	算出数量 1.000 本
	単 価		本		439,508	
	*** S単ー 140号 ***					
S07054	ダクタイル铸铁管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	940,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル铸铁異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	940,000	940,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		940,000	940	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				974,042	算出数量 1.000 本
	単 価		本		974,042	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 141号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	759,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	759,000	759,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		759,000	759	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリル給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				792,861	算出数量 1.000 本
	単 価		本		792,861	
	*** S単ー 142号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K型 DB種 甲切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03068	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03517	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトリル給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,868	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,868	
	*** S単ー 143号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	63,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	63,700	63,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		63,700	64	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトリール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				81,632	算出数量 1.000 本
	単 価		本		81,632	
	*** S単ー 144号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	37,200円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	37,200	37,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		37,200	37	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトリール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				55,105	算出数量 1.000 本
	単 価		本		55,105	
	*** S単ー 145号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	58,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	58,700	58,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		58,700	59	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				76,627	算出数量 1.000 本
	単 価		本		76,627	
	*** S単ー 146号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,250×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	80,700円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	80,700	80,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		80,700	81	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				98,649	算出数量 1.000 本
	単 価		本		98,649	
	*** S単ー 147号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,250×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	308,000円				
	6)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	308,000	308,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		308,000	308	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				326,176	算出数量 1.000 本
	単 価		本		326,176	
	*** S単ー 148号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	278,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	278,000	278,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		278,000	278	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				296,146	算出数量 1.000 本
	単 価		本		296,146	
	*** S単ー 149号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03068	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03517	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,868	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,868	
	*** S単ー 150号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	100,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	100,000	100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		100,000	100	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				117,968	算出数量 1.000 本
	単 価		本		117,968	
	*** S単一 151号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	195,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	195,000	195,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		195,000	195	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				213,063	算出数量 1.000 本
	単 価		本		213,063	
	*** S単一 152号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	150×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	28,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	28,000	28,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		28,000	28	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.300	L	157	675	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				42,536	算出数量 1.000 本
	単 価		本		42,536	
	*** S単一 153号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	150×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	47,900円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	47,900	47,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		47,900	48	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				62,456	算出数量 1.000 本
	単 価		本		62,456	
	*** S単一 154号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	150×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	34,200円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	34,200	34,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		34,200	34	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				48,742	算出数量 1.000 本
	単 価		本		48,742	
	*** S単一 155号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	67,800円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	67,800	67,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		67,800	68	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				82,376	算出数量 1.000 本
	単 価		本		82,376	
	*** S単ー 156号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	11,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	11,000	11,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		11,000	11	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				25,519	算出数量 1.000 本
	単 価		本		25,519	
	*** S単ー 157号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	42,900円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	42,900	42,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		42,900	43	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				57,451	算出数量 1.000 本
	単 価		本		57,451	
	*** S単一 158号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	90,800円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	90,800	90,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		90,800	91	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトリール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				108,759	算出数量 1.000 本
	単 価		本		108,759	
	*** S単一 159号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	250×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	98,400円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	98,400	98,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		98,400	98	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトリール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				116,366	算出数量 1.000 本
	単 価		本		116,366	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 160 号 ***					
S07055	ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (T型 直管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (T 形) 直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鑄鉄管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03307	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	222,000	222,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		222,000	222	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトリール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				239,807	算出数量 1.000 本
	単 価		本		239,807	
	*** S 単 - 161 号 ***					
S07055	ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (T型 DB種 甲切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (T 形) 直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鑄鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03307	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バトリール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,585	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,585	
	*** S 単 - 162 号 ***					
S07055	ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (T-K型 DB種 甲切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (T 形) 直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鑄鉄管)	あり				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03307	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バートル給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,585	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,585	
	*** S単ー 163号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T型 DB種 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2)管径区分(mm×m)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03282	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	366,000	366,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		366,000	366	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	12,600	1,512	
P34029	軽油 バートル給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				386,397	算出数量 1.000 本
	単 価		本		386,397	
	*** S単ー 164号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T型 DB種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2)管径区分(mm×m)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03282	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	12,600	1,512	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				20,031	算出数量 1.000 本
	単 価		本		20,031	
	*** S単ー 165号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K型 DB種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (T 形) 直管, 600×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ (ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ (ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03282	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員					
		0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	22,746	6,596	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型 (～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	12,600	1,512	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				20,031	算出数量 1.000 本
	単 価		本		20,031	
	*** S単ー 166号 ***					
S07062	管切断 (DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (DCIP管) 450mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管径区分 (mm)	450mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	32,232	2,901	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	26,724	5,612	
R01003	普通作業員					
		0.280	人	22,746	6,369	
Y00004	諸雑費	0.090		14,882	1,339	
	合 計				16,221	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,221	
	*** S単ー 167号 ***					
S07062	管切断 (DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (DCIP管) 600mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管径区分 (mm)	600mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.140	人	32,232	4,512	
R01002	特殊作業員					
		0.250	人	26,724	6,681	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	22,746	7,506	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.100		18,699	1,870	
	合 計				20,569	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		20,569	
	*** S単ー 168号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,724	2,672	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,746	2,275	
Y00004	諸雑費	0.180		6,881	1,239	
	合 計				8,120	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,120	
	*** S単ー 169号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	30,300	75,750	
R01002	特殊作業員	0.440	人	26,724	11,759	
R01003	普通作業員	0.490	人	22,746	11,146	
Y00004	雑品 3%	0.030		22,905	687	
	合 計				99,342	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,934	
	*** S単ー 170号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	178,000円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	178,000	178,000	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.360	人	26,724	9,621	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
	合 計				196,151	算出数量 1.000 基
	単 価		基		196,151	
	*** S単ー 171号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,600mm,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フランジ) 区分	3,980,000円 バタフライ弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3) 材質区分 4) 口径区分(mm)	鋳鉄製 600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	バクホウ(クレーン機能付) なし				
P09401	バタフライ弁(鋳鉄製)		1.000	個	3,980,000	3,980,000
R01001	土木一般世話役		0.190	人	32,232	6,124
R01002	特殊作業員		0.730	人	26,724	19,509
R01003	普通作業員		0.910	人	22,746	20,699
F08061	バクホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		0.520	日	12,200	6,344
P34029	軽油 バトリール給油		17.000	L	157	2,669
R01021	運転手(特殊)		0.330	人	30,294	9,997
	合 計				4,045,342	算出数量 1.000 基
	単 価			基	4,045,342	
	*** S 単 ー 172号 ***					
S07092	制水弁機械据付			基	1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 600mm, ラフレークレーン, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フランジ) 区分	17,000,000円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3) 材質区分 4) 口径区分(mm)	鋳鉄製 600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレークレーン なし				
P09201	仕切弁(鋳鉄用)		1.000	個	17,000,000	17,000,000
R01001	土木一般世話役		0.180	人	32,232	5,802
R01002	特殊作業員		0.700	人	26,724	18,707
R01003	普通作業員		0.860	人	22,746	19,562
F01086	ラフレークレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊		0.330	日	56,600	18,678
	合 計				17,062,749	算出数量 1.000 基
	単 価			基	17,062,749	
	*** S 単 ー 173号 ***					
S07092	制水弁機械据付			基	1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 250mm, バクホウ(クレーン機能付), なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フランジ) 区分	398,000円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3) 材質区分 4) 口径区分(mm)	鋳鉄製 250mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	バクホウ(クレーン機能付) なし				
P09201	仕切弁(鋳鉄用)		1.000	個	398,000	398,000
R01001	土木一般世話役		0.100	人	32,232	3,223
R01002	特殊作業員		0.390	人	26,724	10,422
R01003	普通作業員		0.480	人	22,746	10,918
F08061	バクホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		0.400	日	12,200	4,880
P34029	軽油 バトリール給油		13.000	L	157	2,041
R01021	運転手(特殊)		0.250	人	30,294	7,574
	合 計				437,058	算出数量 1.000 基
	単 価			基	437,058	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 174号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm)	75mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2) 種別区分	急排空気弁		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり				
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ぶね式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	32,232	7,736	
R01002	特殊作業員	0.350	人	26,724	9,353	
R01003	普通作業員	0.530	人	22,746	12,055	
	合 計				29,144	算出数量 1.000 基
	単 価		基		29,144	
	*** S単ー 175号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通), 12cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2) 舗設厚(cm)	12cm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	27,100	344,170	
R01001	土木一般世話役	0.630	人	32,232	20,306	
R01002	特殊作業員	1.380	人	26,724	36,879	
R01003	普通作業員	2.630	人	22,746	59,822	
Y00004	雑品 2%	0.020		117,007	2,340	
	合 計				463,517	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,635	
	*** S単ー 176号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, メッキ品B-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 建込区分	土中建込		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2) 塗装・規格	メッキ品B-4E		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03003	ガードレール設置(土中建込) メッキ品B-4E	1.600	m	11,120	17,792	
	合 計				17,792	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17,792	
	*** S単ー 177号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 50m未満, 一, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価	10,600円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2) 作業区分	土中建込		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 支柱間隔	3.0m				
	4) 規格・仕様	ビーム式・パネル式				
	5) 施工規模	50m未満				
	6) 時間的制約	一				
	7) 夜間作業	無し				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・パネ式	1.000	m	10,600	10,600	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	1.400	m	1,724	2,414	
	合 計				13,014	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,014	
	*** S単ー 178号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 1.0m, ビーム式, 50m未満, ー, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分	137,000円 土中建込		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 支柱間隔 4) 規格・仕様	1.0m ビーム式		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 施工規模 6) 時間的制約	50m未満 ー				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	137,000	137,000	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	4.060	m	1,724	6,999	
	合 計				143,999	算出数量 1.000 m
	単 価		m		143,999	
	*** S単ー 179号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	10,200	1,938	
P34029	軽油 バトリール給油	6.100	L	157	958	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	22,746	5,687	
	合 計				12,521	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,252	
	*** S単ー 180号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ラフレンクレーン, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応) , なし, あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工機械区分 3) 採取土区分 4) 購入土材単価(m3当たり) 5) 購入土材数量(m3/袋) 6) 大型土のう袋区分 7) 単価0円区分(大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレンクレーン 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.250	人	32,232	40,290	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
R01003	普通作業員	1.250	人	22,746	28,433	
Y00004	諸雑費	0.060		102,128	6,128	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	52.000	枚	4,290	223,080	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	12,600	18,144	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトラー給油	119.000	L	157	18,683	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,294	30,294	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊					
		1.000	日	45,300	45,300	
	合 計				443,757	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		8,534	
	*** S単ー 181号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		2.000	人	32,232	64,464	
R01012	とび工					
		8.750	人	33,966	297,203	
R01003	普通作業員					
		1.630	人	22,746	37,076	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊					
		1.400	日	56,600	79,240	
Y00004	諸雑費					
		0.340		477,983	162,514	
	合 計				640,497	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		6,405	
	*** S単ー 182号 ***					
S18033	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模),40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保 (小規模)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	32,232	11,604	
R01009	型わく工					
		0.660	人	31,722	20,937	
R01012	とび工					
		0.310	人	33,966	10,529	
R01003	普通作業員					
		0.710	人	22,746	16,150	
Y00004	諸雑費					
		0.130		59,220	7,699	
	合 計				66,919	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		6,692	
	*** S単ー 183号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	190		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)					
		104.000	㎡	190	19,760	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	22,746	4,549	
	合 計				24,309	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		243	
	*** S単ー 184号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 190		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	190	19,760	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,746	13,648	
	合 計				33,408	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		334	
	*** S 単ー 185号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	100	10,400	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,746	13,648	
	合 計				24,048	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		240	
	*** S 単ー 186号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 パトロール給油	246.000	L	157	38,622	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	28,050	115,005	
	合 計				264,742	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,647	
	*** S 単ー 187号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管種別 2) 細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3) サイズ(mm) 4) 施工区分	40 地 中 (道路沿)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) その他の場合の電線管 1m当り単価 6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率 8) クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分 10) 高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11) その他の場合の補助文					
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	100.000	m	344	34,400	
R01013	電工	0.630	人	22,032	13,880	
	合 計				48,280	算出数量 100.000 m

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		483	
	*** S 単 - 188 号 ***					
S42112	ハンドホール設置工		基		10,000 基	歩A 当たり算出
	ハンドホール設置工 その他,2000kg以下,1.0m未満,なし,なし, 1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の場合ハンドホール 1 基当り単価 3) 1 基当たり質量(kg/基) 4)内径(m) 5)基礎碎石 6)敷材 7)その他の場合の補助文	その他 P96009 2000kg以下 1.0m未満 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	ハンドホール (鉄蓋付き) 600×600×600 (H1-6型)	10,000	基	105,000	1,050,000	
R01001	土木一般世話役	2,000	人	32,232	64,464	
R01002	特殊作業員	0,380	人	26,724	10,155	
R01003	普通作業員	4,750	人	22,746	108,044	
M02093	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14,900	時間	2,630	39,187	
R01021	運転手 (特殊)	2,530	人	30,294	76,644	
P34029	軽油 バトリル給油	128,000	L	157	20,096	
	合 計				1,368,590	算出数量 10,000 基
	単 価		基		136,859	
	*** S 単 - 189 号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	軟岩 オープンカット - 無し 1,000m3未満 - 無し 無し				
	単 価		m3		1,597	
	*** S 単 - 190 号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		346.5	
	*** S 単 - 191 号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		251.7	
	*** S単ー 192号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,144	
	*** S単ー 193号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		308.9	
	*** S単ー 194号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,405	
	*** S単ー 195号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		608	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 196号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,432	
	*** S 単一 197号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,968	
	*** S 単一 198号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,296	
	*** S 単一 199号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,080	
	*** S 単一 200号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,無し, 13.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ッ ク ロ ッ ク 山 積 0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3		3,887	
	*** S 単 - 201号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク ロ ッ ク 山 積 0.8m3 (平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク ロ ッ ク 山 積 0.8m3 (平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		544	
	*** S 単 - 202号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		293.5	
	*** S 単 - 203号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,080	
	*** S 単 - 204号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		568.7	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 205号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		7,609	
	*** S 単－ 206号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		3,723	
	*** S 単－ 207号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		7,936	
	*** S 単－ 208号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下				
	単 価		m3		14,850	
	*** S 単－ 209号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) Co+As (ｶｰ) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		272	
	*** S 単 - 210号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ, 有り, あり, 再生碎石 RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ				
	2) 胴込・裏込材の有無	有り				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 胴込・裏込材の規格	再生碎石 RC-40				
	単 価		m ³		12,090	
	*** S 単 - 211号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	40～0mm			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,906	
	*** S 単 - 212号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	0 40～0mm			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,194	
	*** S 単 - 213号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	0 40～0mm			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ	27.5cmを超え30.0cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		3,629	
	*** S 単 - 214号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート (普通) 18N/mm ² 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		46,490	
	*** S 単- 215号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ (クレーン機能付) 打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ (クレーン機能付) 打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート (普通) 18N/mm ² 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		46,250	
	*** S 単- 216号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、延長無し、-, -, -, コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02015	生コンクリート (普通) 21N/mm ² 12cm 25 (20)mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		36,530	
	*** S 単- 217号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 有り、-, -, コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		50,330	
	*** S単ー 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリ ート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		39,380	
	*** S単ー 219号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		11,410	
	*** S単ー 220号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		6,497	
	*** S単ー 221号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		12,700	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 222号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,698	
	*** S 単一 223号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製), CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		3,342	
	*** S 単一 224号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,832	
	*** S 単一 225号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		17,730	
	*** S 単一 226号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 路盤材(各種)				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03120	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		1,237	
	*** S単ー 227号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	200mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J96002	流用材		m ³			材変
	単 価		m ³		299.2	
	*** S単ー 228号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	200mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J96003	コーラル (流し) 石垣北部		m ³			材変
	単 価		m ³		1,379	
	*** S単ー 229号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		3,208	
	*** S単ー 230号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²		4,120	
	*** S単ー 231号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96048	組立0号マンホール (3号送水路 場内配管 弁室工) φ750 880kg/基		基			材変
	単 価		基		400,900	
	*** S単ー 232号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96014	組立2号マンホール 1号空気弁工 φ1200 1,514kg/基		基			材変
	単 価		基		413,000	
	*** S単ー 233号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96017	組立マンホール 流量計室工 φ600 384kg/基		基			材変
	単 価		基		253,900	
	*** S単ー 234号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量	据付 2000Kg/基以下				

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08064	バケット[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	13,200		
J96001	黒砕砂 SF相当品 石垣島北部単価		m3	4,400		
J96002	流用材		m3	0		
J96003	コーラル (流し) 石垣北部		m3	840,000		
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m		本	58,400		
P25103	止水板 (塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm		m	1,320		
P96001	RRベンド φ250×45°		個	56,900		
P96002	RRベンド φ250×5° 5/8		個	45,000		
P96003	FRP製曲管 φ250×45° 離脱防止機能付		個	177,000		
P96004	FRP製曲管 φ250×22° 1/2 離脱防止機能付		個	158,000		
P96005	RRソケット φ250		個	28,600		
P96006	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 10K 合成樹脂塗装		個	80,700		
P96008	ベルマウス 45mm		個	528		
P96009	ハンドホール (鉄蓋付き) 600×600×600 (H1-6型)		基	105,000		
P96010	MFジョイント φ250 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装		個	66,300		
P96011	RR継手 22° 1/2ベンド φ250		個	51,100		
P96012	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		
P96013	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 7.5K		基	141,000		
P96014	組立2号マンホール 1号空気弁工 φ1200 1,514kg/基		基	381,000		
P96015	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	11,700		
P96016	防虫目皿 φ100用 外ネジ型		個	4,890		
P96017	組立マンホール 流量計室工 φ600 384kg/基		基	222,000		
P96018	マンホール蓋 T-25 簡易防水 φ600 プレート埋込型 受枠含む		枚	155,000		
P96019	松丸太 φ90 L=1.50m		本	2,100		
P96021	SGP45° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,150		
P96022	吊フック 異形鋼棒 D19 L=830		本	36,600		
P96024	シール材 ポリウレタン系		L	1,610		
P96026	人孔蓋 FRP 開口600×600		枚	194,000		
P96028	振止金具 (流入工) SUS304 φ150用 L=500		個	88,900		
P96029	樹脂アンカー (ケミカルアンカー) M12		本	231		
P96030	M10×40 B.N.W M10		組	18		
P96031	M12×60 B.N.W M12		組	28.30		
P96032	フロートバルブ φ250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装		個	4,220,000		
P96033	RRベンド φ150×90°		個	24,800		
P96034	MFジョイント φ150 離脱防止金具無 7.5K 合成樹脂塗装		個	33,400		
P96035	FRP製異形管 T字管 φ150 離脱防止無し		個	59,300		
P96036	組立2号マンホール (末端接続工排泥槽) φ1200 5,829kg/基		基	652,000		
P96037	制水弁筐 φ130 土砂流入防止型 (H500～H700)		基	70,200		
P96038	継足棒 φ32 SUS L=1.6～2.0m以下 ショート×2含む		本	59,000		
P96039	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め		個	48,500		
P96040	丸鉄線溶接金網 φ6×100×100		m ²	863		
P96042	U型側溝450 450×450 L=600		個	5,700		
P96043	U型側溝300B 300×300 L=600		個	2,940		

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦 3 号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	埋設物表示テープ敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm 50m 2倍ぼ リエレンクロス					
S02115	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	S単 9号
S02116	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ぼ リエレンクロス,,	2.000	巻	10,300	20,600	S単 29号
	合 計				31,973	算出数量 100.000 m
	単 価		m		320	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	人孔蓋設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	FRP 開口600×600					
S02115	土木一般世話役	0.280	人	32,232	9,025	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.560	人	26,724	14,965	S単 13号
S02115	普通作業員	0.560	人	22,746	12,738	S単 9号
Y00004	雑品	0.038		36,728	1,396	
	合 計				38,124	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		38,124	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	管振止金具設置工 (流入工)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	SUS304 φ150用 L=500					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.110	人	26,724	2,940	S単 13号
S02115	普通作業員	0.110	人	22,746	2,502	S単 9号
Y00004	雑品	0.063		7,054	444	
	合 計				7,498	算出数量 1.000 組
	単 価		組		7,498	
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	フロートバルブ設置工		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	φ250					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	32,232	7,736	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.700	人	26,724	18,707	S単 13号
S02115	普通作業員	0.860	人	22,746	19,562	S単 9号
Y00004	雑品	0.200		46,005	9,201	
	合 計				55,206	算出数量 1.000 組
	単 価		組		55,206	
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	制水弁筐(ネジ式)設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	径130 土砂流入防止型 (高さ700)					
S02115	普通作業員	0.040	人	22,746	910	S単 9号
S02116	制水弁筐					
	φ130 土砂流入防止型 (H500~H700) ,,	1.000	基	70,200	70,200	S単 42号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他工事

工事別工事名:大浦3号送水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				71,110	算出数量 1.000 基
	単 価		基		71,110	
	*** T単一 6号 ***					
T00006	土のう設置・撤去		袋		500.000 袋	歩A 当たり算出
	62cm×48cm UV対応型					
S02115	普通作業員	18.130	人	22,746	412,385	S単 9号
S02116	土のう UV対応型 62cm×48cm,,	500.000	枚	97	48,500	S単 88号
	合 計				460,885	算出数量 500.000 袋
	単 価		袋		922	
	*** T単一 7号 ***					
T00007	車止め設置工		基		10.000 基	歩A 当たり算出
	ビラー型 固定式 H=850					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	32,232	6,769	S単 12号
S02115	普通作業員	1.050	人	22,746	23,883	S単 9号
	合 計				30,652	算出数量 10.000 基
	単 価		基		3,065	
	*** T単一 8号 ***					
T00008	ポリエチレンスリーブ被覆		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	配管工	1.250	人	22,236	27,795	S単 10号
S02115	普通作業員	1.250	人	22,746	28,433	S単 11号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ600 厚さ0.2 長7.5m,,	11.200	枚	5,940	66,528	S単 31号
S02116	固定用ゴムバンド φ600,,	153.400	本	361	55,377	S単 32号
	合 計				178,133	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,781	
	*** T単一 9号 ***					
T00009	ポリエチレンスリーブ被覆		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ250					
S02115	配管工	0.640	人	22,236	14,231	S単 10号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,746	14,557	S単 11号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m,,	15.300	枚	2,890	44,217	S単 40号
S02116	固定用ゴムバンド φ250,,	180.000	本	205	36,900	S単 41号
	合 計				109,905	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,099	