



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

石垣島農業水利事業

石垣北部送水路他管理用道路工区工事

# 積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 項 目 名                                                                                               | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                |       |     | 276,900,000 |     |
| ・工事原価                                                                                               |       |     | 240,287,000 |     |
| 純工事費                                                                                                |       |     | 194,975,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                              |       |     | 174,974,000 |     |
| ・直接工事費 (仮設工を除く)                                                                                     | 1.000 | 式   | 174,974,000 |     |
| ・直接工事費 (仮設工)                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・間接工事費                                                                                              |       |     | 65,313,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                              |       |     | 20,001,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                          | 1.000 | 式   | 1,821,000   |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                           |       |     |             |     |
| $176,795,000 \times ((7.150 \times 1.300) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$                  |       |     | 17,096,000  |     |
| ・運搬費                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・準備費                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・安全費                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・技術管理費                                                                                              | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・営繕費等                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                            |       |     | 1,084,000   |     |
| ・現場環境改善費 (率計上)                                                                                      |       |     |             |     |
| $174,968,000 \times (0.620)$                                                                        |       |     | 1,084,000   |     |
| ・現場環境改善費 (積上)                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                              |       |     | 45,312,000  |     |
| ・現場管理費 (率計上)                                                                                        |       |     |             |     |
| $194,975,000 \times ((22.130 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 45,312,000  |     |
| ・現場管理費 (積上)                                                                                         | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費 (一般管理费率対象外)                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額 (直工)                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額 (事業損失防止)                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                             |       |     |             |     |
| $240,287,000 \times (15.200 \times 1.000 + 0.04)$                                                   |       |     | 36,619,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                             | 1.000 | 式   | 1,000       |     |
| 支給品費                                                                                                |       |     | 0           |     |
| 支給品費 (直工・事業損失防止)                                                                                    |       |     | 0           |     |
| 支給品費 (直工)                                                                                           |       |     | 0           |     |
| 処分費等 (直接工事費の内数)                                                                                     |       |     | 6,000       |     |
| 処分費 (準備費の内数)                                                                                        |       |     | 0           |     |
| 処分費 (事業損失防止施設費内数)                                                                                   |       |     | 18,000      |     |
| 処分費等 (率対象外)                                                                                         |       |     | 0           |     |

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 工 種 名 称                               | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|---------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳                       |       |     | 174,974,000 |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）                         | 1.000 | 式   | 174,974,000 |     |
| ・土工                                   | 1.000 | 式   | 8,691,000   |     |
| ・ ・ 作業土工                              | 1.000 | 式   | 7,027,000   |     |
| ・ ・ 残土処理工                             | 1.000 | 式   | 1,118,000   |     |
| ・ ・ 整形工                               | 1.000 | 式   | 546,000     |     |
| ・ 管体基礎工                               | 1.000 | 式   | 6,748,000   |     |
| ・ ・ 管体基礎工                             | 1.000 | 式   | 6,748,000   |     |
| ・ 管体工                                 | 1.000 | 式   | 75,168,000  |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径500）<br>石垣北部送水路（流入管） | 1.000 | 式   | 39,050,000  |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径450）<br>石垣北部送水路（流出管） | 1.000 | 式   | 26,489,000  |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径200）<br>野底・桴海幹線水路    | 1.000 | 式   | 9,629,000   |     |
| ・ 場内配管工                               | 1.000 | 式   | 9,679,000   |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径350）<br>連絡管          | 1.000 | 式   | 3,442,000   |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径200）<br>桃里配水池排泥管     | 1.000 | 式   | 632,000     |     |
| ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管<br>桃里配水池排泥管            | 1.000 | 式   | 183,000     |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径200）<br>桃里配水池余水吐管    | 1.000 | 式   | 521,000     |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径200）<br>調圧水槽排泥管      | 1.000 | 式   | 541,000     |     |
| ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管<br>調圧水槽排泥管             | 1.000 | 式   | 216,000     |     |
| ・ ・ 集水樹工<br>調圧水槽排泥管                   | 1.000 | 式   | 197,000     |     |
| ・ ・ 北部送水路通気孔<br>SGP φ100              | 1.000 | 式   | 105,000     |     |
| ・ ・ 野底・桴海幹線水路通気孔                      | 1.000 | 式   | 43,000      |     |
| ・ ・ 連絡管通気孔                            | 1.000 | 式   | 261,000     |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径350）<br>連絡管          | 1.000 | 式   | 3,538,000   |     |
| ・ 斜面工                                 | 1.000 | 式   | 2,797,000   |     |
| ・ ・ 斜面工                               | 1.000 | 式   | 2,797,000   |     |
| ・ 空気弁工<br>石垣北部送水路 流入管                 | 1.000 | 式   | 481,000     |     |
| ・ ・ 弁設置工                              | 1.000 | 式   | 204,000     |     |
| ・ ・ 弁室工                               | 1.000 | 式   | 264,000     |     |
| ・ ・ 通気孔                               | 1.000 | 式   | 13,000      |     |
| ・ 空気弁工<br>石垣北部送水路 流出管                 | 1.000 | 式   | 683,000     |     |
| ・ ・ 弁設置工                              | 1.000 | 式   | 221,000     |     |
| ・ ・ 弁室工                               | 1.000 | 式   | 462,000     |     |
| ・ 空気弁工<br>野底・桴海幹線水路                   | 1.000 | 式   | 327,000     |     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 工 種 名 称                | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------------|-------|-----|------------|-----|
| ・ 弁設置工                 | 1.000 | 式   | 130,000    |     |
| ・ 弁室工                  | 1.000 | 式   | 197,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 緊急遮断弁工               | 1.000 | 式   | 16,180,000 |     |
| ・ 弁設置工（緊急遮断弁）          | 1.000 | 式   | 12,851,000 |     |
| ・ 緊急遮断弁室工              | 1.000 | 式   | 3,247,000  |     |
| ・ 通気孔                  | 1.000 | 式   | 82,000     |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 流量計室工                | 1.000 | 式   | 1,443,000  |     |
| ・ 流量計室工                | 1.000 | 式   | 1,443,000  |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 制水弁工<br>石垣北部送水路 流入管  | 1.000 | 式   | 278,000    |     |
| ・ 弁室工（制水弁）             | 1.000 | 式   | 278,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 制水弁工<br>石垣北部送水路 流出管  | 1.000 | 式   | 348,000    |     |
| ・ 弁室工（制水弁）             | 1.000 | 式   | 348,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 制水弁工<br>野底・浮海幹線水路    | 1.000 | 式   | 409,000    |     |
| ・ 弁設置工（制水弁）            | 1.000 | 式   | 202,000    |     |
| ・ 弁室工（制水弁）             | 1.000 | 式   | 207,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 制水弁工<br>石垣北部送水路 連絡管  | 1.000 | 式   | 747,000    |     |
| ・ 弁設置工（制水弁）            | 1.000 | 式   | 556,000    |     |
| ・ 弁室工（制水弁）             | 1.000 | 式   | 191,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 制水弁工<br>連結管          | 1.000 | 式   | 191,000    |     |
| ・ 弁室工（制水弁）             | 1.000 | 式   | 191,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 調圧水槽工                | 1.000 | 式   | 14,860,000 |     |
| ・ 調圧水槽工                | 1.000 | 式   | 14,860,000 |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 排泥弁工<br>桃里配水池排泥工     | 1.000 | 式   | 487,000    |     |
| ・ 弁設置工（排泥弁）            | 1.000 | 式   | 280,000    |     |
| ・ 弁室工（排泥弁）             | 1.000 | 式   | 207,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 排泥弁工<br>調圧水槽排泥弁工     | 1.000 | 式   | 487,000    |     |
| ・ 弁設置工（排泥弁）            | 1.000 | 式   | 280,000    |     |
| ・ 弁室工<br>調圧水槽排泥弁工      | 1.000 | 式   | 207,000    |     |
|                        |       |     |            |     |
| ・ 沈砂池工                 | 1.000 | 式   | 5,157,000  |     |
| ・ コンクリートブロック積工         | 1.000 | 式   | 4,451,000  |     |
| ・ ブレキャスト水路工            | 1.000 | 式   | 30,000     |     |
| ・ 接続柵工<br>現場打柵 400×400 | 1.000 | 式   | 42,000     |     |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 工 種 名 称           | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-------------------|-------|-----|------------|-----|
| ・安全施設工            | 1.000 | 式   | 634,000    |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・舗装工              | 1.000 | 式   | 12,069,000 |     |
| ・コンクリート舗装工        | 1.000 | 式   | 5,991,000  |     |
| ・アスファルト舗装工        | 1.000 | 式   | 3,426,000  |     |
| ・張コンクリート          | 1.000 | 式   | 182,000    |     |
| ・モルタル吹付           | 1.000 | 式   | 2,470,000  |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・構造物撤去工           | 1.000 | 式   | 158,000    |     |
| ・既設側溝撤去           | 1.000 | 式   | 37,000     |     |
| ・仮返し水路撤去          | 1.000 | 式   | 22,000     |     |
| ・既設塩ビ管撤去          | 1.000 | 式   | 99,000     |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・路面排水工            | 1.000 | 式   | 10,026,000 |     |
| ・作業土工             | 1.000 | 式   | 897,000    |     |
| ・残土処理工            | 1.000 | 式   | 205,000    |     |
| ・側溝工              | 1.000 | 式   | 8,526,000  |     |
| ・集水樹工             | 1.000 | 式   | 398,000    |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・道路施設工            | 1.000 | 式   | 606,000    |     |
| ・作業土工             | 1.000 | 式   | 40,000     |     |
| ・残土処理工            | 1.000 | 式   | 2,000      |     |
| ・安全施設工            | 1.000 | 式   | 114,000    |     |
| ・管理施設工<br>ネットフェンス | 1.000 | 式   | 450,000    |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・造成施設工            | 1.000 | 式   | 1,388,000  |     |
| ・作業土工             | 1.000 | 式   | 71,000     |     |
| ・残土処理工            | 1.000 | 式   | 7,000      |     |
| ・安全施設工            | 1.000 | 式   | 725,000    |     |
| ・階段工              | 1.000 | 式   | 585,000    |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・FEP管埋設工          | 1.000 | 式   | 3,684,000  |     |
| ・作業土工             | 1.000 | 式   | 507,000    |     |
| ・残土処理工            | 1.000 | 式   | 52,000     |     |
| ・管体基礎工            | 1.000 | 式   | 751,000    |     |
| ・管体工              | 1.000 | 式   | 972,000    |     |
| ・ハンドホール工          | 1.000 | 式   | 1,258,000  |     |
| ・附帯工              | 1.000 | 式   | 144,000    |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・耕地復旧工            | 1.000 | 式   | 1,519,000  |     |
| ・畑地復旧工            | 1.000 | 式   | 1,519,000  |     |
|                   |       |     |            |     |
| ・付帯工              | 1.000 | 式   | 363,000    |     |



[illegible]

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                                      | 数 量       | 単 位            | 単 価     | 金 額         | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                                                 |           |                |         | 174,974,000 |                 |
| ・土工                                                            |           |                |         |             |                 |
|                                                                | 1.000     | 式              |         | 8,691,000   |                 |
| ・ ・ 作業土工                                                       |           |                |         |             |                 |
|                                                                | 1.000     | 式              |         | 7,027,000   |                 |
| 000001 床掘・運搬 (素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.8m3        | 1,700.000 | m3             | 687     | 1,167,900   | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 床掘・運搬 (素掘り) 調圧水槽部<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.45m3 | 200.000   | m3             | 1,058   | 211,600     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 床掘 (素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                 | 1,300.000 | m3             | 271     | 352,300     | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 床掘 (素掘り) 調圧水槽部<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km           | 36.000    | m3             | 354     | 12,744      | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 埋戻1 (流用土)<br>流用土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタⅡ)              | 400.000   | m3             | 4,217   | 1,686,800   | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 埋戻2 (流用土)<br>流用土 管頂30～60cm (振動ローバントﾞｶﾞｲﾄﾞ式)             | 300.000   | m3             | 3,817   | 1,145,100   | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 埋戻3 (流用土)<br>流用土 1.0m≦B<2.5m (振動ローダ搭乗式)                 | 300.000   | m3             | 3,470   | 1,041,000   | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 埋戻4 (流用土)<br>流用土 2.5m≦B<4.0m (振動ローダ搭乗式)                 | 400.000   | m3             | 2,003   | 801,200     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 埋戻5 (流用土)<br>流用土 4.0m≦B (ブルドーザ)                         | 100.000   | m3             | 1,470   | 147,000     | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 埋戻1 (流用土) 調圧水槽部<br>流用土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタⅡ)        | 19.000    | m3             | 4,361   | 82,859      | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 埋戻3 (流用土) 調圧水槽部<br>流用土 1.0m≦B<2.5m (振動ローダ搭乗式)           | 71.000    | m3             | 3,543   | 251,553     | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 埋戻5 (流用土) 調圧水槽部<br>流用土 4.0m≦B (ブルドーザ)                   | 82.000    | m3             | 1,543   | 126,526     | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 合 計                                                            |           |                |         | 7,026,582   |                 |
| ・ ・ 残土処理工                                                      |           |                |         |             |                 |
|                                                                | 1.000     | 式              |         | 1,118,000   |                 |
| 000013 残土処理工<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                    | 1,300.000 | m3             | 832     | 1,081,600   | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 残土処理工 調圧水槽部<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km              | 36.000    | m3             | 1,024   | 36,864      | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 合 計                                                            |           |                |         | 1,118,464   |                 |
| ・ ・ 整形工                                                        |           |                |         |             |                 |
|                                                                | 1.000     | 式              |         | 546,000     |                 |
| 000015 法面整形<br>人力荒仕上げ                                          | 1,600.000 | m <sup>2</sup> | 341     | 545,600     | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 合 計                                                            |           |                |         | 545,600     |                 |
| ・ 管体基礎工                                                        |           |                |         |             |                 |
|                                                                | 1.000     | 式              |         | 6,748,000   |                 |
| ・ ・ 管体基礎工                                                      |           |                |         |             |                 |
|                                                                | 1.000     | 式              |         | 6,748,000   |                 |
| 000016 基礎整形<br>法面                                              | 750.000   | m <sup>2</sup> | 341     | 255,750     | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 基礎整形<br>基面                                              | 1,000.000 | m <sup>2</sup> | 569     | 569,000     | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 砕石基礎1<br>流しコーラル 管基床部                                    | 190.000   | m3             | 9,276   | 1,762,440   | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 砕石基礎2<br>流しコーラル 管側部                                     | 400.000   | m3             | 10,346  | 4,138,400   | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 砂基礎1<br>黒砕砂 基床部                                         | 1.000     | m3             | 11,003  | 11,003      | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 砂基礎2<br>黒砕砂 管側部                                         | 1.000     | m3             | 11,003  | 11,003      | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 合 計                                                            |           |                |         | 6,747,596   |                 |
| ・ 管体工                                                          |           |                |         |             |                 |
|                                                                | 1.000     | 式              |         | 75,168,000  |                 |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径500)<br>石垣北部送水路 (流入管)                        | 1.000     | 式              |         | 39,050,000  |                 |
| 000022 ダクタイル鋳鉄管<br>径500 DB種 素掘り施工                              | 396.800   | m              | 31,347  | 12,438,490  | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×90°                           | 1.000     | 本              | 323,574 | 323,574     | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×45°                           | 4.000     | 本              | 241,492 | 965,968     | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000025 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×22° 1/2                       | 11.000    | 本              | 241,492 | 2,656,412   | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×11° 1/4                       | 9.000     | 本              | 290,541 | 2,614,869   | 歩A・単A<br>B単 26号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                            | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|------------------------------------------------------|---------|-----|---------|------------|-----------------|
| 000027 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×5° 5/8              | 7.000   | 本   | 290,541 | 2,033,787  | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 000028 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×30° 両受              | 2.000   | 本   | 204,455 | 408,910    | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ500 0.74MPa           | 1.000   | 本   | 122,773 | 122,773    | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ500 0.74MPa           | 2.000   | 本   | 171,422 | 342,844    | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74MPa   | 1.000   | 本   | 219,470 | 219,470    | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 000032 K形継輪<br>径500                                  | 14.000  | 本   | 112,000 | 1,568,000  | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ500 0.74MPa L=1.000m | 1.000   | 本   | 287,538 | 287,538    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 伸縮ゴム可とう管<br>φ500 偏心100mm 高圧用                  | 1.000   | 本   | 912,277 | 912,277    | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000035 管切断 (DCIP管)<br>径500                           | 31.000  | 箇所  | 17,563  | 544,453    | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径500 長6.0m           | 20.000  | 本   | 269,000 | 5,380,000  | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>T形 DB種 径500 長6.0m           | 2.000   | 本   | 276,000 | 552,000    | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径500)        | 114.000 | 組   | 65,500  | 7,467,000  | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000039 フランジ接合部品<br>径500 0.74MPa                      | 4.000   | 組   | 52,800  | 211,200    | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 合 計                                                  |         |     |         | 39,049,565 |                 |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径450)<br>石垣北部送水路 (流出管)              | 1.000   | 式   |         | 26,489,000 |                 |
| 000040 ダクタイル鋳鉄管<br>径450 DB種 素掘り施工                    | 326.400 | m   | 24,521  | 8,003,654  | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×90°                 | 1.000   | 本   | 252,605 | 252,605    | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000042 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×45°                 | 2.000   | 本   | 195,548 | 391,096    | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×22° 1/2             | 9.000   | 本   | 195,548 | 1,759,932  | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×11° 1/4             | 7.000   | 本   | 221,574 | 1,551,018  | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000045 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×5° 5/8              | 6.000   | 本   | 221,574 | 1,329,444  | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 000046 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ450 0.74MPa           | 3.000   | 本   | 106,359 | 319,077    | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 000047 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ450 0.74MPa           | 2.000   | 本   | 147,500 | 295,000    | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| 000048 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ450×φ100 0.74MPa  | 1.000   | 本   | 189,542 | 189,542    | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 000049 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ450×φ75 0.74MPa   | 1.000   | 本   | 187,540 | 187,540    | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ450×φ450 0.74MPa     | 1.000   | 本   | 277,630 | 277,630    | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 000051 K形継輪<br>径450                                  | 16.000  | 本   | 93,700  | 1,499,200  | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 000052 伸縮ゴム可とう管<br>φ450 偏心100mm 低圧用                  | 1.000   | 本   | 575,377 | 575,377    | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000053 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>パドル付き短管 φ450 0.74MPa L=1.30m  | 1.000   | 本   | 265,618 | 265,618    | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000054 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>パドル付き短管 φ450 0.74MPa L=1.25m  | 1.000   | 本   | 257,610 | 257,610    | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000055 管切断 (DCIP管)<br>径450                           | 28.000  | 箇所  | 16,221  | 454,188    | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 000056 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径450 長6.0m           | 14.000  | 本   | 225,000 | 3,150,000  | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000057 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>T形 DB種 径450 長6.0m           | 7.000   | 本   | 230,000 | 1,610,000  | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000058 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径450)        | 52.000  | 組   | 57,900  | 3,010,800  | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000059 K形接合部品<br>径450                                | 38.000  | 組   | 22,200  | 843,600    | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 フランジ接合部品<br>径450 0.74MPa                      | 6.000   | 組   | 44,300  | 265,800    | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 合 計                                                  |         |     |         | 26,488,731 |                 |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径200)<br>野底・桴海幹線水路                  | 1.000   | 式   |         | 9,629,000  |                 |
| 000061 ダクタイル鋳鉄管<br>径200 D3種 素掘り施工                    | 316.300 | m   | 14,153  | 4,476,594  | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000062 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×45°                 | 3.000   | 本   | 64,870  | 194,610    | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×22° 1/2             | 12.000  | 本   | 62,268  | 747,216    | 歩A・単A<br>B単 63号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                            | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 000064 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×11° 1/4             | 8.000  | 本   | 78,284  | 626,272   | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000065 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa           | 2.000  | 本   | 42,248  | 84,496    | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 0.74MPa           | 2.000  | 本   | 59,765  | 119,530   | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 000067 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ200×φ100 0.74MPa  | 1.000  | 本   | 78,984  | 78,984    | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ200×φ75 0.74MPa   | 1.000  | 本   | 76,082  | 76,082    | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 000069 K形継輪<br>径200                                  | 11.000 | 本   | 32,200  | 354,200   | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>片フランジ短管 φ200 0.74MPa L=1.151m | 1.000  | 本   | 92,498  | 92,498    | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 000071 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用                  | 1.000  | 本   | 266,522 | 266,522   | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000072 管切断 (DCIP管)<br>径200                           | 23.000 | 箇所  | 7,487   | 172,201   | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 000073 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 D3種 径200 長5.0m           | 6.000  | 本   | 79,500  | 477,000   | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 000074 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>T形 D3種 径200 長5.0m           | 11.000 | 本   | 82,100  | 903,100   | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 000075 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径200)        | 52.000 | 組   | 15,500  | 806,000   | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 000076 K形接合部品<br>径200                                | 17.000 | 組   | 7,060   | 120,020   | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 000077 フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa                      | 4.000  | 組   | 8,310   | 33,240    | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 合 計                                                  |        |     |         | 9,628,565 |                 |
| ・ 場内配管工                                              |        |     |         |           |                 |
|                                                      | 1.000  | 式   |         | 9,679,000 |                 |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径350)<br>連絡管                        | 1.000  | 式   |         | 3,442,000 |                 |
| 000078 ダクタイル鋳鉄管<br>径350 DB種 素掘り施工                    | 16.900 | m   | 12,491  | 211,098   | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 000079 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ350×22° 1/2             | 2.000  | 本   | 121,418 | 242,836   | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| 000080 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ350 0.74MPa           | 3.000  | 本   | 77,774  | 233,322   | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| 000081 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ350 0.74MPa           | 1.000  | 本   | 101,999 | 101,999   | 歩A・単A<br>B単 81号 |
| 000082 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ350×φ100 0.74MPa  | 1.000  | 本   | 139,436 | 139,436   | 歩A・単A<br>B単 82号 |
| 000083 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ350×φ350 0.74MPa     | 1.000  | 本   | 183,480 | 183,480   | 歩A・単A<br>B単 83号 |
| 000084 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ曲管 φ350×90°               | 1.000  | 本   | 172,469 | 172,469   | 歩A・単A<br>B単 84号 |
| 000085 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>ラッパ管 φ350                     | 1.000  | 本   | 66,864  | 66,864    | 歩A・単A<br>B単 85号 |
| 000086 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ350 L=1.192m         | 1.000  | 本   | 196,493 | 196,493   | 歩A・単A<br>B単 86号 |
| 000087 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ350 L=1.042m バドル付き   | 1.000  | 本   | 198,495 | 198,495   | 歩A・単A<br>B単 87号 |
| 000088 伸縮ゴム可とう管<br>φ350 偏心100mm 低圧用                  | 2.000  | 本   | 461,318 | 922,636   | 歩A・単A<br>B単 88号 |
| 000089 管切断 (DCIP管)<br>径350                           | 2.000  | 箇所  | 8,704   | 17,408    | 歩A・単A<br>B単 89号 |
| 000090 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径350 長6.0m           | 1.000  | 本   | 147,000 | 147,000   | 歩A・単A<br>B単 90号 |
| 000091 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径350)        | 4.000  | 組   | 40,500  | 162,000   | 歩A・単A<br>B単 91号 |
| 000092 K形接合部品<br>径350                                | 5.000  | 組   | 16,700  | 83,500    | 歩A・単A<br>B単 92号 |
| 000093 フランジ接合部品<br>径350 0.74MPa                      | 9.000  | 組   | 26,400  | 237,600   | 歩A・単A<br>B単 93号 |
| 000094 フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa                      | 1.000  | 組   | 4,240   | 4,240     | 歩A・単A<br>B単 94号 |
| 000095 埋戻コンクリート<br>18N-8-40                          | 2.800  | m3  | 43,330  | 121,324   | 歩A・単A<br>B単 95号 |
| 合 計                                                  |        |     |         | 3,442,200 |                 |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径200)<br>桃里配水池排泥管                   | 1.000  | 式   |         | 632,000   |                 |
| 000096 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa           | 2.000  | 本   | 42,248  | 84,496    | 歩A・単A<br>B単 96号 |
| 000097 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 0.74MPa           | 2.000  | 本   | 59,765  | 119,530   | 歩A・単A<br>B単 97号 |
| 000098 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ200×φ200 0.74MPa     | 1.000  | 本   | 91,297  | 91,297    | 歩A・単A<br>B単 98号 |
| 000099 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用                  | 1.000  | 本   | 266,522 | 266,522   | 歩A・単A<br>B単 99号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考              |
|--------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|------------------|
| 000100 K形接合部品<br>径200                      | 4.000  | 組   | 7,060   | 28,240  | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| 000101 フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa            | 5.000  | 組   | 8,310   | 41,550  | 歩A・単A<br>B単 101号 |
| 合 計                                        |        |     |         | 631,635 |                  |
| ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管<br>桃里配水池排泥管                 | 1.000  | 式   |         | 183,000 |                  |
| 000102 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VUφ200            | 11.100 | m   | 5,182   | 57,520  | 歩A・単A<br>B単 102号 |
| 000103 塩ビ製曲管<br>φ200×90°                   | 1.000  | 個   | 33,200  | 33,200  | 歩A・単A<br>B単 103号 |
| 000104 塩ビ製曲管<br>φ200×45°                   | 2.000  | 個   | 26,000  | 52,000  | 歩A・単A<br>B単 104号 |
| 000105 MFジョイント<br>φ200, 0.74MPa            | 1.000  | 個   | 40,300  | 40,300  | 歩A・単A<br>B単 105号 |
| 合 計                                        |        |     |         | 183,020 |                  |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径200)<br>桃里配水池余水吐管        | 1.000  | 式   |         | 521,000 |                  |
| 000106 ダクタイル鋳鉄管<br>径200 D3種 素掘り施工          | 1.000  | 本   | 16,522  | 16,522  | 歩A・単A<br>B単 106号 |
| 000107 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa | 1.000  | 本   | 42,248  | 42,248  | 歩A・単A<br>B単 107号 |
| 000108 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×90°       | 1.000  | 本   | 77,583  | 77,583  | 歩A・単A<br>B単 108号 |
| 000109 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用        | 1.000  | 本   | 266,522 | 266,522 | 歩A・単A<br>B単 109号 |
| 000110 管切断 (DCIP管)<br>径200                 | 1.000  | 箇所  | 7,487   | 7,487   | 歩A・単A<br>B単 110号 |
| 000111 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 D3種 径200 長5.0m | 1.000  | 本   | 79,500  | 79,500  | 歩A・単A<br>B単 111号 |
| 000112 K形接合部品<br>径200                      | 2.000  | 組   | 7,060   | 14,120  | 歩A・単A<br>B単 112号 |
| 000113 フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa            | 2.000  | 組   | 8,310   | 16,620  | 歩A・単A<br>B単 113号 |
| 合 計                                        |        |     |         | 520,602 |                  |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径200)<br>調圧水槽排泥管          | 1.000  | 式   |         | 541,000 |                  |
| 000114 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×45°       | 1.000  | 本   | 64,870  | 64,870  | 歩A・単A<br>B単 114号 |
| 000115 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa | 1.000  | 本   | 42,248  | 42,248  | 歩A・単A<br>B単 115号 |
| 000116 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 0.74MPa | 2.000  | 本   | 59,765  | 119,530 | 歩A・単A<br>B単 116号 |
| 000117 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用        | 1.000  | 本   | 266,522 | 266,522 | 歩A・単A<br>B単 117号 |
| 000118 K形接合部品<br>径200                      | 2.000  | 組   | 7,060   | 14,120  | 歩A・単A<br>B単 118号 |
| 000119 フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa            | 4.000  | 組   | 8,310   | 33,240  | 歩A・単A<br>B単 119号 |
| 合 計                                        |        |     |         | 540,530 |                  |
| ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管<br>調圧水槽排泥管                  | 1.000  | 式   |         | 216,000 |                  |
| 000120 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>φ200              | 12.300 | m   | 5,182   | 63,739  | 歩A・単A<br>B単 120号 |
| 000121 塩ビ製曲管<br>φ200×90°                   | 1.000  | 個   | 33,200  | 33,200  | 歩A・単A<br>B単 121号 |
| 000122 塩ビ製曲管<br>φ200×45°                   | 1.000  | 個   | 26,000  | 26,000  | 歩A・単A<br>B単 122号 |
| 000123 塩ビ製曲管<br>φ200×22° 1/2               | 2.000  | 個   | 21,000  | 42,000  | 歩A・単A<br>B単 123号 |
| 000124 塩ビ製曲管<br>φ200×11° 1/4               | 1.000  | 個   | 11,100  | 11,100  | 歩A・単A<br>B単 124号 |
| 000125 MFジョイント<br>φ200, 0.74MPa            | 1.000  | 個   | 40,300  | 40,300  | 歩A・単A<br>B単 125号 |
| 合 計                                        |        |     |         | 216,339 |                  |
| ・ ・ 集水樹工<br>調圧水槽排泥管                        | 1.000  | 式   |         | 197,000 |                  |
| 000126 現場打集水樹<br>700×700×1100              | 1.000  | 箇所  | 197,329 | 197,329 | 歩A・単A<br>B単 126号 |
| 合 計                                        |        |     |         | 197,329 |                  |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|
| ・ ・ 北部送水路通気孔<br>SGP φ100                      | 1.000  | 式              |         | 105,000   |                  |
| 000127 SGP直管<br>100A                          | 14.700 | m              | 2,484   | 36,515    | 歩A・単A<br>B単 127号 |
| 000128 SGP曲管<br>100A×90°                      | 2.000  | 本              | 4,510   | 9,020     | 歩A・単A<br>B単 128号 |
| 000129 SGP45° ショートエルボ<br>100A×45°             | 2.000  | 本              | 6,930   | 13,860    | 歩A・単A<br>B単 129号 |
| 000130 片フランジ短管<br>SGP100A×419L                | 1.000  | 本              | 36,600  | 36,600    | 歩A・単A<br>B単 130号 |
| 000131 保護コンクリート<br>18N-8-20                   | 0.030  | m <sup>3</sup> | 46,490  | 1,395     | 歩A・単A<br>B単 131号 |
| 000132 型枠                                     | 0.300  | m <sup>2</sup> | 11,410  | 3,423     | 歩A・単A<br>B単 132号 |
| 000133 フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa               | 1.000  | 組              | 4,240   | 4,240     | 歩A・単A<br>B単 133号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 105,053   |                  |
| ・ ・ 野底・浮海幹線水路通気孔                              | 1.000  | 式              |         | 43,000    |                  |
| 000134 SGP直管<br>100A                          | 1.000  | m              | 2,484   | 2,484     | 歩A・単A<br>B単 134号 |
| 000135 SGP曲管<br>100A×90°                      | 1.000  | 本              | 4,510   | 4,510     | 歩A・単A<br>B単 135号 |
| 000136 片フランジ短管<br>SGP φ100                    | 1.000  | 本              | 32,100  | 32,100    | 歩A・単A<br>B単 136号 |
| 000137 フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa               | 1.000  | 組              | 4,240   | 4,240     | 歩A・単A<br>B単 137号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 43,334    |                  |
| ・ ・ 連絡管通気孔                                    | 1.000  | 式              |         | 261,000   |                  |
| 000138 SGP直管<br>100A                          | 4.800  | m              | 2,484   | 11,923    | 歩A・単A<br>B単 138号 |
| 000139 SGP曲管<br>100A×180°                     | 1.000  | 本              | 14,700  | 14,700    | 歩A・単A<br>B単 139号 |
| 000140 SGP曲管<br>100A×90°                      | 3.000  | 本              | 4,510   | 13,530    | 歩A・単A<br>B単 140号 |
| 000141 片フランジ短管<br>SGP φ100 L=2.02m            | 1.000  | 本              | 95,200  | 95,200    | 歩A・単A<br>B単 141号 |
| 000142 振止金具<br>φ100 SUS304                    | 2.000  | 個              | 58,777  | 117,554   | 歩A・単A<br>B単 142号 |
| 000143 防虫目皿<br>φ100用                          | 1.000  | 個              | 3,930   | 3,930     | 歩A・単A<br>B単 143号 |
| 000144 フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa               | 1.000  | 組              | 4,240   | 4,240     | 歩A・単A<br>B単 144号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 261,077   |                  |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径350)<br>連結管                 | 1.000  | 式              |         | 3,538,000 |                  |
| 000145 ダクタイル鋳鉄管<br>径350 DB種 素掘り施工             | 52.600 | m              | 13,661  | 718,569   | 歩A・単A<br>B単 145号 |
| 000146 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ350×45°          | 1.000  | 本              | 126,423 | 126,423   | 歩A・単A<br>B単 146号 |
| 000147 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ350×22° 1/2      | 6.000  | 本              | 121,418 | 728,508   | 歩A・単A<br>B単 147号 |
| 000148 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ350 0.74MPa    | 2.000  | 本              | 77,774  | 155,548   | 歩A・単A<br>B単 148号 |
| 000149 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形挿し受片落管 φ450×φ350     | 1.000  | 本              | 154,451 | 154,451   | 歩A・単A<br>B単 149号 |
| 000150 K形継輪<br>径350                           | 3.000  | 本              | 68,000  | 204,000   | 歩A・単A<br>B単 150号 |
| 000151 管切断 (DCIP管)<br>径350                    | 9.000  | 箇所             | 8,704   | 78,336    | 歩A・単A<br>B単 151号 |
| 000152 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径350 長6.0m    | 5.000  | 本              | 147,000 | 735,000   | 歩A・単A<br>B単 152号 |
| 000153 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径350) | 7.000  | 組              | 40,500  | 283,500   | 歩A・単A<br>B単 153号 |
| 000154 K形接合部品<br>径350                         | 18.000 | 組              | 16,700  | 300,600   | 歩A・単A<br>B単 154号 |
| 000155 フランジ接合部品<br>径350 0.74MPa               | 2.000  | 組              | 26,400  | 52,800    | 歩A・単A<br>B単 155号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 3,537,735 |                  |
| ・ 斜面工                                         | 1.000  | 式              |         | 2,797,000 |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                               | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|-----------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|------------------|
| ・ ・ 斜面工                                 | 1.000   | 式              |         | 2,797,000 |                  |
| 000156 コンクリート基礎<br>18N-8-40             | 29.000  | m <sup>3</sup> | 46,220  | 1,340,380 | 歩A・単A<br>B単 156号 |
| 000157 型枠                               | 4.600   | m <sup>2</sup> | 12,700  | 58,420    | 歩A・単A<br>B単 157号 |
| 000158 浮上防止工                            | 1.000   | 式              | 492,844 | 492,844   | 歩A・単A<br>B単 158号 |
| 000159 伸縮目地<br>エラストイト t=10mm            | 1.000   | m <sup>2</sup> | 6,698   | 6,698     | 歩A・単A<br>B単 159号 |
| 000160 ソイルセメント攪拌工                       | 160.000 | m <sup>3</sup> | 5,619   | 899,040   | 歩A・単A<br>B単 160号 |
| 合 計                                     |         |                |         | 2,797,382 |                  |
| ・ 空気弁工<br>石垣北部送水路 流入管                   | 1.000   | 式              |         | 481,000   |                  |
| ・ ・ 弁設置工                                | 1.000   | 式              |         | 204,000   |                  |
| 000161 弁類<br>径75 0.74MPa 補修弁付           | 1.000   | 基              | 170,144 | 170,144   | 歩A・単A<br>B単 161号 |
| 000162 フランジ短管<br>φ75 0.74MPa L=0.35m    | 1.000   | 本              | 25,368  | 25,368    | 歩A・単A<br>B単 162号 |
| 000163 フランジ接合部品<br>φ75, 0.74MPa         | 2.000   | 組              | 4,010   | 8,020     | 歩A・単A<br>B単 163号 |
| 合 計                                     |         |                |         | 203,532   |                  |
| ・ ・ 弁室工                                 | 1.000   | 式              |         | 264,000   |                  |
| 000164 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm            | 1.600   | m <sup>2</sup> | 1,859   | 2,974     | 歩A・単A<br>B単 164号 |
| 000165 基礎コンクリート<br>18N-8-20             | 0.100   | m <sup>3</sup> | 39,380  | 3,938     | 歩A・単A<br>B単 165号 |
| 000166 型枠                               | 0.800   | m <sup>2</sup> | 12,700  | 10,160    | 歩A・単A<br>B単 166号 |
| 000167 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ800             | 0.700   | m              | 64,350  | 45,045    | 歩A・単A<br>B単 167号 |
| 000168 SUS304製蓋<br>φ960, カギ付            | 1.000   | 個              | 202,000 | 202,000   | 歩A・単A<br>B単 168号 |
| 合 計                                     |         |                |         | 264,117   |                  |
| ・ ・ 通気孔                                 | 1.000   | 式              |         | 13,000    |                  |
| 000169 SGP直管<br>100A                    | 0.200   | m              | 2,484   | 497       | 歩A・単A<br>B単 169号 |
| 000170 SGP曲管<br>100A×90°                | 1.000   | 本              | 4,510   | 4,510     | 歩A・単A<br>B単 170号 |
| 000171 防虫目皿<br>φ100用                    | 2.000   | 個              | 3,930   | 7,860     | 歩A・単A<br>B単 171号 |
| 合 計                                     |         |                |         | 12,867    |                  |
| ・ 空気弁工<br>石垣北部送水路 流出管                   | 1.000   | 式              |         | 683,000   |                  |
| ・ ・ 弁設置工                                | 1.000   | 式              |         | 221,000   |                  |
| 000172 弁類<br>径75 0.74MPa 補修弁付           | 1.000   | 基              | 170,144 | 170,144   | 歩A・単A<br>B単 172号 |
| 000173 フランジ短管<br>φ75 0.74MPa L=1.32m    | 1.000   | 本              | 43,068  | 43,068    | 歩A・単A<br>B単 173号 |
| 000174 フランジ接合部品<br>φ75, 0.74MPa         | 2.000   | 組              | 4,010   | 8,020     | 歩A・単A<br>B単 174号 |
| 合 計                                     |         |                |         | 221,232   |                  |
| ・ ・ 弁室工                                 | 1.000   | 式              |         | 462,000   |                  |
| 000175 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm            | 2.300   | m <sup>2</sup> | 2,148   | 4,940     | 歩A・単A<br>B単 175号 |
| 000176 組立2号マンホール設置<br>蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 | 1.000   | 基              | 416,700 | 416,700   | 歩A・単A<br>B単 176号 |
| 000177 保護コンクリート<br>18N-8-20             | 0.030   | m <sup>3</sup> | 46,490  | 1,395     | 歩A・単A<br>B単 177号 |
| 000178 型枠                               | 0.300   | m <sup>2</sup> | 11,410  | 3,423     | 歩A・単A<br>B単 178号 |
| 000179 SGP直管<br>φ100                    | 3.300   | m              | 2,484   | 8,197     | 歩A・単A<br>B単 179号 |
| 000180 SGP90° ショートエルボ<br>φ100           | 1.000   | 本              | 4,510   | 4,510     | 歩A・単A<br>B単 180号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                      | 数 量    | 単 位             | 単 価        | 金 額        | 備 考              |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------------|
| 000181 SGP180° ショートエルボ<br>φ100                 | 1.000  | 本               | 14,700     | 14,700     | 歩A・単A<br>B単 181号 |
| 000182 防虫目皿<br>φ100用                           | 2.000  | 個               | 3,930      | 7,860      | 歩A・単A<br>B単 182号 |
| 合 計                                            |        |                 |            | 461,725    |                  |
| ・ 空気弁工<br>野底・桴海幹線水路                            | 1.000  | 式               |            | 327,000    |                  |
| ・ ・ 弁設置工                                       | 1.000  | 式               |            | 130,000    |                  |
| 000183 弁類<br>径75 0.74MPa 補修弁付                  | 1.000  | 基               | 96,773     | 96,773     | 歩A・単A<br>B単 183号 |
| 000184 両フランジ短管<br>φ75 0.74MPa L=0.40m          | 1.000  | 本               | 25,568     | 25,568     | 歩A・単A<br>B単 184号 |
| 000185 フランジ接合部品<br>φ75, 0.74MPa                | 2.000  | 組               | 4,010      | 8,020      | 歩A・単A<br>B単 185号 |
| 合 計                                            |        |                 |            | 130,361    |                  |
| ・ ・ 弁室工                                        | 1.000  | 式               |            | 197,000    |                  |
| 000186 基礎砕石工<br>RC-40 t=100mm                  | 1.000  | m <sup>2</sup>  | 1,859      | 1,859      | 歩A・単A<br>B単 186号 |
| 000187 基礎コンクリート<br>18N-8-20                    | 0.100  | m <sup>3</sup>  | 39,380     | 3,938      | 歩A・単A<br>B単 187号 |
| 000188 型枠                                      | 0.700  | m <sup>2</sup>  | 12,700     | 8,890      | 歩A・単A<br>B単 188号 |
| 000189 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ600                    | 0.700  | m               | 40,350     | 28,245     | 歩A・単A<br>B単 189号 |
| 000190 SUS304製蓋                                | 1.000  | 個               | 154,000    | 154,000    | 歩A・単A<br>B単 190号 |
| 合 計                                            |        |                 |            | 196,932    |                  |
| ・ 緊急遮断弁工                                       | 1.000  | 式               |            | 16,180,000 |                  |
| ・ ・ 弁設置工 (緊急遮断弁)                               | 1.000  | 式               |            | 12,851,000 |                  |
| 000191 弁類<br>径450 0.74MPa 緊急遮断弁                | 1.000  | 基               | 12,850,527 | 12,850,527 | 歩A・単A<br>B単 191号 |
| 合 計                                            |        |                 |            | 12,850,527 |                  |
| ・ ・ 緊急遮断弁室工                                    | 1.000  | 式               |            | 3,247,000  |                  |
| 000192 基礎砕石<br>RC-40 t=150mm                   | 15.000 | m <sup>2</sup>  | 2,148      | 32,220     | 歩A・単A<br>B単 192号 |
| 000193 均しコンクリート<br>18N-8-20                    | 0.700  | m <sup>3</sup>  | 46,220     | 32,354     | 歩A・単A<br>B単 193号 |
| 000194 型枠                                      | 0.800  | m <sup>2</sup>  | 6,497      | 5,198      | 歩A・単A<br>B単 194号 |
| 000195 鉄筋コンクリート<br>21N-12-20                   | 19.000 | m <sup>3</sup>  | 40,340     | 766,460    | 歩A・単A<br>B単 195号 |
| 000196 型枠                                      | 83.000 | m <sup>2</sup>  | 12,700     | 1,054,100  | 歩A・単A<br>B単 196号 |
| 000197 鉄筋工<br>SD295, D13                       | 1.400  | ton             | 188,702    | 264,183    | 歩A・単A<br>B単 197号 |
| 000198 鉄筋工<br>SD295, D16                       | 0.241  | ton             | 186,642    | 44,981     | 歩A・単A<br>B単 198号 |
| 000199 鉄筋工<br>SD295, D19                       | 0.146  | ton             | 186,642    | 27,250     | 歩A・単A<br>B単 199号 |
| 000200 無筋コンクリート<br>18N-8-40                    | 0.400  | m <sup>3</sup>  | 46,220     | 18,488     | 歩A・単A<br>B単 200号 |
| 000201 型枠                                      | 1.900  | m <sup>2</sup>  | 12,700     | 24,130     | 歩A・単A<br>B単 201号 |
| 000202 マンホール蓋<br>径600 t=25用 受枠共 簡易防水型          | 2.000  | 基               | 196,100    | 392,200    | 歩A・単A<br>B単 202号 |
| 000203 ステップ<br>合成樹脂被膜 φ19 W300                 | 14.000 | 個               | 6,740      | 94,360     | 歩A・単A<br>B単 203号 |
| 000204 支保工<br>パイプサポート 支保40kN/m <sup>2</sup> 以下 | 12.000 | 空m <sup>3</sup> | 6,093      | 73,116     | 歩A・単A<br>B単 204号 |
| 000205 足場工<br>枠組足場                             | 59.000 | 掛m <sup>2</sup> | 6,394      | 377,246    | 歩A・単A<br>B単 205号 |
| 000206 排水管<br>VU φ40                           | 0.600  | m               | 228        | 137        | 歩A・単A<br>B単 206号 |
| 000207 基礎砕石<br>RC-40                           | 0.030  | m <sup>3</sup>  | 3,562      | 107        | 歩A・単A<br>B単 207号 |
| 000208 吊フック工<br>異形鋼D19                         | 0.007  | ton             | 36,600     | 256        | 歩A・単A<br>B単 208号 |
| 000209 ブレ止め<br>異形鋼D25 L=350mm (VP φ40 L=150mm) | 4.000  | 本               | 1,752      | 7,008      | 歩A・単A<br>B単 209号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                       | 数 量    | 単 位             | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------|------------------|
| 000210 目地防水<br>ポリウレタン系                          | 6.400  | m               | 3,376   | 21,606    | 歩A・単A<br>B単 210号 |
| 000211 鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み) | 1.000  | 本               | 8,840   | 8,840     | 歩A・単A<br>B単 211号 |
| 000212 ポリエチレンスリーブ<br>φ450                       | 1.600  | m               | 1,449   | 2,318     | 歩A・単A<br>B単 212号 |
| 合 計                                             |        |                 |         | 3,246,558 |                  |
| ・・通気孔                                           | 1.000  | 式               |         | 82,000    |                  |
| 000213 保護コンクリート<br>18N-8-20                     | 0.100  | m <sup>3</sup>  | 46,490  | 4,649     | 歩A・単A<br>B単 213号 |
| 000214 型枠                                       | 0.500  | m <sup>2</sup>  | 11,410  | 5,705     | 歩A・単A<br>B単 214号 |
| 000215 SGP直管<br>φ100                            | 7.000  | m               | 2,484   | 17,388    | 歩A・単A<br>B単 215号 |
| 000216 SGP90° ショートエルボ<br>φ100                   | 2.000  | 本               | 4,510   | 9,020     | 歩A・単A<br>B単 216号 |
| 000217 SGP180° ショートエルボ<br>φ100                  | 2.000  | 本               | 14,700  | 29,400    | 歩A・単A<br>B単 217号 |
| 000218 防虫目皿<br>φ100用                            | 4.000  | 個               | 3,930   | 15,720    | 歩A・単A<br>B単 218号 |
| 合 計                                             |        |                 |         | 81,882    |                  |
| ・流量計室工                                          | 1.000  | 式               |         | 1,443,000 |                  |
| ・・流量計室工                                         | 1.000  | 式               |         | 1,443,000 |                  |
| 000219 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                    | 5.300  | m <sup>2</sup>  | 2,148   | 11,384    | 歩A・単A<br>B単 219号 |
| 000220 均しコンクリート<br>18N-8-20                     | 0.300  | m <sup>3</sup>  | 46,220  | 13,866    | 歩A・単A<br>B単 220号 |
| 000221 型枠                                       | 0.400  | m <sup>2</sup>  | 6,497   | 2,599     | 歩A・単A<br>B単 221号 |
| 000222 鉄筋コンクリート<br>21N-12-20                    | 4.300  | m <sup>3</sup>  | 47,180  | 202,874   | 歩A・単A<br>B単 222号 |
| 000223 型枠                                       | 36.000 | m <sup>2</sup>  | 12,700  | 457,200   | 歩A・単A<br>B単 223号 |
| 000224 鉄筋工<br>SD295,D13                         | 0.418  | ton             | 188,702 | 78,877    | 歩A・単A<br>B単 224号 |
| 000225 鉄筋工<br>SD295,D16                         | 0.032  | ton             | 186,642 | 5,973     | 歩A・単A<br>B単 225号 |
| 000226 鉄筋工<br>SD295,D19                         | 0.285  | ton             | 186,642 | 53,193    | 歩A・単A<br>B単 226号 |
| 000227 組立マンホール設置<br>蓋 (T-25) 調整リング              | 1.000  | 基               | 255,900 | 255,900   | 歩A・単A<br>B単 227号 |
| 000228 ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300               | 8.000  | 個               | 6,740   | 53,920    | 歩A・単A<br>B単 228号 |
| 000229 支保工<br>パイプサポート支保40kN/m2以下                | 5.000  | 空m <sup>3</sup> | 6,093   | 30,465    | 歩A・単A<br>B単 229号 |
| 000230 足場工<br>枠組足場 B=1.2m                       | 28.000 | 掛m <sup>2</sup> | 6,394   | 179,032   | 歩A・単A<br>B単 230号 |
| 000231 ケーブル孔<br>VU φ50 L=0.2m                   | 1.000  | 箇所              | 58      | 58        | 歩A・単A<br>B単 231号 |
| 000232 排水管<br>VU φ40 L=0.5m                     | 1.000  | 箇所              | 118     | 118       | 歩A・単A<br>B単 232号 |
| 000233 基礎碎石<br>RC-40                            | 0.030  | m <sup>3</sup>  | 3,562   | 107       | 歩A・単A<br>B単 233号 |
| 000234 鉄筋用ターミナル<br>SS400                        | 1.000  | 本               | 8,840   | 8,840     | 歩A・単A<br>B単 234号 |
| 000235 ポリエチレンスリーブ<br>φ450                       | 3.000  | m               | 1,449   | 4,347     | 歩A・単A<br>B単 235号 |
| 000236 保護コンクリート<br>18N-8-20                     | 0.100  | m <sup>3</sup>  | 46,490  | 4,649     | 歩A・単A<br>B単 236号 |
| 000237 型枠                                       | 0.500  | m <sup>2</sup>  | 11,410  | 5,705     | 歩A・単A<br>B単 237号 |
| 000238 SGP直管<br>φ100                            | 7.800  | m               | 2,484   | 19,375    | 歩A・単A<br>B単 238号 |
| 000239 SGP90° ショートエルボ<br>φ100                   | 2.000  | 本               | 4,510   | 9,020     | 歩A・単A<br>B単 239号 |
| 000240 SGP180° ショートエルボ<br>φ100                  | 2.000  | 本               | 14,700  | 29,400    | 歩A・単A<br>B単 240号 |
| 000241 防虫目皿<br>φ100用                            | 4.000  | 個               | 3,930   | 15,720    | 歩A・単A<br>B単 241号 |
| 合 計                                             |        |                 |         | 1,442,622 |                  |
| ・制水弁工<br>石垣北部送水路 流入管                            | 1.000  | 式               |         | 278,000   |                  |
| ・・弁室工 (制水弁)                                     | 1.000  | 式               |         | 278,000   |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考              |
|-----------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|------------------|
| 000242 基礎砕石<br>RC-40 t=100mm            | 1.600 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 2,974   | 歩A・単A<br>B単 242号 |
| 000243 基礎コンクリート<br>18N-8-20             | 0.100 | m <sup>3</sup> | 46,220  | 4,622   | 歩A・単A<br>B単 243号 |
| 000244 型枠                               | 0.900 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 11,430  | 歩A・単A<br>B単 244号 |
| 000245 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ800             | 0.800 | m              | 64,350  | 51,480  | 歩A・単A<br>B単 245号 |
| 000246 SUS304製蓋<br>φ960 鍵付き             | 1.000 | 個              | 202,000 | 202,000 | 歩A・単A<br>B単 246号 |
| 000247 敷板<br>U-300側溝用蓋                  | 1.000 | 枚              | 5,117   | 5,117   | 歩A・単A<br>B単 247号 |
| 合 計                                     |       |                |         | 277,623 |                  |
| ・制水弁工<br>石垣北部送水路 流出管                    | 1.000 | 式              |         | 348,000 |                  |
| ・ ・弁室工 (制水弁)                            | 1.000 | 式              |         | 348,000 |                  |
| 000248 基礎砕石<br>RC-40 t=150mm            | 1.300 | m <sup>2</sup> | 2,148   | 2,792   | 歩A・単A<br>B単 248号 |
| 000249 組立0号マンホール設置<br>蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版 | 1.000 | 基              | 340,500 | 340,500 | 歩A・単A<br>B単 249号 |
| 000250 敷板<br>U300用蓋                     | 1.000 | 枚              | 5,117   | 5,117   | 歩A・単A<br>B単 250号 |
| 合 計                                     |       |                |         | 348,409 |                  |
| ・制水弁工<br>野底・椗海幹線水路                      | 1.000 | 式              |         | 409,000 |                  |
| ・ ・弁設置工 (制水弁)                           | 1.000 | 式              |         | 202,000 |                  |
| 000251 弁類<br>径200 0.74MPa ソフトシール仕切弁     | 1.000 | 基              | 201,705 | 201,705 | 歩A・単A<br>B単 251号 |
| 合 計                                     |       |                |         | 201,705 |                  |
| ・ ・弁室工 (制水弁)                            | 1.000 | 式              |         | 207,000 |                  |
| 000252 基礎砕石<br>RC-40 t=100mm            | 0.300 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 558     | 歩A・単A<br>B単 252号 |
| 000253 巻立コンクリート<br>18N-8-20             | 0.200 | m <sup>3</sup> | 46,490  | 9,298   | 歩A・単A<br>B単 253号 |
| 000254 型枠                               | 1.200 | m <sup>2</sup> | 11,410  | 13,692  | 歩A・単A<br>B単 254号 |
| 000255 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300             | 0.200 | m              | 17,710  | 3,542   | 歩A・単A<br>B単 255号 |
| 000256 制水弁筐<br>φ130 H=0.80m             | 1.000 | 基              | 86,010  | 86,010  | 歩A・単A<br>B単 256号 |
| 000257 開栓棒<br>L=0.7m                    | 1.000 | 本              | 50,200  | 50,200  | 歩A・単A<br>B単 257号 |
| 000258 振止金具<br>φ130用                    | 1.000 | 個              | 38,800  | 38,800  | 歩A・単A<br>B単 258号 |
| 000259 敷板<br>U300用蓋                     | 1.000 | 枚              | 5,117   | 5,117   | 歩A・単A<br>B単 259号 |
| 合 計                                     |       |                |         | 207,217 |                  |
| ・制水弁工<br>石垣北部送水路 連絡管                    | 1.000 | 式              |         | 747,000 |                  |
| ・ ・弁設置工 (制水弁)                           | 1.000 | 式              |         | 556,000 |                  |
| 000260 弁類<br>径350 0.74MPa 水道用ソフトシール仕切弁  | 1.000 | 基              | 555,978 | 555,978 | 歩A・単A<br>B単 260号 |
| 合 計                                     |       |                |         | 555,978 |                  |
| ・ ・弁室工 (制水弁)                            | 1.000 | 式              |         | 191,000 |                  |
| 000261 基礎砕石<br>RC-40 t=100mm            | 0.300 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 558     | 歩A・単A<br>B単 261号 |
| 000262 巻立コンクリート<br>18N-8-20             | 0.200 | m <sup>3</sup> | 46,490  | 9,298   | 歩A・単A<br>B単 262号 |
| 000263 型枠                               | 1.200 | m <sup>2</sup> | 11,410  | 13,692  | 歩A・単A<br>B単 263号 |
| 000264 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300             | 0.100 | m              | 17,710  | 1,771   | 歩A・単A<br>B単 264号 |
| 000265 制水弁筐<br>φ130 H=0.60m             | 1.000 | 基              | 71,110  | 71,110  | 歩A・単A<br>B単 265号 |
| 000266 開栓棒<br>L=0.4m                    | 1.000 | 本              | 50,200  | 50,200  | 歩A・単A<br>B単 266号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                 | 数 量     | 単 位             | 単 価       | 金 額        | 備 考              |
|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| 000267 振止金具<br>φ130用                      | 1.000   | 個               | 38,800    | 38,800     | 歩A・単A<br>B単 267号 |
| 000268 敷板<br>U300用蓋                       | 1.000   | 枚               | 5,117     | 5,117      | 歩A・単A<br>B単 268号 |
| 合 計                                       |         |                 |           | 190,546    |                  |
| ・制水弁工<br>連結管                              | 1.000   | 式               |           | 191,000    |                  |
| ・・弁室工 (制水弁)                               | 1.000   | 式               |           | 191,000    |                  |
| 000269 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm              | 0.300   | m <sup>2</sup>  | 1,859     | 558        | 歩A・単A<br>B単 269号 |
| 000270 巻立コンクリート<br>18N-8-20               | 0.200   | m <sup>3</sup>  | 46,490    | 9,298      | 歩A・単A<br>B単 270号 |
| 000271 型枠                                 | 1.200   | m <sup>2</sup>  | 11,410    | 13,692     | 歩A・単A<br>B単 271号 |
| 000272 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300               | 0.100   | m               | 17,710    | 1,771      | 歩A・単A<br>B単 272号 |
| 000273 制水弁管<br>φ130 H=0.60m               | 1.000   | 個               | 71,110    | 71,110     | 歩A・単A<br>B単 273号 |
| 000274 開栓棒<br>L=0.4m                      | 1.000   | 本               | 50,200    | 50,200     | 歩A・単A<br>B単 274号 |
| 000275 振止金具<br>φ130用                      | 1.000   | 個               | 38,800    | 38,800     | 歩A・単A<br>B単 275号 |
| 000276 敷板<br>U300用蓋                       | 1.000   | 枚               | 5,117     | 5,117      | 歩A・単A<br>B単 276号 |
| 合 計                                       |         |                 |           | 190,546    |                  |
| ・調圧水槽工                                    | 1.000   | 式               |           | 14,860,000 |                  |
| ・・調圧水槽工                                   | 1.000   | 式               |           | 14,860,000 |                  |
| 000277 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm              | 25.000  | m <sup>2</sup>  | 2,148     | 53,700     | 歩A・単A<br>B単 277号 |
| 000278 均しコンクリート<br>18N-8-20               | 1.300   | m <sup>3</sup>  | 46,220    | 60,086     | 歩A・単A<br>B単 278号 |
| 000279 型枠                                 | 1.100   | m <sup>2</sup>  | 12,700    | 13,970     | 歩A・単A<br>B単 279号 |
| 000280 鉄筋コンクリート<br>21N-12-20              | 38.500  | m <sup>3</sup>  | 47,180    | 1,816,430  | 歩A・単A<br>B単 280号 |
| 000281 型枠                                 | 188.000 | m <sup>2</sup>  | 12,700    | 2,387,600  | 歩A・単A<br>B単 281号 |
| 000282 鉄筋工<br>SD295, D13                  | 2.310   | ton             | 188,702   | 435,902    | 歩A・単A<br>B単 282号 |
| 000283 鉄筋工<br>SD295, D16                  | 0.665   | ton             | 186,642   | 124,117    | 歩A・単A<br>B単 283号 |
| 000284 鉄筋工<br>SD295, D19                  | 0.057   | ton             | 186,642   | 10,639     | 歩A・単A<br>B単 284号 |
| 000285 足場工<br>枠組足場                        | 62.000  | 掛m <sup>2</sup> | 6,394     | 396,428    | 歩A・単A<br>B単 285号 |
| 000286 支保工<br>パイプサポート 支保40kN/m2以下         | 53.000  | 空m <sup>3</sup> | 6,093     | 322,929    | 歩A・単A<br>B単 286号 |
| 000287 人孔蓋<br>SUS304製蓋 600×600            | 3.000   | 個               | 245,819   | 737,457    | 歩A・単A<br>B単 287号 |
| 000288 人孔蓋<br>SUS304製蓋 1150×1800          | 1.000   | 個               | 783,160   | 783,160    | 歩A・単A<br>B単 288号 |
| 000289 ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300         | 39.000  | 個               | 6,740     | 262,860    | 歩A・単A<br>B単 289号 |
| 000290 塩ビ製バルブ<br>φ50                      | 2.000   | 個               | 281,000   | 562,000    | 歩A・単A<br>B単 290号 |
| 000291 排水管<br>VU φ50 L=0.5m               | 2.000   | 箇所              | 151       | 302        | 歩A・単A<br>B単 291号 |
| 000292 鉄筋用ターミナル<br>SS400                  | 1.000   | 本               | 8,840     | 8,840      | 歩A・単A<br>B単 292号 |
| 000293 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ片落管 φ500×φ300  | 1.000   | 本               | 174,425   | 174,425    | 歩A・単A<br>B単 293号 |
| 000294 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ300 L=300 | 1.000   | 本               | 78,387    | 78,387     | 歩A・単A<br>B単 294号 |
| 000295 フランジ接合部品<br>径300 0.74MPa           | 2.000   | 組               | 18,700    | 37,400     | 歩A・単A<br>B単 295号 |
| 000296 電動鋳鉄製ゲート<br>角型450×450              | 1.000   | 基               | 6,334,042 | 6,334,042  | 歩A・単A<br>B単 296号 |
| 000297 ポリエチレンスリーブ<br>φ500                 | 0.700   | m               | 1,561     | 1,093      | 歩A・単A<br>B単 297号 |
| 000298 ポリエチレンスリーブ<br>φ350                 | 0.600   | m               | 1,636     | 982        | 歩A・単A<br>B単 298号 |
| 000299 ポリエチレンスリーブ<br>φ200                 | 0.500   | m               | 959       | 480        | 歩A・単A<br>B単 299号 |
| 000300 SGP直管<br>φ100                      | 0.800   | m               | 2,484     | 1,987      | 歩A・単A<br>B単 300号 |
| 000301 SGP90° ショートエルボ<br>φ100             | 2.000   | 本               | 4,510     | 9,020      | 歩A・単A<br>B単 301号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                           | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考              |
|-------------------------------------|--------|----------------|---------|------------|------------------|
| 000302 防虫目皿<br>φ100用                | 4.000  | 個              | 3,930   | 15,720     | 歩A・単A<br>B単 302号 |
| 000303 転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m | 20.000 | m              | 11,515  | 230,300    | 歩A・単A<br>B単 303号 |
| 合 計                                 |        |                |         | 14,860,256 |                  |
| ・排泥弁工<br>桃里配水池排泥工<br>・・弁設置工 (排泥弁)   | 1.000  | 式              |         | 487,000    |                  |
|                                     | 1.000  | 式              |         | 280,000    |                  |
| 000304 弁類<br>径200 0.74MPa 水道用鋳鉄仕切弁  | 1.000  | 基              | 279,705 | 279,705    | 歩A・単A<br>B単 304号 |
| 合 計                                 |        |                |         | 279,705    |                  |
| ・・弁室工 (排泥弁)                         | 1.000  | 式              |         | 207,000    |                  |
| 000305 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm        | 0.300  | m <sup>2</sup> | 1,859   | 558        | 歩A・単A<br>B単 305号 |
| 000306 巻立コンクリート<br>18N-8-20         | 0.200  | m <sup>3</sup> | 46,490  | 9,298      | 歩A・単A<br>B単 306号 |
| 000307 型枠                           | 1.200  | m <sup>2</sup> | 11,410  | 13,692     | 歩A・単A<br>B単 307号 |
| 000308 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300         | 0.200  | m              | 17,710  | 3,542      | 歩A・単A<br>B単 308号 |
| 000309 制水弁管<br>φ130 H=0.8m          | 1.000  | 基              | 86,010  | 86,010     | 歩A・単A<br>B単 309号 |
| 000310 開栓棒<br>L=0.7m                | 1.000  | 本              | 50,200  | 50,200     | 歩A・単A<br>B単 310号 |
| 000311 振止金具<br>φ130用                | 1.000  | 個              | 38,800  | 38,800     | 歩A・単A<br>B単 311号 |
| 000312 敷板<br>U300用蓋                 | 1.000  | 枚              | 5,117   | 5,117      | 歩A・単A<br>B単 312号 |
| 合 計                                 |        |                |         | 207,217    |                  |
| ・排泥弁工<br>調圧水槽排泥弁工<br>・・弁設置工 (排泥弁)   | 1.000  | 式              |         | 487,000    |                  |
|                                     | 1.000  | 式              |         | 280,000    |                  |
| 000313 弁類<br>径200 0.74MPa 水道用鋳鉄仕切弁  | 1.000  | 基              | 279,705 | 279,705    | 歩A・単A<br>B単 313号 |
| 合 計                                 |        |                |         | 279,705    |                  |
| ・・弁室工<br>調圧水槽排泥弁工                   | 1.000  | 式              |         | 207,000    |                  |
| 000314 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm        | 0.300  | m <sup>2</sup> | 1,859   | 558        | 歩A・単A<br>B単 314号 |
| 000315 巻立コンクリート<br>18N-8-20         | 0.200  | m <sup>3</sup> | 46,490  | 9,298      | 歩A・単A<br>B単 315号 |
| 000316 型枠                           | 1.200  | m <sup>2</sup> | 11,410  | 13,692     | 歩A・単A<br>B単 316号 |
| 000317 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300         | 0.200  | m              | 17,710  | 3,542      | 歩A・単A<br>B単 317号 |
| 000318 制水弁管<br>φ130 H=1.0m          | 1.000  | 基              | 86,010  | 86,010     | 歩A・単A<br>B単 318号 |
| 000319 開栓棒<br>L=0.9m                | 1.000  | 本              | 50,200  | 50,200     | 歩A・単A<br>B単 319号 |
| 000320 振止金具<br>φ130用                | 1.000  | 個              | 38,800  | 38,800     | 歩A・単A<br>B単 320号 |
| 000321 敷板<br>U300用蓋                 | 1.000  | 枚              | 5,117   | 5,117      | 歩A・単A<br>B単 321号 |
| 合 計                                 |        |                |         | 207,217    |                  |
| ・沈砂池工                               | 1.000  | 式              |         | 5,157,000  |                  |
| ・・コンクリートブロック積工                      | 1.000  | 式              |         | 4,451,000  |                  |
| 000322 ブロック積<br>1:0.3               | 76.000 | m <sup>2</sup> | 38,111  | 2,896,436  | 歩A・単A<br>B単 322号 |
| 000323 基礎材<br>RC-40 t=150mm         | 17.000 | m <sup>2</sup> | 2,148   | 36,516     | 歩A・単A<br>B単 323号 |
| 000324 基礎コンクリート<br>18N-8-20         | 2.900  | m <sup>3</sup> | 50,330  | 145,957    | 歩A・単A<br>B単 324号 |
| 000325 型枠                           | 12.000 | m <sup>2</sup> | 11,410  | 136,920    | 歩A・単A<br>B単 325号 |
| 000326 天端コンクリート<br>18N-8-20         | 0.600  | m <sup>3</sup> | 50,330  | 30,198     | 歩A・単A<br>B単 326号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                            | 数 量       | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考              |
|--------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|------------------|
| 000327 裏込材<br>RC-40                  | 25.000    | m <sup>3</sup> | 12,080  | 302,000    | 歩A・単A<br>B単 327号 |
| 000328 胴込コンクリート<br>18N-8-20          | 17.000    | m <sup>3</sup> | 50,330  | 855,610    | 歩A・単A<br>B単 328号 |
| 000329 ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300    | 7.000     | 個              | 6,740   | 47,180     | 歩A・単A<br>B単 329号 |
| 合 計                                  |           |                |         | 4,450,817  |                  |
| ・・プレキャスト水路工                          | 1.000     | 式              |         | 30,000     |                  |
| 000330 砕石基礎<br>RC-40 t=100           | 1.200     | m <sup>2</sup> | 1,859   | 2,231      | 歩A・単A<br>B単 330号 |
| 000331 U型側溝設置<br>U-300               | 2.400     | m              | 6,442   | 15,461     | 歩A・単A<br>B単 331号 |
| 000332 U型側溝<br>300×300               | 4.000     | 個              | 2,940   | 11,760     | 歩A・単A<br>B単 332号 |
| 000333 敷モルタル<br>1:3                  | 0.010     | m <sup>3</sup> | 30,600  | 306        | 歩A・単A<br>B単 333号 |
| 000334 基面整生                          | 1.200     | m <sup>2</sup> | 569     | 683        | 歩A・単A<br>B単 334号 |
| 合 計                                  |           |                |         | 30,441     |                  |
| ・・接続樹工<br>現場打樹 400×400               | 1.000     | 式              |         | 42,000     |                  |
| 000335 砕石基礎<br>RC-40 t=150           | 0.800     | m <sup>2</sup> | 2,148   | 1,718      | 歩A・単A<br>B単 335号 |
| 000336 コンクリート<br>18N-8-20            | 0.200     | m <sup>3</sup> | 39,380  | 7,876      | 歩A・単A<br>B単 336号 |
| 000337 型枠                            | 2.200     | m <sup>2</sup> | 12,700  | 27,940     | 歩A・単A<br>B単 337号 |
| 000338 コンクリート蓋<br>18N-8-20           | 0.030     | m <sup>3</sup> | 46,490  | 1,395      | 歩A・単A<br>B単 338号 |
| 000339 型枠                            | 0.200     | m <sup>2</sup> | 11,410  | 2,282      | 歩A・単A<br>B単 339号 |
| 000340 基面整生                          | 0.800     | m <sup>2</sup> | 569     | 455        | 歩A・単A<br>B単 340号 |
| 000341 鉄筋工<br>SD295, D13             | 0.003     | ton            | 188,702 | 566        | 歩A・単A<br>B単 341号 |
| 合 計                                  |           |                |         | 42,232     |                  |
| ・・安全施設工                              | 1.000     | 式              |         | 634,000    |                  |
| 000342 転落防止柵<br>格子 土中用 H=1.1m        | 38.000    | m              | 13,014  | 494,532    | 歩A・単A<br>B単 342号 |
| 000343 門扉<br>格子 土中用 H=1.1m           | 1.000     | m              | 139,414 | 139,414    | 歩A・単A<br>B単 343号 |
| 合 計                                  |           |                |         | 633,946    |                  |
| ・舗装工                                 | 1.000     | 式              |         | 12,069,000 |                  |
| ・・コンクリート舗装工                          | 1.000     | 式              |         | 5,991,000  |                  |
| 000344 コンクリート舗装工<br>表層 コンクリート t=12cm | 1,995.000 | m <sup>2</sup> | 556     | 1,109,220  | 歩A・単A<br>B単 344号 |
| 000345 路盤工<br>RC-40 t=15cm           | 1,995.000 | m <sup>2</sup> | 1,289   | 2,571,555  | 歩A・単A<br>B単 345号 |
| 000346 養生<br>一般養生                    | 239.000   | m <sup>3</sup> | 1,130   | 270,070    | 歩A・単A<br>B単 346号 |
| 000347 横収縮目地<br>エラストイト t=10mm        | 30.000    | m <sup>2</sup> | 6,371   | 191,130    | 歩A・単A<br>B単 347号 |
| 000348 横膨張目地<br>エラストイト t=25mm        | 2.000     | m <sup>2</sup> | 19,900  | 39,800     | 歩A・単A<br>B単 348号 |
| 000349 溶接金網<br>φ6×100×100            | 1,995.000 | m <sup>2</sup> | 863     | 1,721,685  | 歩A・単A<br>B単 349号 |
| 000350 路盤紙布設<br>クラフト紙                | 1,995.000 | m <sup>2</sup> | 44      | 87,780     | 歩A・単A<br>B単 350号 |
| 合 計                                  |           |                |         | 5,991,240  |                  |
| ・・アスファルト舗装工                          | 1.000     | 式              |         | 3,426,000  |                  |
| 000351 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm    | 762.000   | m <sup>2</sup> | 3,207   | 2,443,734  | 歩A・単A<br>B単 351号 |
| 000352 路盤<br>RC-40 t=15cm            | 762.000   | m <sup>2</sup> | 1,289   | 982,218    | 歩A・単A<br>B単 352号 |
| 合 計                                  |           |                |         | 3,425,952  |                  |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                          | 数 量      | 単 位            | 単 価     | 金 額          | 備 考              |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------|--------------|------------------|
| ・ ・ 張コンクリート                                        | 1. 000   | 式              |         | 182, 000     |                  |
| 000353 張コンクリート<br>t=7cm                            | 4. 200   | m3             | 43, 330 | 181, 986     | 歩A・単A<br>B単 353号 |
| 合 計                                                |          |                |         | 181, 986     |                  |
| ・ ・ モルタル吹付                                         | 1. 000   | 式              |         | 2, 470, 000  |                  |
| 000354 モルタル吹付<br>表層 t=8cm                          | 285. 000 | m <sup>2</sup> | 8, 666  | 2, 469, 810  | 歩A・単A<br>B単 354号 |
| 合 計                                                |          |                |         | 2, 469, 810  |                  |
| ・ 構造物撤去工                                           | 1. 000   | 式              |         | 158, 000     |                  |
| ・ ・ 既設側溝撤去                                         | 1. 000   | 式              |         | 37, 000      |                  |
| 000355 コンクリート構造物取壊し<br>既設側溝450×450                 | 1. 500   | m3             | 20, 230 | 30, 345      | 歩A・単A<br>B単 355号 |
| 000356 穀運搬・処分 (産業廃棄物処分費)<br>有筋コンクリート L=13. 6km     | 1. 500   | m3             | 4, 600  | 6, 900       | 歩A・単A<br>B単 356号 |
| 合 計                                                |          |                |         | 37, 245      |                  |
| ・ ・ 仮回し水路撤去                                        | 1. 000   | 式              |         | 22, 000      |                  |
| 000357 仮回し水路撤去<br>φ400 高密度ポリエチレン管                  | 14. 700  | m              | 1, 248  | 18, 346      | 歩A・単A<br>B単 357号 |
| 000358 産業廃棄物運搬<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=13. 6km       | 0. 600   | 空m3            | 1, 808  | 1, 085       | 歩A・単A<br>B単 358号 |
| 000359 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=16. 3km       | 0. 600   | m3             | 5, 000  | 3, 000       | 歩A・単A<br>B単 359号 |
| 合 計                                                |          |                |         | 22, 431      |                  |
| ・ ・ 既設塩ビ管撤去                                        | 1. 000   | 式              |         | 99, 000      |                  |
| 000360 既設塩ビ管撤去<br>φ300 硬質ポリ塩化ビニル管                  | 10. 000  | m              | 9, 800  | 98, 000      | 歩A・単A<br>B単 360号 |
| 000361 産業廃棄物運搬<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=13. 6km       | 0. 100   | 空m3            | 1, 808  | 181          | 歩A・単A<br>B単 361号 |
| 000362 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=16. 3km       | 0. 100   | m3             | 5, 000  | 500          | 歩A・単A<br>B単 362号 |
| 合 計                                                |          |                |         | 98, 681      |                  |
| ・ 路面排水工                                            | 1. 000   | 式              |         | 10, 026, 000 |                  |
| ・ ・ 作業土工                                           | 1. 000   | 式              |         | 897, 000     |                  |
| 000363 床掘・運搬 (素掘り)<br>土砂 (砂質土) 流用 仮置場へ搬出: L=0. 3km | 300. 000 | m3             | 1, 058  | 317, 400     | 歩A・単A<br>B単 363号 |
| 000364 床掘 (素掘り)<br>土砂 (砂質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=2. 4km  | 200. 000 | m3             | 354     | 70, 800      | 歩A・単A<br>B単 364号 |
| 000365 流用土路床 (埋戻)<br>砂質土 構造物周辺                     | 100. 000 | m3             | 5, 084  | 508, 400     | 歩A・単A<br>B単 365号 |
| 合 計                                                |          |                |         | 896, 600     |                  |
| ・ ・ 残土処理工                                          | 1. 000   | 式              |         | 205, 000     |                  |
| 000366 残土処理工<br>土砂 (砂質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=2. 4km     | 200. 000 | m3             | 1, 024  | 204, 800     | 歩A・単A<br>B単 366号 |
| 合 計                                                |          |                |         | 204, 800     |                  |
| ・ ・ 側溝工                                            | 1. 000   | 式              |         | 8, 526, 000  |                  |
| 000367 U型側溝設置<br>300×300 L=600                     | 337. 000 | m              | 6, 442  | 2, 170, 954  | 歩A・単A<br>B単 367号 |
| 000368 U型側溝<br>300×300 L=600                       | 562. 000 | 個              | 2, 940  | 1, 652, 280  | 歩A・単A<br>B単 368号 |
| 000369 U型側溝設置<br>360×360 L=600                     | 128. 000 | m              | 6, 442  | 824, 576     | 歩A・単A<br>B単 369号 |
| 000370 U型側溝<br>360×360 L=600                       | 214. 000 | 個              | 3, 990  | 853, 860     | 歩A・単A<br>B単 370号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                               | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|------------------|
| 000371 這上り側溝設置<br>小動物スロープ付き側溝300 L=2000                 | 6.000   | m              | 4,066   | 24,396    | 歩A・単A<br>B単 371号 |
| 000372 這上り側溝<br>小動物スロープ付き側溝300 L=2000                   | 3.000   | 個              | 22,300  | 66,900    | 歩A・単A<br>B単 372号 |
| 000373 横断暗渠設置<br>300×300                                | 6.000   | m              | 6,225   | 37,350    | 歩A・単A<br>B単 373号 |
| 000374 横断暗渠<br>300×300                                  | 3.000   | 個              | 65,400  | 196,200   | 歩A・単A<br>B単 374号 |
| 000375 横断暗渠設置<br>400×400                                | 8.000   | m              | 6,225   | 49,800    | 歩A・単A<br>B単 375号 |
| 000376 横断暗渠<br>400×400                                  | 4.000   | 個              | 92,600  | 370,400   | 歩A・単A<br>B単 376号 |
| 000377 横断側溝設置<br>落ち蓋式U形側溝 500B                          | 10.000  | m              | 6,434   | 64,340    | 歩A・単A<br>B単 377号 |
| 000378 横断側溝<br>落ち蓋式U形側溝 500B                            | 5.000   | 個              | 95,900  | 479,500   | 歩A・単A<br>B単 378号 |
| 000379 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                            | 247.000 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 459,173   | 歩A・単A<br>B単 379号 |
| 000380 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                            | 15.000  | m <sup>2</sup> | 2,148   | 32,220    | 歩A・単A<br>B単 380号 |
| 000381 基面整生                                             | 261.000 | m <sup>2</sup> | 569     | 148,509   | 歩A・単A<br>B単 381号 |
| 000382 敷モルタル<br>1:3                                     | 3.500   | m <sup>3</sup> | 30,600  | 107,100   | 歩A・単A<br>B単 382号 |
| 000383 コンクリート蓋<br>U300用                                 | 4.000   | 枚              | 5,117   | 20,468    | 歩A・単A<br>B単 383号 |
| 000384 コンクリート蓋<br>U360用                                 | 2.000   | 枚              | 5,957   | 11,914    | 歩A・単A<br>B単 384号 |
| 000385 張コンクリート<br>18N-8-20 t=70mm                       | 19.000  | m <sup>3</sup> | 50,330  | 956,270   | 歩A・単A<br>B単 385号 |
| 合 計                                                     |         |                |         | 8,526,210 |                  |
| ・ ・ 集水樹工                                                | 1.000   | 式              |         | 398,000   |                  |
| 000386 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                            | 4.500   | m <sup>2</sup> | 2,148   | 9,666     | 歩A・単A<br>B単 386号 |
| 000387 コンクリート<br>18N-8-20                               | 1.000   | m <sup>3</sup> | 39,380  | 39,380    | 歩A・単A<br>B単 387号 |
| 000388 型枠                                               | 15.000  | m <sup>2</sup> | 12,700  | 190,500   | 歩A・単A<br>B単 388号 |
| 000389 グレーチング蓋<br>400×400用                              | 2.000   | 枚              | 20,400  | 40,800    | 歩A・単A<br>B単 389号 |
| 000390 グレーチング蓋<br>600×600用                              | 1.000   | 枚              | 39,700  | 39,700    | 歩A・単A<br>B単 390号 |
| 000391 グレーチング蓋<br>800×800用                              | 1.000   | 枚              | 77,900  | 77,900    | 歩A・単A<br>B単 391号 |
| 合 計                                                     |         |                |         | 397,946   |                  |
| ・ 道路施設工                                                 | 1.000   | 式              |         | 606,000   |                  |
| ・ ・ 作業土工                                                | 1.000   | 式              |         | 40,000    |                  |
| 000392 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.80m3 | 8.000   | m <sup>3</sup> | 1,058   | 8,464     | 歩A・単A<br>B単 392号 |
| 000393 床掘(素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km           | 2.000   | m <sup>3</sup> | 317     | 634       | 歩A・単A<br>B単 393号 |
| 000394 流用土路床(埋戻)<br>砂質土 構造物周辺                           | 6.000   | m <sup>3</sup> | 5,084   | 30,504    | 歩A・単A<br>B単 394号 |
| 合 計                                                     |         |                |         | 39,602    |                  |
| ・ ・ 残土処理工                                               | 1.000   | 式              |         | 2,000     |                  |
| 000395 残土処理工<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km             | 2.000   | m <sup>3</sup> | 1,024   | 2,048     | 歩A・単A<br>B単 395号 |
| 合 計                                                     |         |                |         | 2,048     |                  |
| ・ ・ 安全施設工                                               | 1.000   | 式              |         | 114,000   |                  |
| 000396 ガードレール<br>Gr-C-4E (土中式)                          | 25.000  | m              | 4,578   | 114,450   | 歩A・単A<br>B単 396号 |
| 合 計                                                     |         |                |         | 114,450   |                  |
| ・ ・ 管理施設工                                               | 1.000   | 式              |         | 450,000   |                  |
| 000397 ネットフェンス(門扉)<br>両開き Co基礎 W=4.0m                   | 1.000   | 組              | 324,030 | 324,030   | 歩A・単A<br>B単 397号 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| 名 称 (規 格)                                              | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考              |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|------------------|
| 000398 ネットフェンス<br>H=1.5m Co基礎 標準部                      | 2.000   | m              | 27,712 | 55,424    | 歩A・単A<br>B単 398号 |
| 000399 ネットフェンス<br>H=1.5m Co基礎 斜面部                      | 4.000   | m              | 17,705 | 70,820    | 歩A・単A<br>B単 399号 |
| 合 計                                                    |         |                |        | 450,274   |                  |
| ・造成施設工                                                 |         |                |        |           |                  |
| ・・作業土工                                                 | 1.000   | 式              |        | 1,388,000 |                  |
| 000400 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.3km BH0.80m3 | 17.000  | m3             | 1,058  | 17,986    | 歩A・単A<br>B単 400号 |
| 000401 床掘(素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km           | 7.000   | m3             | 317    | 2,219     | 歩A・単A<br>B単 401号 |
| 000402 流用土路床(埋戻)<br>砂質土 構造物周辺                          | 10.000  | m3             | 5,084  | 50,840    | 歩A・単A<br>B単 402号 |
| 合 計                                                    |         |                |        | 71,045    |                  |
| ・・残土処理工                                                | 1.000   | 式              |        | 7,000     |                  |
| 000403 残土処理工<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km             | 7.000   | m3             | 1,024  | 7,168     | 歩A・単A<br>B単 403号 |
| 合 計                                                    |         |                |        | 7,168     |                  |
| ・・安全施設工                                                | 1.000   | 式              |        | 725,000   |                  |
| 000404 転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m                    | 12.000  | m              | 13,786 | 165,432   | 歩A・単A<br>B単 404号 |
| 000405 基礎材<br>RC-40 t=100mm                            | 0.500   | m <sup>2</sup> | 1,859  | 930       | 歩A・単A<br>B単 405号 |
| 000406 基礎コンクリート<br>18N-8-20                            | 0.100   | m3             | 46,490 | 4,649     | 歩A・単A<br>B単 406号 |
| 000407 型枠                                              | 1.800   | m <sup>2</sup> | 11,410 | 20,538    | 歩A・単A<br>B単 407号 |
| 000408 転落防止柵<br>格子 土中建込用 H=1.1m                        | 41.000  | m              | 13,014 | 533,574   | 歩A・単A<br>B単 408号 |
| 合 計                                                    |         |                |        | 725,123   |                  |
| ・・階段工                                                  | 1.000   | 式              |        | 585,000   |                  |
| 000409 均しコンクリート<br>18N-8-20 t=100mm                    | 1.500   | m3             | 39,380 | 59,070    | 歩A・単A<br>B単 409号 |
| 000410 型枠                                              | 0.900   | m <sup>2</sup> | 12,700 | 11,430    | 歩A・単A<br>B単 410号 |
| 000411 無筋コンクリート<br>18N-8-20                            | 5.600   | m3             | 39,380 | 220,528   | 歩A・単A<br>B単 411号 |
| 000412 型枠                                              | 22.000  | m <sup>2</sup> | 12,700 | 279,400   | 歩A・単A<br>B単 412号 |
| 000413 溶接金網                                            | 8.900   | m <sup>2</sup> | 620    | 5,518     | 歩A・単A<br>B単 413号 |
| 000414 伸縮目地<br>エラストイト t=10mm                           | 1.400   | m <sup>2</sup> | 6,698  | 9,377     | 歩A・単A<br>B単 414号 |
| 合 計                                                    |         |                |        | 585,323   |                  |
| ・FEP管理設工                                               | 1.000   | 式              |        | 3,684,000 |                  |
| ・・作業土工                                                 | 1.000   | 式              |        | 507,000   |                  |
| 000415 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.3km          | 100.000 | m3             | 687    | 68,700    | 歩A・単A<br>B単 415号 |
| 000416 床掘(素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km           | 62.000  | m3             | 271    | 16,802    | 歩A・単A<br>B単 416号 |
| 000417 流用土路床(埋戻)<br>砂質土(人力まき出し+振動コンパクタⅡ)               | 100.000 | m3             | 4,217  | 421,700   | 歩A・単A<br>B単 417号 |
| 合 計                                                    |         |                |        | 507,202   |                  |
| ・・残土処理工                                                | 1.000   | 式              |        | 52,000    |                  |
| 000418 残土処理工<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km             | 62.000  | m3             | 832    | 51,584    | 歩A・単A<br>B単 418号 |
| 合 計                                                    |         |                |        | 51,584    |                  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 000001 | *** B単ー 1号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)       |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.8m3  |     | m3             | 687    |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単ー 2号 ***<br>床掘・運搬(素掘り) 調圧水槽部 |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.45m3 |     | m3             | 1,058  |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単ー 3号 ***<br>床掘(素掘り)          |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km        |     | m3             | 271    |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単ー 4号 ***<br>床掘(素掘り) 調圧水槽部    |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km        |     | m3             | 354    |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単ー 5号 ***<br>埋戻1(流用土)         |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタⅡ)       |     | m3             | 4,217  |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単ー 6号 ***<br>埋戻2(流用土)         |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 管頂30～60cm(振動ローバートカッター式)        |     | m3             | 3,817  |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単ー 7号 ***<br>埋戻3(流用土)         |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 1.0m≦B<2.5m(振動ロータ搭乗式)          |     | m3             | 3,470  |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単ー 8号 ***<br>埋戻4(流用土)         |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 2.5m≦B<4.0m(振動ロータ搭乗式)          |     | m3             | 2,003  |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単ー 9号 ***<br>埋戻5(流用土)         |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 4.0m≦B(ブルドーザ)                  |     | m3             | 1,470  |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単ー 10号 ***<br>埋戻1(流用土) 調圧水槽部  |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタⅡ)       |     | m3             | 4,361  |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単ー 11号 ***<br>埋戻3(流用土) 調圧水槽部  |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 1.0m≦B<2.5m(振動ロータ搭乗式)          |     | m3             | 3,543  |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単ー 12号 ***<br>埋戻5(流用土) 調圧水槽部  |     |                |        |     |       |
|        | 流用土 4.0m≦B(ブルドーザ)                  |     | m3             | 1,543  |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単ー 13号 ***<br>残土処理工           |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km        |     | m3             | 832    |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単ー 14号 ***<br>残土処理工 調圧水槽部     |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km        |     | m3             | 1,024  |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単ー 15号 ***<br>法面整形            |     |                |        |     |       |
|        | 人力荒仕上げ                             |     | m <sup>2</sup> | 341    |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単ー 16号 ***<br>基礎整形            |     |                |        |     |       |
|        | 法面                                 |     | m <sup>2</sup> | 341    |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単ー 17号 ***<br>基礎整形            |     |                |        |     |       |
|        | 基面                                 |     | m <sup>2</sup> | 569    |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単ー 18号 ***<br>砕石基礎1           |     |                |        |     |       |
|        | 流しコーラル 管基床部                        |     | m3             | 9,276  |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単ー 19号 ***<br>砕石基礎2           |     |                |        |     |       |
|        | 流しコーラル 管側部                         |     | m3             | 10,346 |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単ー 20号 ***<br>砂基礎1            |     |                |        |     |       |
|        | 黒砕砂 基床部                            |     | m3             | 11,003 |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単ー 21号 ***<br>砂基礎2            |     |                |        |     |       |
|        | 黒砕砂 管側部                            |     | m3             | 11,003 |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単ー 22号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管        |     |                |        |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
|        | 径500 DB種 素掘り施工<br>*** B単ー 23号 ***                |     | m  | 31,347  |     | 歩A・単A |
| 000023 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ500×90°<br>*** B単ー 24号 ***                 |     | 本  | 323,574 |     | 歩A・単A |
| 000024 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ500×45°<br>*** B単ー 25号 ***                 |     | 本  | 241,492 |     | 歩A・単A |
| 000025 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ500×22° 1/2<br>*** B単ー 26号 ***             |     | 本  | 241,492 |     | 歩A・単A |
| 000026 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ500×11° 1/4<br>*** B単ー 27号 ***             |     | 本  | 290,541 |     | 歩A・単A |
| 000027 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ500×5° 5/8<br>*** B単ー 28号 ***              |     | 本  | 290,541 |     | 歩A・単A |
| 000028 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ500×30° 両受<br>*** B単ー 29号 ***              |     | 本  | 204,455 |     | 歩A・単A |
| 000029 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ500 0.74MPa<br>*** B単ー 30号 ***           |     | 本  | 122,773 |     | 歩A・単A |
| 000030 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ500 0.74MPa<br>*** B単ー 31号 ***           |     | 本  | 171,422 |     | 歩A・単A |
| 000031 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74MPa<br>*** B単ー 32号 ***   |     | 本  | 219,470 |     | 歩A・単A |
| 000032 | K形継輪                                             |     |    |         |     |       |
|        | 径500<br>*** B単ー 33号 ***                          |     | 本  | 112,000 |     | 歩A・単A |
| 000033 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | 両フランジ短管 φ500 0.74MPa L=1.000m<br>*** B単ー 34号 *** |     | 本  | 287,538 |     | 歩A・単A |
| 000034 | 伸縮ゴム可とう管                                         |     |    |         |     |       |
|        | φ500 偏心100mm 高压用<br>*** B単ー 35号 ***              |     | 本  | 912,277 |     | 歩A・単A |
| 000035 | 管切断 (DCIP管)                                      |     |    |         |     |       |
|        | 径500<br>*** B単ー 36号 ***                          |     | 箇所 | 17,563  |     | 歩A・単A |
| 000036 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)                                   |     |    |         |     |       |
|        | K形 DB種 径500 長6.0m<br>*** B単ー 37号 ***             |     | 本  | 269,000 |     | 歩A・単A |
| 000037 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)                                   |     |    |         |     |       |
|        | T形 DB種 径500 長6.0m<br>*** B単ー 38号 ***             |     | 本  | 276,000 |     | 歩A・単A |
| 000038 | K形特殊押輪                                           |     |    |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径500)<br>*** B単ー 39号 ***  |     | 組  | 65,500  |     | 歩A・単A |
| 000039 | フランジ接合部品                                         |     |    |         |     |       |
|        | 径500 0.74MPa<br>*** B単ー 40号 ***                  |     | 組  | 52,800  |     | 歩A・単A |
| 000040 | ダクタイル鋳鉄管                                         |     |    |         |     |       |
|        | 径450 DB種 素掘り施工<br>*** B単ー 41号 ***                |     | m  | 24,521  |     | 歩A・単A |
| 000041 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ450×90°<br>*** B単ー 42号 ***                 |     | 本  | 252,605 |     | 歩A・単A |
| 000042 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ450×45°<br>*** B単ー 43号 ***                 |     | 本  | 195,548 |     | 歩A・単A |
| 000043 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ450×22° 1/2                                |     | 本  | 195,548 |     | 歩A・単A |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 000044 | *** B単ー 44号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形曲管 φ450×11° 1/4                 |     | 本   | 221,574 |     | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単ー 45号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形曲管 φ450×5° 5/8                  |     | 本   | 221,574 |     | 歩A・単A |
| 000046 | *** B単ー 46号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ450 0.74MPa               |     | 本   | 106,359 |     | 歩A・単A |
| 000047 | *** B単ー 47号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ450 0.74MPa               |     | 本   | 147,500 |     | 歩A・単A |
| 000048 | *** B単ー 48号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ450×φ100 0.74MPa      |     | 本   | 189,542 |     | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単ー 49号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ450×φ75 0.74MPa       |     | 本   | 187,540 |     | 歩A・単A |
| 000050 | *** B単ー 50号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形二受T字管 φ450×φ450 0.74MPa         |     | 本   | 277,630 |     | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単ー 51号 ***<br>K形継輪           |     |     |         |     |       |
|        | 径450                              |     | 本   | 93,700  |     | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単ー 52号 ***<br>伸縮ゴム可とう管       |     |     |         |     |       |
|        | φ450 偏心100mm 低圧用                  |     | 本   | 575,377 |     | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単ー 53号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | バドル付き短管 φ450 0.74MPa L=1.30m      |     | 本   | 265,618 |     | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単ー 54号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | バドル付き短管 φ450 0.74MPa L=1.25m      |     | 本   | 257,610 |     | 歩A・単A |
| 000055 | *** B単ー 55号 ***<br>管切断 (DCIP管)    |     |     |         |     |       |
|        | 径450                              |     | 箇所  | 16,221  |     | 歩A・単A |
| 000056 | *** B単ー 56号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 (切管用) |     |     |         |     |       |
|        | K形 DB種 径450 長6.0m                 |     | 本   | 225,000 |     | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単ー 57号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 (切管用) |     |     |         |     |       |
|        | T形 DB種 径450 長6.0m                 |     | 本   | 230,000 |     | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単ー 58号 ***<br>K形特殊押輪         |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径450)      |     | 組   | 57,900  |     | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単ー 59号 ***<br>K形接合部品         |     |     |         |     |       |
|        | 径450                              |     | 組   | 22,200  |     | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単ー 60号 ***<br>フランジ接合部品       |     |     |         |     |       |
|        | 径450 0.74MPa                      |     | 組   | 44,300  |     | 歩A・単A |
| 000061 | *** B単ー 61号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |     |         |     |       |
|        | 径200 D3種 素掘り施工                    |     | m   | 14,153  |     | 歩A・単A |
| 000062 | *** B単ー 62号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形曲管 φ200×45°                     |     | 本   | 64,870  |     | 歩A・単A |
| 000063 | *** B単ー 63号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形曲管 φ200×22° 1/2                 |     | 本   | 62,268  |     | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単ー 64号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形曲管 φ200×11° 1/4                 |     | 本   | 78,284  |     | 歩A・単A |
| 000065 | *** B単ー 65号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
|        | K形短管1号 φ200 0.74MPa<br>*** B単ー 66号 ***           |     | 本  | 42,248  |     | 歩A・単A |
| 000066 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ200 0.74MPa<br>*** B単ー 67号 ***           |     | 本  | 59,765  |     | 歩A・単A |
| 000067 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ200×φ100 0.74MPa<br>*** B単ー 68号 ***  |     | 本  | 78,984  |     | 歩A・単A |
| 000068 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ200×φ75 0.74MPa<br>*** B単ー 69号 ***   |     | 本  | 76,082  |     | 歩A・単A |
| 000069 | K形継輪                                             |     |    |         |     |       |
|        | 径200<br>*** B単ー 70号 ***                          |     | 本  | 32,200  |     | 歩A・単A |
| 000070 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | 片フランジ短管 φ200 0.74MPa L=1.151m<br>*** B単ー 71号 *** |     | 本  | 92,498  |     | 歩A・単A |
| 000071 | 伸縮ゴム可とう管                                         |     |    |         |     |       |
|        | φ200 偏心100mm 低圧用<br>*** B単ー 72号 ***              |     | 本  | 266,522 |     | 歩A・単A |
| 000072 | 管切断 (DCIP管)                                      |     |    |         |     |       |
|        | 径200<br>*** B単ー 73号 ***                          |     | 箇所 | 7,487   |     | 歩A・単A |
| 000073 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)                                   |     |    |         |     |       |
|        | K形 D3種 径200 長5.0m<br>*** B単ー 74号 ***             |     | 本  | 79,500  |     | 歩A・単A |
| 000074 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)                                   |     |    |         |     |       |
|        | T形 D3種 径200 長5.0m<br>*** B単ー 75号 ***             |     | 本  | 82,100  |     | 歩A・単A |
| 000075 | K形特殊押輪                                           |     |    |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径200)<br>*** B単ー 76号 ***  |     | 組  | 15,500  |     | 歩A・単A |
| 000076 | K形接合部品                                           |     |    |         |     |       |
|        | 径200<br>*** B単ー 77号 ***                          |     | 組  | 7,060   |     | 歩A・単A |
| 000077 | フランジ接合部品                                         |     |    |         |     |       |
|        | 径200 0.74MPa<br>*** B単ー 78号 ***                  |     | 組  | 8,310   |     | 歩A・単A |
| 000078 | ダクタイル鋳鉄管                                         |     |    |         |     |       |
|        | 径350 DB種 素掘り施工<br>*** B単ー 79号 ***                |     | m  | 12,491  |     | 歩A・単A |
| 000079 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形曲管 φ350×22° 1/2<br>*** B単ー 80号 ***             |     | 本  | 121,418 |     | 歩A・単A |
| 000080 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ350 0.74MPa<br>*** B単ー 81号 ***           |     | 本  | 77,774  |     | 歩A・単A |
| 000081 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ350 0.74MPa<br>*** B単ー 82号 ***           |     | 本  | 101,999 |     | 歩A・単A |
| 000082 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ350×φ100 0.74MPa<br>*** B単ー 83号 ***  |     | 本  | 139,436 |     | 歩A・単A |
| 000083 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | K形二受T字管 φ350×φ350 0.74MPa<br>*** B単ー 84号 ***     |     | 本  | 183,480 |     | 歩A・単A |
| 000084 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | フランジ曲管 φ350×90°<br>*** B単ー 85号 ***               |     | 本  | 172,469 |     | 歩A・単A |
| 000085 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | ラップ管 φ350<br>*** B単ー 86号 ***                     |     | 本  | 66,864  |     | 歩A・単A |
| 000086 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |    |         |     |       |
|        | 両フランジ短管 φ350 L=1.192m                            |     | 本  | 196,493 |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 000087 | *** B単ー 87号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管    |     |     |         |     |       |
|        | 両フランジ短管 φ350 L=1.042m バドル付き        |     | 本   | 198,495 |     | 歩A・単A |
| 000088 | *** B単ー 88号 ***<br>伸縮ゴム可とう管        |     |     |         |     |       |
|        | φ350 偏心100mm 低圧用                   |     | 本   | 461,318 |     | 歩A・単A |
| 000089 | *** B単ー 89号 ***<br>管切断 (DCIP管)     |     |     |         |     |       |
|        | 径350                               |     | 箇所  | 8,704   |     | 歩A・単A |
| 000090 | *** B単ー 90号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 (切管用)  |     |     |         |     |       |
|        | K形 DB種 径350 長6.0m                  |     | 本   | 147,000 |     | 歩A・単A |
| 000091 | *** B単ー 91号 ***<br>K形特殊押輪          |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径350)       |     | 組   | 40,500  |     | 歩A・単A |
| 000092 | *** B単ー 92号 ***<br>K形接合部品          |     |     |         |     |       |
|        | 径350                               |     | 組   | 16,700  |     | 歩A・単A |
| 000093 | *** B単ー 93号 ***<br>フランジ接合部品        |     |     |         |     |       |
|        | 径350 0.74MPa                       |     | 組   | 26,400  |     | 歩A・単A |
| 000094 | *** B単ー 94号 ***<br>フランジ接合部品        |     |     |         |     |       |
|        | 径100 0.74MPa                       |     | 組   | 4,240   |     | 歩A・単A |
| 000095 | *** B単ー 95号 ***<br>埋戻コンクリート        |     |     |         |     |       |
|        | 18N-8-40                           |     | m3  | 43,330  |     | 歩A・単A |
| 000096 | *** B単ー 96号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管    |     |     |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ200 0.74MPa                |     | 本   | 42,248  |     | 歩A・単A |
| 000097 | *** B単ー 97号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管    |     |     |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ200 0.74MPa                |     | 本   | 59,765  |     | 歩A・単A |
| 000098 | *** B単ー 98号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管    |     |     |         |     |       |
|        | K形二受T字管 φ200×φ200 0.74MPa          |     | 本   | 91,297  |     | 歩A・単A |
| 000099 | *** B単ー 99号 ***<br>伸縮ゴム可とう管        |     |     |         |     |       |
|        | φ200 偏心100mm 低圧用                   |     | 本   | 266,522 |     | 歩A・単A |
| 000100 | *** B単ー 100号 ***<br>K形接合部品         |     |     |         |     |       |
|        | 径200                               |     | 組   | 7,060   |     | 歩A・単A |
| 000101 | *** B単ー 101号 ***<br>フランジ接合部品       |     |     |         |     |       |
|        | 径200 0.74MPa                       |     | 組   | 8,310   |     | 歩A・単A |
| 000102 | *** B単ー 102号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 |     |     |         |     |       |
|        | VU φ200                            |     | m   | 5,182   |     | 歩A・単A |
| 000103 | *** B単ー 103号 ***<br>塩ビ製曲管          |     |     |         |     |       |
|        | φ200×90°                           |     | 個   | 33,200  |     | 歩A・単A |
| 000104 | *** B単ー 104号 ***<br>塩ビ製曲管          |     |     |         |     |       |
|        | φ200×45°                           |     | 個   | 26,000  |     | 歩A・単A |
| 000105 | *** B単ー 105号 ***<br>MFジョイント        |     |     |         |     |       |
|        | φ200, 0.74MPa                      |     | 個   | 40,300  |     | 歩A・単A |
| 000106 | *** B単ー 106号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |     |         |     |       |
|        | 径200 D3種 素掘り施工                     |     | 本   | 16,522  |     | 歩A・単A |
| 000107 | *** B単ー 107号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ200 0.74MPa                |     | 本   | 42,248  |     | 歩A・単A |
| 000108 | *** B単ー 108号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                               | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | K形曲管 φ200×90°<br>*** B単ー 109号 ***       |     | 本   | 77,583  |     | 歩A・単A |
| 000109 | 伸縮ゴム可とう管                                |     |     |         |     |       |
|        | φ200 偏心100mm 低圧用<br>*** B単ー 110号 ***    |     | 本   | 266,522 |     | 歩A・単A |
| 000110 | 管切断 (DCIP管)                             |     |     |         |     |       |
|        | 径200<br>*** B単ー 111号 ***                |     | 箇所  | 7,487   |     | 歩A・単A |
| 000111 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)                          |     |     |         |     |       |
|        | K形 D3種 径200 長5.0m<br>*** B単ー 112号 ***   |     | 本   | 79,500  |     | 歩A・単A |
| 000112 | K形接合部品                                  |     |     |         |     |       |
|        | 径200<br>*** B単ー 113号 ***                |     | 組   | 7,060   |     | 歩A・単A |
| 000113 | フランジ接合部品                                |     |     |         |     |       |
|        | 径200 0.74MPa<br>*** B単ー 114号 ***        |     | 組   | 8,310   |     | 歩A・単A |
| 000114 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                            |     |     |         |     |       |
|        | K形曲管 φ200×45°<br>*** B単ー 115号 ***       |     | 本   | 64,870  |     | 歩A・単A |
| 000115 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                            |     |     |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ200 0.74MPa<br>*** B単ー 116号 *** |     | 本   | 42,248  |     | 歩A・単A |
| 000116 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                            |     |     |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ200 0.74MPa<br>*** B単ー 117号 *** |     | 本   | 59,765  |     | 歩A・単A |
| 000117 | 伸縮ゴム可とう管                                |     |     |         |     |       |
|        | φ200 偏心100mm 低圧用<br>*** B単ー 118号 ***    |     | 本   | 266,522 |     | 歩A・単A |
| 000118 | K形接合部品                                  |     |     |         |     |       |
|        | 径200<br>*** B単ー 119号 ***                |     | 組   | 7,060   |     | 歩A・単A |
| 000119 | フランジ接合部品                                |     |     |         |     |       |
|        | 径200 0.74MPa<br>*** B単ー 120号 ***        |     | 組   | 8,310   |     | 歩A・単A |
| 000120 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                          |     |     |         |     |       |
|        | φ200<br>*** B単ー 121号 ***                |     | m   | 5,182   |     | 歩A・単A |
| 000121 | 塩ビ製曲管                                   |     |     |         |     |       |
|        | φ200×90°<br>*** B単ー 122号 ***            |     | 個   | 33,200  |     | 歩A・単A |
| 000122 | 塩ビ製曲管                                   |     |     |         |     |       |
|        | φ200×45°<br>*** B単ー 123号 ***            |     | 個   | 26,000  |     | 歩A・単A |
| 000123 | 塩ビ製曲管                                   |     |     |         |     |       |
|        | φ200×22° 1/2<br>*** B単ー 124号 ***        |     | 個   | 21,000  |     | 歩A・単A |
| 000124 | 塩ビ製曲管                                   |     |     |         |     |       |
|        | φ200×11° 1/4<br>*** B単ー 125号 ***        |     | 個   | 11,100  |     | 歩A・単A |
| 000125 | MFジョイント                                 |     |     |         |     |       |
|        | φ200, 0.74MPa<br>*** B単ー 126号 ***       |     | 個   | 40,300  |     | 歩A・単A |
| 000126 | 現場打集水榦                                  |     |     |         |     |       |
|        | 700×700×1100<br>*** B単ー 127号 ***        |     | 箇所  | 197,329 |     | 歩A・単A |
| 000127 | SGP直管                                   |     |     |         |     |       |
|        | 100A<br>*** B単ー 128号 ***                |     | m   | 2,484   |     | 歩A・単A |
| 000128 | SGP曲管                                   |     |     |         |     |       |
|        | 100A×90°<br>*** B単ー 129号 ***            |     | 本   | 4,510   |     | 歩A・単A |
| 000129 | SGP45° ショートエルボ                          |     |     |         |     |       |
|        | 100A×45°                                |     | 本   | 6,930   |     | 歩A・単A |

|                          |                                  |     |                |         |     |       |
|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                      | 石垣島農業水利事業                        |     |                |         |     |       |
| 工事名                      | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事                |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |                                  |     |                |         |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000130                   | *** B単ー 130号 ***<br>片フランジ短管      |     |                |         |     |       |
|                          | SGP100A×419L                     |     | 本              | 36,600  |     | 歩A・単A |
| 000131                   | *** B単ー 131号 ***<br>保護コンクリート     |     |                |         |     |       |
|                          | 18N-8-20                         |     | m3             | 46,490  |     | 歩A・単A |
| 000132                   | *** B単ー 132号 ***<br>型枠           |     |                |         |     |       |
|                          |                                  |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000133                   | *** B単ー 133号 ***<br>フランジ接合部品     |     |                |         |     |       |
|                          | 径100 0.74MPa                     |     | 組              | 4,240   |     | 歩A・単A |
| 000134                   | *** B単ー 134号 ***<br>SGP直管        |     |                |         |     |       |
|                          | 100A                             |     | m              | 2,484   |     | 歩A・単A |
| 000135                   | *** B単ー 135号 ***<br>SGP曲管        |     |                |         |     |       |
|                          | 100A×90°                         |     | 本              | 4,510   |     | 歩A・単A |
| 000136                   | *** B単ー 136号 ***<br>片フランジ短管      |     |                |         |     |       |
|                          | SGPφ100                          |     | 本              | 32,100  |     | 歩A・単A |
| 000137                   | *** B単ー 137号 ***<br>フランジ接合部品     |     |                |         |     |       |
|                          | 径100 0.74MPa                     |     | 組              | 4,240   |     | 歩A・単A |
| 000138                   | *** B単ー 138号 ***<br>SGP直管        |     |                |         |     |       |
|                          | 100A                             |     | m              | 2,484   |     | 歩A・単A |
| 000139                   | *** B単ー 139号 ***<br>SGP曲管        |     |                |         |     |       |
|                          | 100A×180°                        |     | 本              | 14,700  |     | 歩A・単A |
| 000140                   | *** B単ー 140号 ***<br>SGP曲管        |     |                |         |     |       |
|                          | 100A×90°                         |     | 本              | 4,510   |     | 歩A・単A |
| 000141                   | *** B単ー 141号 ***<br>片フランジ短管      |     |                |         |     |       |
|                          | SGPφ100 L=2.02m                  |     | 本              | 95,200  |     | 歩A・単A |
| 000142                   | *** B単ー 142号 ***<br>振止金具         |     |                |         |     |       |
|                          | φ100 SUS304                      |     | 個              | 58,777  |     | 歩A・単A |
| 000143                   | *** B単ー 143号 ***<br>防虫目皿         |     |                |         |     |       |
|                          | φ100用                            |     | 個              | 3,930   |     | 歩A・単A |
| 000144                   | *** B単ー 144号 ***<br>フランジ接合部品     |     |                |         |     |       |
|                          | 径100 0.74MPa                     |     | 組              | 4,240   |     | 歩A・単A |
| 000145                   | *** B単ー 145号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管     |     |                |         |     |       |
|                          | 径350 DB種 素掘り施工                   |     | m              | 13,661  |     | 歩A・単A |
| 000146                   | *** B単ー 146号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管 |     |                |         |     |       |
|                          | K形曲管 φ350×45°                    |     | 本              | 126,423 |     | 歩A・単A |
| 000147                   | *** B単ー 147号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管 |     |                |         |     |       |
|                          | K形曲管 φ350×22° 1/2                |     | 本              | 121,418 |     | 歩A・単A |
| 000148                   | *** B単ー 148号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管 |     |                |         |     |       |
|                          | K形短管1号 φ350 0.74MPa              |     | 本              | 77,774  |     | 歩A・単A |
| 000149                   | *** B単ー 149号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管 |     |                |         |     |       |
|                          | K形挿し受片落管 φ450×φ350               |     | 本              | 154,451 |     | 歩A・単A |
| 000150                   | *** B単ー 150号 ***<br>K形継輪         |     |                |         |     |       |
|                          | 径350                             |     | 本              | 68,000  |     | 歩A・単A |
| 000151                   | *** B単ー 151号 ***<br>管切断 (DCIP管)  |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 径350                         |     | 箇所             | 8,704   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 152号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000152 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)               |     |                |         |     |       |
|        | K形 DB種 径350 長6.0m            |     | 本              | 147,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 153号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000153 | K形特殊押輪                       |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径350) |     | 組              | 40,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 154号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000154 | K形接合部品                       |     |                |         |     |       |
|        | 径350                         |     | 組              | 16,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 155号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000155 | フランジ接合部品                     |     |                |         |     |       |
|        | 径350 0.74MPa                 |     | 組              | 26,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 156号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000156 | コンクリート基礎                     |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-40                     |     | m3             | 46,220  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 157号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000157 | 型枠                           |     |                |         |     |       |
|        |                              |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 158号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000158 | 浮上防止工                        |     |                |         |     |       |
|        |                              |     | 式              | 492,844 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 159号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000159 | 伸縮目地                         |     |                |         |     |       |
|        | エラストイト t=10mm                |     | m <sup>2</sup> | 6,698   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 160号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000160 | ソイルセメント攪拌工                   |     |                |         |     |       |
|        |                              |     | m3             | 5,619   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 161号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000161 | 弁類                           |     |                |         |     |       |
|        | 径75 0.74MPa 補修弁付             |     | 基              | 170,144 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 162号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000162 | フランジ短管                       |     |                |         |     |       |
|        | φ75 0.74MPa L=0.35m          |     | 本              | 25,368  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 163号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000163 | フランジ接合部品                     |     |                |         |     |       |
|        | φ75, 0.74MPa                 |     | 組              | 4,010   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 164号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000164 | 基礎碎石                         |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm                |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 165号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000165 | 基礎コンクリート                     |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                     |     | m3             | 39,380  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 166号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000166 | 型枠                           |     |                |         |     |       |
|        |                              |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 167号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000167 | 遠心力鉄筋コンクリート管                 |     |                |         |     |       |
|        | φ800                         |     | m              | 64,350  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 168号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000168 | SUS304製蓋                     |     |                |         |     |       |
|        | φ960, カギ付                    |     | 個              | 202,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 169号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000169 | SGP直管                        |     |                |         |     |       |
|        | 100A                         |     | m              | 2,484   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 170号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000170 | SGP曲管                        |     |                |         |     |       |
|        | 100A×90°                     |     | 本              | 4,510   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 171号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000171 | 防虫目皿                         |     |                |         |     |       |
|        | φ100用                        |     | 個              | 3,930   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 172号 ***             |     |                |         |     |       |
| 000172 | 弁類                           |     |                |         |     |       |
|        | 径75 0.74MPa 補修弁付             |     | 基              | 170,144 |     | 歩A・単A |

|                          |                                     |     |                |            |     |       |
|--------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|------------|-----|-------|
| 事業名                      | 石垣島農業水利事業                           |     |                |            |     |       |
| 工事名                      | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事                   |     |                |            |     |       |
| 工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |                                     |     |                |            |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単位             | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
| 000173                   | *** B単ー 173号 ***<br>フランジ短管          |     |                |            |     |       |
|                          | φ 75 0.74MPa L=1.32m                |     | 本              | 43,068     |     | 歩A・単A |
| 000174                   | *** B単ー 174号 ***<br>フランジ接合部品        |     |                |            |     |       |
|                          | φ 75, 0.74MPa                       |     | 組              | 4,010      |     | 歩A・単A |
| 000175                   | *** B単ー 175号 ***<br>基礎碎石            |     |                |            |     |       |
|                          | RC-40 t=150mm                       |     | m <sup>2</sup> | 2,148      |     | 歩A・単A |
| 000176                   | *** B単ー 176号 ***<br>組立2号マンホール設置     |     |                |            |     |       |
|                          | 蓋 (T-25) 調整リング 斜壁                   |     | 基              | 416,700    |     | 歩A・単A |
| 000177                   | *** B単ー 177号 ***<br>保護コンクリート        |     |                |            |     |       |
|                          | 18N-8-20                            |     | m <sup>3</sup> | 46,490     |     | 歩A・単A |
| 000178                   | *** B単ー 178号 ***<br>型枠              |     |                |            |     |       |
|                          |                                     |     | m <sup>2</sup> | 11,410     |     | 歩A・単A |
| 000179                   | *** B単ー 179号 ***<br>SGP直管           |     |                |            |     |       |
|                          | φ 100                               |     | m              | 2,484      |     | 歩A・単A |
| 000180                   | *** B単ー 180号 ***<br>SGP90° ショートエルボ  |     |                |            |     |       |
|                          | φ 100                               |     | 本              | 4,510      |     | 歩A・単A |
| 000181                   | *** B単ー 181号 ***<br>SGP180° ショートエルボ |     |                |            |     |       |
|                          | φ 100                               |     | 本              | 14,700     |     | 歩A・単A |
| 000182                   | *** B単ー 182号 ***<br>防虫目皿            |     |                |            |     |       |
|                          | φ 100用                              |     | 個              | 3,930      |     | 歩A・単A |
| 000183                   | *** B単ー 183号 ***<br>弁類              |     |                |            |     |       |
|                          | 径75 0.74MPa 補修弁付                    |     | 基              | 96,773     |     | 歩A・単A |
| 000184                   | *** B単ー 184号 ***<br>両フランジ短管         |     |                |            |     |       |
|                          | φ 75 0.74MPa L=0.40m                |     | 本              | 25,568     |     | 歩A・単A |
| 000185                   | *** B単ー 185号 ***<br>フランジ接合部品        |     |                |            |     |       |
|                          | φ 75, 0.74MPa                       |     | 組              | 4,010      |     | 歩A・単A |
| 000186                   | *** B単ー 186号 ***<br>基礎碎石工           |     |                |            |     |       |
|                          | RC-40 t=100mm                       |     | m <sup>2</sup> | 1,859      |     | 歩A・単A |
| 000187                   | *** B単ー 187号 ***<br>基礎コンクリート        |     |                |            |     |       |
|                          | 18N-8-20                            |     | m <sup>3</sup> | 39,380     |     | 歩A・単A |
| 000188                   | *** B単ー 188号 ***<br>型枠              |     |                |            |     |       |
|                          |                                     |     | m <sup>2</sup> | 12,700     |     | 歩A・単A |
| 000189                   | *** B単ー 189号 ***<br>遠心力鉄筋コンクリート管    |     |                |            |     |       |
|                          | φ 600                               |     | m              | 40,350     |     | 歩A・単A |
| 000190                   | *** B単ー 190号 ***<br>SUS304製蓋        |     |                |            |     |       |
|                          |                                     |     | 個              | 154,000    |     | 歩A・単A |
| 000191                   | *** B単ー 191号 ***<br>弁類              |     |                |            |     |       |
|                          | 径450 0.74MPa 緊急遮断弁                  |     | 基              | 12,850,527 |     | 歩A・単A |
| 000192                   | *** B単ー 192号 ***<br>基礎碎石            |     |                |            |     |       |
|                          | RC-40 t=150mm                       |     | m <sup>2</sup> | 2,148      |     | 歩A・単A |
| 000193                   | *** B単ー 193号 ***<br>均しコンクリート        |     |                |            |     |       |
|                          | 18N-8-20                            |     | m <sup>3</sup> | 46,220     |     | 歩A・単A |
| 000194                   | *** B単ー 194号 ***<br>型枠              |     |                |            |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------|-----|-----------------|---------|-----|-------|
|        |                                 |     | m <sup>2</sup>  | 6,497   |     | 歩A・単A |
| 000195 | *** B単ー 195号 ***<br>鉄筋コンクリート    |     |                 |         |     |       |
|        | 21N-12-20                       |     | m <sup>3</sup>  | 40,340  |     | 歩A・単A |
| 000196 | *** B単ー 196号 ***<br>型枠          |     |                 |         |     |       |
|        |                                 |     | m <sup>2</sup>  | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000197 | *** B単ー 197号 ***<br>鉄筋工         |     |                 |         |     |       |
|        | SD295, D13                      |     | ton             | 188,702 |     | 歩A・単A |
| 000198 | *** B単ー 198号 ***<br>鉄筋工         |     |                 |         |     |       |
|        | SD295, D16                      |     | ton             | 186,642 |     | 歩A・単A |
| 000199 | *** B単ー 199号 ***<br>鉄筋工         |     |                 |         |     |       |
|        | SD295, D19                      |     | ton             | 186,642 |     | 歩A・単A |
| 000200 | *** B単ー 200号 ***<br>無筋コンクリート    |     |                 |         |     |       |
|        | 18N-8-40                        |     | m <sup>3</sup>  | 46,220  |     | 歩A・単A |
| 000201 | *** B単ー 201号 ***<br>型枠          |     |                 |         |     |       |
|        |                                 |     | m <sup>2</sup>  | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000202 | *** B単ー 202号 ***<br>マンホール蓋      |     |                 |         |     |       |
|        | 径600 t-25用 受枠共 簡易防水型            |     | 基               | 196,100 |     | 歩A・単A |
| 000203 | *** B単ー 203号 ***<br>ステップ        |     |                 |         |     |       |
|        | 合成樹脂被膜 φ19 W300                 |     | 個               | 6,740   |     | 歩A・単A |
| 000204 | *** B単ー 204号 ***<br>支保工         |     |                 |         |     |       |
|        | パイプサポート支保40kN/m2以下              |     | 空m <sup>3</sup> | 6,093   |     | 歩A・単A |
| 000205 | *** B単ー 205号 ***<br>足場工         |     |                 |         |     |       |
|        | 枠組足場                            |     | 掛m <sup>2</sup> | 6,394   |     | 歩A・単A |
| 000206 | *** B単ー 206号 ***<br>排水管         |     |                 |         |     |       |
|        | VU φ40                          |     | m               | 228     |     | 歩A・単A |
| 000207 | *** B単ー 207号 ***<br>基礎碎石        |     |                 |         |     |       |
|        | RC-40                           |     | m <sup>3</sup>  | 3,562   |     | 歩A・単A |
| 000208 | *** B単ー 208号 ***<br>吊フック工       |     |                 |         |     |       |
|        | 異形鋼D19                          |     | ton             | 36,600  |     | 歩A・単A |
| 000209 | *** B単ー 209号 ***<br>ズレ止め        |     |                 |         |     |       |
|        | 異形鋼D25 L=350mm (VP φ40 L=150mm) |     | 本               | 1,752   |     | 歩A・単A |
| 000210 | *** B単ー 210号 ***<br>目地防水        |     |                 |         |     |       |
|        | ポリウレタン系                         |     | m               | 3,376   |     | 歩A・単A |
| 000211 | *** B単ー 211号 ***<br>鉄筋用ターミナル    |     |                 |         |     |       |
|        | SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み)    |     | 本               | 8,840   |     | 歩A・単A |
| 000212 | *** B単ー 212号 ***<br>ポリエチレンスリーブ  |     |                 |         |     |       |
|        | φ450                            |     | m               | 1,449   |     | 歩A・単A |
| 000213 | *** B単ー 213号 ***<br>保護コンクリート    |     |                 |         |     |       |
|        | 18N-8-20                        |     | m <sup>3</sup>  | 46,490  |     | 歩A・単A |
| 000214 | *** B単ー 214号 ***<br>型枠          |     |                 |         |     |       |
|        |                                 |     | m <sup>2</sup>  | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000215 | *** B単ー 215号 ***<br>SGP直管       |     |                 |         |     |       |
|        | φ100                            |     | m               | 2,484   |     | 歩A・単A |



事業名

石垣島農業水利事業

工事名

石垣北部送水路他管理用道路工区工事

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)          | 数 量 | 単 位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------|-----|-----------------|---------|-----|-------|
|        | *** B単ー 216号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000216 | SGP90° ショートエルボ     |     |                 |         |     |       |
|        | φ100               |     | 本               | 4,510   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 217号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000217 | SGP180° ショートエルボ    |     |                 |         |     |       |
|        | φ100               |     | 本               | 14,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 218号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000218 | 防虫目皿               |     |                 |         |     |       |
|        | φ100用              |     | 個               | 3,930   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 219号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000219 | 基礎砕石               |     |                 |         |     |       |
|        | RC-40 t=150mm      |     | m <sup>2</sup>  | 2,148   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 220号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000220 | 均しコンクリート           |     |                 |         |     |       |
|        | 18N-8-20           |     | m3              | 46,220  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 221号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000221 | 型枠                 |     |                 |         |     |       |
|        |                    |     | m <sup>2</sup>  | 6,497   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 222号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000222 | 鉄筋コンクリート           |     |                 |         |     |       |
|        | 21N-12-20          |     | m3              | 47,180  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 223号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000223 | 型枠                 |     |                 |         |     |       |
|        |                    |     | m <sup>2</sup>  | 12,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 224号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000224 | 鉄筋工                |     |                 |         |     |       |
|        | SD295, D13         |     | ton             | 188,702 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 225号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000225 | 鉄筋工                |     |                 |         |     |       |
|        | SD295, D16         |     | ton             | 186,642 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 226号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000226 | 鉄筋工                |     |                 |         |     |       |
|        | SD295, D19         |     | ton             | 186,642 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 227号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000227 | 組立マンホール設置          |     |                 |         |     |       |
|        | 蓋 (T-25) 調整リング     |     | 基               | 255,900 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 228号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000228 | ステップ               |     |                 |         |     |       |
|        | 合成樹脂被膜 SUS φ19@300 |     | 個               | 6,740   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 229号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000229 | 支保工                |     |                 |         |     |       |
|        | パイプサポート支保40kN/m2以下 |     | 空m3             | 6,093   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 230号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000230 | 足場工                |     |                 |         |     |       |
|        | 枠組足場 B=1.2m        |     | 掛m <sup>2</sup> | 6,394   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 231号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000231 | ケーブル孔              |     |                 |         |     |       |
|        | VUφ50 L=0.2m       |     | 箇所              | 58      |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 232号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000232 | 排水管                |     |                 |         |     |       |
|        | VUφ40 L=0.5m       |     | 箇所              | 118     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 233号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000233 | 基礎砕石               |     |                 |         |     |       |
|        | RC-40              |     | m3              | 3,562   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 234号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000234 | 鉄筋用ターミナル           |     |                 |         |     |       |
|        | SS400              |     | 本               | 8,840   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 235号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000235 | ポリエチレンスリーブ         |     |                 |         |     |       |
|        | φ450               |     | m               | 1,449   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 236号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000236 | 保護コンクリート           |     |                 |         |     |       |
|        | 18N-8-20           |     | m3              | 46,490  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 237号 ***   |     |                 |         |     |       |
| 000237 | 型枠                 |     |                 |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000238 | *** B単ー 238号 ***<br>SGP直管           |     |                |         |     |       |
|        | φ100                                |     | m              | 2,484   |     | 歩A・単A |
| 000239 | *** B単ー 239号 ***<br>SGP90° ショートエルボ  |     |                |         |     |       |
|        | φ100                                |     | 本              | 4,510   |     | 歩A・単A |
| 000240 | *** B単ー 240号 ***<br>SGP180° ショートエルボ |     |                |         |     |       |
|        | φ100                                |     | 本              | 14,700  |     | 歩A・単A |
| 000241 | *** B単ー 241号 ***<br>防虫目皿            |     |                |         |     |       |
|        | φ100用                               |     | 個              | 3,930   |     | 歩A・単A |
| 000242 | *** B単ー 242号 ***<br>基礎碎石            |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm                       |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
| 000243 | *** B単ー 243号 ***<br>基礎コンクリート        |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                            |     | m <sup>3</sup> | 46,220  |     | 歩A・単A |
| 000244 | *** B単ー 244号 ***<br>型枠              |     |                |         |     |       |
|        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000245 | *** B単ー 245号 ***<br>遠心力鉄筋コンクリート管    |     |                |         |     |       |
|        | φ800                                |     | m              | 64,350  |     | 歩A・単A |
| 000246 | *** B単ー 246号 ***<br>SUS304製蓋        |     |                |         |     |       |
|        | φ960 鍵付き                            |     | 個              | 202,000 |     | 歩A・単A |
| 000247 | *** B単ー 247号 ***<br>敷板              |     |                |         |     |       |
|        | U-300側溝用蓋                           |     | 枚              | 5,117   |     | 歩A・単A |
| 000248 | *** B単ー 248号 ***<br>基礎碎石            |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=150mm                       |     | m <sup>2</sup> | 2,148   |     | 歩A・単A |
| 000249 | *** B単ー 249号 ***<br>組立0号マンホール設置     |     |                |         |     |       |
|        | 蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版                   |     | 基              | 340,500 |     | 歩A・単A |
| 000250 | *** B単ー 250号 ***<br>敷板              |     |                |         |     |       |
|        | U300用蓋                              |     | 枚              | 5,117   |     | 歩A・単A |
| 000251 | *** B単ー 251号 ***<br>弁類              |     |                |         |     |       |
|        | 径200 0.74MPa ソフトシール仕切弁              |     | 基              | 201,705 |     | 歩A・単A |
| 000252 | *** B単ー 252号 ***<br>基礎碎石            |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm                       |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
| 000253 | *** B単ー 253号 ***<br>巻立コンクリート        |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                            |     | m <sup>3</sup> | 46,490  |     | 歩A・単A |
| 000254 | *** B単ー 254号 ***<br>型枠              |     |                |         |     |       |
|        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000255 | *** B単ー 255号 ***<br>遠心力鉄筋コンクリート管    |     |                |         |     |       |
|        | φ300                                |     | m              | 17,710  |     | 歩A・単A |
| 000256 | *** B単ー 256号 ***<br>制水弁筐            |     |                |         |     |       |
|        | φ130 H=0.80m                        |     | 基              | 86,010  |     | 歩A・単A |
| 000257 | *** B単ー 257号 ***<br>開栓棒             |     |                |         |     |       |
|        | L=0.7m                              |     | 本              | 50,200  |     | 歩A・単A |
| 000258 | *** B単ー 258号 ***<br>振止金具            |     |                |         |     |       |
|        | φ130用                               |     | 個              | 38,800  |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                 | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | *** B単ー 259号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000259 | 敷板                        |     |                |         |     |       |
|        | U300用蓋                    |     | 枚              | 5,117   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 260号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000260 | 弁類                        |     |                |         |     |       |
|        | 径350 0.74MPa 水道用ソフトシール仕切弁 |     | 基              | 555,978 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 261号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000261 | 基礎砕石                      |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm             |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 262号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000262 | 巻立コンクリート                  |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                  |     | m <sup>3</sup> | 46,490  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 263号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000263 | 型枠                        |     |                |         |     |       |
|        |                           |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 264号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000264 | 遠心力鉄筋コンクリート管              |     |                |         |     |       |
|        | φ 300                     |     | m              | 17,710  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 265号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000265 | 制水弁筐                      |     |                |         |     |       |
|        | φ 130 H=0.60m             |     | 基              | 71,110  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 266号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000266 | 開栓棒                       |     |                |         |     |       |
|        | L=0.4m                    |     | 本              | 50,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 267号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000267 | 振止金具                      |     |                |         |     |       |
|        | φ 130用                    |     | 個              | 38,800  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 268号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000268 | 敷板                        |     |                |         |     |       |
|        | U300用蓋                    |     | 枚              | 5,117   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 269号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000269 | 基礎砕石                      |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm             |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 270号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000270 | 巻立コンクリート                  |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                  |     | m <sup>3</sup> | 46,490  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 271号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000271 | 型枠                        |     |                |         |     |       |
|        |                           |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 272号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000272 | 遠心力鉄筋コンクリート管              |     |                |         |     |       |
|        | φ 300                     |     | m              | 17,710  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 273号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000273 | 制水弁筐                      |     |                |         |     |       |
|        | φ 130 H=0.60m             |     | 個              | 71,110  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 274号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000274 | 開栓棒                       |     |                |         |     |       |
|        | L=0.4m                    |     | 本              | 50,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 275号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000275 | 振止金具                      |     |                |         |     |       |
|        | φ 130用                    |     | 個              | 38,800  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 276号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000276 | 敷板                        |     |                |         |     |       |
|        | U300用蓋                    |     | 枚              | 5,117   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 277号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000277 | 基礎砕石                      |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=150mm             |     | m <sup>2</sup> | 2,148   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 278号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000278 | 均しコンクリート                  |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                  |     | m <sup>3</sup> | 46,220  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 279号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000279 | 型枠                        |     |                |         |     |       |
|        |                           |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 280号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000280 | 鉄筋コンクリート                  |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)          | 数 量 | 単 位             | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------|-----|-----------------|-----------|-----|-------|
|        | 21N-12-20          |     | m3              | 47,180    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 281号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000281 | 型枠                 |     | m <sup>2</sup>  | 12,700    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 282号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000282 | 鉄筋工                |     | ton             | 188,702   |     | 歩A・単A |
|        | SD295,D13          |     | ton             | 186,642   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 283号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000283 | 鉄筋工                |     | ton             | 186,642   |     | 歩A・単A |
|        | SD295,D16          |     | ton             | 186,642   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 284号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000284 | 鉄筋工                |     | ton             | 186,642   |     | 歩A・単A |
|        | SD295,D19          |     | ton             | 186,642   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 285号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000285 | 足場工                |     | 掛m <sup>2</sup> | 6,394     |     | 歩A・単A |
|        | 枠組足場               |     | 掛m <sup>2</sup> | 6,394     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 286号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000286 | 支保工                |     | 空m3             | 6,093     |     | 歩A・単A |
|        | パイプサポート支保40kN/m2以下 |     | 空m3             | 6,093     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 287号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000287 | 人孔蓋                |     | 個               | 245,819   |     | 歩A・単A |
|        | SUS304製蓋 600×600   |     | 個               | 245,819   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 288号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000288 | 人孔蓋                |     | 個               | 783,160   |     | 歩A・単A |
|        | SUS304製蓋 1150×1800 |     | 個               | 783,160   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 289号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000289 | ステップ               |     | 個               | 6,740     |     | 歩A・単A |
|        | 合成樹脂被膜 SUS φ19@300 |     | 個               | 6,740     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 290号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000290 | 塩ビ製バルブ             |     | 個               | 281,000   |     | 歩A・単A |
|        | φ50                |     | 個               | 281,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 291号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000291 | 排水管                |     | 箇所              | 151       |     | 歩A・単A |
|        | VUφ50 L=0.5m       |     | 箇所              | 151       |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 292号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000292 | 鉄筋用ターミナル           |     | 本               | 8,840     |     | 歩A・単A |
|        | SS400              |     | 本               | 8,840     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 293号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000293 | ダクタイル鋳鉄管 異形管       |     | 本               | 174,425   |     | 歩A・単A |
|        | フランジ片落管 φ500×φ300  |     | 本               | 174,425   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 294号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000294 | ダクタイル鋳鉄管 異形管       |     | 本               | 78,387    |     | 歩A・単A |
|        | 両フランジ短管 φ300 L=300 |     | 本               | 78,387    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 295号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000295 | フランジ接合部品           |     | 組               | 18,700    |     | 歩A・単A |
|        | 径300 0.74MPa       |     | 組               | 18,700    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 296号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000296 | 電動鋳鉄製ゲート           |     | 基               | 6,334,042 |     | 歩A・単A |
|        | 角型450×450          |     | 基               | 6,334,042 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 297号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000297 | ポリエチレンスリーブ         |     | m               | 1,561     |     | 歩A・単A |
|        | φ500               |     | m               | 1,561     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 298号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000298 | ポリエチレンスリーブ         |     | m               | 1,636     |     | 歩A・単A |
|        | φ350               |     | m               | 1,636     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 299号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000299 | ポリエチレンスリーブ         |     | m               | 959       |     | 歩A・単A |
|        | φ200               |     | m               | 959       |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 300号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000300 | SGP直管              |     | m               | 2,484     |     | 歩A・単A |
|        | φ100               |     | m               | 2,484     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 301号 ***   |     |                 |           |     |       |
| 000301 | SGP90° ショートエルボ     |     | 本               | 4,510     |     | 歩A・単A |
|        | φ100               |     | 本               | 4,510     |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000302 | *** B単ー 302号 ***<br>防虫目皿         |     |                |         |     |       |
|        | φ100用                            |     | 個              | 3,930   |     | 歩A・単A |
| 000303 | *** B単ー 303号 ***<br>転落防止柵        |     |                |         |     |       |
|        | 格子 コンクリート建込用 H=1.1m              |     | m              | 11,515  |     | 歩A・単A |
| 000304 | *** B単ー 304号 ***<br>弁類           |     |                |         |     |       |
|        | 径200 0.74MPa 水道用鑄鉄仕切弁            |     | 基              | 279,705 |     | 歩A・単A |
| 000305 | *** B単ー 305号 ***<br>基礎碎石         |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm                    |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
| 000306 | *** B単ー 306号 ***<br>巻立コンクリート     |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                         |     | m <sup>3</sup> | 46,490  |     | 歩A・単A |
| 000307 | *** B単ー 307号 ***<br>型枠           |     |                |         |     |       |
|        |                                  |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000308 | *** B単ー 308号 ***<br>遠心力鉄筋コンクリート管 |     |                |         |     |       |
|        | φ300                             |     | m              | 17,710  |     | 歩A・単A |
| 000309 | *** B単ー 309号 ***<br>制水弁篋         |     |                |         |     |       |
|        | φ130 H=0.8m                      |     | 基              | 86,010  |     | 歩A・単A |
| 000310 | *** B単ー 310号 ***<br>開栓棒          |     |                |         |     |       |
|        | L=0.7m                           |     | 本              | 50,200  |     | 歩A・単A |
| 000311 | *** B単ー 311号 ***<br>振止金具         |     |                |         |     |       |
|        | φ130用                            |     | 個              | 38,800  |     | 歩A・単A |
| 000312 | *** B単ー 312号 ***<br>敷板           |     |                |         |     |       |
|        | U300用蓋                           |     | 枚              | 5,117   |     | 歩A・単A |
| 000313 | *** B単ー 313号 ***<br>弁類           |     |                |         |     |       |
|        | 径200 0.74MPa 水道用鑄鉄仕切弁            |     | 基              | 279,705 |     | 歩A・単A |
| 000314 | *** B単ー 314号 ***<br>基礎碎石         |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm                    |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
| 000315 | *** B単ー 315号 ***<br>巻立コンクリート     |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                         |     | m <sup>3</sup> | 46,490  |     | 歩A・単A |
| 000316 | *** B単ー 316号 ***<br>型枠           |     |                |         |     |       |
|        |                                  |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000317 | *** B単ー 317号 ***<br>遠心力鉄筋コンクリート管 |     |                |         |     |       |
|        | φ300                             |     | m              | 17,710  |     | 歩A・単A |
| 000318 | *** B単ー 318号 ***<br>制水弁篋         |     |                |         |     |       |
|        | φ130 H=1.0m                      |     | 基              | 86,010  |     | 歩A・単A |
| 000319 | *** B単ー 319号 ***<br>開栓棒          |     |                |         |     |       |
|        | L=0.9m                           |     | 本              | 50,200  |     | 歩A・単A |
| 000320 | *** B単ー 320号 ***<br>振止金具         |     |                |         |     |       |
|        | φ130用                            |     | 個              | 38,800  |     | 歩A・単A |
| 000321 | *** B単ー 321号 ***<br>敷板           |     |                |         |     |       |
|        | U300用蓋                           |     | 枚              | 5,117   |     | 歩A・単A |
| 000322 | *** B単ー 322号 ***<br>ブロック積        |     |                |         |     |       |
|        | 1:0.3                            |     | m <sup>2</sup> | 38,111  |     | 歩A・単A |
| 000323 | *** B単ー 323号 ***<br>基礎材          |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | RC-40 t=150mm<br>*** B単ー 324号 ***      |     | m <sup>2</sup> | 2,148   |     | 歩A・単A |
| 000324 | 基礎コンクリート                               |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20<br>*** B単ー 325号 ***           |     | m <sup>3</sup> | 50,330  |     | 歩A・単A |
| 000325 | 型枠                                     |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 326号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000326 | 天端コンクリート                               |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20<br>*** B単ー 327号 ***           |     | m <sup>3</sup> | 50,330  |     | 歩A・単A |
| 000327 | 裏込材                                    |     |                |         |     |       |
|        | RC-40<br>*** B単ー 328号 ***              |     | m <sup>3</sup> | 12,080  |     | 歩A・単A |
| 000328 | 胴込コンクリート                               |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20<br>*** B単ー 329号 ***           |     | m <sup>3</sup> | 50,330  |     | 歩A・単A |
| 000329 | ステップ                                   |     |                |         |     |       |
|        | 合成樹脂被膜 SUS φ19@300<br>*** B単ー 330号 *** |     | 個              | 6,740   |     | 歩A・単A |
| 000330 | 砕石基礎                                   |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100<br>*** B単ー 331号 ***        |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
| 000331 | U型側溝設置                                 |     |                |         |     |       |
|        | U-300<br>*** B単ー 332号 ***              |     | m              | 6,442   |     | 歩A・単A |
| 000332 | U型側溝                                   |     |                |         |     |       |
|        | 300×300<br>*** B単ー 333号 ***            |     | 個              | 2,940   |     | 歩A・単A |
| 000333 | 敷モルタル                                  |     |                |         |     |       |
|        | 1:3<br>*** B単ー 334号 ***                |     | m <sup>3</sup> | 30,600  |     | 歩A・単A |
| 000334 | 基面整生                                   |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 335号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 569     |     | 歩A・単A |
| 000335 | 砕石基礎                                   |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=150<br>*** B単ー 336号 ***        |     | m <sup>2</sup> | 2,148   |     | 歩A・単A |
| 000336 | コンクリート                                 |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20<br>*** B単ー 337号 ***           |     | m <sup>3</sup> | 39,380  |     | 歩A・単A |
| 000337 | 型枠                                     |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 338号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000338 | コンクリート蓋                                |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20<br>*** B単ー 339号 ***           |     | m <sup>3</sup> | 46,490  |     | 歩A・単A |
| 000339 | 型枠                                     |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 340号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000340 | 基面整生                                   |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 341号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 569     |     | 歩A・単A |
| 000341 | 鉄筋工                                    |     |                |         |     |       |
|        | SD295, D13<br>*** B単ー 342号 ***         |     | ton            | 188,702 |     | 歩A・単A |
| 000342 | 転落防止柵                                  |     |                |         |     |       |
|        | 格子 土中用 H=1.1m<br>*** B単ー 343号 ***      |     | m              | 13,014  |     | 歩A・単A |
| 000343 | 門扉                                     |     |                |         |     |       |
|        | 格子 土中用 H=1.1m<br>*** B単ー 344号 ***      |     | m              | 139,414 |     | 歩A・単A |
| 000344 | コンクリート舗装工                              |     |                |         |     |       |
|        | 表層 コンクリート t=12cm                       |     | m <sup>2</sup> | 556     |     | 歩A・単A |

|                           |                               |     |                |        |     |       |
|---------------------------|-------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                       | 石垣島農業水利事業                     |     |                |        |     |       |
| 工事名                       | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事             |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |                               |     |                |        |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                           | *** B単ー 345号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000345                    | 路盤工                           |     |                |        |     |       |
|                           | RC-40 t=15cm                  |     | m <sup>2</sup> | 1,289  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 346号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000346                    | 養生                            |     |                |        |     |       |
|                           | 一般養生                          |     | m3             | 1,130  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 347号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000347                    | 横収縮目地                         |     |                |        |     |       |
|                           | エラストイト t=10mm                 |     | m <sup>2</sup> | 6,371  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 348号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000348                    | 横膨張目地                         |     |                |        |     |       |
|                           | エラストイト t=25mm                 |     | m <sup>2</sup> | 19,900 |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 349号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000349                    | 溶接金網                          |     |                |        |     |       |
|                           | φ6×100×100                    |     | m <sup>2</sup> | 863    |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 350号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000350                    | 路盤紙布設                         |     |                |        |     |       |
|                           | クラフト紙                         |     | m <sup>2</sup> | 44     |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 351号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000351                    | 表層                            |     |                |        |     |       |
|                           | 再生密粒度アスコン (13) t=3cm          |     | m <sup>2</sup> | 3,207  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 352号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000352                    | 路盤                            |     |                |        |     |       |
|                           | RC-40 t=15cm                  |     | m <sup>2</sup> | 1,289  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 353号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000353                    | 張コンクリート                       |     |                |        |     |       |
|                           | t=7cm                         |     | m3             | 43,330 |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 354号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000354                    | モルタル吹付                        |     |                |        |     |       |
|                           | 表層 t=8cm                      |     | m <sup>2</sup> | 8,666  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 355号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000355                    | コンクリート構造物取壊し                  |     |                |        |     |       |
|                           | 既設側溝450×450                   |     | m3             | 20,230 |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 356号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000356                    | 般運搬・処分 (産業廃棄物処分費)             |     |                |        |     |       |
|                           | 有筋コンクリート L=13.6km             |     | m3             | 4,600  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 357号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000357                    | 仮回し水路撤去                       |     |                |        |     |       |
|                           | φ400 高密度ポリエチレン管               |     | m              | 1,248  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 358号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000358                    | 産業廃棄物運搬                       |     |                |        |     |       |
|                           | 廃プラスチック 先島メンテナンス L=13.6km     |     | 空m3            | 1,808  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 359号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000359                    | 産業廃棄物処理                       |     |                |        |     |       |
|                           | 廃プラスチック 先島メンテナンス L=16.3km     |     | m3             | 5,000  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 360号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000360                    | 既設塩ビ管VU撤去                     |     |                |        |     |       |
|                           | φ300 硬質ポリ塩化ビニル管               |     | m              | 9,800  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 361号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000361                    | 産業廃棄物運搬                       |     |                |        |     |       |
|                           | 廃プラスチック 先島メンテナンス L=13.6km     |     | 空m3            | 1,808  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 362号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000362                    | 産業廃棄物処理                       |     |                |        |     |       |
|                           | 廃プラスチック 先島メンテナンス L=16.3km     |     | m3             | 5,000  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 363号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000363                    | 床掘・運搬 (素掘り)                   |     |                |        |     |       |
|                           | 土砂 (砂質土) 流用 仮置場へ搬出: L=0.3km   |     | m3             | 1,058  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 364号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000364                    | 床掘 (素掘り)                      |     |                |        |     |       |
|                           | 土砂 (砂質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km |     | m3             | 354    |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 365号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000365                    | 流用土路床 (埋戻)                    |     |                |        |     |       |
|                           | 砂質土 構造物周辺                     |     | m3             | 5,084  |     | 歩A・単A |
|                           | *** B単ー 366号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000366                    | 残土処理工                         |     |                |        |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | 土砂(砂質土) 建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km<br>*** B単ー 367号 *** |     | m3             | 1,024  |     | 歩A・単A |
| 000367 | U型側溝設置                                          |     |                |        |     |       |
|        | 300×300 L=600<br>*** B単ー 368号 ***               |     | m              | 6,442  |     | 歩A・単A |
| 000368 | U型側溝                                            |     |                |        |     |       |
|        | 300×300 L=600<br>*** B単ー 369号 ***               |     | 個              | 2,940  |     | 歩A・単A |
| 000369 | U型側溝設置                                          |     |                |        |     |       |
|        | 360×360 L=600<br>*** B単ー 370号 ***               |     | m              | 6,442  |     | 歩A・単A |
| 000370 | U型側溝                                            |     |                |        |     |       |
|        | 360×360 L=600<br>*** B単ー 371号 ***               |     | 個              | 3,990  |     | 歩A・単A |
| 000371 | 這上り側溝設置                                         |     |                |        |     |       |
|        | 小動物スロープ付き側溝300 L=2000<br>*** B単ー 372号 ***       |     | m              | 4,066  |     | 歩A・単A |
| 000372 | 這上り側溝                                           |     |                |        |     |       |
|        | 小動物スロープ付き側溝300 L=2000<br>*** B単ー 373号 ***       |     | 個              | 22,300 |     | 歩A・単A |
| 000373 | 横断暗渠設置                                          |     |                |        |     |       |
|        | 300×300<br>*** B単ー 374号 ***                     |     | m              | 6,225  |     | 歩A・単A |
| 000374 | 横断暗渠                                            |     |                |        |     |       |
|        | 300×300<br>*** B単ー 375号 ***                     |     | 個              | 65,400 |     | 歩A・単A |
| 000375 | 横断暗渠設置                                          |     |                |        |     |       |
|        | 400×400<br>*** B単ー 376号 ***                     |     | m              | 6,225  |     | 歩A・単A |
| 000376 | 横断暗渠                                            |     |                |        |     |       |
|        | 400×400<br>*** B単ー 377号 ***                     |     | 個              | 92,600 |     | 歩A・単A |
| 000377 | 横断側溝設置                                          |     |                |        |     |       |
|        | 落ち蓋式U形側溝 500B<br>*** B単ー 378号 ***               |     | m              | 6,434  |     | 歩A・単A |
| 000378 | 横断側溝                                            |     |                |        |     |       |
|        | 落ち蓋式U形側溝 500B<br>*** B単ー 379号 ***               |     | 個              | 95,900 |     | 歩A・単A |
| 000379 | 基礎碎石                                            |     |                |        |     |       |
|        | RC-40 t=100mm<br>*** B単ー 380号 ***               |     | m <sup>2</sup> | 1,859  |     | 歩A・単A |
| 000380 | 基礎碎石                                            |     |                |        |     |       |
|        | RC-40 t=150mm<br>*** B単ー 381号 ***               |     | m <sup>2</sup> | 2,148  |     | 歩A・単A |
| 000381 | 基面整生                                            |     |                |        |     |       |
|        | *** B単ー 382号 ***                                |     | m <sup>2</sup> | 569    |     | 歩A・単A |
| 000382 | 敷モルタル                                           |     |                |        |     |       |
|        | 1:3<br>*** B単ー 383号 ***                         |     | m3             | 30,600 |     | 歩A・単A |
| 000383 | コンクリート蓋                                         |     |                |        |     |       |
|        | U300用<br>*** B単ー 384号 ***                       |     | 枚              | 5,117  |     | 歩A・単A |
| 000384 | コンクリート蓋                                         |     |                |        |     |       |
|        | U360用<br>*** B単ー 385号 ***                       |     | 枚              | 5,957  |     | 歩A・単A |
| 000385 | 張コンクリート                                         |     |                |        |     |       |
|        | 18N-8-20 t=70mm<br>*** B単ー 386号 ***             |     | m3             | 50,330 |     | 歩A・単A |
| 000386 | 基礎碎石                                            |     |                |        |     |       |
|        | RC-40 t=150mm<br>*** B単ー 387号 ***               |     | m <sup>2</sup> | 2,148  |     | 歩A・単A |
| 000387 | コンクリート                                          |     |                |        |     |       |
|        | 18N-8-20                                        |     | m3             | 39,380 |     | 歩A・単A |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000388 | *** B単ー 388号 ***<br>型枠            |     |                |         |     |       |
|        |                                   |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000389 | *** B単ー 389号 ***<br>グレーチング蓋       |     |                |         |     |       |
|        | 400×400用                          |     | 枚              | 20,400  |     | 歩A・単A |
| 000390 | *** B単ー 390号 ***<br>グレーチング蓋       |     |                |         |     |       |
|        | 600×600用                          |     | 枚              | 39,700  |     | 歩A・単A |
| 000391 | *** B単ー 391号 ***<br>グレーチング蓋       |     |                |         |     |       |
|        | 800×800用                          |     | 枚              | 77,900  |     | 歩A・単A |
| 000392 | *** B単ー 392号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)    |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.3km BH0.80m3 |     | m3             | 1,058   |     | 歩A・単A |
| 000393 | *** B単ー 393号 ***<br>床掘(素掘り)       |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km        |     | m3             | 317     |     | 歩A・単A |
| 000394 | *** B単ー 394号 ***<br>流用土路床(埋戻)     |     |                |         |     |       |
|        | 砂質土 構造物周辺                         |     | m3             | 5,084   |     | 歩A・単A |
| 000395 | *** B単ー 395号 ***<br>残土処理工         |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km        |     | m3             | 1,024   |     | 歩A・単A |
| 000396 | *** B単ー 396号 ***<br>ガードレール        |     |                |         |     |       |
|        | Gr-C-4E(土中式)                      |     | m              | 4,578   |     | 歩A・単A |
| 000397 | *** B単ー 397号 ***<br>ネットフェンス(門扉)   |     |                |         |     |       |
|        | 両開き Co基礎 W=4.0m                   |     | 組              | 324,030 |     | 歩A・単A |
| 000398 | *** B単ー 398号 ***<br>ネットフェンス       |     |                |         |     |       |
|        | H=1.5m Co基礎 標準部                   |     | m              | 27,712  |     | 歩A・単A |
| 000399 | *** B単ー 399号 ***<br>ネットフェンス       |     |                |         |     |       |
|        | H=1.5m Co基礎 斜面部                   |     | m              | 17,705  |     | 歩A・単A |
| 000400 | *** B単ー 400号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)    |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.3km BH0.80m3 |     | m3             | 1,058   |     | 歩A・単A |
| 000401 | *** B単ー 401号 ***<br>床掘(素掘り)       |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km        |     | m3             | 317     |     | 歩A・単A |
| 000402 | *** B単ー 402号 ***<br>流用土路床(埋戻)     |     |                |         |     |       |
|        | 砂質土 構造物周辺                         |     | m3             | 5,084   |     | 歩A・単A |
| 000403 | *** B単ー 403号 ***<br>残土処理工         |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km        |     | m3             | 1,024   |     | 歩A・単A |
| 000404 | *** B単ー 404号 ***<br>転落防止柵         |     |                |         |     |       |
|        | 格子 コンクリート建込用 H=1.1m               |     | m              | 13,786  |     | 歩A・単A |
| 000405 | *** B単ー 405号 ***<br>基礎材           |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm                     |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
| 000406 | *** B単ー 406号 ***<br>基礎コンクリート      |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                          |     | m3             | 46,490  |     | 歩A・単A |
| 000407 | *** B単ー 407号 ***<br>型枠            |     |                |         |     |       |
|        |                                   |     | m <sup>2</sup> | 11,410  |     | 歩A・単A |
| 000408 | *** B単ー 408号 ***<br>転落防止柵         |     |                |         |     |       |
|        | 格子 土中建込用 H=1.1m                   |     | m              | 13,014  |     | 歩A・単A |
| 000409 | *** B単ー 409号 ***<br>均しコンクリート      |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 18N-8-20 t=100mm<br>*** B単ー 410号 ***           |     | m3             | 39,380  |     | 歩A・単A |
| 000410 | 型枠                                             |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 411号 ***                               |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000411 | 無筋コンクリート                                       |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20<br>*** B単ー 412号 ***                   |     | m3             | 39,380  |     | 歩A・単A |
| 000412 | 型枠                                             |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 413号 ***                               |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
| 000413 | 溶接金網                                           |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 414号 ***                               |     | m <sup>2</sup> | 620     |     | 歩A・単A |
| 000414 | 伸縮目地                                           |     |                |         |     |       |
|        | エラストイト t=10mm<br>*** B単ー 415号 ***              |     | m <sup>2</sup> | 6,698   |     | 歩A・単A |
| 000415 | 床掘・運搬(素掘り)                                     |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.3km<br>*** B単ー 416号 ***   |     | m3             | 687     |     | 歩A・単A |
| 000416 | 床掘(素掘り)                                        |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km<br>*** B単ー 417号 *** |     | m3             | 271     |     | 歩A・単A |
| 000417 | 流用土路床(埋戻)                                      |     |                |         |     |       |
|        | 砂質土(人力まき出し+振動コンパクタⅡ)<br>*** B単ー 418号 ***       |     | m3             | 4,217   |     | 歩A・単A |
| 000418 | 残土処理工                                          |     |                |         |     |       |
|        | 土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km<br>*** B単ー 419号 *** |     | m3             | 832     |     | 歩A・単A |
| 000419 | 基面整正                                           |     |                |         |     |       |
|        | 土砂<br>*** B単ー 420号 ***                         |     | m <sup>2</sup> | 569     |     | 歩A・単A |
| 000420 | 砂基礎                                            |     |                |         |     |       |
|        | 黒砕砂<br>*** B単ー 421号 ***                        |     | m <sup>2</sup> | 10,118  |     | 歩A・単A |
| 000421 | 電線管布設                                          |     |                |         |     |       |
|        | FEPφ150<br>*** B単ー 422号 ***                    |     | m              | 1,879   |     | 歩A・単A |
| 000422 | 電線管布設                                          |     |                |         |     |       |
|        | FEPφ40<br>*** B単ー 423号 ***                     |     | m              | 483     |     | 歩A・単A |
| 000423 | 電線管布設                                          |     |                |         |     |       |
|        | FEPφ30<br>*** B単ー 424号 ***                     |     | m              | 453     |     | 歩A・単A |
| 000424 | ベルマウス                                          |     |                |         |     |       |
|        | 150A用<br>*** B単ー 425号 ***                      |     | 個              | 1,910   |     | 歩A・単A |
| 000425 | ベルマウス                                          |     |                |         |     |       |
|        | 30A用<br>*** B単ー 426号 ***                       |     | 個              | 510     |     | 歩A・単A |
| 000426 | 基礎砕石                                           |     |                |         |     |       |
|        | RC-40 t=100mm<br>*** B単ー 427号 ***              |     | m <sup>2</sup> | 1,859   |     | 歩A・単A |
| 000427 | ハンドホール据付                                       |     |                |         |     |       |
|        | *** B単ー 428号 ***                               |     | 基              | 155,726 |     | 歩A・単A |
| 000428 | 埋設表示テープ                                        |     |                |         |     |       |
|        | 幅150mm ダブル<br>*** B単ー 429号 ***                 |     | m              | 316     |     | 歩A・単A |
| 000429 | 表土掘削・埋戻                                        |     |                |         |     |       |
|        | 表土厚 t=60cm(沈砂池部)<br>*** B単ー 430号 ***           |     | m <sup>2</sup> | 359     |     | 歩A・単A |
| 000430 | 表土掘削・埋戻                                        |     |                |         |     |       |
|        | 表土厚 t=60cm(表土部、沈砂池部以外)                         |     | m <sup>2</sup> | 359     |     | 歩A・単A |

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        | *** B単一 1号 ***                                                   |       |     |       |       |             |
| 000001 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.8m3                  |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                         | 1,000 | m3  | 270.9 | 271   | S単 242号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下   | 1,000 | m3  | 416   | 416   | S単 245号     |
|        | 合 計                                                              |       |     |       | 687   |             |
|        | 単 価                                                              |       |     |       | 687   |             |
|        | *** B単一 2号 ***                                                   |       |     |       |       |             |
| 000002 | 床掘・運搬(素掘り) 調圧水槽部<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.45m3           |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                              | 1,000 | m3  | 353.7 | 354   | S単 243号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 | 1,000 | m3  | 704   | 704   | S単 246号     |
|        | 合 計                                                              |       |     |       | 1,058 |             |
|        | 単 価                                                              |       |     |       | 1,058 |             |
|        | *** B単一 3号 ***                                                   |       |     |       |       |             |
| 000003 | 床掘(素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                           |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                         | 1,000 | m3  | 270.9 | 271   | S単 242号     |
|        | 合 計                                                              |       |     |       | 271   |             |
|        | 単 価                                                              |       |     |       | 271   |             |
|        | *** B単一 4号 ***                                                   |       |     |       |       |             |
| 000004 | 床掘(素掘り) 調圧水槽部<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                     |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                              | 1,000 | m3  | 353.7 | 354   | S単 243号     |
|        | 合 計                                                              |       |     |       | 354   |             |
|        | 単 価                                                              |       |     |       | 354   |             |
|        | *** B単一 5号 ***                                                   |       |     |       |       |             |
| 000005 | 埋戻1(流用土)<br>流用土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタⅡ)                         |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタⅡ                            | 1,000 | m3  | 3,197 | 3,197 | S単 2号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                    | 1,110 | m3  | 251.7 | 279   | S単 240号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下   | 1,110 | m3  | 416   | 462   | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                    | 1,110 | m3  | 251.7 | 279   | S単 240号     |
|        | 合 計                                                              |       |     |       | 4,217 |             |
|        | 単 価                                                              |       |     |       | 4,217 |             |
|        | *** B単一 6号 ***                                                   |       |     |       |       |             |
| 000006 | 埋戻2(流用土)<br>流用土 管頂30～60cm(振動ロータリハンドタイプ式)                         |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,あり                         | 1,000 | m3  | 864   | 864   | S単 6号       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                           | 1,000 | m3  | 1,933 | 1,933 | S単 3号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                    | 1,110 | m3  | 251.7 | 279   | S単 240号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額      | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----------|-------------|
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 416   | 462      | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3 | 251.7 | 279      | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                |       |    |       | 3,817    |             |
|        | 単 価                                                                |       |    |       | 3,817    |             |
|        | *** B単ー 7号 ***                                                     |       |    |       |          |             |
| 000007 | 埋戻3 (流用土)<br>流用土 1.0m≦B<2.5m (振動ﾍﾞｰﾄﾞ搭乗式)                          |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ﾍﾞｰﾄﾞ締固め2.5m未満)<br>路床,3.0～4.0ton,あり                          | 1.000 | m3 | 517   | 517      | S単 7号       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                             | 1.000 | m3 | 1,933 | 1,933    | S単 3号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3 | 251.7 | 279      | S単 240号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 416   | 462      | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3 | 251.7 | 279      | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                |       |    |       | 3,470    |             |
|        | 単 価                                                                |       |    |       | 3,470    |             |
|        | *** B単ー 8号 ***                                                     |       |    |       |          |             |
| 000008 | 埋戻4 (流用土)<br>流用土 2.5m≦B<4.0m (振動ﾍﾞｰﾄﾞ搭乗式)                          |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                                     | 1.000 | m3 | 983.2 | 983      | S単 251号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3 | 251.7 | 279      | S単 240号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 416   | 462      | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3 | 251.7 | 279      | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                |       |    |       | 2,003    |             |
|        | 単 価                                                                |       |    |       | 2,003    |             |
|        | *** B単ー 9号 ***                                                     |       |    |       |          |             |
| 000009 | 埋戻5 (流用土)<br>流用土 4.0m≦B (ブルドーザ)                                    |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                                 | 1.000 | m3 | 449.7 | 450      | S単 252号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3 | 251.7 | 279      | S単 240号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 416   | 462      | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3 | 251.7 | 279      | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                |       |    |       | 1,470    |             |
|        | 単 価                                                                |       |    |       | 1,470    |             |
|        | *** B単ー 10号 ***                                                    |       |    |       |          |             |
| 000010 | 埋戻1 (流用土)調圧水槽部<br>流用土 管頂～30cm (人力まき出し+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀⅡ)                   |       | m3 |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)                           | 1.000 | m3 | 3,197 | 3,197    | S単 2号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                     | 1.110 | m3 | 316.8 | 352      | S単 241号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 | 1.110 | m3 | 480   | 533      | S単 247号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                    | 1.110 | m3             | 251.7 | 279   | S単 240号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |       | 4,361 |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |       | 4,361 |             |
|        | *** B単一 11号 ***                                                   |       |                |       |       |             |
| 000011 | 埋戻3 (流用土) 調圧水槽部<br>流用土 1.0m≦B<2.5m (振動ローダ乗式)                      |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ローダ締固め2.5m未満)<br>路床, 3.0~4.0ton, あり                         | 1.000 | m3             | 517   | 517   | S単 7号       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない                         | 1.000 | m3             | 1,933 | 1,933 | S単 3号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満                                   | 1.110 | m3             | 316.8 | 352   | S単 241号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以  | 1.110 | m3             | 416   | 462   | S単 245号     |
|        | 下                                                                 |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                    | 1.110 | m3             | 251.7 | 279   | S単 240号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |       | 3,543 |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |       | 3,543 |             |
|        | *** B単一 12号 ***                                                   |       |                |       |       |             |
| 000012 | 埋戻5 (流用土) 調圧水槽部<br>流用土 4.0m≦B (ブルドーザ)                             |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし                             | 1.000 | m3             | 449.7 | 450   | S単 252号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満                                   | 1.110 | m3             | 316.8 | 352   | S単 241号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以  | 1.110 | m3             | 416   | 462   | S単 245号     |
|        | 下                                                                 |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                    | 1.110 | m3             | 251.7 | 279   | S単 240号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |       | 1,543 |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |       | 1,543 |             |
|        | *** B単一 13号 ***                                                   |       |                |       |       |             |
| 000013 | 残土処理工<br>土砂(砂質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                             |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以  | 1.000 | m3             | 832   | 832   | S単 248号     |
|        | 下                                                                 |       |                |       |       |             |
|        | 合 計                                                               |       |                |       | 832   |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |       | 832   |             |
|        | *** B単一 14号 ***                                                   |       |                |       |       |             |
| 000014 | 残土処理工 調圧水槽部<br>土砂(砂質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                       |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km | 1.000 | m3             | 1,024 | 1,024 | S単 249号     |
|        | 以下                                                                |       |                |       |       |             |
|        | 合 計                                                               |       |                |       | 1,024 |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |       | 1,024 |             |
|        | *** B単一 15号 ***                                                   |       |                |       |       |             |
| 000015 | 法面整形<br>人力荒仕上げ                                                    |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 341   | 341   | S単 5号       |
|        | 合 計                                                               |       |                |       | 341   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                                                                                 |       |                |       | 341                  |             |
|        |                                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 16号 ***                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000016 | 基礎整形<br>法面                                                                                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                                                                                   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 341   | 341                  | S単 5号       |
|        | 合 計                                                                                                                                 |       |                |       | 341                  |             |
|        | 単 価                                                                                                                                 |       |                |       | 341                  |             |
|        |                                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 17号 ***                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000017 | 基礎整形<br>基面                                                                                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                                                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 568.7 | 569                  | S単 253号     |
|        | 合 計                                                                                                                                 |       |                |       | 569                  |             |
|        | 単 価                                                                                                                                 |       |                |       | 569                  |             |
|        |                                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 18号 ***                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000018 | 砕石基礎 1<br>流しコーラル 管基床部                                                                                                               |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動ローラント <sup>®</sup> カイト <sup>®</sup> 式, 区分 I, あり, あり | 1.000 | m <sup>3</sup> | 4,236 | 4,236                | S単 128号     |
| S02116 | コーラル (流し)<br>, 石垣北部単価,                                                                                                              | 1.200 | m <sup>3</sup> | 4,200 | 5,040                | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                                                                                 |       |                |       | 9,276                |             |
|        | 単 価                                                                                                                                 |       |                |       | 9,276                |             |
|        |                                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 19号 ***                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000019 | 砕石基礎 2<br>流しコーラル 管側部                                                                                                                |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動コンパ <sup>®</sup> クタ, 区分 I, あり, あり                   | 1.000 | m <sup>3</sup> | 5,306 | 5,306                | S単 129号     |
| S02116 | コーラル (流し)<br>, 石垣北部単価,                                                                                                              | 1.200 | m <sup>3</sup> | 4,200 | 5,040                | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                                                                                 |       |                |       | 10,346               |             |
|        | 単 価                                                                                                                                 |       |                |       | 10,346               |             |
|        |                                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 20号 ***                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000020 | 砂基礎 1<br>黒砕砂 基床部                                                                                                                    |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動コンパ <sup>®</sup> クタ, 区分 I, あり, あり                        | 1.000 | m <sup>3</sup> | 4,667 | 4,667                | S単 130号     |
| S02116 | 黒砕砂<br>, SF相当品 (石垣北部単価),                                                                                                            | 1.320 | m <sup>3</sup> | 4,800 | 6,336                | S単 16号      |
|        | 合 計                                                                                                                                 |       |                |       | 11,003               |             |
|        | 単 価                                                                                                                                 |       |                |       | 11,003               |             |
|        |                                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 21号 ***                                                                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000021 | 砂基礎 2<br>黒砕砂 管側部                                                                                                                    |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動コンパ <sup>®</sup> クタ, 区分 I, あり, あり                        | 1.000 | m <sup>3</sup> | 4,667 | 4,667                | S単 130号     |
| S02116 | 黒砕砂<br>, SF相当品 (石垣北部単価),                                                                                                            | 1.320 | m <sup>3</sup> | 4,800 | 6,336                | S単 16号      |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|------------|-------------|
|        | 合 計                                                               |        |     |         | 11,003     |             |
|        | 単 価                                                               |        |     |         | 11,003     |             |
|        | *** B単ー 22号 ***                                                   |        |     |         |            |             |
| 000022 | ダクタイル鋳鉄管<br>径500 DB種 素掘り施工                                        |        | m   |         | 396,800 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり   | 25.000 | 本   | 295,546 | 7,388,650  | S単 136号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 直管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり      | 7.000  | 本   | 294,572 | 2,062,004  | S単 197号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 DB種 直管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり | 4.000  | 本   | 295,546 | 1,182,184  | S単 137号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 直管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり    | 3.000  | 本   | 294,572 | 883,716    | S単 198号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり  | 19.000 | 本   | 26,277  | 499,263    | S単 138号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 甲切管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり     | 2.000  | 本   | 18,296  | 36,592     | S単 199号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり  | 14.000 | 本   | 26,277  | 367,878    | S単 139号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 乙切管)<br>直管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり   | 1.000  | 本   | 18,296  | 18,296     | S単 200号     |
|        | 合 計                                                               |        |     |         | 12,438,583 |             |
|        | 単 価                                                               |        |     |         | 31,347     |             |
|        | *** B単ー 23号 ***                                                   |        |     |         |            |             |
| 000023 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×90°                                     |        | 本   |         | 1,000 本    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり        | 1.000  | 本   | 323,574 | 323,574    | S単 140号     |
|        | 合 計                                                               |        |     |         | 323,574    |             |
|        | 単 価                                                               |        |     |         | 323,574    |             |
|        | *** B単ー 24号 ***                                                   |        |     |         |            |             |
| 000024 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×45°                                     |        | 本   |         | 1,000 本    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり        | 1.000  | 本   | 241,492 | 241,492    | S単 141号     |
|        | 合 計                                                               |        |     |         | 241,492    |             |
|        | 単 価                                                               |        |     |         | 241,492    |             |
|        | *** B単ー 25号 ***                                                   |        |     |         |            |             |
| 000025 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×22° 1/2                                 |        | 本   |         | 1,000 本    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり        | 1.000  | 本   | 241,492 | 241,492    | S単 141号     |
|        | 合 計                                                               |        |     |         | 241,492    |             |
|        | 単 価                                                               |        |     |         | 241,492    |             |
|        | *** B単ー 26号 ***                                                   |        |     |         |            |             |
| 000026 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×11° 1/4                                 |        | 本   |         | 1,000 本    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり        | 1.000  | 本   | 290,541 | 290,541    | S単 142号     |
|        | 合 計                                                               |        |     |         | 290,541    |             |
|        | 単 価                                                               |        |     |         | 290,541    |             |
|        | *** B単ー 27号 ***                                                   |        |     |         |            |             |
| 000027 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×5° 5/8                                  |        | 本   |         | 1,000 本    | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり        | 1.000  | 本   | 290,541 | 290,541    | S単 142号     |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                         |       |     |         | 290,541 |             |
|        | 単 価                                                         |       |     |         | 290,541 |             |
|        |                                                             |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 28号 ***                                             |       |     |         |         |             |
| 000028 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ500×30° 両受                            |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,あり | 1,000 | 本   | 204,455 | 204,455 | S単 143号     |
|        | 合 計                                                         |       |     |         | 204,455 |             |
|        | 単 価                                                         |       |     |         | 204,455 |             |
|        |                                                             |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 29号 ***                                             |       |     |         |         |             |
| 000029 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ500 0.74MPa                         |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,あり | 1,000 | 本   | 122,773 | 122,773 | S単 144号     |
|        | 合 計                                                         |       |     |         | 122,773 |             |
|        | 単 価                                                         |       |     |         | 122,773 |             |
|        |                                                             |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 30号 ***                                             |       |     |         |         |             |
| 000030 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ500 0.74MPa                         |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,あり | 1,000 | 本   | 171,422 | 171,422 | S単 145号     |
|        | 合 計                                                         |       |     |         | 171,422 |             |
|        | 単 価                                                         |       |     |         | 171,422 |             |
|        |                                                             |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 31号 ***                                             |       |     |         |         |             |
| 000031 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74MPa                 |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,あり | 1,000 | 本   | 219,470 | 219,470 | S単 146号     |
|        | 合 計                                                         |       |     |         | 219,470 |             |
|        | 単 価                                                         |       |     |         | 219,470 |             |
|        |                                                             |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 32号 ***                                             |       |     |         |         |             |
| 000032 | K形継輪<br>径500                                                |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪,,                                  | 1,000 | 本   | 112,000 | 112,000 | S単 17号      |
|        | 合 計                                                         |       |     |         | 112,000 |             |
|        | 単 価                                                         |       |     |         | 112,000 |             |
|        |                                                             |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 33号 ***                                             |       |     |         |         |             |
| 000033 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ500 0.74MPa L=1.000m               |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,あり | 1,000 | 本   | 287,538 | 287,538 | S単 147号     |
|        | 合 計                                                         |       |     |         | 287,538 |             |
|        | 単 価                                                         |       |     |         | 287,538 |             |
|        |                                                             |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 34号 ***                                             |       |     |         |         |             |
| 000034 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ500 偏心100mm 高圧用                                |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,,あり | 1,000 | 本   | 26,277  | 26,277  | S単 148号     |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ500 偏心100mm 高圧用,,                              | 1,000 | 本   | 886,000 | 886,000 | S単 18号      |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|-----------|-------------|
|        | 合 計                                                                      |        |    |         | 912,277   |             |
|        | 単 価                                                                      |        |    |         | 912,277   |             |
|        | *** B単ー 35号 ***                                                          |        |    |         |           |             |
| 000035 | 管切断 (DCIP管)<br>径500                                                      |        | 箇所 |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)<br>500mm                                                     | 1.000  | 箇所 | 17,563  | 17,563    | S単 211号     |
|        | 合 計                                                                      |        |    |         | 17,563    |             |
|        | 単 価                                                                      |        |    |         | 17,563    |             |
|        | *** B単ー 36号 ***                                                          |        |    |         |           |             |
| 000036 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径500 長6.0m                                      |        | 本  |         | 1.000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m,,                           | 1.000  | 本  | 269,000 | 269,000   | S単 19号      |
|        | 合 計                                                                      |        |    |         | 269,000   |             |
|        | 単 価                                                                      |        |    |         | 269,000   |             |
|        | *** B単ー 37号 ***                                                          |        |    |         |           |             |
| 000037 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>T形 DB種 径500 長6.0m                                      |        | 本  |         | 1.000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m,,                           | 1.000  | 本  | 276,000 | 276,000   | S単 20号      |
|        | 合 計                                                                      |        |    |         | 276,000   |             |
|        | 単 価                                                                      |        |    |         | 276,000   |             |
|        | *** B単ー 38号 ***                                                          |        |    |         |           |             |
| 000038 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径500)                                   |        | 組  |         | 1.000 組   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径500,,                                     | 1.000  | 組  | 65,500  | 65,500    | S単 21号      |
|        | 合 計                                                                      |        |    |         | 65,500    |             |
|        | 単 価                                                                      |        |    |         | 65,500    |             |
|        | *** B単ー 39号 ***                                                          |        |    |         |           |             |
| 000039 | フランジ接合部品<br>径500 0.74MPa                                                 |        | 組  |         | 1.000 組   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径500,,                                    | 1.000  | 組  | 52,800  | 52,800    | S単 22号      |
|        | 合 計                                                                      |        |    |         | 52,800    |             |
|        | 単 価                                                                      |        |    |         | 52,800    |             |
|        | *** B単ー 40号 ***                                                          |        |    |         |           |             |
| 000040 | ダクタイル鋳鉄管<br>径450 DB種 素掘り施工                                               |        | m  |         | 326.400 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり   | 6.000  | 本  | 249,602 | 1,497,612 | S単 149号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 直管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり       | 13.000 | 本  | 247,793 | 3,221,309 | S単 201号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 DB種 直管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり | 6.000  | 本  | 249,602 | 1,497,612 | S単 150号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 直管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり     | 4.000  | 本  | 247,793 | 991,172   | S単 202号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり  | 13.000 | 本  | 24,377  | 316,901   | S単 151号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 甲切管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり      | 2.000  | 本  | 17,563  | 35,126    | S単 203号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 甲切管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり    | 6.000  | 本  | 17,563  | 105,378   | S単 204号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり  | 11.000 | 本  | 24,377  | 268,147   | S単 152号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-----------|----------|
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 乙切管)<br>直管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり | 4.000 | 本  | 17,563  | 70,252    | S単 205号  |
|        | 合 計                                                                   |       |    |         | 8,003,509 |          |
|        | 単 価                                                                   |       |    |         | 24,521    |          |
|        |                                                                       |       |    |         |           |          |
|        | *** B単一 41号 ***                                                       |       |    |         |           |          |
| 000041 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×90°                                         |       | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      | 1.000 | 本  | 252,605 | 252,605   | S単 153号  |
|        | 合 計                                                                   |       |    |         | 252,605   |          |
|        | 単 価                                                                   |       |    |         | 252,605   |          |
|        |                                                                       |       |    |         |           |          |
|        | *** B単一 42号 ***                                                       |       |    |         |           |          |
| 000042 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×45°                                         |       | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      | 1.000 | 本  | 195,548 | 195,548   | S単 154号  |
|        | 合 計                                                                   |       |    |         | 195,548   |          |
|        | 単 価                                                                   |       |    |         | 195,548   |          |
|        |                                                                       |       |    |         |           |          |
|        | *** B単一 43号 ***                                                       |       |    |         |           |          |
| 000043 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×22° 1/2                                     |       | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      | 1.000 | 本  | 195,548 | 195,548   | S単 154号  |
|        | 合 計                                                                   |       |    |         | 195,548   |          |
|        | 単 価                                                                   |       |    |         | 195,548   |          |
|        |                                                                       |       |    |         |           |          |
|        | *** B単一 44号 ***                                                       |       |    |         |           |          |
| 000044 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×11° 1/4                                     |       | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      | 1.000 | 本  | 221,574 | 221,574   | S単 155号  |
|        | 合 計                                                                   |       |    |         | 221,574   |          |
|        | 単 価                                                                   |       |    |         | 221,574   |          |
|        |                                                                       |       |    |         |           |          |
|        | *** B単一 45号 ***                                                       |       |    |         |           |          |
| 000045 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ450×5° 5/8                                      |       | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      | 1.000 | 本  | 221,574 | 221,574   | S単 155号  |
|        | 合 計                                                                   |       |    |         | 221,574   |          |
|        | 単 価                                                                   |       |    |         | 221,574   |          |
|        |                                                                       |       |    |         |           |          |
|        | *** B単一 46号 ***                                                       |       |    |         |           |          |
| 000046 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ450 0.74MPa                                   |       | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      | 1.000 | 本  | 106,359 | 106,359   | S単 156号  |
|        | 合 計                                                                   |       |    |         | 106,359   |          |
|        | 単 価                                                                   |       |    |         | 106,359   |          |
|        |                                                                       |       |    |         |           |          |
|        | *** B単一 47号 ***                                                       |       |    |         |           |          |
| 000047 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ450 0.74MPa                                   |       | 本  |         | 1.000 本   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      | 1.000 | 本  | 147,500 | 147,500   | S単 157号  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 147,500 |             |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 147,500 |             |
|        |                                                                  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 48号 ***                                                  |       |    |         |         |             |
| 000048 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ450×φ100 0.74MPa                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本  | 189,542 | 189,542 | S単 158号     |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 189,542 |             |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 189,542 |             |
|        |                                                                  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 49号 ***                                                  |       |    |         |         |             |
| 000049 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ450×φ75 0.74MPa                      |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本  | 187,540 | 187,540 | S単 159号     |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 187,540 |             |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 187,540 |             |
|        |                                                                  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 50号 ***                                                  |       |    |         |         |             |
| 000050 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ450×φ450 0.74MPa                        |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本  | 277,630 | 277,630 | S単 160号     |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 277,630 |             |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 277,630 |             |
|        |                                                                  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 51号 ***                                                  |       |    |         |         |             |
| 000051 | K形継輪<br>径450                                                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ450 継輪,,                                       | 1,000 | 本  | 93,700  | 93,700  | S単 23号      |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 93,700  |             |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 93,700  |             |
|        |                                                                  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 52号 ***                                                  |       |    |         |         |             |
| 000052 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ450 偏心100mm 低圧用                                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり | 1,000 | 本  | 24,377  | 24,377  | S単 161号     |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ450 偏心100mm 低圧用,,                                   | 1,000 | 本  | 551,000 | 551,000 | S単 24号      |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 575,377 |             |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 575,377 |             |
|        |                                                                  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 53号 ***                                                  |       |    |         |         |             |
| 000053 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>パドル付き短管 φ450 0.74MPa L=1.30m                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本  | 265,618 | 265,618 | S単 162号     |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 265,618 |             |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 265,618 |             |
|        |                                                                  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 54号 ***                                                  |       |    |         |         |             |
| 000054 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>パドル付き短管 φ450 0.74MPa L=1.25m                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本  | 257,610 | 257,610 | S単 163号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-------------|
|        | 合 計                                                          |        |     |         | 257,610   |             |
|        | 単 価                                                          |        |     |         | 257,610   |             |
|        |                                                              |        |     |         |           |             |
|        | *** B単ー 55号 ***                                              |        |     |         |           |             |
| 000055 | 管切断 (DCIP管)<br>径450                                          |        | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)<br>450mm                                         | 1.000  | 箇所  | 16,221  | 16,221    | S単 212号     |
|        | 合 計                                                          |        |     |         | 16,221    |             |
|        | 単 価                                                          |        |     |         | 16,221    |             |
|        |                                                              |        |     |         |           |             |
|        | *** B単ー 56号 ***                                              |        |     |         |           |             |
| 000056 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径450 長6.0m                          |        | 本   |         | 1.000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m,,               | 1.000  | 本   | 225,000 | 225,000   | S単 25号      |
|        | 合 計                                                          |        |     |         | 225,000   |             |
|        | 単 価                                                          |        |     |         | 225,000   |             |
|        |                                                              |        |     |         |           |             |
|        | *** B単ー 57号 ***                                              |        |     |         |           |             |
| 000057 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>T形 DB種 径450 長6.0m                          |        | 本   |         | 1.000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m,,               | 1.000  | 本   | 230,000 | 230,000   | S単 26号      |
|        | 合 計                                                          |        |     |         | 230,000   |             |
|        | 単 価                                                          |        |     |         | 230,000   |             |
|        |                                                              |        |     |         |           |             |
|        | *** B単ー 58号 ***                                              |        |     |         |           |             |
| 000058 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径450)                       |        | 組   |         | 1.000 組   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径450,,                         | 1.000  | 組   | 57,900  | 57,900    | S単 27号      |
|        | 合 計                                                          |        |     |         | 57,900    |             |
|        | 単 価                                                          |        |     |         | 57,900    |             |
|        |                                                              |        |     |         |           |             |
|        | *** B単ー 59号 ***                                              |        |     |         |           |             |
| 000059 | K形接合部品<br>径450                                               |        | 組   |         | 1.000 組   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,                          | 1.000  | 組   | 22,200  | 22,200    | S単 28号      |
|        | 合 計                                                          |        |     |         | 22,200    |             |
|        | 単 価                                                          |        |     |         | 22,200    |             |
|        |                                                              |        |     |         |           |             |
|        | *** B単ー 60号 ***                                              |        |     |         |           |             |
| 000060 | フランジ接合部品<br>径450 0.74MPa                                     |        | 組   |         | 1.000 組   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径450,,                        | 1.000  | 組   | 44,300  | 44,300    | S単 29号      |
|        | 合 計                                                          |        |     |         | 44,300    |             |
|        | 単 価                                                          |        |     |         | 44,300    |             |
|        |                                                              |        |     |         |           |             |
|        | *** B単ー 61号 ***                                              |        |     |         |           |             |
| 000061 | ダクタイル鋳鉄管<br>径200 D3種 素掘り施工                                   |        | m   |         | 316.300 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 D3種 直管)<br>直管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり | 5.000  | 本   | 96,102  | 480,510   | S単 164号     |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 D3種 直管)<br>直管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり | 24.000 | 本   | 94,399  | 2,265,576 | S単 206号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|-----------|----------|
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 D3種 直管)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 9.000 | 本  | 96,102 | 864,918   | S単 165号  |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 D3種 直管)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり     | 5.000 | 本  | 94,399 | 471,995   | S単 207号  |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 D3種 甲切管)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり  | 6.000 | 本  | 16,522 | 99,132    | S単 166号  |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 D3種 甲切管)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり      | 3.000 | 本  | 12,217 | 36,651    | S単 208号  |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 D3種 甲切管)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり    | 8.000 | 本  | 12,217 | 97,736    | S単 209号  |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 D3種 乙切管)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり  | 6.000 | 本  | 16,522 | 99,132    | S単 167号  |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 D3種 乙切管)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり    | 5.000 | 本  | 12,217 | 61,085    | S単 210号  |
|        | 合 計                                                                     |       |    |        | 4,476,735 |          |
|        | 単 価                                                                     |       |    |        | 14,153    |          |
|        | *** B単ー 62号 ***                                                         |       |    |        |           |          |
| 000062 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×45°                                           |       | 本  |        | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり          | 1.000 | 本  | 64,870 | 64,870    | S単 168号  |
|        | 合 計                                                                     |       |    |        | 64,870    |          |
|        | 単 価                                                                     |       |    |        | 64,870    |          |
|        | *** B単ー 63号 ***                                                         |       |    |        |           |          |
| 000063 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×22° 1/2                                       |       | 本  |        | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり          | 1.000 | 本  | 62,268 | 62,268    | S単 169号  |
|        | 合 計                                                                     |       |    |        | 62,268    |          |
|        | 単 価                                                                     |       |    |        | 62,268    |          |
|        | *** B単ー 64号 ***                                                         |       |    |        |           |          |
| 000064 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×11° 1/4                                       |       | 本  |        | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり          | 1.000 | 本  | 78,284 | 78,284    | S単 170号  |
|        | 合 計                                                                     |       |    |        | 78,284    |          |
|        | 単 価                                                                     |       |    |        | 78,284    |          |
|        | *** B単ー 65号 ***                                                         |       |    |        |           |          |
| 000065 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa                                     |       | 本  |        | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり          | 1.000 | 本  | 42,248 | 42,248    | S単 171号  |
|        | 合 計                                                                     |       |    |        | 42,248    |          |
|        | 単 価                                                                     |       |    |        | 42,248    |          |
|        | *** B単ー 66号 ***                                                         |       |    |        |           |          |
| 000066 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 0.74MPa                                     |       | 本  |        | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり          | 1.000 | 本  | 59,765 | 59,765    | S単 172号  |
|        | 合 計                                                                     |       |    |        | 59,765    |          |
|        | 単 価                                                                     |       |    |        | 59,765    |          |
|        | *** B単ー 67号 ***                                                         |       |    |        |           |          |
| 000067 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ200×φ100 0.74MPa                            |       | 本  |        | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり          | 1.000 | 本  | 78,984 | 78,984    | S単 173号  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 78,984  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 78,984  |             |
|        |                                                                 |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 68号 ***                                                 |       |     |         |         |             |
| 000068 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ200×φ75 0.74MPa                     |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バック割 (クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本   | 76,082  | 76,082  | S単 174号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 76,082  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 76,082  |             |
|        |                                                                 |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 69号 ***                                                 |       |     |         |         |             |
| 000069 | K形継輪<br>径200                                                    |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪,,                                      | 1,000 | 個   | 32,200  | 32,200  | S単 30号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 32,200  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 32,200  |             |
|        |                                                                 |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 70号 ***                                                 |       |     |         |         |             |
| 000070 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>片フランジ短管 φ200 0.74MPa L=1.151m                   |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バック割 (クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本   | 92,498  | 92,498  | S単 175号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 92,498  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 92,498  |             |
|        |                                                                 |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 71号 ***                                                 |       |     |         |         |             |
| 000071 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用                                    |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バック割 (クレーン機能付), あり,, あり | 1,000 | 本   | 16,522  | 16,522  | S単 176号     |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用,,                                  | 1,000 | 本   | 250,000 | 250,000 | S単 31号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 266,522 |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 266,522 |             |
|        |                                                                 |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 72号 ***                                                 |       |     |         |         |             |
| 000072 | 管切断 (DCIP管)<br>径200                                             |       | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)<br>200mm                                            | 1,000 | 箇所  | 7,487   | 7,487   | S単 213号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 7,487   |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 7,487   |             |
|        |                                                                 |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 73号 ***                                                 |       |     |         |         |             |
| 000073 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 D3種 径200 長5.0m                             |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,                     | 1,000 | 本   | 79,500  | 79,500  | S単 32号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 79,500  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 79,500  |             |
|        |                                                                 |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 74号 ***                                                 |       |     |         |         |             |
| 000074 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>T形 D3種 径200 長5.0m                             |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m,,                     | 1,000 | 本   | 82,100  | 82,100  | S単 33号      |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                                     |       |     |         | 82,100  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |     |         | 82,100  |             |
|        | *** B単ー 75号 ***                                                         |       |     |         |         |             |
| 000075 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径200)                                  |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200,,                                    | 1,000 | 組   | 15,500  | 15,500  | S単 34号      |
|        | 合 計                                                                     |       |     |         | 15,500  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |     |         | 15,500  |             |
|        | *** B単ー 76号 ***                                                         |       |     |         |         |             |
| 000076 | K形接合部品<br>径200                                                          |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,                                     | 1,000 | 組   | 7,060   | 7,060   | S単 35号      |
|        | 合 計                                                                     |       |     |         | 7,060   |             |
|        | 単 価                                                                     |       |     |         | 7,060   |             |
|        | *** B単ー 77号 ***                                                         |       |     |         |         |             |
| 000077 | フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa                                                |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径200,,                                   | 1,000 | 組   | 8,310   | 8,310   | S単 36号      |
|        | 合 計                                                                     |       |     |         | 8,310   |             |
|        | 単 価                                                                     |       |     |         | 8,310   |             |
|        | *** B単ー 78号 ***                                                         |       |     |         |         |             |
| 000078 | ダクタイル鋳鉄管<br>径350 DB種 素掘り施工                                              |       | m   |         | 16,900  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり  | 1,000 | 本   | 168,465 | 168,465 | S単 177号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり | 1,000 | 本   | 21,318  | 21,318  | S単 178号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり | 1,000 | 本   | 21,318  | 21,318  | S単 179号     |
|        | 合 計                                                                     |       |     |         | 211,101 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |     |         | 12,491  |             |
|        | *** B単ー 79号 ***                                                         |       |     |         |         |             |
| 000079 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ350×22° 1/2                                       |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり         | 1,000 | 本   | 121,418 | 121,418 | S単 180号     |
|        | 合 計                                                                     |       |     |         | 121,418 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |     |         | 121,418 |             |
|        | *** B単ー 80号 ***                                                         |       |     |         |         |             |
| 000080 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ350 0.74MPa                                     |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり         | 1,000 | 本   | 77,774  | 77,774  | S単 181号     |
|        | 合 計                                                                     |       |     |         | 77,774  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |     |         | 77,774  |             |
|        | *** B単ー 81号 ***                                                         |       |     |         |         |             |
| 000081 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ350 0.74MPa                                     |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|----------|
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1.000 | 本  | 101,999 | 101,999 | S単 182号  |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 101,999 |          |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 101,999 |          |
|        | *** B単ー 82号 ***                                                  |       |    |         |         |          |
| 000082 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ350×φ100 0.74MPa                     |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1.000 | 本  | 139,436 | 139,436 | S単 183号  |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 139,436 |          |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 139,436 |          |
|        | *** B単ー 83号 ***                                                  |       |    |         |         |          |
| 000083 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ350×φ350 0.74MPa                        |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1.000 | 本  | 183,480 | 183,480 | S単 184号  |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 183,480 |          |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 183,480 |          |
|        | *** B単ー 84号 ***                                                  |       |    |         |         |          |
| 000084 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ曲管 φ350×90°                                  |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1.000 | 本  | 172,469 | 172,469 | S単 185号  |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 172,469 |          |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 172,469 |          |
|        | *** B単ー 85号 ***                                                  |       |    |         |         |          |
| 000085 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>ラップ管 φ350                                        |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1.000 | 本  | 66,864  | 66,864  | S単 186号  |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 66,864  |          |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 66,864  |          |
|        | *** B単ー 86号 ***                                                  |       |    |         |         |          |
| 000086 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ350 L=1.192m                            |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1.000 | 本  | 196,493 | 196,493 | S単 187号  |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 196,493 |          |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 196,493 |          |
|        | *** B単ー 87号 ***                                                  |       |    |         |         |          |
| 000087 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ350 L=1.042m バドル付き                      |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり | 1.000 | 本  | 198,495 | 198,495 | S単 188号  |
|        | 合 計                                                              |       |    |         | 198,495 |          |
|        | 単 価                                                              |       |    |         | 198,495 |          |
|        | *** B単ー 88号 ***                                                  |       |    |         |         |          |
| 000088 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ350 偏心100mm 低圧用                                     |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり | 1.000 | 本  | 21,318  | 21,318  | S単 189号  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|----|---------|----------|-------------|
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ350 偏心100mm 低圧用,,                               | 1.000 | 本  | 440,000 | 440,000  | S単 37号      |
|        | 合 計                                                          |       |    |         | 461,318  |             |
|        | 単 価                                                          |       |    |         | 461,318  |             |
|        | *** B単ー 89号 ***                                              |       |    |         |          |             |
| 000089 | 管切断 (DCIP管)<br>径350                                          |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)<br>300mm                                         | 1.000 | 箇所 | 8,704   | 8,704    | S単 214号     |
|        | 合 計                                                          |       |    |         | 8,704    |             |
|        | 単 価                                                          |       |    |         | 8,704    |             |
|        | *** B単ー 90号 ***                                              |       |    |         |          |             |
| 000090 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径350 長6.0m                          |       | 本  |         | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m,,               | 1.000 | 本  | 147,000 | 147,000  | S単 38号      |
|        | 合 計                                                          |       |    |         | 147,000  |             |
|        | 単 価                                                          |       |    |         | 147,000  |             |
|        | *** B単ー 91号 ***                                              |       |    |         |          |             |
| 000091 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) 径350)                      |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径350,,                         | 1.000 | 組  | 40,500  | 40,500   | S単 39号      |
|        | 合 計                                                          |       |    |         | 40,500   |             |
|        | 単 価                                                          |       |    |         | 40,500   |             |
|        | *** B単ー 92号 ***                                              |       |    |         |          |             |
| 000092 | K形接合部品<br>径350                                               |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,                          | 1.000 | 組  | 16,700  | 16,700   | S単 40号      |
|        | 合 計                                                          |       |    |         | 16,700   |             |
|        | 単 価                                                          |       |    |         | 16,700   |             |
|        | *** B単ー 93号 ***                                              |       |    |         |          |             |
| 000093 | フランジ接合部品<br>径350 0.74MPa                                     |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径350,,                        | 1.000 | 組  | 26,400  | 26,400   | S単 41号      |
|        | 合 計                                                          |       |    |         | 26,400   |             |
|        | 単 価                                                          |       |    |         | 26,400   |             |
|        | *** B単ー 94号 ***                                              |       |    |         |          |             |
| 000094 | フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa                                     |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径100,,                        | 1.000 | 組  | 4,240   | 4,240    | S単 42号      |
|        | 合 計                                                          |       |    |         | 4,240    |             |
|        | 単 価                                                          |       |    |         | 4,240    |             |
|        | *** B単ー 95号 ***                                              |       |    |         |          |             |
| 000095 | 埋戻コンクリート<br>18N-8-40                                         |       | m3 |         | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,有り,~,18-8-40 (普通) W | 1.000 | m3 | 43,330  | 43,330   | S単 259号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                               | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|-------------|
|        | /C65%                                                   |       |    |         |         |             |
|        | 合 計                                                     |       |    |         | 43,330  |             |
|        | 単 価                                                     |       |    |         | 43,330  |             |
|        | *** B単ー 96号 ***                                         |       |    |         |         |             |
| 000096 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック割(クレン機能付),なし,,あり | 1.000 | 本  | 42,248  | 42,248  | S単 171号     |
|        | 合 計                                                     |       |    |         | 42,248  |             |
|        | 単 価                                                     |       |    |         | 42,248  |             |
|        | *** B単ー 97号 ***                                         |       |    |         |         |             |
| 000097 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 0.74MPa                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック割(クレン機能付),なし,,あり | 1.000 | 本  | 59,765  | 59,765  | S単 172号     |
|        | 合 計                                                     |       |    |         | 59,765  |             |
|        | 単 価                                                     |       |    |         | 59,765  |             |
|        | *** B単ー 98号 ***                                         |       |    |         |         |             |
| 000098 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ200×φ200 0.74MPa               |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック割(クレン機能付),なし,,あり | 1.000 | 本  | 91,297  | 91,297  | S単 190号     |
|        | 合 計                                                     |       |    |         | 91,297  |             |
|        | 単 価                                                     |       |    |         | 91,297  |             |
|        | *** B単ー 99号 ***                                         |       |    |         |         |             |
| 000099 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用                            |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック割(クレン機能付),あり,,あり | 1.000 | 本  | 16,522  | 16,522  | S単 176号     |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用,,                          | 1.000 | 本  | 250,000 | 250,000 | S単 31号      |
|        | 合 計                                                     |       |    |         | 266,522 |             |
|        | 単 価                                                     |       |    |         | 266,522 |             |
|        | *** B単ー 100号 ***                                        |       |    |         |         |             |
| 000100 | K形接合部品<br>径200                                          |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,                     | 1.000 | 組  | 7,060   | 7,060   | S単 35号      |
|        | 合 計                                                     |       |    |         | 7,060   |             |
|        | 単 価                                                     |       |    |         | 7,060   |             |
|        | *** B単ー 101号 ***                                        |       |    |         |         |             |
| 000101 | フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa                                |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径200,,                   | 1.000 | 組  | 8,310   | 8,310   | S単 36号      |
|        | 合 計                                                     |       |    |         | 8,310   |             |
|        | 単 価                                                     |       |    |         | 8,310   |             |
|        | *** B単ー 102号 ***                                        |       |    |         |         |             |
| 000102 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VUφ200                                |       | m  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|---------|-------------|
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 7箇所                     | 1.000 | m  | 5,182  | 5,182   | S単 132号     |
|        | 合 計                                                                   |       |    |        | 5,182   |             |
|        | 単 価                                                                   |       |    |        | 5,182   |             |
|        | *** B単ー 103号 ***                                                      |       |    |        |         |             |
| 000103 | 塩ビ製曲管<br>φ200×90°                                                     |       | 個  |        | 1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>90° ベンド B形 径200,,                         | 1.000 | 個  | 33,200 | 33,200  | S単 43号      |
|        | 合 計                                                                   |       |    |        | 33,200  |             |
|        | 単 価                                                                   |       |    |        | 33,200  |             |
|        | *** B単ー 104号 ***                                                      |       |    |        |         |             |
| 000104 | 塩ビ製曲管<br>φ200×45°                                                     |       | 個  |        | 1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>45° ベンド B形 径200,,                         | 1.000 | 個  | 26,000 | 26,000  | S単 44号      |
|        | 合 計                                                                   |       |    |        | 26,000  |             |
|        | 単 価                                                                   |       |    |        | 26,000  |             |
|        | *** B単ー 105号 ***                                                      |       |    |        |         |             |
| 000105 | MFジョイント<br>φ200, 0.74MPa                                              |       | 個  |        | 1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント<br>径200 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装,,                              | 1.000 | 個  | 40,300 | 40,300  | S単 45号      |
|        | 合 計                                                                   |       |    |        | 40,300  |             |
|        | 単 価                                                                   |       |    |        | 40,300  |             |
|        | *** B単ー 106号 ***                                                      |       |    |        |         |             |
| 000106 | ダクタイル鋳鉄管<br>径200 D3種 素掘り施工                                            |       | 本  |        | 1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 D3種 乙切管)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, ハック切(クレン機能付), あり,, あり | 1.000 | 本  | 16,522 | 16,522  | S単 191号     |
|        | 合 計                                                                   |       |    |        | 16,522  |             |
|        | 単 価                                                                   |       |    |        | 16,522  |             |
|        | *** B単ー 107号 ***                                                      |       |    |        |         |             |
| 000107 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa                                   |       | 本  |        | 1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, ハック切(クレン機能付), なし,, あり         | 1.000 | 本  | 42,248 | 42,248  | S単 171号     |
|        | 合 計                                                                   |       |    |        | 42,248  |             |
|        | 単 価                                                                   |       |    |        | 42,248  |             |
|        | *** B単ー 108号 ***                                                      |       |    |        |         |             |
| 000108 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×90°                                         |       | 本  |        | 1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, ハック切(クレン機能付), なし,, あり         | 1.000 | 本  | 77,583 | 77,583  | S単 192号     |
|        | 合 計                                                                   |       |    |        | 77,583  |             |
|        | 単 価                                                                   |       |    |        | 77,583  |             |
|        | *** B単ー 109号 ***                                                      |       |    |        |         |             |
| 000109 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用                                          |       | 本  |        | 1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, ハック切(クレン機能付), あり,, あり         | 1.000 | 本  | 16,522 | 16,522  | S単 176号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|----|---------|----------|-------------|
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用,,                            | 1.000 | 本  | 250,000 | 250,000  | S単 31号      |
|        | 合 計                                                       |       |    |         | 266,522  |             |
|        | 単 価                                                       |       |    |         | 266,522  |             |
|        | *** B単ー 110号 ***                                          |       |    |         |          |             |
| 000110 | 管切断 (DCIP管)<br>径200                                       |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)<br>200mm                                      | 1.000 | 箇所 | 7,487   | 7,487    | S単 213号     |
|        | 合 計                                                       |       |    |         | 7,487    |             |
|        | 単 価                                                       |       |    |         | 7,487    |             |
|        | *** B単ー 111号 ***                                          |       |    |         |          |             |
| 000111 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 D3種 径200 長5.0m                       |       | 本  |         | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,               | 1.000 | 本  | 79,500  | 79,500   | S単 32号      |
|        | 合 計                                                       |       |    |         | 79,500   |             |
|        | 単 価                                                       |       |    |         | 79,500   |             |
|        | *** B単ー 112号 ***                                          |       |    |         |          |             |
| 000112 | K形接合部品<br>径200                                            |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,                       | 1.000 | 組  | 7,060   | 7,060    | S単 35号      |
|        | 合 計                                                       |       |    |         | 7,060    |             |
|        | 単 価                                                       |       |    |         | 7,060    |             |
|        | *** B単ー 113号 ***                                          |       |    |         |          |             |
| 000113 | フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa                                  |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径200,,                     | 1.000 | 組  | 8,310   | 8,310    | S単 36号      |
|        | 合 計                                                       |       |    |         | 8,310    |             |
|        | 単 価                                                       |       |    |         | 8,310    |             |
|        | *** B単ー 114号 ***                                          |       |    |         |          |             |
| 000114 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×45°                             |       | 本  |         | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック絞 (クレン機能付),なし,,あり | 1.000 | 本  | 64,870  | 64,870   | S単 168号     |
|        | 合 計                                                       |       |    |         | 64,870   |             |
|        | 単 価                                                       |       |    |         | 64,870   |             |
|        | *** B単ー 115号 ***                                          |       |    |         |          |             |
| 000115 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 0.74MPa                       |       | 本  |         | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック絞 (クレン機能付),なし,,あり | 1.000 | 本  | 42,248  | 42,248   | S単 171号     |
|        | 合 計                                                       |       |    |         | 42,248   |             |
|        | 単 価                                                       |       |    |         | 42,248   |             |
|        | *** B単ー 116号 ***                                          |       |    |         |          |             |
| 000116 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 0.74MPa                       |       | 本  |         | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック絞 (クレン機能付),なし,,あり | 1.000 | 本  | 59,765  | 59,765   | S単 172号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|----------|
|        | 合 計                                                        |       |     |         | 59,765  |          |
|        | 単 価                                                        |       |     |         | 59,765  |          |
|        |                                                            |       |     |         |         |          |
|        | *** B単ー 117号 ***                                           |       |     |         |         |          |
| 000117 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用                               |       | 本   |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管,200×5,3種,ハック割 (クレーン機能付),あり,,あり | 1,000 | 本   | 16,522  | 16,522  | S単 176号  |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用,,                             | 1,000 | 本   | 250,000 | 250,000 | S単 31号   |
|        | 合 計                                                        |       |     |         | 266,522 |          |
|        | 単 価                                                        |       |     |         | 266,522 |          |
|        |                                                            |       |     |         |         |          |
|        | *** B単ー 118号 ***                                           |       |     |         |         |          |
| 000118 | K形接合部品<br>径200                                             |       | 組   |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,                        | 1,000 | 組   | 7,060   | 7,060   | S単 35号   |
|        | 合 計                                                        |       |     |         | 7,060   |          |
|        | 単 価                                                        |       |     |         | 7,060   |          |
|        |                                                            |       |     |         |         |          |
|        | *** B単ー 119号 ***                                           |       |     |         |         |          |
| 000119 | フランジ接合部品<br>径200 0.74MPa                                   |       | 組   |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径200,,                      | 1,000 | 組   | 8,310   | 8,310   | S単 36号   |
|        | 合 計                                                        |       |     |         | 8,310   |          |
|        | 単 価                                                        |       |     |         | 8,310   |          |
|        |                                                            |       |     |         |         |          |
|        | *** B単ー 120号 ***                                           |       |     |         |         |          |
| 000120 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>φ200                                     |       | m   |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,直管 (両差し口),4.0m管,7箇所             | 1,000 | m   | 5,182   | 5,182   | S単 132号  |
|        | 合 計                                                        |       |     |         | 5,182   |          |
|        | 単 価                                                        |       |     |         | 5,182   |          |
|        |                                                            |       |     |         |         |          |
|        | *** B単ー 121号 ***                                           |       |     |         |         |          |
| 000121 | 塩ビ製曲管<br>φ200×90°                                          |       | 個   |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>90° ベンド B形 径200,,              | 1,000 | 個   | 33,200  | 33,200  | S単 43号   |
|        | 合 計                                                        |       |     |         | 33,200  |          |
|        | 単 価                                                        |       |     |         | 33,200  |          |
|        |                                                            |       |     |         |         |          |
|        | *** B単ー 122号 ***                                           |       |     |         |         |          |
| 000122 | 塩ビ製曲管<br>φ200×45°                                          |       | 個   |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>45° ベンド B形 径200,,              | 1,000 | 個   | 26,000  | 26,000  | S単 44号   |
|        | 合 計                                                        |       |     |         | 26,000  |          |
|        | 単 価                                                        |       |     |         | 26,000  |          |
|        |                                                            |       |     |         |         |          |
|        | *** B単ー 123号 ***                                           |       |     |         |         |          |
| 000123 | 塩ビ製曲管<br>φ200×22° 1/2                                      |       | 個   |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2° ベンドB形 径200,,           | 1,000 | 個   | 21,000  | 21,000  | S単 46号   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                              |       |                |         | 21,000  |             |
|        | 単 価                                                              |       |                |         | 21,000  |             |
|        |                                                                  |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 124号 ***                                                 |       |                |         |         |             |
| 000124 | 塩ビ製曲管<br>φ200×11° 1/4                                            |       | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4° ベンドB形 径200,,                 | 1,000 | 個              | 11,100  | 11,100  | S単 47号      |
|        | 合 計                                                              |       |                |         | 11,100  |             |
|        | 単 価                                                              |       |                |         | 11,100  |             |
|        |                                                                  |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 125号 ***                                                 |       |                |         |         |             |
| 000125 | MFジョイント<br>φ200, 0.74MPa                                         |       | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント<br>径200 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装,,                         | 1,000 | 個              | 40,300  | 40,300  | S単 45号      |
|        | 合 計                                                              |       |                |         | 40,300  |             |
|        | 単 価                                                              |       |                |         | 40,300  |             |
|        |                                                                  |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 126号 ***                                                 |       |                |         |         |             |
| 000126 | 現場打集水桝<br>700×700×1100                                           |       | 箇所             |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm   | 1,700 | m <sup>3</sup> | 2,148   | 3,652   | S単 256号     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 39,380  | 39,380  | S単 260号     |
| SA0312 | 同上型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                           | 9,300 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 118,110 | S単 270号     |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                  | 1,700 | m <sup>2</sup> | 568.7   | 967     | S単 253号     |
| SA0311 | コンクリート蓋<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種   | 0,070 | m <sup>3</sup> | 39,380  | 2,757   | S単 261号     |
| SA0312 | 同上型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                           | 1,100 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 13,970  | S単 270号     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満    | 0,098 | ton            | 188,702 | 18,493  | S単 120号     |
|        | 合 計                                                              |       |                |         | 197,329 |             |
|        | 単 価                                                              |       |                |         | 197,329 |             |
|        |                                                                  |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 127号 ***                                                 |       |                |         |         |             |
| 000127 | SGP直管<br>100A                                                    |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A (4B)                                      | 0,250 | m              | 9,934   | 2,484   | S単 215号     |
|        | 合 計                                                              |       |                |         | 2,484   |             |
|        | 単 価                                                              |       |                |         | 2,484   |             |
|        |                                                                  |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 128号 ***                                                 |       |                |         |         |             |
| 000128 | SGP曲管<br>100A×90°                                                |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                     | 1,000 | 本              | 4,510   | 4,510   | S単 48号      |
|        | 合 計                                                              |       |                |         | 4,510   |             |
|        | 単 価                                                              |       |                |         | 4,510   |             |
|        |                                                                  |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 129号 ***                                                 |       |                |         |         |             |
| 000129 | SGP45° ショートエルボ<br>100A×45°                                       |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP45° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                     | 1,000 | 本              | 6,930   | 6,930   | S単 49号      |
|        | 合 計                                                              |       |                |         | 6,930   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 6,930                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 130号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000130 | 片フランジ短管<br>SGP100A×419L                                       |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 片フランジ短管<br>φ100 L=0.419m,,                                    | 1.000 | 本              | 36,600 | 36,600               | S単 50号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 36,600               |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 36,600               |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 131号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000131 | 保護コンクリート<br>18N-8-20                                          |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 無し, 一, , コンクリート各種 | 1.000 | m3             | 46,490 | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 46,490               |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 46,490               |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 132号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000132 | 型枠                                                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410               | S単 271号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 11,410               |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 11,410               |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 133号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000133 | フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa                                      |       | 組              |        | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径100,,                         | 1.000 | 組              | 4,240  | 4,240                | S単 42号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 4,240                |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 4,240                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 134号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000134 | SGP直管<br>100A                                                 |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)                                    | 0.250 | m              | 9,934  | 2,484                | S単 215号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 2,484                |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 2,484                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 135号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000135 | SGP曲管<br>100A×90°                                             |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                  | 1.000 | 本              | 4,510  | 4,510                | S単 48号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 4,510                |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 4,510                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 136号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000136 | 片フランジ短管<br>SGPφ100                                            |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 片フランジ短管<br>φ100 L=0.296m,,                                    | 1.000 | 本              | 32,100 | 32,100               | S単 51号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 32,100               |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 32,100               |             |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-------------|
|        |                                       |       |     |        |        |             |
|        | *** B単ー 137号 ***                      |       |     |        |        |             |
| 000137 | フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa              |       | 組   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径100,, | 1,000 | 組   | 4,240  | 4,240  | S単 42号      |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 4,240  |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 4,240  |             |
|        |                                       |       |     |        |        |             |
|        | *** B単ー 138号 ***                      |       |     |        |        |             |
| 000138 | SGP直管<br>100A                         |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)            | 0,250 | m   | 9,934  | 2,484  | S単 215号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 2,484  |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 2,484  |             |
|        |                                       |       |     |        |        |             |
|        | *** B単ー 139号 ***                      |       |     |        |        |             |
| 000139 | SGP曲管<br>100A×180°                    |       | 本   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP180° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,         | 1,000 | 本   | 14,700 | 14,700 | S単 52号      |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 14,700 |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 14,700 |             |
|        |                                       |       |     |        |        |             |
|        | *** B単ー 140号 ***                      |       |     |        |        |             |
| 000140 | SGP曲管<br>100A×90°                     |       | 本   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,          | 1,000 | 本   | 4,510  | 4,510  | S単 48号      |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 4,510  |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 4,510  |             |
|        |                                       |       |     |        |        |             |
|        | *** B単ー 141号 ***                      |       |     |        |        |             |
| 000141 | 片フランジ短管<br>SGP φ100 L=2.02m           |       | 本   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 片フランジ短管<br>φ100 L=2.02m,,             | 1,000 | 本   | 95,200 | 95,200 | S単 53号      |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 95,200 |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 95,200 |             |
|        |                                       |       |     |        |        |             |
|        | *** B単ー 142号 ***                      |       |     |        |        |             |
| 000142 | 振止金具<br>φ100 SUS304                   |       | 個   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 振止金具<br>SUS304 φ100用,,                | 1,000 | 個   | 38,800 | 38,800 | S単 54号      |
| T00001 | 振止金具据付<br>SUS304 φ100用                | 1,000 | 個   | 19,977 | 19,977 | T単 1号       |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 58,777 |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 58,777 |             |
|        |                                       |       |     |        |        |             |
|        | *** B単ー 143号 ***                      |       |     |        |        |             |
| 000143 | 防虫目皿<br>φ100用                         |       | 個   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型,,                  | 1,000 | 個   | 3,930  | 3,930  | S単 55号      |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 3,930  |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 3,930  |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|-------------|
|        |                                                                         |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 144号 ***                                                        |       |    |         |         |             |
| 000144 | フランジ接合部品<br>径100 0.74MPa                                                |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径100,,                                   | 1,000 | 組  | 4,240   | 4,240   | S単 42号      |
|        | 合 計                                                                     |       |    |         | 4,240   |             |
|        | 単 価                                                                     |       |    |         | 4,240   |             |
|        |                                                                         |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 145号 ***                                                        |       |    |         |         |             |
| 000145 | ダクタイル鋳鉄管<br>径350 DB種 素掘り施工                                              |       | m  |         | 52,600  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, , あり    | 3,000 | 本  | 168,465 | 505,395 | S単 177号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり | 5,000 | 本  | 21,318  | 106,590 | S単 178号     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり | 5,000 | 本  | 21,318  | 106,590 | S単 179号     |
|        | 合 計                                                                     |       |    |         | 718,575 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |    |         | 13,661  |             |
|        |                                                                         |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 146号 ***                                                        |       |    |         |         |             |
| 000146 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ350×45°                                           |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, , あり       | 1,000 | 本  | 126,423 | 126,423 | S単 193号     |
|        | 合 計                                                                     |       |    |         | 126,423 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |    |         | 126,423 |             |
|        |                                                                         |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 147号 ***                                                        |       |    |         |         |             |
| 000147 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ350×22° 1/2                                       |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, , あり       | 1,000 | 本  | 121,418 | 121,418 | S単 180号     |
|        | 合 計                                                                     |       |    |         | 121,418 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |    |         | 121,418 |             |
|        |                                                                         |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 148号 ***                                                        |       |    |         |         |             |
| 000148 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ350 0.74MPa                                     |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, , あり       | 1,000 | 本  | 77,774  | 77,774  | S単 181号     |
|        | 合 計                                                                     |       |    |         | 77,774  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |    |         | 77,774  |             |
|        |                                                                         |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 149号 ***                                                        |       |    |         |         |             |
| 000149 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形挿し受片落管 φ450×φ350                                      |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, , あり       | 1,000 | 本  | 154,451 | 154,451 | S単 194号     |
|        | 合 計                                                                     |       |    |         | 154,451 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |    |         | 154,451 |             |
|        |                                                                         |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 150号 ***                                                        |       |    |         |         |             |
| 000150 | K形継輪<br>径350                                                            |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ350 継輪,,                                              | 1,000 | 個  | 68,000  | 68,000  | S単 56号      |
|        | 合 計                                                                     |       |    |         | 68,000  |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                              | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                                    |       |                |         | 68,000               |             |
|        |                                                                                        |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 151号 ***                                                                       |       |                |         |                      |             |
| 000151 | 管切断 (DCIP管)<br>径350                                                                    |       | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)<br>300mm                                                                   | 1.000 | 箇所             | 8,704   | 8,704                | S単 214号     |
|        | 合 計                                                                                    |       |                |         | 8,704                |             |
|        | 単 価                                                                                    |       |                |         | 8,704                |             |
|        |                                                                                        |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 152号 ***                                                                       |       |                |         |                      |             |
| 000152 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径350 長6.0m                                                    |       | 本              |         | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m,,                                         | 1.000 | 本              | 147,000 | 147,000              | S単 38号      |
|        | 合 計                                                                                    |       |                |         | 147,000              |             |
|        | 単 価                                                                                    |       |                |         | 147,000              |             |
|        |                                                                                        |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 153号 ***                                                                       |       |                |         |                      |             |
| 000153 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径350)                                                 |       | 組              |         | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径350,,                                                   | 1.000 | 組              | 40,500  | 40,500               | S単 39号      |
|        | 合 計                                                                                    |       |                |         | 40,500               |             |
|        | 単 価                                                                                    |       |                |         | 40,500               |             |
|        |                                                                                        |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 154号 ***                                                                       |       |                |         |                      |             |
| 000154 | K形接合部品<br>径350                                                                         |       | 組              |         | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,                                                    | 1.000 | 組              | 16,700  | 16,700               | S単 40号      |
|        | 合 計                                                                                    |       |                |         | 16,700               |             |
|        | 単 価                                                                                    |       |                |         | 16,700               |             |
|        |                                                                                        |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 155号 ***                                                                       |       |                |         |                      |             |
| 000155 | フランジ接合部品<br>径350 0.74MPa                                                               |       | 組              |         | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径350,,                                                  | 1.000 | 組              | 26,400  | 26,400               | S単 41号      |
|        | 合 計                                                                                    |       |                |         | 26,400               |             |
|        | 単 価                                                                                    |       |                |         | 26,400               |             |
|        |                                                                                        |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 156号 ***                                                                       |       |                |         |                      |             |
| 000156 | コンクリート基礎<br>18N-8-40                                                                   |       | m3             |         | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホウ (クレーン機能付) 打設,計上する,-,一般養生,-,-, -,あり,<br>18-8-40 (普通) W/C65% | 1.000 | m3             | 46,220  | 46,220               | S単 263号     |
|        | 合 計                                                                                    |       |                |         | 46,220               |             |
|        | 単 価                                                                                    |       |                |         | 46,220               |             |
|        |                                                                                        |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 157号 ***                                                                       |       |                |         |                      |             |
| 000157 | 型枠                                                                                     |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 12,700               | S単 272号     |
|        | 合 計                                                                                    |       |                |         | 12,700               |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|----------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                    |        |                |         | 12,700               |             |
|        |                                        |        |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 158号 ***                       |        |                |         |                      |             |
| 000158 | 浮上防止工                                  |        | 式              |         | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | アンカーバンド<br>t=45mm B=38mm,,             | 15.600 | m              | 28,000  | 436,800              | S単 57号      |
| S02116 | ゴムパッキン<br>6×100,,                      | 9.400  | m              | 3,600   | 33,840               | S単 58号      |
| S02116 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)<br>L 75×75×6,,       | 0.053  | ton            | 133,000 | 7,049                | S単 59号      |
| S02116 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)<br>L 50×50×6,,       | 0.105  | ton            | 133,000 | 13,965               | S単 60号      |
| S02116 | 六角ボルト・ナット<br>M16×50,,                  | 34.000 | 組              | 35      | 1,190                | S単 61号      |
|        | 合 計                                    |        |                |         | 492,844              |             |
|        | 単 価                                    |        |                |         | 492,844              |             |
|        |                                        |        |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 159号 ***                       |        |                |         |                      |             |
| 000159 | 伸縮目地<br>エラストイト t=10mm                  |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm | 1.000  | m <sup>2</sup> | 6,698   | 6,698                | S単 274号     |
|        | 合 計                                    |        |                |         | 6,698                |             |
|        | 単 価                                    |        |                |         | 6,698                |             |
|        |                                        |        |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 160号 ***                       |        |                |         |                      |             |
| 000160 | ソイルセメント攪拌工                             |        | m <sup>3</sup> |         | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18055 | 地盤改良工 (仮設道路基礎)<br>50kg,あり,1.50m        | 1.110  | m <sup>2</sup> | 3,357   | 3,726                | S単 231号     |
| S01034 | 不整地運搬<br>310m以下                        | 1.110  | m <sup>3</sup> | 611     | 678                  | S単 1号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満          | 1.110  | m <sup>3</sup> | 251.7   | 279                  | S単 240号     |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり  | 1.000  | m <sup>3</sup> | 935.6   | 936                  | S単 250号     |
|        | 合 計                                    |        |                |         | 5,619                |             |
|        | 単 価                                    |        |                |         | 5,619                |             |
|        |                                        |        |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 161号 ***                       |        |                |         |                      |             |
| 000161 | 弁類<br>径75 0.74MPa 補修弁付                 |        | 基              |         | 1.000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,あり               | 1.000  | 基              | 29,144  | 29,144               | S単 220号     |
| S02116 | 樹脂製空気弁<br>φ75 0.74MPa 補修弁付,,           | 1.000  | 基              | 141,000 | 141,000              | S単 62号      |
|        | 合 計                                    |        |                |         | 170,144              |             |
|        | 単 価                                    |        |                |         | 170,144              |             |
|        |                                        |        |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 162号 ***                       |        |                |         |                      |             |
| 000162 | フランジ短管<br>φ75 0.74MPa L=0.35m          |        | 本              |         | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,  | 1.000  | 本              | 25,368  | 25,368               | S単 133号     |
|        | 合 計                                    |        |                |         | 25,368               |             |
|        | 単 価                                    |        |                |         | 25,368               |             |
|        |                                        |        |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 163号 ***                       |        |                |         |                      |             |
| 000163 | フランジ接合部品<br>φ75,0.74MPa                |        | 組              |         | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径75,,   | 1.000  | 組              | 4,010   | 4,010                | S単 63号      |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 4,010   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 4,010   |             |
|        | *** B単ー 164号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000164 | 基礎砕石<br>RC-40 t=100mm                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 1,859   | S単 257号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 1,859   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 1,859   |             |
|        | *** B単ー 165号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000165 | 基礎コンクリート<br>18N-8-20                                        |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種     | 1.000 | m <sup>3</sup> | 39,380  | 39,380  | S単 260号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 39,380  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 39,380  |             |
|        | *** B単ー 166号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000166 | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 12,700  | S単 272号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 12,700  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 12,700  |             |
|        | *** B単ー 167号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000167 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ800                                        |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 | 1.000 | m              | 64,350  | 64,350  | S単 278号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 64,350  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 64,350  |             |
|        | *** B単ー 168号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000168 | SUS304製蓋<br>φ960,カギ付                                        |       | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SUS304製蓋<br>φ960 鍵付き,,                                      | 1.000 | 枚              | 202,000 | 202,000 | S単 64号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 202,000 |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 202,000 |             |
|        | *** B単ー 169号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000169 | SGP直管<br>100A                                               |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)                                   | 0.250 | m              | 9,934   | 2,484   | S単 215号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 2,484   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 2,484   |             |
|        | *** B単ー 170号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000170 | SGP曲管<br>100A×90°                                           |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                | 1.000 | 本              | 4,510   | 4,510   | S単 48号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 4,510   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 4,510                |             |
|        |                                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 171号 ***                                               |       |                |         |                      |             |
| 000171 | 防虫目皿<br>φ100用                                                  |       | 個              |         | 1,000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型,,                                           | 1,000 | 個              | 3,930   | 3,930                | S単 55号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 3,930                |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 3,930                |             |
|        |                                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 172号 ***                                               |       |                |         |                      |             |
| 000172 | 弁類<br>径75 0.74MPa 補修弁付                                         |       | 基              |         | 1,000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, あり                                     | 1,000 | 基              | 29,144  | 29,144               | S単 220号     |
| S02116 | 樹脂製空気弁<br>φ75 0.74MPa 補修弁付,,                                   | 1,000 | 基              | 141,000 | 141,000              | S単 62号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 170,144              |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 170,144              |             |
|        |                                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 173号 ***                                               |       |                |         |                      |             |
| 000173 | フランジ短管<br>φ75 0.74MPa L=1.32m                                  |       | 本              |         | 1,000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,                      | 1,000 | 本              | 43,068  | 43,068               | S単 134号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 43,068               |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 43,068               |             |
|        |                                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 174号 ***                                               |       |                |         |                      |             |
| 000174 | フランジ接合部品<br>φ75, 0.74MPa                                       |       | 組              |         | 1,000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径75,,                           | 1,000 | 組              | 4,010   | 4,010                | S単 63号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 4,010                |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 4,010                |             |
|        |                                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 175号 ***                                               |       |                |         |                      |             |
| 000175 | 基礎砕石<br>RC-40 t=150mm                                          |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,148   | 2,148                | S単 256号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 2,148                |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 2,148                |             |
|        |                                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 176号 ***                                               |       |                |         |                      |             |
| 000176 | 組立2号マンホール設置<br>蓋 (T-25) 調整リング 斜壁                               |       | 基              |         | 1,000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)                    | 1,000 | 基              | 416,700 | 416,700              | S単 283号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 416,700              |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |         | 416,700              |             |
|        |                                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 177号 ***                                               |       |                |         |                      |             |
| 000177 | 保護コンクリート<br>18N-8-20                                           |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種  | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,490  | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |         | 46,490               |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                       |       |                |        | 46,490               |             |
|        |                                           |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 178号 ***                          |       |                |        |                      |             |
| 000178 | 型枠                                        |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410               | S単 271号     |
|        | 合 計                                       |       |                |        | 11,410               |             |
|        | 単 価                                       |       |                |        | 11,410               |             |
|        |                                           |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 179号 ***                          |       |                |        |                      |             |
| 000179 | SGP直管<br>φ100                             |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)                | 0.250 | m              | 9,934  | 2,484                | S単 215号     |
|        | 合 計                                       |       |                |        | 2,484                |             |
|        | 単 価                                       |       |                |        | 2,484                |             |
|        |                                           |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 180号 ***                          |       |                |        |                      |             |
| 000180 | SGP90° ショートエルボ<br>φ100                    |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,              | 1.000 | 本              | 4,510  | 4,510                | S単 48号      |
|        | 合 計                                       |       |                |        | 4,510                |             |
|        | 単 価                                       |       |                |        | 4,510                |             |
|        |                                           |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 181号 ***                          |       |                |        |                      |             |
| 000181 | SGP180° ショートエルボ<br>φ100                   |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP180° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,             | 1.000 | 本              | 14,700 | 14,700               | S単 52号      |
|        | 合 計                                       |       |                |        | 14,700               |             |
|        | 単 価                                       |       |                |        | 14,700               |             |
|        |                                           |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 182号 ***                          |       |                |        |                      |             |
| 000182 | 防虫目皿<br>φ100用                             |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型,,                      | 1.000 | 個              | 3,930  | 3,930                | S単 55号      |
|        | 合 計                                       |       |                |        | 3,930                |             |
|        | 単 価                                       |       |                |        | 3,930                |             |
|        |                                           |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 183号 ***                          |       |                |        |                      |             |
| 000183 | 弁類<br>径75 0.74MPa 補修弁付                    |       | 基              |        | 1.000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり                | 1.000 | 基              | 16,573 | 16,573               | S単 221号     |
| S02116 | 樹脂製空気弁<br>φ25 0.74MPa コック付き,,             | 1.000 | 基              | 80,200 | 80,200               | S単 65号      |
|        | 合 計                                       |       |                |        | 96,773               |             |
|        | 単 価                                       |       |                |        | 96,773               |             |
|        |                                           |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 184号 ***                          |       |                |        |                      |             |
| 000184 | 両フランジ短管<br>φ75 0.74MPa L=0.40m            |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, | 1.000 | 本              | 25,568 | 25,568               | S単 135号     |
|        | 合 計                                       |       |                |        | 25,568               |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価        | 金 額        | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|------------|-------------|
|        | 単 価                                                            |       |                |            | 25,568     |             |
|        |                                                                |       |                |            |            |             |
|        | *** B単ー 185号 ***                                               |       |                |            |            |             |
| 000185 | フランジ接合部品<br>φ75,0.74MPa                                        |       | 組              |            | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径75, ,                          | 1,000 | 組              | 4,010      | 4,010      | S単 63号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |            | 4,010      |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |            | 4,010      |             |
|        |                                                                |       |                |            |            |             |
|        | *** B単ー 186号 ***                                               |       |                |            |            |             |
| 000186 | 基礎砕石工<br>RC-40 t=100mm                                         |       | m <sup>2</sup> |            | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm     | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,859      | 1,859      | S単 257号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |            | 1,859      |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |            | 1,859      |             |
|        |                                                                |       |                |            |            |             |
|        | *** B単ー 187号 ***                                               |       |                |            |            |             |
| 000187 | 基礎コンクリート<br>18N-8-20                                           |       | m <sup>3</sup> |            | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 39,380     | 39,380     | S単 260号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |            | 39,380     |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |            | 39,380     |             |
|        |                                                                |       |                |            |            |             |
|        | *** B単ー 188号 ***                                               |       |                |            |            |             |
| 000188 | 型枠                                                             |       | m <sup>2</sup> |            | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                         | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,700     | 12,700     | S単 272号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |            | 12,700     |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |            | 12,700     |             |
|        |                                                                |       |                |            |            |             |
|        | *** B単ー 189号 ***                                               |       |                |            |            |             |
| 000189 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ600                                           |       | m              |            | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種    | 1,000 | m              | 40,350     | 40,350     | S単 279号     |
|        | 合 計                                                            |       |                |            | 40,350     |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |            | 40,350     |             |
|        |                                                                |       |                |            |            |             |
|        | *** B単ー 190号 ***                                               |       |                |            |            |             |
| 000190 | SUS304製蓋                                                       |       | 個              |            | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SUS304製蓋<br>φ730 鍵付き, ,                                        | 1,000 | 枚              | 154,000    | 154,000    | S単 66号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |            | 154,000    |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |            | 154,000    |             |
|        |                                                                |       |                |            |            |             |
|        | *** B単ー 191号 ***                                               |       |                |            |            |             |
| 000191 | 弁類<br>径450 0.74MPa 緊急遮断弁                                       |       | 基              |            | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>パタライ弁 (フランジ形), 鋳鉄製, 450mm, パックホウ (クレーン機能付), なし      | 1,000 | 基              | 50,527     | 50,527     | S単 218号     |
| S02116 | 緊急遮断弁<br>φ450 0.74MPa, ,                                       | 1,000 | 基              | 12,800,000 | 12,800,000 | S単 67号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |            | 12,850,527 |             |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 12,850,527           |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 192号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000192 | 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                                                   |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,148   | 2,148                | S単 256号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 2,148                |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 2,148                |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 193号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000193 | 均しコンクリート<br>18N-8-20                                                    |       | m <sup>3</sup> |         | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,<br>コンクリート各種 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 46,220  | 46,220               | S単 264号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 46,220               |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 46,220               |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 194号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000194 | 型枠                                                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,497   | 6,497                | S単 273号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 6,497                |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 6,497                |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 195号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000195 | 鉄筋コンクリート<br>21N-12-20                                                   |       | m <sup>3</sup> |         | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,コンクリート各種                 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 40,340  | 40,340               | S単 265号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 40,340               |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 40,340               |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 196号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000196 | 型枠                                                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 12,700               | S単 272号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 12,700               |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 12,700               |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 197号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000197 | 鉄筋工<br>SD295, D13                                                       |       | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満           | 1.000 | ton            | 188,702 | 188,702              | S単 120号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 188,702              |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 188,702              |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 198号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000198 | 鉄筋工<br>SD295, D16                                                       |       | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満           | 1.000 | ton            | 186,642 | 186,642              | S単 121号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 186,642              |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                             | 数 量   | 単位              | 単 価     | 金 額                   | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                                   |       |                 |         | 186,642               |             |
|        |                                                                                       |       |                 |         |                       |             |
|        | *** B単ー 199号 ***                                                                      |       |                 |         |                       |             |
| 000199 | 鉄筋工<br>SD295,D19                                                                      |       | ton             |         | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                                 | 1.000 | ton             | 186,642 | 186,642               | S単 122号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                 |         | 186,642               |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                 |         | 186,642               |             |
|        |                                                                                       |       |                 |         |                       |             |
|        | *** B単ー 200号 ***                                                                      |       |                 |         |                       |             |
| 000200 | 無筋コンクリート<br>18N-8-40                                                                  |       | m3              |         | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり,<br>18-8-40(普通) W/C65% | 1.000 | m3              | 46,220  | 46,220                | S単 263号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                 |         | 46,220                |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                 |         | 46,220                |             |
|        |                                                                                       |       |                 |         |                       |             |
|        | *** B単ー 201号 ***                                                                      |       |                 |         |                       |             |
| 000201 | 型枠                                                                                    |       | m <sup>2</sup>  |         | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                | 1.000 | m <sup>2</sup>  | 12,700  | 12,700                | S単 272号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                 |         | 12,700                |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                 |         | 12,700                |             |
|        |                                                                                       |       |                 |         |                       |             |
|        | *** B単ー 202号 ***                                                                      |       |                 |         |                       |             |
| 000202 | マンホール蓋<br>径600 t-25用 受枠共 簡易防水型                                                        |       | 基               |         | 1,000 基               | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)                                              | 1.000 | 基               | 196,100 | 196,100               | S単 284号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                 |         | 196,100               |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                 |         | 196,100               |             |
|        |                                                                                       |       |                 |         |                       |             |
|        | *** B単ー 203号 ***                                                                      |       |                 |         |                       |             |
| 000203 | ステップ<br>合成樹脂被膜 φ19 W300                                                               |       | 個               |         | 1,000 個               | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ステップ<br>径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,                                                        | 1.000 | 個               | 6,740   | 6,740                 | S単 68号      |
|        | 合 計                                                                                   |       |                 |         | 6,740                 |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                 |         | 6,740                 |             |
|        |                                                                                       |       |                 |         |                       |             |
|        | *** B単ー 204号 ***                                                                      |       |                 |         |                       |             |
| 000204 | 支保工<br>パイプサポート支保40kN/m2以下                                                             |       | 空m3             |         | 1,000 空m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032 | 支保工<br>パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,                                              | 1.000 | 空m3             | 6,093   | 6,093                 | S単 230号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                 |         | 6,093                 |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                 |         | 6,093                 |             |
|        |                                                                                       |       |                 |         |                       |             |
|        | *** B単ー 205号 ***                                                                      |       |                 |         |                       |             |
| 000205 | 足場工<br>枠組足場                                                                           |       | 掛m <sup>2</sup> |         | 1,000 掛m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                                                  | 1.000 | 掛m <sup>2</sup> | 6,394   | 6,394                 | S単 229号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                 |         | 6,394                 |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------|-------------|
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 6,394     |             |
|        |                                                             |       |                |         |           |             |
|        | *** B単ー 206号 ***                                            |       |                |         |           |             |
| 000206 | 排水管<br>VU φ40                                               |       | m              |         | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径40 長4.0m,,                             | 0.250 | 本              | 910     | 228       | S単 69号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 228       |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 228       |             |
|        |                                                             |       |                |         |           |             |
|        | *** B単ー 207号 ***                                            |       |                |         |           |             |
| 000207 | 基礎砕石<br>RC-40                                               |       | m3             |         | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>3</sup> | 3,562   | 3,562     | S単 258号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 3,562     |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 3,562     |             |
|        |                                                             |       |                |         |           |             |
|        | *** B単ー 208号 ***                                            |       |                |         |           |             |
| 000208 | 吊フック工<br>異形鋼D19                                             |       | ton            |         | 1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 吊フック<br>異形鋼D19,,                                            | 1.000 | ton            | 36,600  | 36,600    | S単 70号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 36,600    |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 36,600    |             |
|        |                                                             |       |                |         |           |             |
|        | *** B単ー 209号 ***                                            |       |                |         |           |             |
| 000209 | ズレ止め<br>異形鋼D25 L=350mm (VP φ40 L=150mm)                     |       | 本              |         | 1,000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 異形棒鋼<br>SD295 D25,,                                         | 0.006 | ton            | 118,000 | 708       | S単 71号      |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径40 長4.0m,,                             | 0.600 | 本              | 1,740   | 1,044     | S単 72号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 1,752     |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 1,752     |             |
|        |                                                             |       |                |         |           |             |
|        | *** B単ー 210号 ***                                            |       |                |         |           |             |
| 000210 | 目地防水<br>ポリウレタン系                                             |       | m              |         | 6,800 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シール材<br>ポリウレタン系,,                                           | 3.000 | L              | 1,610   | 4,830     | S単 73号      |
| SA0333 | SP シール材<br>設置する                                             | 6.400 | m              | 2,832   | 18,125    | S単 277号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 22,955    |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 3,376     |             |
|        |                                                             |       |                |         |           |             |
|        | *** B単ー 211号 ***                                            |       |                |         |           |             |
| 000211 | 鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み)                    |       | 本              |         | 1,000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み) ,,                 | 1.000 | 本              | 8,840   | 8,840     | S単 74号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 8,840     |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 8,840     |             |
|        |                                                             |       |                |         |           |             |
|        | *** B単ー 212号 ***                                            |       |                |         |           |             |
| 000212 | ポリエチレンスリーブ<br>φ450                                          |       | m              |         | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002 | ポリエチレンスリーブ被覆<br>φ450                                        | 1.000 | m              | 1,449   | 1,449     | T単 2号       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 1,449  |             |
|        | 単 価                                                          |       |                |        | 1,449  |             |
|        |                                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 213号 ***                                             |       |                |        |        |             |
| 000213 | 保護コンクリート<br>18N-8-20                                         |       | m3             |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種          | 1.000 | m3             | 46,490 | 46,490 | S単 262号     |
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 46,490 |             |
|        | 単 価                                                          |       |                |        | 46,490 |             |
|        |                                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 214号 ***                                             |       |                |        |        |             |
| 000214 | 型枠                                                           |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410 | S単 271号     |
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 11,410 |             |
|        | 単 価                                                          |       |                |        | 11,410 |             |
|        |                                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 215号 ***                                             |       |                |        |        |             |
| 000215 | SGP直管<br>φ100                                                |       | m              |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)                                   | 0.250 | m              | 9,934  | 2,484  | S単 215号     |
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 2,484  |             |
|        | 単 価                                                          |       |                |        | 2,484  |             |
|        |                                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 216号 ***                                             |       |                |        |        |             |
| 000216 | SGP90° ショートエルボ<br>φ100                                       |       | 本              |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                 | 1.000 | 本              | 4,510  | 4,510  | S単 48号      |
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 4,510  |             |
|        | 単 価                                                          |       |                |        | 4,510  |             |
|        |                                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 217号 ***                                             |       |                |        |        |             |
| 000217 | SGP180° ショートエルボ<br>φ100                                      |       | 本              |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP180° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                | 1.000 | 本              | 14,700 | 14,700 | S単 52号      |
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 14,700 |             |
|        | 単 価                                                          |       |                |        | 14,700 |             |
|        |                                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 218号 ***                                             |       |                |        |        |             |
| 000218 | 防虫目皿<br>φ100用                                                |       | 個              |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型,,                                         | 1.000 | 個              | 3,930  | 3,930  | S単 55号      |
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 3,930  |             |
|        | 単 価                                                          |       |                |        | 3,930  |             |
|        |                                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 219号 ***                                             |       |                |        |        |             |
| 000219 | 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                                        |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,148  | 2,148  | S単 256号     |
|        | 合 計                                                          |       |                |        | 2,148  |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 2,148                |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 220号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000220 | 均しコンクリート<br>18N-8-20                                                    |       | m3             |         | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり,<br>コンクリート各種 | 1.000 | m3             | 46,220  | 46,220               | S単 264号     |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 46,220               |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 46,220               |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 221号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000221 | 型枠                                                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,497   | 6,497                | S単 273号     |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 6,497                |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 6,497                |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 222号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000222 | 鉄筋コンクリート<br>21N-12-20                                                   |       | m3             |         | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり,<br>コンクリート各種 | 1.000 | m3             | 47,180  | 47,180               | S単 266号     |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 47,180               |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 47,180               |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 223号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000223 | 型枠                                                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 12,700               | S単 272号     |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 12,700               |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 12,700               |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 224号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000224 | 鉄筋工<br>SD295, D13                                                       |       | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満           | 1.000 | ton            | 188,702 | 188,702              | S単 120号     |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 188,702              |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 188,702              |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 225号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000225 | 鉄筋工<br>SD295, D16                                                       |       | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満           | 1.000 | ton            | 186,642 | 186,642              | S単 121号     |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 186,642              |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 186,642              |             |
|        |                                                                         |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 226号 ***                                                        |       |                |         |                      |             |
| 000226 | 鉄筋工<br>SD295, D19                                                       |       | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満           | 1.000 | ton            | 186,642 | 186,642              | S単 122号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 186,642 |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 186,642 |             |
|        | *** B単ー 227号 ***                                                |       |     |         |         |             |
| 000227 | 組立マンホール設置<br>蓋 (T-25) 調整リング                                     |       | 基   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外                   | 1,000 | 基   | 255,900 | 255,900 | S単 285号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 255,900 |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 255,900 |             |
|        | *** B単ー 228号 ***                                                |       |     |         |         |             |
| 000228 | ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300                                      |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ステップ<br>径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,                                  | 1,000 | 個   | 6,740   | 6,740   | S単 68号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 6,740   |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 6,740   |             |
|        | *** B単ー 229号 ***                                                |       |     |         |         |             |
| 000229 | 支保工<br>パイプサポート 支保40kN/m2以下                                      |       | 空m3 |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032 | 支保工<br>パイプサポート 支保, 40KN/㎡以下,                                    | 1,000 | 空m3 | 6,093   | 6,093   | S単 230号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 6,093   |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 6,093   |             |
|        | *** B単ー 230号 ***                                                |       |     |         |         |             |
| 000230 | 足場工<br>枠組足場 B=1.2m                                              |       | 掛㎡  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, なし                                          | 1,000 | 掛㎡  | 6,394   | 6,394   | S単 229号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 6,394   |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 6,394   |             |
|        | *** B単ー 231号 ***                                                |       |     |         |         |             |
| 000231 | ケーブル孔<br>VU φ50 L=0.2m                                          |       | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m,,                                 | 0,050 | 本   | 1,160   | 58      | S単 75号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 58      |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 58      |             |
|        | *** B単ー 232号 ***                                                |       |     |         |         |             |
| 000232 | 排水管<br>VU φ40 L=0.5m                                            |       | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径40 長4.0m,,                                 | 0,130 | 本   | 910     | 118     | S単 69号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 118     |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 118     |             |
|        | *** B単ー 233号 ***                                                |       |     |         |         |             |
| 000233 | 基礎碎石<br>RC-40                                                   |       | m3  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm | 1,000 | ㎡   | 3,562   | 3,562   | S単 258号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 3,562   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 3,562                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 234号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000234 | 鉄筋用ターミナル<br>SS400                                             |       | 本              |        | 1,000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み) ,,                   | 1,000 | 本              | 8,840  | 8,840                | S単 74号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 8,840                |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 8,840                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 235号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000235 | ポリエチレンスリーブ<br>φ450                                            |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002 | ポリエチレンスリーブ被覆<br>φ450                                          | 1,000 | m              | 1,449  | 1,449                | T単 2号       |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 1,449                |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 1,449                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 236号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000236 | 保護コンクリート<br>18N-8-20                                          |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種 | 1,000 | m3             | 46,490 | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 46,490               |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 46,490               |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 237号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000237 | 型枠                                                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                          | 1,000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410               | S単 271号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 11,410               |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 11,410               |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 238号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000238 | SGP直管<br>φ100                                                 |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)                                    | 0,250 | m              | 9,934  | 2,484                | S単 215号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 2,484                |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 2,484                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 239号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000239 | SGP90° ショートエルボ<br>φ100                                        |       | 本              |        | 1,000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                  | 1,000 | 本              | 4,510  | 4,510                | S単 48号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 4,510                |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 4,510                |             |
|        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 240号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000240 | SGP180° ショートエルボ<br>φ100                                       |       | 本              |        | 1,000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP180° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                                 | 1,000 | 本              | 14,700 | 14,700               | S単 52号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 14,700               |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 14,700               |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        |                                                                         |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 241号 ***                                                        |       |                |         |         |             |
| 000241 | 防虫目皿<br>φ100用                                                           |       | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型,,                                                    | 1,000 | 個              | 3,930   | 3,930   | S単 55号      |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 3,930   |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 3,930   |             |
|        |                                                                         |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 242号 ***                                                        |       |                |         |         |             |
| 000242 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                                   |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm             | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 1,859   | S単 257号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 1,859   |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 1,859   |             |
|        |                                                                         |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 243号 ***                                                        |       |                |         |         |             |
| 000243 | 基礎コンクリート<br>18N-8-20                                                    |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,<br>コンクリート各種 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,220  | 46,220  | S単 264号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 46,220  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 46,220  |             |
|        |                                                                         |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 244号 ***                                                        |       |                |         |         |             |
| 000244 | 型枠                                                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,700  | 12,700  | S単 272号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 12,700  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 12,700  |             |
|        |                                                                         |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 245号 ***                                                        |       |                |         |         |             |
| 000245 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ800                                                    |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種             | 1,000 | m              | 64,350  | 64,350  | S単 278号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 64,350  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 64,350  |             |
|        |                                                                         |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 246号 ***                                                        |       |                |         |         |             |
| 000246 | SUS304製蓋<br>φ960 鍵付き                                                    |       | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SUS304製蓋<br>φ960 鍵付き,,                                                  | 1,000 | 枚              | 202,000 | 202,000 | S単 64号      |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 202,000 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |         | 202,000 |             |
|        |                                                                         |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 247号 ***                                                        |       |                |         |         |             |
| 000247 | 敷板<br>U-300側溝用蓋                                                         |       | 枚              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない             | 1,000 | 枚              | 447     | 447     | S単 123号     |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,                                         | 1,000 | 個              | 4,670   | 4,670   | S単 76号      |
|        | 合 計                                                                     |       |                |         | 5,117   |             |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 5,117                |             |
|        |                                                             |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 248号 ***                                            |       |                |         |                      |             |
| 000248 | 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,148   | 2,148                | S単 256号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 2,148                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 2,148                |             |
|        |                                                             |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 249号 ***                                            |       |                |         |                      |             |
| 000249 | 組立0号マンホール設置<br>蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版                            |       | 基              |         | 1,000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)                    | 1,000 | 基              | 340,500 | 340,500              | S単 286号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 340,500              |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 340,500              |             |
|        |                                                             |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 250号 ***                                            |       |                |         |                      |             |
| 000250 | 敷板<br>U300用蓋                                                |       | 枚              |         | 1,000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない | 1,000 | 枚              | 447     | 447                  | S単 123号     |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,                             | 1,000 | 個              | 4,670   | 4,670                | S単 76号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 5,117                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 5,117                |             |
|        |                                                             |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 251号 ***                                            |       |                |         |                      |             |
| 000251 | 弁類<br>径200 0.74MPa ソフトシール仕切弁                                |       | 基              |         | 1,000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>铸铁製,200mm                                        | 1,000 | 基              | 23,705  | 23,705               | S単 216号     |
| S02116 | ソフトシール仕切弁<br>φ200 7.5K FCD 内衬° 内外面球° 粉体塗装,,                 | 1,000 | 個              | 178,000 | 178,000              | S単 77号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 201,705              |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 201,705              |             |
|        |                                                             |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 252号 ***                                            |       |                |         |                      |             |
| 000252 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm  | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 1,859                | S単 257号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 1,859                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 1,859                |             |
|        |                                                             |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 253号 ***                                            |       |                |         |                      |             |
| 000253 | 巻立コンクリート<br>18N-8-20                                        |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種       | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,490  | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 46,490               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 46,490               |             |
|        |                                                             |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 254号 ***                                            |       |                |         |                      |             |
| 000254 | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                         | 1,000 | m <sup>2</sup> | 11,410  | 11,410               | S単 271号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 合 計                                                               |       |                |         | 11,410               |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |         | 11,410               |             |
|        | *** B単ー 255号 ***                                                  |       |                |         |                      |             |
| 000255 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300                                              |       | m              |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種 | 1.000 | m              | 17,710  | 17,710               | S単 280号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |         | 17,710               |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |         | 17,710               |             |
|        | *** B単ー 256号 ***                                                  |       |                |         |                      |             |
| 000256 | 制水弁管<br>φ130 H=0.80m                                              |       | 基              |         | 1,000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004 | 制水弁管<br>径130 土砂流入防止型 (H=700~1000)                                 | 1.000 | 基              | 86,010  | 86,010               | T単 4号       |
|        | 合 計                                                               |       |                |         | 86,010               |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |         | 86,010               |             |
|        | *** B単ー 257号 ***                                                  |       |                |         |                      |             |
| 000257 | 開栓棒<br>L=0.7m                                                     |       | 本              |         | 1,000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 継足棒 (開栓棒)<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む,,                         | 1.000 | 本              | 50,200  | 50,200               | S単 78号      |
|        | 合 計                                                               |       |                |         | 50,200               |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |         | 50,200               |             |
|        | *** B単ー 258号 ***                                                  |       |                |         |                      |             |
| 000258 | 振止金具<br>φ130用                                                     |       | 個              |         | 1,000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 振止金具<br>φ130 SUS304 円形振れ止め,,                                      | 1.000 | 個              | 38,800  | 38,800               | S単 79号      |
|        | 合 計                                                               |       |                |         | 38,800               |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |         | 38,800               |             |
|        | *** B単ー 259号 ***                                                  |       |                |         |                      |             |
| 000259 | 敷板<br>U300用蓋                                                      |       | 枚              |         | 1,000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない  | 1.000 | 枚              | 447     | 447                  | S単 123号     |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,                                   | 1.000 | 個              | 4,670   | 4,670                | S単 76号      |
|        | 合 計                                                               |       |                |         | 5,117                |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |         | 5,117                |             |
|        | *** B単ー 260号 ***                                                  |       |                |         |                      |             |
| 000260 | 弁類<br>径350 0.74MPa 水道用ソフトシール仕切弁                                   |       | 基              |         | 1,000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>仕切弁 (フランジ形), 樹脂製, 350mm, バックwash (クレーン機能付), なし         | 1.000 | 基              | 38,978  | 38,978               | S単 219号     |
| S02116 | 水道用ソフトシール仕切弁<br>φ350 7.5K FCD 内衬° 内外面球° 粉体塗装,,                    | 1.000 | 個              | 517,000 | 517,000              | S単 80号      |
|        | 合 計                                                               |       |                |         | 555,978              |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |         | 555,978              |             |
|        | *** B単ー 261号 ***                                                  |       |                |         |                      |             |
| 000261 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                             |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,859  | 1,859                | S単 257号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 1,859                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 1,859                |             |
|        | *** B単ー 262号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000262 | 巻立コンクリート<br>18N-8-20                                        |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,コンクリート各種        | 1.000 | m3             | 46,490 | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 46,490               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 46,490               |             |
|        | *** B単ー 263号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000263 | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410               | S単 271号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 11,410               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 11,410               |             |
|        | *** B単ー 264号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000264 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300                                        |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 | 1.000 | m              | 17,710 | 17,710               | S単 280号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 17,710               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 17,710               |             |
|        | *** B単ー 265号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000265 | 制水弁篭<br>φ130 H=0.60m                                        |       | 基              |        | 1.000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003 | 制水弁篭<br>径130 土砂流入防止型 (H=500～700)                            | 1.000 | 基              | 71,110 | 71,110               | T単 3号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 71,110               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 71,110               |             |
|        | *** B単ー 266号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000266 | 開栓棒<br>L=0.4m                                               |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 継足棒 (開栓棒)<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む,,                   | 1.000 | 本              | 50,200 | 50,200               | S単 78号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 50,200               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 50,200               |             |
|        | *** B単ー 267号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000267 | 振止金具<br>φ130用                                               |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 振止金具<br>φ130 SUS304 円形振れ止め,,                                | 1.000 | 個              | 38,800 | 38,800               | S単 79号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 38,800               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 38,800               |             |
|        | *** B単ー 268号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000268 | 敷板<br>U300用蓋                                                |       | 枚              |        | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,一,,一,再利用撤去を行なわない  | 1.000 | 枚              | 447    | 447                  | S単 123号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,                             | 1.000 | 個              | 4,670  | 4,670                | S単 76号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 5,117                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 5,117                |             |
|        | *** B単ー 269号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000269 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,859  | 1,859                | S単 257号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 1,859                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 1,859                |             |
|        | *** B単ー 270号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000270 | 巻立コンクリート<br>18N-8-20                                        |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種        | 1.000 | m <sup>3</sup> | 46,490 | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 46,490               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 46,490               |             |
|        | *** B単ー 271号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000271 | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410               | S単 271号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 11,410               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 11,410               |             |
|        | *** B単ー 272号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000272 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300                                        |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 | 1.000 | m              | 17,710 | 17,710               | S単 280号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 17,710               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 17,710               |             |
|        | *** B単ー 273号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000273 | 制水弁管<br>φ130 H=0.60m                                        |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003 | 制水弁管<br>径130 土砂流入防止型 (H=500~700)                            | 1.000 | 基              | 71,110 | 71,110               | T単 3号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 71,110               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 71,110               |             |
|        | *** B単ー 274号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000274 | 開栓棒<br>L=0.4m                                               |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 継足棒 (開栓棒)<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む,,                   | 1.000 | 本              | 50,200 | 50,200               | S単 78号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 50,200               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 50,200               |             |
|        | *** B単ー 275号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000275 | 振止金具<br>φ130用                                               |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 振止金具<br>φ130 SUS304 円形振れ止め,,                                | 1.000 | 個              | 38,800 | 38,800               | S単 79号      |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                                                                     |       |                |        | 38,800 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |        | 38,800 |             |
|        |                                                                         |       |                |        |        |             |
|        | *** B単— 276号 ***                                                        |       |                |        |        |             |
| 000276 | 敷板<br>U300用蓋                                                            |       | 枚              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない              | 1,000 | 枚              | 447    | 447    | S単 123号     |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm, ,                                        | 1,000 | 個              | 4,670  | 4,670  | S単 76号      |
|        | 合 計                                                                     |       |                |        | 5,117  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |        | 5,117  |             |
|        |                                                                         |       |                |        |        |             |
|        | *** B単— 277号 ***                                                        |       |                |        |        |             |
| 000277 | 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm            | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,148  | 2,148  | S単 256号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |        | 2,148  |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |        | 2,148  |             |
|        |                                                                         |       |                |        |        |             |
|        | *** B単— 278号 ***                                                        |       |                |        |        |             |
| 000278 | 均しコンクリート<br>18N-8-20                                                    |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,<br>コンクリート各種 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,220 | 46,220 | S単 264号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |        | 46,220 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |        | 46,220 |             |
|        |                                                                         |       |                |        |        |             |
|        | *** B単— 279号 ***                                                        |       |                |        |        |             |
| 000279 | 型枠                                                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,700 | 12,700 | S単 272号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |        | 12,700 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |        | 12,700 |             |
|        |                                                                         |       |                |        |        |             |
|        | *** B単— 280号 ***                                                        |       |                |        |        |             |
| 000280 | 鉄筋コンクリート<br>21N-12-20                                                   |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,<br>コンクリート各種 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 47,180 | 47,180 | S単 266号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |        | 47,180 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |        | 47,180 |             |
|        |                                                                         |       |                |        |        |             |
|        | *** B単— 281号 ***                                                        |       |                |        |        |             |
| 000281 | 型枠                                                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,700 | 12,700 | S単 272号     |
|        | 合 計                                                                     |       |                |        | 12,700 |             |
|        | 単 価                                                                     |       |                |        | 12,700 |             |
|        |                                                                         |       |                |        |        |             |
|        | *** B単— 282号 ***                                                        |       |                |        |        |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単位  | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-------------|
| 000282 | 鉄筋工<br>SD295, D13                                             |       | ton |         | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000 | ton | 188,702 | 188,702   | S単 120号     |
|        | 合 計                                                           |       |     |         | 188,702   |             |
|        | 単 価                                                           |       |     |         | 188,702   |             |
|        | *** B単ー 283号 ***                                              |       |     |         |           |             |
| 000283 | 鉄筋工<br>SD295, D16                                             |       | ton |         | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000 | ton | 186,642 | 186,642   | S単 121号     |
|        | 合 計                                                           |       |     |         | 186,642   |             |
|        | 単 価                                                           |       |     |         | 186,642   |             |
|        | *** B単ー 284号 ***                                              |       |     |         |           |             |
| 000284 | 鉄筋工<br>SD295, D19                                             |       | ton |         | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | 1.000 | ton | 186,642 | 186,642   | S単 122号     |
|        | 合 計                                                           |       |     |         | 186,642   |             |
|        | 単 価                                                           |       |     |         | 186,642   |             |
|        | *** B単ー 285号 ***                                              |       |     |         |           |             |
| 000285 | 足場工<br>枠組足場                                                   |       | 掛㎡  |         | 1.000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, なし                                        | 1.000 | 掛㎡  | 6,394   | 6,394     | S単 229号     |
|        | 合 計                                                           |       |     |         | 6,394     |             |
|        | 単 価                                                           |       |     |         | 6,394     |             |
|        | *** B単ー 286号 ***                                              |       |     |         |           |             |
| 000286 | 支保工<br>パイプサポート支保40kN/m2以下                                     |       | 空m3 |         | 1.000 空m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032 | 支保工<br>パイプサポート支保, 40kN/㎡以下,                                   | 1.000 | 空m3 | 6,093   | 6,093     | S単 230号     |
|        | 合 計                                                           |       |     |         | 6,093     |             |
|        | 単 価                                                           |       |     |         | 6,093     |             |
|        | *** B単ー 287号 ***                                              |       |     |         |           |             |
| 000287 | 人孔蓋<br>SUS304製蓋 600×600                                       |       | 個   |         | 1.000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00007 | 人孔蓋設置工<br>SUS304製蓋 600×600                                    | 1.000 | 個   | 51,819  | 51,819    | T単 6号       |
| S02116 | 人孔蓋<br>FRP製 600×600,,                                         | 1.000 | 個   | 194,000 | 194,000   | S単 81号      |
|        | 合 計                                                           |       |     |         | 245,819   |             |
|        | 単 価                                                           |       |     |         | 245,819   |             |
|        | *** B単ー 288号 ***                                              |       |     |         |           |             |
| 000288 | 人孔蓋<br>SUS304製蓋 1150×1800                                     |       | 個   |         | 1.000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00008 | 人孔蓋設置工<br>SUS304製蓋 1150×1800                                  | 1.000 | 個   | 29,160  | 29,160    | T単 7号       |
| S02116 | 人孔蓋<br>FRP製 1150×1800,,                                       | 1.000 | 個   | 754,000 | 754,000   | S単 82号      |
|        | 合 計                                                           |       |     |         | 783,160   |             |
|        | 単 価                                                           |       |     |         | 783,160   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        | *** B単ー 289号 ***                                                  |       |     |         |         |             |
| 000289 | ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300                                        |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ステップ<br>径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,                                    | 1,000 | 個   | 6,740   | 6,740   | S単 68号      |
|        | 合 計                                                               |       |     |         | 6,740   |             |
|        | 単 価                                                               |       |     |         | 6,740   |             |
|        |                                                                   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 290号 ***                                                  |       |     |         |         |             |
| 000290 | 塩ビ製バルブ<br>φ50                                                     |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 塩ビ製バルブ<br>φ50,,                                                   | 1,000 | 個   | 281,000 | 281,000 | S単 83号      |
|        | 合 計                                                               |       |     |         | 281,000 |             |
|        | 単 価                                                               |       |     |         | 281,000 |             |
|        |                                                                   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 291号 ***                                                  |       |     |         |         |             |
| 000291 | 排水管<br>VUφ50 L=0.5m                                               |       | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m,,                                   | 0,130 | 本   | 1,160   | 151     | S単 75号      |
|        | 合 計                                                               |       |     |         | 151     |             |
|        | 単 価                                                               |       |     |         | 151     |             |
|        |                                                                   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 292号 ***                                                  |       |     |         |         |             |
| 000292 | 鉄筋用ターミナル<br>SS400                                                 |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み) ,,                       | 1,000 | 本   | 8,840   | 8,840   | S単 74号      |
|        | 合 計                                                               |       |     |         | 8,840   |             |
|        | 単 価                                                               |       |     |         | 8,840   |             |
|        |                                                                   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 293号 ***                                                  |       |     |         |         |             |
| 000293 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ片落管 φ500×φ300                                 |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本   | 174,425 | 174,425 | S単 195号     |
|        | 合 計                                                               |       |     |         | 174,425 |             |
|        | 単 価                                                               |       |     |         | 174,425 |             |
|        |                                                                   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 294号 ***                                                  |       |     |         |         |             |
| 000294 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ短管 φ300 L=300                                |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 300×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり | 1,000 | 本   | 78,387  | 78,387  | S単 196号     |
|        | 合 計                                                               |       |     |         | 78,387  |             |
|        | 単 価                                                               |       |     |         | 78,387  |             |
|        |                                                                   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 295号 ***                                                  |       |     |         |         |             |
| 000295 | フランジ接合部品<br>径300 0.74MPa                                          |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径300,,                             | 1,000 | 組   | 18,700  | 18,700  | S単 84号      |
|        | 合 計                                                               |       |     |         | 18,700  |             |
|        | 単 価                                                               |       |     |         | 18,700  |             |
|        |                                                                   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 296号 ***                                                  |       |     |         |         |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考         |
|--------|------------------------------|-------|----|-----------|-----------|-------------|
| 000296 | 電動鋳鉄製ゲート<br>角型450×450        |       | 基  |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 電動鋳鉄製ゲート<br>角型450×450,,      | 1.000 | 基  | 6,290,000 | 6,290,000 | S単 85号      |
| T00006 | 電動鋳鉄製ゲート据付<br>角型 450×450     | 1.000 | 基  | 44,042    | 44,042    | T単 5号       |
|        | 合 計                          |       |    |           | 6,334,042 |             |
|        | 単 価                          |       |    |           | 6,334,042 |             |
|        | *** B単ー 297号 ***             |       |    |           |           |             |
| 000297 | ポリエチレンスリーブ<br>φ500           |       | m  |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T00009 | ポリエチレンスリーブ被覆<br>φ500         | 1.000 | m  | 1,561     | 1,561     | T単 8号       |
|        | 合 計                          |       |    |           | 1,561     |             |
|        | 単 価                          |       |    |           | 1,561     |             |
|        | *** B単ー 298号 ***             |       |    |           |           |             |
| 000298 | ポリエチレンスリーブ<br>φ350           |       | m  |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T00010 | ポリエチレンスリーブ被覆<br>φ350         | 1.000 | m  | 1,636     | 1,636     | T単 9号       |
|        | 合 計                          |       |    |           | 1,636     |             |
|        | 単 価                          |       |    |           | 1,636     |             |
|        | *** B単ー 299号 ***             |       |    |           |           |             |
| 000299 | ポリエチレンスリーブ<br>φ200           |       | m  |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T00011 | ポリエチレンスリーブ被覆<br>φ200         | 1.000 | m  | 959       | 959       | T単 10号      |
|        | 合 計                          |       |    |           | 959       |             |
|        | 単 価                          |       |    |           | 959       |             |
|        | *** B単ー 300号 ***             |       |    |           |           |             |
| 000300 | SGP直管<br>φ100                |       | m  |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)   | 0.250 | m  | 9,934     | 2,484     | S単 215号     |
|        | 合 計                          |       |    |           | 2,484     |             |
|        | 単 価                          |       |    |           | 2,484     |             |
|        | *** B単ー 301号 ***             |       |    |           |           |             |
| 000301 | SGP90° ショートエルボ<br>φ100       |       | 本  |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,, | 1.000 | 本  | 4,510     | 4,510     | S単 48号      |
|        | 合 計                          |       |    |           | 4,510     |             |
|        | 単 価                          |       |    |           | 4,510     |             |
|        | *** B単ー 302号 ***             |       |    |           |           |             |
| 000302 | 防虫目皿<br>φ100用                |       | 個  |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型,,         | 1.000 | 個  | 3,930     | 3,930     | S単 55号      |
|        | 合 計                          |       |    |           | 3,930     |             |
|        | 単 価                          |       |    |           | 3,930     |             |
|        | *** B単ー 303号 ***             |       |    |           |           |             |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
| 000303 | 転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m                                    |       | m              |         | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】<br>コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, ー, 無し         | 1.000 | m              | 1,625   | 1,625                | S単 224号     |
| S02116 | 転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m, ,                                 | 1.000 | m              | 9,890   | 9,890                | S単 86号      |
|        | 合 計                                                             |       |                |         | 11,515               |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |         | 11,515               |             |
|        | *** B単ー 304号 ***                                                |       |                |         |                      |             |
| 000304 | 弁類<br>径200 0.74MPa 水道用鋳鉄仕切弁                                     |       | 基              |         | 1.000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製, 200mm                                           | 1.000 | 基              | 279,705 | 279,705              | S単 217号     |
|        | 合 計                                                             |       |                |         | 279,705              |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |         | 279,705              |             |
|        | *** B単ー 305号 ***                                                |       |                |         |                      |             |
| 000305 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                           |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 1,859                | S単 257号     |
|        | 合 計                                                             |       |                |         | 1,859                |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |         | 1,859                |             |
|        | *** B単ー 306号 ***                                                |       |                |         |                      |             |
| 000306 | 巻立コンクリート<br>18N-8-20                                            |       | m <sup>3</sup> |         | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, 無し, ー, , コンクリート各種   | 1.000 | m <sup>3</sup> | 46,490  | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                             |       |                |         | 46,490               |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |         | 46,490               |             |
|        | *** B単ー 307号 ***                                                |       |                |         |                      |             |
| 000307 | 型枠                                                              |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                            | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,410  | 11,410               | S単 271号     |
|        | 合 計                                                             |       |                |         | 11,410               |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |         | 11,410               |             |
|        | *** B単ー 308号 ***                                                |       |                |         |                      |             |
| 000308 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300                                            |       | m              |         | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種 | 1.000 | m              | 17,710  | 17,710               | S単 280号     |
|        | 合 計                                                             |       |                |         | 17,710               |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |         | 17,710               |             |
|        | *** B単ー 309号 ***                                                |       |                |         |                      |             |
| 000309 | 制水弁管<br>φ130 H=0.8m                                             |       | 基              |         | 1.000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004 | 制水弁管<br>径130 土砂流入防止型 (H=700~1000)                               | 1.000 | 基              | 86,010  | 86,010               | T単 4号       |
|        | 合 計                                                             |       |                |         | 86,010               |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |         | 86,010               |             |
|        | *** B単ー 310号 ***                                                |       |                |         |                      |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
| 000310 | 開栓棒<br>L=0.7m                                              |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 継足棒 (開栓棒)<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む,,                  | 1,000 | 本              | 50,200  | 50,200  | S単 78号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |         | 50,200  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |         | 50,200  |             |
|        | *** B単ー 311号 ***                                           |       |                |         |         |             |
| 000311 | 振止金具<br>φ130用                                              |       | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 振止金具<br>φ130 SUS304 円形振れ止め,,                               | 1,000 | 個              | 38,800  | 38,800  | S単 79号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |         | 38,800  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |         | 38,800  |             |
|        | *** B単ー 312号 ***                                           |       |                |         |         |             |
| 000312 | 敷板<br>U300用蓋                                               |       | 枚              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,-,-,再利用撤去を行なわない | 1,000 | 枚              | 447     | 447     | S単 123号     |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,                            | 1,000 | 個              | 4,670   | 4,670   | S単 76号      |
|        | 合 計                                                        |       |                |         | 5,117   |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |         | 5,117   |             |
|        | *** B単ー 313号 ***                                           |       |                |         |         |             |
| 000313 | 弁類<br>径200 0.74MPa 水道用鑄鉄仕切弁                                |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鑄鉄製,200mm                                       | 1,000 | 基              | 279,705 | 279,705 | S単 217号     |
|        | 合 計                                                        |       |                |         | 279,705 |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |         | 279,705 |             |
|        | *** B単ー 314号 ***                                           |       |                |         |         |             |
| 000314 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 1,859   | S単 257号     |
|        | 合 計                                                        |       |                |         | 1,859   |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |         | 1,859   |             |
|        | *** B単ー 315号 ***                                           |       |                |         |         |             |
| 000315 | 巻立コンクリート<br>18N-8-20                                       |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種       | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,490  | 46,490  | S単 262号     |
|        | 合 計                                                        |       |                |         | 46,490  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |         | 46,490  |             |
|        | *** B単ー 316号 ***                                           |       |                |         |         |             |
| 000316 | 型枠                                                         |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                       | 1,000 | m <sup>2</sup> | 11,410  | 11,410  | S単 271号     |
|        | 合 計                                                        |       |                |         | 11,410  |             |
|        | 単 価                                                        |       |                |         | 11,410  |             |
|        | *** B単ー 317号 ***                                           |       |                |         |         |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 000317 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>φ300                                                |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種   | 1.000 | m              | 17,710 | 17,710               | S 単 280号    |
|        | 合 計                                                                 |       |                |        | 17,710               |             |
|        | 単 価                                                                 |       |                |        | 17,710               |             |
|        | *** B単ー 318号 ***                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000318 | 制水弁管<br>φ130 H=1.0m                                                 |       | 基              |        | 1.000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004 | 制水弁管<br>径130 土砂流入防止型 (H=700~1000)                                   | 1.000 | 基              | 86,010 | 86,010               | T 単 4号      |
|        | 合 計                                                                 |       |                |        | 86,010               |             |
|        | 単 価                                                                 |       |                |        | 86,010               |             |
|        | *** B単ー 319号 ***                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000319 | 開栓棒<br>L=0.9m                                                       |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 継足棒 (開栓棒)<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む,,                           | 1.000 | 本              | 50,200 | 50,200               | S 単 78号     |
|        | 合 計                                                                 |       |                |        | 50,200               |             |
|        | 単 価                                                                 |       |                |        | 50,200               |             |
|        | *** B単ー 320号 ***                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000320 | 振止金具<br>φ130用                                                       |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 振止金具<br>φ130 SUS304 円形振れ止め,,                                        | 1.000 | 個              | 38,800 | 38,800               | S 単 79号     |
|        | 合 計                                                                 |       |                |        | 38,800               |             |
|        | 単 価                                                                 |       |                |        | 38,800               |             |
|        | *** B単ー 321号 ***                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000321 | 敷板<br>U300用蓋                                                        |       | 枚              |        | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚              | 447    | 447                  | S 単 123号    |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,                                     | 1.000 | 個              | 4,670  | 4,670                | S 単 76号     |
|        | 合 計                                                                 |       |                |        | 5,117                |             |
|        | 単 価                                                                 |       |                |        | 5,117                |             |
|        | *** B単ー 322号 ***                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000322 | ブロック積<br>1:0.3                                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02711 | 【コンクリートブロック積工】<br>練積(裏込コンなし), 無し, 昼間施工,, 0, 18-8-25 (普通),           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 19,911 | 19,911               | S 単 117号    |
| S02116 | 間知ブロック<br>控350 滑面,,                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 18,200 | 18,200               | S 単 87号     |
|        | 合 計                                                                 |       |                |        | 38,111               |             |
|        | 単 価                                                                 |       |                |        | 38,111               |             |
|        | *** B単ー 323号 ***                                                    |       |                |        |                      |             |
| 000323 | 基礎材<br>RC-40 t=150mm                                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,148  | 2,148                | S 単 256号    |
|        | 合 計                                                                 |       |                |        | 2,148                |             |
|        | 単 価                                                                 |       |                |        | 2,148                |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | *** B単ー 324号 ***                                              |       |                |        |        |             |
| 000324 | 基礎コンクリート<br>18N-8-20                                          |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種 | 1,000 | m3             | 50,330 | 50,330 | S単 267号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 50,330 |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 50,330 |             |
|        |                                                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 325号 ***                                              |       |                |        |        |             |
| 000325 | 型枠                                                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                          | 1,000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410 | S単 271号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 11,410 |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 11,410 |             |
|        |                                                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 326号 ***                                              |       |                |        |        |             |
| 000326 | 天端コンクリート<br>18N-8-20                                          |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種 | 1,000 | m3             | 50,330 | 50,330 | S単 267号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 50,330 |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 50,330 |             |
|        |                                                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 327号 ***                                              |       |                |        |        |             |
| 000327 | 裏込材<br>RC-40                                                  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0266 | SP 胴込・裏込材 (砕石)<br>間知・平・連筋ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り             | 1,000 | m3             | 12,080 | 12,080 | S単 255号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 12,080 |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 12,080 |             |
|        |                                                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 328号 ***                                              |       |                |        |        |             |
| 000328 | 胴込コンクリート<br>18N-8-20                                          |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種 | 1,000 | m3             | 50,330 | 50,330 | S単 267号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 50,330 |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 50,330 |             |
|        |                                                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 329号 ***                                              |       |                |        |        |             |
| 000329 | ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300                                    |       | 個              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ステップ<br>径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆, ,                               | 1,000 | 個              | 6,740  | 6,740  | S単 68号      |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 6,740  |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 6,740  |             |
|        |                                                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 330号 ***                                              |       |                |        |        |             |
| 000330 | 砕石基礎<br>RC-40 t=100                                           |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,859  | 1,859  | S単 257号     |
|        | 合 計                                                           |       |                |        | 1,859  |             |
|        | 単 価                                                           |       |                |        | 1,859  |             |
|        |                                                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 331号 ***                                              |       |                |        |        |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                             | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 000331 | U型側溝設置<br>U=300                                                                       |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工<br>無し, 再利用撤去を行なわない | 1.000 | m              | 6,442  | 6,442                | S 単 124号    |
|        | 合 計                                                                                   |       |                |        | 6,442                |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                |        | 6,442                |             |
|        | *** B 単ー 332号 ***                                                                     |       |                |        |                      |             |
| 000332 | U型側溝<br>300×300                                                                       |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | U型側溝300B<br>300×300 L=600,,                                                           | 1.000 | 個              | 2,940  | 2,940                | S 単 88号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                |        | 2,940                |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                |        | 2,940                |             |
|        | *** B 単ー 333号 ***                                                                     |       |                |        |                      |             |
| 000333 | 敷モルタル<br>1:3                                                                          |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 生モルタル (普通)<br>, 配合 1:3,                                                               | 1.000 | m3             | 30,600 | 30,600               | S 単 89号     |
|        | 合 計                                                                                   |       |                |        | 30,600               |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                |        | 30,600               |             |
|        | *** B 単ー 334号 ***                                                                     |       |                |        |                      |             |
| 000334 | 基面整正                                                                                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 568.7  | 569                  | S 単 253号    |
|        | 合 計                                                                                   |       |                |        | 569                  |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                |        | 569                  |             |
|        | *** B 単ー 335号 ***                                                                     |       |                |        |                      |             |
| 000335 | 碎石基礎<br>RC-40 t=150                                                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm                        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,148  | 2,148                | S 単 256号    |
|        | 合 計                                                                                   |       |                |        | 2,148                |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                |        | 2,148                |             |
|        | *** B 単ー 336号 ***                                                                     |       |                |        |                      |             |
| 000336 | コンクリート<br>18N-8-20                                                                    |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種                      | 1.000 | m3             | 39,380 | 39,380               | S 単 260号    |
|        | 合 計                                                                                   |       |                |        | 39,380               |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                |        | 39,380               |             |
|        | *** B 単ー 337号 ***                                                                     |       |                |        |                      |             |
| 000337 | 型枠                                                                                    |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 12,700 | 12,700               | S 単 272号    |
|        | 合 計                                                                                   |       |                |        | 12,700               |             |
|        | 単 価                                                                                   |       |                |        | 12,700               |             |
|        | *** B 単ー 338号 ***                                                                     |       |                |        |                      |             |

|                           |                                                                |       |                |         |         |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
| 事業名                       | 石垣島農業水利事業                                                      |       |                |         |         |             |
| 工事名                       | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事                                              |       |                |         |         |             |
| 工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |                                                                |       |                |         |         |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
| 000338                    | コンクリート蓋<br>18N-8-20                                            |       | m3             |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                    | コンクリート蓋<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種    | 1.000 | m3             | 46,490  | 46,490  | S 単 268号    |
|                           | 合 計                                                            |       |                |         | 46,490  |             |
|                           | 単 価                                                            |       |                |         | 46,490  |             |
|                           |                                                                |       |                |         |         |             |
|                           | *** B 単 - 339号 ***                                             |       |                |         |         |             |
| 000339                    | 型枠                                                             |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                    | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,410  | 11,410  | S 単 271号    |
|                           | 合 計                                                            |       |                |         | 11,410  |             |
|                           | 単 価                                                            |       |                |         | 11,410  |             |
|                           |                                                                |       |                |         |         |             |
|                           | *** B 単 - 340号 ***                                             |       |                |         |         |             |
| 000340                    | 基面整生                                                           |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                    | SP 基面整正<br>基面整正                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 568.7   | 569     | S 単 253号    |
|                           | 合 計                                                            |       |                |         | 569     |             |
|                           | 単 価                                                            |       |                |         | 569     |             |
|                           |                                                                |       |                |         |         |             |
|                           | *** B 単 - 341号 ***                                             |       |                |         |         |             |
| 000341                    | 鉄筋工<br>SD295, D13                                              |       | ton            |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SO3701                    | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満 | 1.000 | ton            | 188,702 | 188,702 | S 単 120号    |
|                           | 合 計                                                            |       |                |         | 188,702 |             |
|                           | 単 価                                                            |       |                |         | 188,702 |             |
|                           |                                                                |       |                |         |         |             |
|                           | *** B 単 - 342号 ***                                             |       |                |         |         |             |
| 000342                    | 転落防止柵<br>格子 土中用 H=1.1m                                         |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SO8713                    | 【横断・転落防止柵設置】<br>土中建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 50m未満, -, 無し            | 1.000 | m              | 2,414   | 2,414   | S 単 225号    |
| SO2116                    | 転落防止柵<br>格子 土中用 H=1.1m, ,                                      | 1.000 | m              | 10,600  | 10,600  | S 単 90号     |
|                           | 合 計                                                            |       |                |         | 13,014  |             |
|                           | 単 価                                                            |       |                |         | 13,014  |             |
|                           |                                                                |       |                |         |         |             |
|                           | *** B 単 - 343号 ***                                             |       |                |         |         |             |
| 000343                    | 門扉<br>格子 土中用 H=1.1m                                            |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SO8713                    | 【横断・転落防止柵設置】<br>土中建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 50m未満, -, 無し            | 1.000 | m              | 2,414   | 2,414   | S 単 225号    |
| SO2116                    | 門扉<br>格子 土中用 H=1.1m, ,                                         | 1.000 | 式              | 137,000 | 137,000 | S 単 91号     |
|                           | 合 計                                                            |       |                |         | 139,414 |             |
|                           | 単 価                                                            |       |                |         | 139,414 |             |
|                           |                                                                |       |                |         |         |             |
|                           | *** B 単 - 344号 ***                                             |       |                |         |         |             |
| 000344                    | コンクリート舗装工<br>表層 コンクリート t=12cm                                  |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SO8031                    | コンクリート舗装工 (人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm (普 通) , 12cm              | 0.120 | m <sup>2</sup> | 4,635   | 556     | S 単 222号    |
|                           | 合 計                                                            |       |                |         | 556     |             |
|                           | 単 価                                                            |       |                |         | 556     |             |
|                           |                                                                |       |                |         |         |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                          | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | *** B単ー 345号 ***                                                                                   |       |                |        |        |             |
| 000345 | 路盤工<br>RC-40 t=15cm                                                                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ｸﾞﾗﾌｯﾄﾞ RC-40                                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,289  | 1,289  | S単 281号     |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 1,289  |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 1,289  |             |
|        |                                                                                                    |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 346号 ***                                                                                   |       |                |        |        |             |
| 000346 | 養生<br>一般養生                                                                                         |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S03017 | 養生<br>一般養生, 無筋構造物, なし                                                                              | 1,000 | m <sup>3</sup> | 1,130  | 1,130  | S単 119号     |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 1,130  |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 1,130  |             |
|        |                                                                                                    |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 347号 ***                                                                                   |       |                |        |        |             |
| 000347 | 横収縮目地<br>エラストイト t=10mm                                                                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm                                                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 6,371  | 6,371  | S単 275号     |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 6,371  |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 6,371  |             |
|        |                                                                                                    |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 348号 ***                                                                                   |       |                |        |        |             |
| 000348 | 横膨張目地<br>エラストイト t=25mm                                                                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板各種                                                                      | 1,000 | m <sup>2</sup> | 19,900 | 19,900 | S単 276号     |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 19,900 |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 19,900 |             |
|        |                                                                                                    |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 349号 ***                                                                                   |       |                |        |        |             |
| 000349 | 溶接金網<br>φ6×100×100                                                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 丸鉄線溶接金網<br>φ6×100×100, ,                                                                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 863    | 863    | S単 92号      |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 863    |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 863    |             |
|        |                                                                                                    |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 350号 ***                                                                                   |       |                |        |        |             |
| 000350 | 路盤紙布設<br>クラフト紙                                                                                     |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 路盤紙 (クラフト紙)                                                                                        | 1,000 | m <sup>2</sup> | 44     | 44     | S単 93号      |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 44     |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 44     |             |
|        |                                                                                                    |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 351号 ***                                                                                   |       |                |        |        |             |
| 000351 | 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                                                                         |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0mm超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13) | 1,000 | m <sup>2</sup> | 3,207  | 3,207  | S単 282号     |
|        | 合 計                                                                                                |       |                |        | 3,207  |             |
|        | 単 価                                                                                                |       |                |        | 3,207  |             |
|        |                                                                                                    |       |                |        |        |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量   | 単位              | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|--------|-------------|
|        | *** B単ー 352号 ***                                                                          |       |                 |        |        |             |
| 000352 | 路盤<br>RC-40 t=15cm                                                                        |       | m <sup>2</sup>  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40                                  | 1,000 | m <sup>2</sup>  | 1,289  | 1,289  | S単 281号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                 |        | 1,289  |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                 |        | 1,289  |             |
|        |                                                                                           |       |                 |        |        |             |
|        | *** B単ー 353号 ***                                                                          |       |                 |        |        |             |
| 000353 | 張コンクリート<br>t=7cm                                                                          |       | m <sup>3</sup>  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種                          | 1,000 | m <sup>3</sup>  | 43,330 | 43,330 | S単 269号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                 |        | 43,330 |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                 |        | 43,330 |             |
|        |                                                                                           |       |                 |        |        |             |
|        | *** B単ー 354号 ***                                                                          |       |                 |        |        |             |
| 000354 | モルタル吹付<br>表層 t=8cm                                                                        |       | m <sup>2</sup>  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02706 | 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】<br>モルタル吹付工, 厚8cm, 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満, -, 吹付工 | 1,000 | m <sup>2</sup>  | 8,666  | 8,666  | S単 116号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                 |        | 8,666  |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                 |        | 8,666  |             |
|        |                                                                                           |       |                 |        |        |             |
|        | *** B単ー 355号 ***                                                                          |       |                 |        |        |             |
| 000355 | コンクリート構造物取壊し<br>既設側溝450×450                                                               |       | m <sup>3</sup>  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない                                                         | 1,000 | m <sup>3</sup>  | 20,230 | 20,230 | S単 118号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                 |        | 20,230 |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                 |        | 20,230 |             |
|        |                                                                                           |       |                 |        |        |             |
|        | *** B単ー 356号 ***                                                                          |       |                 |        |        |             |
| 000356 | 般運搬・処分 (産業廃棄物処分費)<br>有筋コンクリート L=13.6km                                                    |       | m <sup>3</sup>  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 般運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,                                         | 1,000 | m <sup>3</sup>  | 2,850  | 2,850  | S単 254号     |
| S02123 | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                                                                        | 1,000 | m <sup>3</sup>  | 1,750  | 1,750  | S単 113号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                 |        | 4,600  |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                 |        | 4,600  |             |
|        |                                                                                           |       |                 |        |        |             |
|        | *** B単ー 357号 ***                                                                          |       |                 |        |        |             |
| 000357 | 仮回し水路撤去<br>φ400 高密度ポリエチレン管                                                                |       | m               |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00016 | 高密度ポリエチレン管撤去<br>φ400                                                                      | 1,000 | m               | 1,248  | 1,248  | T単 15号      |
|        | 合 計                                                                                       |       |                 |        | 1,248  |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                 |        | 1,248  |             |
|        |                                                                                           |       |                 |        |        |             |
|        | *** B単ー 358号 ***                                                                          |       |                 |        |        |             |
| 000358 | 産業廃棄物運搬<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=13.6km                                                      |       | 空m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S19025 | 運搬 (伐開、除根、除草)<br>21.0km 以下, 良好                                                            | 1,000 | 空m <sup>3</sup> | 1,808  | 1,808  | S単 234号     |
|        | 合 計                                                                                       |       |                 |        | 1,808  |             |
|        | 単 価                                                                                       |       |                 |        | 1,808  |             |
|        |                                                                                           |       |                 |        |        |             |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量   | 単位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        | *** B単ー 359号 ***                                                       |       |     |       |       |             |
| 000359 | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=16.3km                                   |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 建設廃材処分費<br>廃プラスチック                                                     | 1,000 | m3  | 5,000 | 5,000 | S単 114号     |
|        | 合 計                                                                    |       |     |       | 5,000 |             |
|        | 単 価                                                                    |       |     |       | 5,000 |             |
|        |                                                                        |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 360号 ***                                                       |       |     |       |       |             |
| 000360 | 既設塩ビ管VI撤去<br>φ300 硬質ポリ塩化ビニル管                                           |       | m   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00017 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ300                                                   | 1,000 | m   | 9,800 | 9,800 | T単 16号      |
|        | 合 計                                                                    |       |     |       | 9,800 |             |
|        | 単 価                                                                    |       |     |       | 9,800 |             |
|        |                                                                        |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 361号 ***                                                       |       |     |       |       |             |
| 000361 | 産業廃棄物運搬<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=13.6km                                   |       | 空m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S19025 | 運搬 (伐開、除根、除草)<br>21.0km 以下,良好                                          | 1,000 | 空m3 | 1,808 | 1,808 | S単 234号     |
|        | 合 計                                                                    |       |     |       | 1,808 |             |
|        | 単 価                                                                    |       |     |       | 1,808 |             |
|        |                                                                        |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 362号 ***                                                       |       |     |       |       |             |
| 000362 | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック 先島メンテナンス L=16.3km                                   |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 建設廃材処分費<br>廃プラスチック                                                     | 1,000 | m3  | 5,000 | 5,000 | S単 114号     |
|        | 合 計                                                                    |       |     |       | 5,000 |             |
|        | 単 価                                                                    |       |     |       | 5,000 |             |
|        |                                                                        |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 363号 ***                                                       |       |     |       |       |             |
| 000363 | 床掘・運搬 (素掘り)<br>土砂 (砂質土) 流用 仮置場へ搬出 : L=0.3km                            |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし                                | 1,000 | m3  | 353.7 | 354   | S単 243号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 | 1,000 | m3  | 704   | 704   | S単 246号     |
|        | 合 計                                                                    |       |     |       | 1,058 |             |
|        | 単 価                                                                    |       |     |       | 1,058 |             |
|        |                                                                        |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 364号 ***                                                       |       |     |       |       |             |
| 000364 | 床掘 (素掘り)<br>土砂 (砂質土) 建設発生土受入地へ搬出 : L=2.4km                             |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし                                | 1,000 | m3  | 353.7 | 354   | S単 243号     |
|        | 合 計                                                                    |       |     |       | 354   |             |
|        | 単 価                                                                    |       |     |       | 354   |             |
|        |                                                                        |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 365号 ***                                                       |       |     |       |       |             |
| 000365 | 流用土路床 (埋戻)<br>砂質土 構造物周辺                                                |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ (II)                              | 1,000 | m3  | 3,991 | 3,991 | S単 4号       |
| SA0102 | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満                                       | 1,110 | m3  | 316.8 | 352   | S単 241号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下   | 1,110 | m3  | 416   | 462   | S単 245号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        | 下                                                                         |       |     |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                             | 1.110 | m3  | 251.7 | 279   | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                       |       |     |       | 5,084 |             |
|        | 単 価                                                                       |       |     |       | 5,084 |             |
|        | *** B単ー 366号 ***                                                          |       |     |       |       |             |
| 000366 | 残土処理工<br>土砂(砂質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                                     |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下            | 1.000 | m3  | 1,024 | 1,024 | S単 249号     |
|        | 合 計                                                                       |       |     |       | 1,024 |             |
|        | 単 価                                                                       |       |     |       | 1,024 |             |
|        | *** B単ー 367号 ***                                                          |       |     |       |       |             |
| 000367 | U型側溝設置<br>300×300 L=600                                                   |       | m   |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m   | 6,442 | 6,442 | S単 124号     |
|        | 合 計                                                                       |       |     |       | 6,442 |             |
|        | 単 価                                                                       |       |     |       | 6,442 |             |
|        | *** B単ー 368号 ***                                                          |       |     |       |       |             |
| 000368 | U型側溝<br>300×300 L=600                                                     |       | 個   |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | U型側溝300B<br>300×300 L=600,,                                               | 1.000 | 個   | 2,940 | 2,940 | S単 88号      |
|        | 合 計                                                                       |       |     |       | 2,940 |             |
|        | 単 価                                                                       |       |     |       | 2,940 |             |
|        | *** B単ー 369号 ***                                                          |       |     |       |       |             |
| 000369 | U型側溝設置<br>360×360 L=600                                                   |       | m   |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m   | 6,442 | 6,442 | S単 124号     |
|        | 合 計                                                                       |       |     |       | 6,442 |             |
|        | 単 価                                                                       |       |     |       | 6,442 |             |
|        | *** B単ー 370号 ***                                                          |       |     |       |       |             |
| 000370 | U型側溝<br>360×360 L=600                                                     |       | 個   |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | U型側溝360<br>360×360 L=600,,                                                | 1.000 | 個   | 3,990 | 3,990 | S単 94号      |
|        | 合 計                                                                       |       |     |       | 3,990 |             |
|        | 単 価                                                                       |       |     |       | 3,990 |             |
|        | *** B単ー 371号 ***                                                          |       |     |       |       |             |
| 000371 | 這上り側溝設置<br>小動物スロープ付き側溝300 L=2000                                          |       | m   |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない      | 1.000 | m   | 4,066 | 4,066 | S単 125号     |
|        | 合 計                                                                       |       |     |       | 4,066 |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|--------|-------------|
|        | 単 価                                                                                     |       |    |        | 4,066  |             |
|        |                                                                                         |       |    |        |        |             |
|        | *** B単ー 372号 ***                                                                        |       |    |        |        |             |
| 000372 | 這上り側溝<br>小動物スロープ付き側溝300 L=2000                                                          |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 這い上がり側溝<br>U-300用 L=2,0m,,                                                              | 1,000 | 個  | 22,300 | 22,300 | S単 95号      |
|        | 合 計                                                                                     |       |    |        | 22,300 |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |    |        | 22,300 |             |
|        |                                                                                         |       |    |        |        |             |
|        | *** B単ー 373号 ***                                                                        |       |    |        |        |             |
| 000373 | 横断暗渠設置<br>300×300                                                                       |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工無し, -                        | 1,000 | m  | 6,225  | 6,225  | S単 126号     |
|        | 合 計                                                                                     |       |    |        | 6,225  |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |    |        | 6,225  |             |
|        |                                                                                         |       |    |        |        |             |
|        | *** B単ー 374号 ***                                                                        |       |    |        |        |             |
| 000374 | 横断暗渠<br>300×300                                                                         |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 横断暗渠<br>300×300,,                                                                       | 1,000 | m  | 65,400 | 65,400 | S単 96号      |
|        | 合 計                                                                                     |       |    |        | 65,400 |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |    |        | 65,400 |             |
|        |                                                                                         |       |    |        |        |             |
|        | *** B単ー 375号 ***                                                                        |       |    |        |        |             |
| 000375 | 横断暗渠設置<br>400×400                                                                       |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工無し, -                        | 1,000 | m  | 6,225  | 6,225  | S単 126号     |
|        | 合 計                                                                                     |       |    |        | 6,225  |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |    |        | 6,225  |             |
|        |                                                                                         |       |    |        |        |             |
|        | *** B単ー 376号 ***                                                                        |       |    |        |        |             |
| 000376 | 横断暗渠<br>400×400                                                                         |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 横断暗渠<br>400×400,,                                                                       | 1,000 | m  | 92,600 | 92,600 | S単 97号      |
|        | 合 計                                                                                     |       |    |        | 92,600 |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |    |        | 92,600 |             |
|        |                                                                                         |       |    |        |        |             |
|        | *** B単ー 377号 ***                                                                        |       |    |        |        |             |
| 000377 | 横断側溝設置<br>落ち蓋式U形側溝 500B                                                                 |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし,-,-, 基礎碎石の<br>施工無し, 再利用撤去を行なわない | 1,000 | m  | 6,434  | 6,434  | S単 127号     |
|        | 合 計                                                                                     |       |    |        | 6,434  |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |    |        | 6,434  |             |
|        |                                                                                         |       |    |        |        |             |
|        | *** B単ー 378号 ***                                                                        |       |    |        |        |             |
| 000378 | 横断側溝<br>落ち蓋式U形側溝 500B                                                                   |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 落ち蓋式U形側溝<br>3種 500B,,                                                                   | 1,000 | 個  | 55,200 | 55,200 | S単 98号      |
| S02116 | 鋼製グレーチング<br>溝ぶた・すべり止め型 500 横断用 T-25,,                                                   | 1,000 | 組  | 40,700 | 40,700 | S単 99号      |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 95,900 |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 95,900 |             |
|        |                                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 379号 ***                                            |       |                |        |        |             |
| 000379 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,859  | 1,859  | S単 257号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 1,859  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 1,859  |             |
|        |                                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 380号 ***                                            |       |                |        |        |             |
| 000380 | 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,148  | 2,148  | S単 256号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 2,148  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 2,148  |             |
|        |                                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 381号 ***                                            |       |                |        |        |             |
| 000381 | 基面整生                                                        |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 568.7  | 569    | S単 253号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 569    |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 569    |             |
|        |                                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 382号 ***                                            |       |                |        |        |             |
| 000382 | 敷モルタル<br>1:3                                                |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 生モルタル (普通)<br>,配合 1:3,                                      | 1.000 | m <sup>3</sup> | 30,600 | 30,600 | S単 89号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 30,600 |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 30,600 |             |
|        |                                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 383号 ***                                            |       |                |        |        |             |
| 000383 | コンクリート蓋<br>U300用                                            |       | 枚              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない   | 1.000 | 枚              | 447    | 447    | S単 123号     |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,                             | 1.000 | 個              | 4,670  | 4,670  | S単 76号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 5,117  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 5,117  |             |
|        |                                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 384号 ***                                            |       |                |        |        |             |
| 000384 | コンクリート蓋<br>U360用                                            |       | 枚              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない   | 1.000 | 枚              | 447    | 447    | S単 123号     |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 360 長600mm,,                             | 1.000 | 個              | 5,510  | 5,510  | S単 100号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 5,957  |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 5,957  |             |
|        |                                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 385号 ***                                            |       |                |        |        |             |
| 000385 | 張コンクリート<br>18N-8-20 t=70mm                                  |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種         | 1.000 | m3             | 50,330 | 50,330               | S単 267号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 50,330               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 50,330               |             |
|        | *** B単ー 386号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000386 | 基礎碎石<br>RC-40 t=150mm                                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,148  | 2,148                | S単 256号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 2,148                |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 2,148                |             |
|        | *** B単ー 387号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000387 | コンクリート<br>18N-8-20                                          |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種      | 1.000 | m3             | 39,380 | 39,380               | S単 260号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 39,380               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 39,380               |             |
|        | *** B単ー 388号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000388 | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 12,700 | 12,700               | S単 272号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 12,700               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 12,700               |             |
|        | *** B単ー 389号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000389 | グレーチング蓋<br>400×400用                                         |       | 枚              |        | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 400×400 T-25,,                | 1.000 | 組              | 20,400 | 20,400               | S単 101号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 20,400               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 20,400               |             |
|        | *** B単ー 390号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000390 | グレーチング蓋<br>600×600用                                         |       | 枚              |        | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 600×600 T-25,,                | 1.000 | 組              | 39,700 | 39,700               | S単 102号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 39,700               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 39,700               |             |
|        | *** B単ー 391号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000391 | グレーチング蓋<br>800×800用                                         |       | 枚              |        | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 800×800 T-25,,                | 1.000 | 組              | 77,900 | 77,900               | S単 103号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |        | 77,900               |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |        | 77,900               |             |
|        | *** B単ー 392号 ***                                            |       |                |        |                      |             |
| 000392 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.3km BH0.80m3             |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                         | 1.000 | m3             | 353.7  | 354                  | S単 243号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|----------|-------------|
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックお山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 | 1.000 | m3  | 704     | 704      | S単 246号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 1,058    |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 1,058    |             |
|        | *** B単ー 393号 ***                                                |       |     |         |          |             |
| 000393 | 床掘(素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km                           |       | m3  |         | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                             | 1.000 | m3  | 316.8   | 317      | S単 244号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 317      |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 317      |             |
|        | *** B単ー 394号 ***                                                |       |     |         |          |             |
| 000394 | 流用土路床(埋戻)<br>砂質土 構造物周辺                                          |       | m3  |         | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)                             | 1.000 | m3  | 3,991   | 3,991    | S単 4号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                  | 1.110 | m3  | 316.8   | 352      | S単 241号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下   | 1.110 | m3  | 416     | 462      | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.110 | m3  | 251.7   | 279      | S単 240号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 5,084    |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 5,084    |             |
|        | *** B単ー 395号 ***                                                |       |     |         |          |             |
| 000395 | 残土処理工<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出:L=2.4km                             |       | m3  |         | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハックお山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3  | 1,024   | 1,024    | S単 249号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 1,024    |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 1,024    |             |
|        | *** B単ー 396号 ***                                                |       |     |         |          |             |
| 000396 | ガードレール<br>Gr-C-4E(土中式)                                          |       | m   |         | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>土中建込,メッキ品B-4E,21m以上50m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,する | 1.000 | m   | 4,578   | 4,578    | S単 223号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 4,578    |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 4,578    |             |
|        | *** B単ー 397号 ***                                                |       |     |         |          |             |
| 000397 | ネットフェンス(門扉)<br>両開き Co基礎 W=4.0m                                  |       | 組   |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00014 | ネットフェンス工(扉)<br>両開き W=4.0m                                       | 1.000 | 箇所  | 53,030  | 53,030   | T単 13号      |
| S02116 | 門扉<br>W=4.0m,,                                                  | 1.000 | 式   | 271,000 | 271,000  | S単 104号     |
|        | 合 計                                                             |       |     |         | 324,030  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |         | 324,030  |             |
|        | *** B単ー 398号 ***                                                |       |     |         |          |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|----------|-------------|
| 000398 | ネットフェンス<br>H=1.5m Co基礎 標準部                                           |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00013 | ネットフェンス工<br>H=1.5m 設置間隔1.0m                                          | 1,000 | m  | 12,312 | 12,312   | T単 12号      |
| S02116 | ネットフェンス<br>H=1.5m 平地, ,                                              | 1,000 | m  | 15,400 | 15,400   | S単 105号     |
|        | 合 計                                                                  |       |    |        | 27,712   |             |
|        | 単 価                                                                  |       |    |        | 27,712   |             |
|        | *** B単ー 399号 ***                                                     |       |    |        |          |             |
| 000399 | ネットフェンス<br>H=1.5m Co基礎 斜面部                                           |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02011 | ネットフェンス工(本体)<br>0.1.5m, 無, 2.0m                                      | 1,000 | m  | 2,305  | 2,305    | S単 8号       |
| S02116 | ネットフェンス<br>H=1.5m 斜面, ,                                              | 1,000 | m  | 15,400 | 15,400   | S単 106号     |
|        | 合 計                                                                  |       |    |        | 17,705   |             |
|        | 単 価                                                                  |       |    |        | 17,705   |             |
|        | *** B単ー 400号 ***                                                     |       |    |        |          |             |
| 000400 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km BH0.80m3                     |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし                              | 1,000 | m3 | 353.7  | 354      | S単 243号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 | 1,000 | m3 | 704    | 704      | S単 246号     |
|        | 合 計                                                                  |       |    |        | 1,058    |             |
|        | 単 価                                                                  |       |    |        | 1,058    |             |
|        | *** B単ー 401号 ***                                                     |       |    |        |          |             |
| 000401 | 床掘(素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                               |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり                              | 1,000 | m3 | 316.8  | 317      | S単 244号     |
|        | 合 計                                                                  |       |    |        | 317      |             |
|        | 単 価                                                                  |       |    |        | 317      |             |
|        | *** B単ー 402号 ***                                                     |       |    |        |          |             |
| 000402 | 流用土路床(埋戻)<br>砂質土 構造物周辺                                               |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(Ⅱ)                               | 1,000 | m3 | 3,991  | 3,991    | S単 4号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満                                      | 1,110 | m3 | 316.8  | 352      | S単 241号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下   | 1,110 | m3 | 416    | 462      | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                       | 1,110 | m3 | 251.7  | 279      | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                  |       |    |        | 5,084    |             |
|        | 単 価                                                                  |       |    |        | 5,084    |             |
|        | *** B単ー 403号 ***                                                     |       |    |        |          |             |
| 000403 | 残土処理工<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                                 |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下 | 1,000 | m3 | 1,024  | 1,024    | S単 249号     |
|        | 合 計                                                                  |       |    |        | 1,024    |             |
|        | 単 価                                                                  |       |    |        | 1,024    |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        |                                                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 404号 ***                                                   |       |                |        |                      |             |
| 000404 | 転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m                                       |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】<br>プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, 一, 無し | 1,000 | m              | 3,786  | 3,786                | S単 226号     |
| S02116 | 転落防止柵<br>H=1.1m コンクリート基礎,,                                         | 1,000 | m              | 10,000 | 10,000               | S単 107号     |
|        | 合 計                                                                |       |                |        | 13,786               |             |
|        | 単 価                                                                |       |                |        | 13,786               |             |
|        |                                                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 405号 ***                                                   |       |                |        |                      |             |
| 000405 | 基礎材<br>RC-40 t=100mm                                               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm     | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,859  | 1,859                | S単 257号     |
|        | 合 計                                                                |       |                |        | 1,859                |             |
|        | 単 価                                                                |       |                |        | 1,859                |             |
|        |                                                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 406号 ***                                                   |       |                |        |                      |             |
| 000406 | 基礎コンクリート<br>18N-8-20                                               |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 無し, 一, コンクリート各種        | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,490 | 46,490               | S単 262号     |
|        | 合 計                                                                |       |                |        | 46,490               |             |
|        | 単 価                                                                |       |                |        | 46,490               |             |
|        |                                                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 407号 ***                                                   |       |                |        |                      |             |
| 000407 | 型枠                                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                               | 1,000 | m <sup>2</sup> | 11,410 | 11,410               | S単 271号     |
|        | 合 計                                                                |       |                |        | 11,410               |             |
|        | 単 価                                                                |       |                |        | 11,410               |             |
|        |                                                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 408号 ***                                                   |       |                |        |                      |             |
| 000408 | 転落防止柵<br>格子 土中建込用 H=1.1m                                           |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】<br>土中建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 50m未満, 一, 無し                | 1,000 | m              | 2,414  | 2,414                | S単 225号     |
| S02116 | 転落防止柵<br>格子 土中用 H=1.1m,,                                           | 1,000 | m              | 10,600 | 10,600               | S単 90号      |
|        | 合 計                                                                |       |                |        | 13,014               |             |
|        | 単 価                                                                |       |                |        | 13,014               |             |
|        |                                                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 409号 ***                                                   |       |                |        |                      |             |
| 000409 | 均しコンクリート<br>18N-8-20 t=100mm                                       |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 無し, 一, コンクリート各種     | 1,000 | m <sup>3</sup> | 39,380 | 39,380               | S単 260号     |
|        | 合 計                                                                |       |                |        | 39,380               |             |
|        | 単 価                                                                |       |                |        | 39,380               |             |
|        |                                                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 410号 ***                                                   |       |                |        |                      |             |
| 000410 | 型枠                                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                            | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,700 | 12,700               | S単 272号     |
|        | 合 計                                                                |       |                |        | 12,700               |             |



|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |  |  |  |  |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 単 価                                                               |       |                |        | 12,700 |             |
|        |                                                                   |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 411号 ***                                                  |       |                |        |        |             |
| 000411 | 無筋コンクリート<br>18N-8-20                                              |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種  | 1,000 | m3             | 39,380 | 39,380 | S単 260号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |        | 39,380 |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |        | 39,380 |             |
|        |                                                                   |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 412号 ***                                                  |       |                |        |        |             |
| 000412 | 型枠                                                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 12,700 | 12,700 | S単 272号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |        | 12,700 |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |        | 12,700 |             |
|        |                                                                   |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 413号 ***                                                  |       |                |        |        |             |
| 000413 | 溶接金網                                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 丸鉄線溶接金網<br>φ6×150×150, ,                                          | 1,000 | m <sup>2</sup> | 620    | 620    | S単 108号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |        | 620    |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |        | 620    |             |
|        |                                                                   |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 414号 ***                                                  |       |                |        |        |             |
| 000414 | 伸縮目地<br>エラストイト t=10mm                                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm                          | 1,000 | m <sup>2</sup> | 6,698  | 6,698  | S単 274号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |        | 6,698  |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |        | 6,698  |             |
|        |                                                                   |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 415号 ***                                                  |       |                |        |        |             |
| 000415 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出: L=0.3km                           |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり                                      | 1,000 | m3             | 270.9  | 271    | S単 242号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 | 1,000 | m3             | 416    | 416    | S単 245号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |        | 687    |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |        | 687    |             |
|        |                                                                   |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 416号 ***                                                  |       |                |        |        |             |
| 000416 | 床掘(素掘り)<br>土砂(砂質土)建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                            |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり                                      | 1,000 | m3             | 270.9  | 271    | S単 242号     |
|        | 合 計                                                               |       |                |        | 271    |             |
|        | 単 価                                                               |       |                |        | 271    |             |
|        |                                                                   |       |                |        |        |             |
|        | *** B単ー 417号 ***                                                  |       |                |        |        |             |
| 000417 | 流用土路床(埋戻)<br>砂質土(人力まき出し+振動コンバクタII)                                |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(II)                       | 1,000 | m3             | 3,197  | 3,197  | S単 2号       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額      | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|----------|-------------|
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3  | 251.7 | 279      | S単 240号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下  | 1.110 | m3  | 416   | 462      | S単 245号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                      | 1.110 | m3  | 251.7 | 279      | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                 |       |     |       | 4,217    |             |
|        | 単 価                                                                 |       |     |       | 4,217    |             |
|        | *** B単ー 418号 ***                                                    |       |     |       |          |             |
| 000418 | 残土処理工<br>土砂(砂質土) 建設発生土受入地へ搬出: L=2.4km                               |       | m3  |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下  | 1.000 | m3  | 832   | 832      | S単 248号     |
|        | 合 計                                                                 |       |     |       | 832      |             |
|        | 単 価                                                                 |       |     |       | 832      |             |
|        | *** B単ー 419号 ***                                                    |       |     |       |          |             |
| 000419 | 基面整正<br>土砂                                                          |       | m2  |       | 1,000 m2 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                     | 1.000 | m2  | 568.7 | 569      | S単 253号     |
|        | 合 計                                                                 |       |     |       | 569      |             |
|        | 単 価                                                                 |       |     |       | 569      |             |
|        | *** B単ー 420号 ***                                                    |       |     |       |          |             |
| 000420 | 砂基礎<br>黒砕砂                                                          |       | m2  |       | 1,000 m2 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, あり, なし | 1.000 | m3  | 5,318 | 5,318    | S単 131号     |
| S02116 | 黒砕砂<br>, SF相当品 (石垣北部単価),                                            | 1.000 | m3  | 4,800 | 4,800    | S単 16号      |
|        | 合 計                                                                 |       |     |       | 10,118   |             |
|        | 単 価                                                                 |       |     |       | 10,118   |             |
|        | *** B単ー 421号 ***                                                    |       |     |       |          |             |
| 000421 | 電線管布設<br>FEPφ150                                                    |       | m   |       | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S42100 | 電線管敷設工<br>, 波付硬質合成樹脂管, -, 150, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無       | 1.000 | m   | 1,879 | 1,879    | S単 235号     |
|        | 合 計                                                                 |       |     |       | 1,879    |             |
|        | 単 価                                                                 |       |     |       | 1,879    |             |
|        | *** B単ー 422号 ***                                                    |       |     |       |          |             |
| 000422 | 電線管布設<br>FEPφ40                                                     |       | m   |       | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S42100 | 電線管敷設工<br>, 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無        | 1.000 | m   | 483   | 483      | S単 236号     |
|        | 合 計                                                                 |       |     |       | 483      |             |
|        | 単 価                                                                 |       |     |       | 483      |             |
|        | *** B単ー 423号 ***                                                    |       |     |       |          |             |
| 000423 | 電線管布設<br>FEPφ30                                                     |       | m   |       | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S42100 | 電線管敷設工<br>, 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無        | 1.000 | m   | 453   | 453      | S単 237号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 453     |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 453     |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 424号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000424 | ベルマウス<br>150A用                                              |       | 個              |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ベルマウス<br>150mm用,,                                           | 1.000 | 個              | 1,910   | 1,910   | S単 109号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 1,910   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 1,910   |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 425号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000425 | ベルマウス<br>30A用                                               |       | 個              |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ベルマウス<br>30mm用,,                                            | 1.000 | 個              | 510     | 510     | S単 110号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 510     |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 510     |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 426号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000426 | 基礎碎石<br>RC-40 t=100mm                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,859   | 1,859   | S単 257号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 1,859   |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 1,859   |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 427号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000427 | ハンドホール据付                                                    |       | 基              |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S42112 | ハンドホール設置工<br>600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,あり,             | 1.000 | 基              | 155,726 | 155,726 | S単 238号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 155,726 |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 155,726 |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 428号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000428 | 埋設表示テープ<br>幅150mm ダブル                                       |       | m              |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00012 | 埋設物表示テープ敷設<br>幅150mm 50m 2倍ぶ リエフレクロス                        | 1.000 | m              | 316     | 316     | T単 11号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 316     |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 316     |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 429号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000429 | 表土掘削・埋戻<br>表土厚 t=60cm (沈砂池部)                                |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                    | 0.600 | m3             | 346.5   | 208     | S単 239号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                               | 0.600 | m3             | 251.7   | 151     | S単 240号     |
|        | 合 計                                                         |       |                |         | 359     |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |         | 359     |             |
|        |                                                             |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 430号 ***                                            |       |                |         |         |             |
| 000430 | 表土掘削・埋戻<br>表土厚 t=60cm (表土部、沈砂池部以外)                          |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                    | 0.600 | m3             | 346.5   | 208     | S単 239号     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50, 000m3未満            | 0. 600 | m3             | 251. 7 | 151    | S 単 240号    |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 359    |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 359    |             |
|        | *** B 単ー 431号 ***                          |        |                |        |        |             |
| 000431 | 耕起<br>2回                                   |        | m <sup>2</sup> |        | 1. 000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>有                              | 1. 000 | m <sup>2</sup> | 49     | 49     | S 単 228号    |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>有                              | 1. 000 | m <sup>2</sup> | 49     | 49     | S 単 228号    |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 98     |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 98     |             |
|        | *** B 単ー 432号 ***                          |        |                |        |        |             |
| 000432 | 埋設表示テープ<br>幅150mm ダブル                      |        | m              |        | 1. 000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00012 | 埋設物表示テープ敷設<br>幅150mm 50m 2倍ぼ リエチレンクロス      | 1. 000 | m              | 316    | 316    | T 単 11号     |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 316    |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 316    |             |
|        | *** B 単ー 433号 ***                          |        |                |        |        |             |
| 000433 | 沈殿池設置・埋戻<br>t=95cm                         |        | m <sup>2</sup> |        | 1. 000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり    | 0. 410 | m3             | 316. 8 | 130    | S 単 244号    |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2. 5m以上4. 0m未満, -, -, あり | 0. 410 | m3             | 935. 6 | 384    | S 単 250号    |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 514    |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 514    |             |
|        | *** B 単ー 434号 ***                          |        |                |        |        |             |
| 000434 | 畦畔 設置・撤去                                   |        | m              |        | 1. 000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S15002 | 耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業, あり               | 1. 000 | m              | 1, 182 | 1, 182 | S 単 227号    |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50, 000m3未満            | 1. 800 | m3             | 251. 7 | 453    | S 単 240号    |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 1, 635 |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 1, 635 |             |
|        | *** B 単ー 435号 ***                          |        |                |        |        |             |
| 000435 | 土木安定シート 設置・撤去<br>100kg/5cm相当               |        | m <sup>2</sup> |        | 1. 000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                 | 1. 000 | m <sup>2</sup> | 334    | 334    | S 単 232号    |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 334    |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 334    |             |
|        | *** B 単ー 436号 ***                          |        |                |        |        |             |
| 000436 | ブルーシート 設置・撤去<br>3. 6×5. 4 #3000            |        | m <sup>2</sup> |        | 1. 000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                 | 1. 000 | m <sup>2</sup> | 240    | 240    | S 単 233号    |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 240    |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 240    |             |

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | *** S単ー 1号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S01034 | 不整地運搬                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 不整地運搬<br>310m以下                                                        |     | m3             | 611     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 2号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)                                |     | m3             | 3,197   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 3号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                 |     | m3             | 1,933   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 4号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)                                    |     | m3             | 3,991   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 5号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                      |     | m <sup>2</sup> | 341     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 6号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,あり                                 |     | m3             | 864     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 7号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3.0～4.0ton,あり                                 |     | m3             | 517     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 8号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S02011 | ネットフェンス工(本体)                                                           |     |                |         |     |       |
|        | ネットフェンス工(本体)<br>0,1.5m,無,2.0m                                          |     | m              | 2,305   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 9号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
| S02112 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]                                        |     |                |         |     |       |
|        | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |     | 日              | 12,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 10号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 土木一般世話役                                                                |     | 人              | 32,232  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 11号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02115 | 特殊作業員                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 特殊作業員                                                                  |     | 人              | 26,724  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 12号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 普通作業員                                                                  |     | 人              | 22,746  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 13号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02115 | 配管工                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 配管工                                                                    |     | 人              | 22,236  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 14号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02115 | 電工                                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 電工                                                                     |     | 人              | 22,032  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 15号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | コーラル(流し)                                                               |     |                |         |     |       |
|        | コーラル(流し)<br>,石垣北部単価,                                                   |     | m3             | 4,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 16号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | 黒砕砂                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 黒砕砂<br>,SF相当品(石垣北部単価),                                                 |     | m3             | 4,800   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 17号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管                                                             |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪,,                                             |     | 本              | 112,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 18号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 伸縮ゴム可とう管<br>φ500 偏心100mm 高压用,,                                         |     | 本              | 886,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 19号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                                                   |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m,,                         |     | 本              | 269,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 20号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                                                   |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m,,                         |     | 本              | 276,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 21号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)                                                 |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径500,,                                    |     | 組              | 65,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 22号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                                          |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径500,,                                     |     | 組  | 52,800  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 23号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ450 継輪,,                                                |     | 本  | 93,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 24号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>伸縮ゴム可とう管<br>φ450 偏心100mm 低圧用,,                                |     | 本  | 551,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 25号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m,,    |     | 本  | 225,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 26号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m,,    |     | 本  | 230,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 27号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径450,,           |     | 組  | 57,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 28号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,                      |     | 組  | 22,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 29号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径450,,                    |     | 組  | 44,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 30号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪,,                                  |     | 個  | 32,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 31号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用,,                                |     | 本  | 250,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 32号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,       |     | 本  | 79,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 33号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m,,       |     | 本  | 82,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 34号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200,,           |     | 組  | 15,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 35号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,                      |     | 組  | 7,060   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 36号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径200,,                    |     | 組  | 8,310   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 37号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管<br>伸縮ゴム可とう管<br>φ350 偏心100mm 低圧用,,                                |     | 本  | 440,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 38号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m,,    |     | 本  | 147,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 39号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径350,,           |     | 組  | 40,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 40号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,                      |     | 組  | 16,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 41号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径350,,                    |     | 組  | 26,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 42号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径100,,                    |     | 組  | 4,240   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 43号 ***                                                           |     |    |         |     |       |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>90° バンド B形 径200,, |     | 個  | 33,200  |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | *** S単ー 44号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)      |     |     |         |     |       |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)      |     |     |         |     |       |
|        | 45° ベンド B形 径200,,             |     | 個   | 26,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 45号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | MFジョイント                       |     |     |         |     |       |
|        | MFジョイント                       |     |     |         |     |       |
|        | 径200 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装,, |     | 個   | 40,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 46号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)      |     |     |         |     |       |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)      |     |     |         |     |       |
|        | 22 1/2° ベンドB形 径200,,          |     | 個   | 21,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 47号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)      |     |     |         |     |       |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)      |     |     |         |     |       |
|        | 11 1/4° ベンドB形 径200,,          |     | 個   | 11,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 48号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | SGP90° エルボ                    |     |     |         |     |       |
|        | SGP90° エルボ                    |     |     |         |     |       |
|        | φ100 ショートタイプ,,                |     | 本   | 4,510   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 49号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | SGP45° エルボ                    |     |     |         |     |       |
|        | SGP45° エルボ                    |     |     |         |     |       |
|        | φ100 ショートタイプ,,                |     | 本   | 6,930   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 50号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 片フランジ短管                       |     |     |         |     |       |
|        | 片フランジ短管                       |     |     |         |     |       |
|        | φ100 L=0.419m,,               |     | 本   | 36,600  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 51号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 片フランジ短管                       |     |     |         |     |       |
|        | 片フランジ短管                       |     |     |         |     |       |
|        | φ100 L=0.296m,,               |     | 本   | 32,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 52号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | SGP180° エルボ                   |     |     |         |     |       |
|        | SGP180° エルボ                   |     |     |         |     |       |
|        | φ100 ショートタイプ,,                |     | 本   | 14,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 53号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 片フランジ短管                       |     |     |         |     |       |
|        | 片フランジ短管                       |     |     |         |     |       |
|        | φ100 L=2.02m,,                |     | 本   | 95,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 54号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 振止金具                          |     |     |         |     |       |
|        | 振止金具                          |     |     |         |     |       |
|        | SUS304 φ100用,,                |     | 個   | 38,800  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 55号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 防虫目皿                          |     |     |         |     |       |
|        | 防虫目皿                          |     |     |         |     |       |
|        | φ100用 外ネジ型,,                  |     | 個   | 3,930   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 56号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管                    |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管                    |     |     |         |     |       |
|        | K形 φ350 継輪,,                  |     | 個   | 68,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 57号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | アンカーバンド                       |     |     |         |     |       |
|        | アンカーバンド                       |     |     |         |     |       |
|        | t=45mm B=38mm,,               |     | m   | 28,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 58号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | ゴムパッキン                        |     |     |         |     |       |
|        | ゴムパッキン                        |     |     |         |     |       |
|        | 6×100,,                       |     | m   | 3,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 59号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)             |     |     |         |     |       |
|        | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)             |     |     |         |     |       |
|        | L 75×75×6,,                   |     | ton | 133,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 60号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)             |     |     |         |     |       |
|        | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)             |     |     |         |     |       |
|        | L 50×50×6,,                   |     | ton | 133,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 61号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 六角ボルト・ナット                     |     |     |         |     |       |
|        | 六角ボルト・ナット                     |     |     |         |     |       |
|        | M16×50,,                      |     | 組   | 35      |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 62号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 樹脂製空気弁                        |     |     |         |     |       |
|        | 樹脂製空気弁                        |     |     |         |     |       |
|        | φ75 0.74MPa 補修弁付,,            |     | 基   | 141,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 63号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                 |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                 |     |     |         |     |       |
|        | GF1フランジ形 7.5K 径75,,           |     | 組   | 4,010   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 64号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | SUS304製蓋                      |     |     |         |     |       |
|        | SUS304製蓋                      |     |     |         |     |       |
|        | φ960 鍵付き,,                    |     | 枚   | 202,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 65号 ***               |     |     |         |     |       |
| S02116 | 樹脂製空気弁                        |     |     |         |     |       |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
|        | 樹脂製空気弁<br>φ25 0.74MPa コック付き,,<br>*** S単ー 66号 ***                                 |     | 基   | 80,200     |     | 歩A・単A |
| S02116 | SUS304製蓋<br>SUS304製蓋<br>φ730 鍵付き,,<br>*** S単ー 67号 ***                            |     | 枚   | 154,000    |     | 歩A・単A |
| S02116 | 緊急遮断弁<br>緊急遮断弁<br>φ450 0.74MPa,,<br>*** S単ー 68号 ***                              |     | 基   | 12,800,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | ステップ<br>ステップ<br>径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,<br>*** S単ー 69号 ***                        |     | 個   | 6,740      |     | 歩A・単A |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径40 長4.0m,,<br>*** S単ー 70号 ***                 |     | 本   | 910        |     | 歩A・単A |
| S02116 | 吊フック<br>吊フック<br>異形鋼D19,,<br>*** S単ー 71号 ***                                      |     | ton | 36,600     |     | 歩A・単A |
| S02116 | 異形棒鋼<br>異形棒鋼<br>SD295 D25,,<br>*** S単ー 72号 ***                                   |     | ton | 118,000    |     | 歩A・単A |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径40 長4.0m,,<br>*** S単ー 73号 ***                 |     | 本   | 1,740      |     | 歩A・単A |
| S02116 | シール材<br>シール材<br>ポリウレタン系,,<br>*** S単ー 74号 ***                                     |     | L   | 1,610      |     | 歩A・単A |
| S02116 | 鉄筋用ターミナル<br>鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み),,<br>*** S単ー 75号 ***        |     | 本   | 8,840      |     | 歩A・単A |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m,,<br>*** S単ー 76号 ***                 |     | 本   | 1,160      |     | 歩A・単A |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,<br>*** S単ー 77号 ***               |     | 個   | 4,670      |     | 歩A・単A |
| S02116 | ワトシ-#仕切弁<br>ワトシ-#仕切弁<br>φ200 7.5K FCD 内衫° 内外面球° 矽粉体塗装,,<br>*** S単ー 78号 ***       |     | 個   | 178,000    |     | 歩A・単A |
| S02116 | 継足棒 (開栓棒)<br>継足棒 (開栓棒)<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む,,<br>*** S単ー 79号 ***        |     | 本   | 50,200     |     | 歩A・単A |
| S02116 | 振止金具<br>振止金具<br>φ130 SUS304 円形振れ止め,,<br>*** S単ー 80号 ***                          |     | 個   | 38,800     |     | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用ワトシ-#仕切弁<br>水道用ワトシ-#仕切弁<br>φ350 7.5K FCD 内衫° 内外面球° 矽粉体塗装,,<br>*** S単ー 81号 *** |     | 個   | 517,000    |     | 歩A・単A |
| S02116 | 人孔蓋<br>人孔蓋<br>FRP製 600×600,,<br>*** S単ー 82号 ***                                  |     | 個   | 194,000    |     | 歩A・単A |
| S02116 | 人孔蓋<br>人孔蓋<br>FRP製 1150×1800,,<br>*** S単ー 83号 ***                                |     | 個   | 754,000    |     | 歩A・単A |
| S02116 | 塩ビ製バルブ<br>塩ビ製バルブ<br>φ50,,<br>*** S単ー 84号 ***                                     |     | 個   | 281,000    |     | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径300,,<br>*** S単ー 85号 ***        |     | 組   | 18,700     |     | 歩A・単A |
| S02116 | 電動鋳鉄製ゲート<br>電動鋳鉄製ゲート<br>角型450×450,,<br>*** S単ー 86号 ***                           |     | 基   | 6,290,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | 転落防止柵<br>転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m,,                                          |     | m   | 9,890      |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | *** S単ー 87号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 間知ブロック                                       |     |                |         |     |       |
|        | 間知ブロック<br>控350 滑面,,                          |     | m <sup>2</sup> | 18,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 88号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | U型側溝300B                                     |     |                |         |     |       |
|        | U型側溝300B<br>300×300 L=600,,                  |     | 個              | 2,940   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 89号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 生モルタル (普通)                                   |     |                |         |     |       |
|        | 生モルタル (普通)<br>,配合 1:3,                       |     | m <sup>3</sup> | 30,600  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 90号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 転落防止柵                                        |     |                |         |     |       |
|        | 転落防止柵<br>格子 土中用 H=1.1m,,                     |     | m              | 10,600  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 91号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 門扉                                           |     |                |         |     |       |
|        | 門扉<br>格子 土中用 H=1.1m,,                        |     | 式              | 137,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 92号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 丸鉄線溶接金網                                      |     |                |         |     |       |
|        | 丸鉄線溶接金網<br>φ6×100×100,,                      |     | m <sup>2</sup> | 863     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 93号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 路盤紙 (クラフト紙)                                  |     |                |         |     |       |
|        | 路盤紙 (クラフト紙)                                  |     | m <sup>2</sup> | 44      |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 94号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | U型側溝360                                      |     |                |         |     |       |
|        | U型側溝360<br>360×360 L=600,,                   |     | 個              | 3,990   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 95号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 這い上がり側溝                                      |     |                |         |     |       |
|        | 這い上がり側溝<br>U-300用 L=2.0m,,                   |     | 個              | 22,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 96号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 横断暗渠                                         |     |                |         |     |       |
|        | 横断暗渠<br>300×300,,                            |     | m              | 65,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 97号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 横断暗渠                                         |     |                |         |     |       |
|        | 横断暗渠<br>400×400,,                            |     | m              | 92,600  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 98号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 落ち蓋式U形側溝                                     |     |                |         |     |       |
|        | 落ち蓋式U形側溝<br>3種 500B,,                        |     | 個              | 55,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 99号 ***                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 鋼製グレーチング                                     |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製グレーチング<br>溝ふた・すべり止め型 500 横断用 T-25,,        |     | 組              | 40,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 100号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋                                 |     |                |         |     |       |
|        | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 360 長600mm,,              |     | 個              | 5,510   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 101号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | 鋼製グレーチング                                     |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 400×400 T-25,, |     | 組              | 20,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 102号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | 鋼製グレーチング                                     |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 600×600 T-25,, |     | 組              | 39,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 103号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | 鋼製グレーチング                                     |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 800×800 T-25,, |     | 組              | 77,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 104号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | 門扉                                           |     |                |         |     |       |
|        | 門扉<br>W=4.0m,,                               |     | 式              | 271,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 105号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | ネットフェンス                                      |     |                |         |     |       |
|        | ネットフェンス<br>H=1.5m 平地,,                       |     | m              | 15,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 106号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | ネットフェンス                                      |     |                |         |     |       |
|        | ネットフェンス<br>H=1.5m 斜面,,                       |     | m              | 15,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 107号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | 転落防止柵                                        |     |                |         |     |       |
|        | 転落防止柵<br>H=1.1m コンクリート基礎,,                   |     | m              | 10,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 108号 ***                             |     |                |         |     |       |
| S02116 | 丸鉄線溶接金網                                      |     |                |         |     |       |

|                           |                                                                                                                                         |     |                |         |     |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                       | 石垣島農業水利事業                                                                                                                               |     |                |         |     |       |
| 工事名                       | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事                                                                                                                       |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |                                                                                                                                         |     |                |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                                                                                               | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                           | 丸鉄線溶接金網<br>φ6×150×150,,<br>*** S単ー 109号 ***                                                                                             |     | m <sup>2</sup> | 620     |     | 歩A・単A |
| S02116                    | ベルマウス<br>ベルマウス<br>150mm用,,<br>*** S単ー 110号 ***                                                                                          |     | 個              | 1,910   |     | 歩A・単A |
| S02116                    | ベルマウス<br>ベルマウス<br>30mm用,,<br>*** S単ー 111号 ***                                                                                           |     | 個              | 510     |     | 歩A・単A |
| S02116                    | 標識ロープ<br>標識ロープ<br>黄黒ポリ製 径12mm,,<br>*** S単ー 112号 ***                                                                                     |     | m              | 44      |     | 歩A・単A |
| S02116                    | 測量杭 (杉)<br>測量杭 (杉)<br>4.5cm×4.5cm×60cm,,<br>*** S単ー 113号 ***                                                                            |     | 本              | 186     |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 建設廃材<br>建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材<br>*** S単ー 114号 ***                                                                                          |     | m <sup>3</sup> | 1,750   |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 建設廃材処分費<br>建設廃材処分費<br>廃プラスチック<br>*** S単ー 115号 ***                                                                                       |     | m <sup>3</sup> | 5,000   |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 産業廃棄物処理税相当額<br>産業廃棄物処理税相当額<br>*** S単ー 116号 ***                                                                                          |     | ton            | 909     |     | 歩A・単A |
| S02706                    | 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】<br>【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】<br>モルタル吹付工, 厚8cm, 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満, ー, 吹付工<br>*** S単ー 117号 *** |     | m <sup>2</sup> | 8,666   |     | 歩A・単A |
| S02711                    | 【コンクリートブロック積工】<br>【コンクリートブロック積工】<br>練積 (裏込コンなし), 無し, 昼間施工, ー, 0, 18-8-25 (普通),<br>*** S単ー 118号 ***                                      |     | m <sup>2</sup> | 19,911  |     | 歩A・単A |
| S02721                    | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない<br>*** S単ー 119号 ***                                                                       |     | m <sup>3</sup> | 20,230  |     | 歩A・単A |
| S03017                    | 養生<br>養生<br>一般養生, 無筋構造物, なし<br>*** S単ー 120号 ***                                                                                         |     | m <sup>3</sup> | 1,130   |     | 歩A・単A |
| S03701                    | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満<br>*** S単ー 121号 ***                                              |     | ton            | 188,702 |     | 歩A・単A |
| S03701                    | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満<br>*** S単ー 122号 ***                                              |     | ton            | 186,642 |     | 歩A・単A |
| S03701                    | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満<br>*** S単ー 123号 ***                                              |     | ton            | 186,642 |     | 歩A・単A |
| S05801                    | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を行なわない<br>*** S単ー 124号 ***                                        |     | 枚              | 447     |     | 歩A・単A |
| S05801                    | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎砕石の施工<br>無し, 再利用撤去を行なわない<br>*** S単ー 125号 ***                   |     | m              | 6,442   |     | 歩A・単A |
| S05801                    | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎砕石の施工無し, 再利用<br>撤去を行なわない<br>*** S単ー 126号 ***                        |     | m              | 4,066   |     | 歩A・単A |
| S05801                    | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎砕石の施工無し, ー<br>*** S単ー 127号 ***                                    |     | m              | 6,225   |     | 歩A・単A |
| S05801                    | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎砕石の<br>施工無し, 再利用撤去を行なわない<br>*** S単ー 128号 ***               |     | m              | 6,434   |     | 歩A・単A |
| S07001                    | パイプライン基礎                                                                                                                                |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
|        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラントﾞガイ<br>式, 区分 I, あり, あり             |     | m3 | 4,236   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 129号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07001 | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンバクタ, 区分<br>I, あり, あり      |     | m3 | 5,306   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 130号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07001 | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンバクタ, 区分 I, あり,<br>あり           |     | m3 | 4,667   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 131号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07001 | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンバクタ, 区分 I, あり,<br>なし           |     | m3 | 5,318   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 132号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 7箇所                           |     | m  | 5,182   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 133号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,                                      |     | 本  | 25,368  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 134号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,                                      |     | 本  | 43,068  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 135号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,                                      |     | 本  | 25,568  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 136号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり   |     | 本  | 295,546 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 137号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 DB種 直管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり |     | 本  | 295,546 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 138号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり  |     | 本  | 26,277  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 139号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり  |     | 本  | 26,277  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 140号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 323,574 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 141号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 241,492 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 142号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 290,541 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 143号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 204,455 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 144号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 122,773 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 145号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 171,422 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 146号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 219,470 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 147号 ***                                                                               |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし,, あり         |     | 本  | 287,538 |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----|-------|
| S07054 | *** S単ー 148号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり |     | 本   | 26, 277  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 149号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)                     |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 249, 602 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 150号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K-T形 DB種 直管)                   |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 249, 602 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 151号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)                    |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり  |     | 本   | 24, 377  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 152号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)                    |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり  |     | 本   | 24, 377  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 153号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 252, 605 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 154号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 195, 548 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 155号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 221, 574 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 156号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 106, 359 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 157号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 147, 500 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 158号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 189, 542 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 159号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 187, 540 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 160号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 277, 630 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 161号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり |     | 本   | 24, 377  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 162号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 265, 618 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 163号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 257, 610 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 164号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形 D3種 直管)                     |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり   |     | 本   | 96, 102  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 165号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K-T形 D3種 直管)                   |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり   |     | 本   | 96, 102  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 166号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形 D3種 甲切管)                    |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり   |     | 本   | 16, 522  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 167号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形 D3種 乙切管)                    |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり   |     | 本   | 16, 522  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 168号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |
|        | ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本   | 64, 870  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 169号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |          |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 62,268  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 170号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 78,284  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 171号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 42,248  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 172号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 59,765  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 173号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 78,984  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 174号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 76,082  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 175号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 92,498  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 176号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり  |     | 本  | 16,522  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 177号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)                    |     |    |         |     |       |
|        | 直管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本  | 168,465 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 178号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)                   |     |    |         |     |       |
|        | 直管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり  |     | 本  | 21,318  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 179号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)                   |     |    |         |     |       |
|        | 直管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり  |     | 本  | 21,318  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 180号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 121,418 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 181号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 77,774  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 182号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 101,999 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 183号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 139,436 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 184号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 183,480 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 185号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 172,469 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 186号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 66,864  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 187号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 196,493 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 188号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり |     | 本  | 198,495 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 189号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり |     | 本  | 21,318  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 190号 ***                            |     |    |         |     |       |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                           |     |    |         |     |       |
|        | 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本  | 91,297  |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| S07054 | *** S単ー 191号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 D3種 乙切管)                    |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり,, あり  |     | 本   | 16,522  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 192号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし,, あり  |     | 本   | 77,583  |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 193号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 126,423 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 194号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 154,451 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 195号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 174,425 |     | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単ー 196号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                            |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 300×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし,, あり |     | 本   | 78,387  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 197号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 直管)                     |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり      |     | 本   | 294,572 |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 198号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 直管)                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり      |     | 本   | 294,572 |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 199号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 甲切管)                    |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり      |     | 本   | 18,296  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 200号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 乙切管)                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり      |     | 本   | 18,296  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 201号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 直管)                     |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり      |     | 本   | 247,793 |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 202号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 直管)                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり      |     | 本   | 247,793 |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 203号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 甲切管)                    |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり      |     | 本   | 17,563  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 204号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 甲切管)                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり      |     | 本   | 17,563  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 205号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 乙切管)                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり      |     | 本   | 17,563  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 206号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 D3種 直管)                     |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり       |     | 本   | 94,399  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 207号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 D3種 直管)                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり       |     | 本   | 94,399  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 208号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 D3種 甲切管)                    |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり       |     | 本   | 12,217  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 209号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 D3種 甲切管)                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり       |     | 本   | 12,217  |     | 歩A・単A |
| S07055 | *** S単ー 210号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 D3種 乙切管)                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり       |     | 本   | 12,217  |     | 歩A・単A |
| S07062 | *** S単ー 211号 ***<br>管切断 (DCIP管)                                  |     |     |         |     |       |
|        | 管切断 (DCIP管)<br>500mm                                             |     | 箇所  | 17,563  |     | 歩A・単A |
| S07062 | *** S単ー 212号 ***<br>管切断 (DCIP管)                                  |     |     |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                   | 数 量             | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|-----|-------|
|        | 管切断(DCIP管)<br>450mm<br>*** S単ー 213号 ***                                                                     |                 | 箇所 | 16,221  |     | 歩A・単A |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>管切断(DCIP管)<br>200mm<br>*** S単ー 214号 ***                                                       |                 | 箇所 | 7,487   |     | 歩A・単A |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>管切断(DCIP管)<br>300mm<br>*** S単ー 215号 ***                                                       |                 | 箇所 | 8,704   |     | 歩A・単A |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)<br>*** S単ー 216号 ***                                                 | m               |    | 9,934   |     | 歩A・単A |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>鋳鉄製, 200mm<br>*** S単ー 217号 ***                                                        | 基               |    | 23,705  |     | 歩A・単A |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>鋳鉄製, 200mm<br>*** S単ー 218号 ***                                                        | 基               |    | 279,705 |     | 歩A・単A |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>制水弁機械据付<br>パタライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 450mm, ハックホ(クレーン機能付), なし<br>*** S単ー 219号 ***                       | 基               |    | 50,527  |     | 歩A・単A |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>制水弁機械据付<br>仕切弁(フランジ形), 樹脂製, 350mm, ハックホ(クレーン機能付), なし<br>*** S単ー 220号 ***                         | 基               |    | 38,978  |     | 歩A・単A |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, あり<br>*** S単ー 221号 ***                                                   | 基               |    | 29,144  |     | 歩A・単A |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり<br>*** S単ー 222号 ***                                                   | 基               |    | 16,573  |     | 歩A・単A |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)<br>コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通), 12cm<br>*** S単ー 223号 ***                          | m <sup>2</sup>  |    | 4,635   |     | 歩A・単A |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込, ネット品B-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱,<br>する<br>*** S単ー 224号 *** | m               |    | 4,578   |     | 歩A・単A |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】<br>【横断・転落防止柵設置】<br>コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・パネ式, 100m未満, 一, 無し<br>*** S単ー 225号 ***                 | m               |    | 1,625   |     | 歩A・単A |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】<br>【横断・転落防止柵設置】<br>土中建込, 3.0m, ビーム式・パネ式, 50m未満, 一, 無し<br>*** S単ー 226号 ***                      | m               |    | 2,414   |     | 歩A・単A |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】<br>【横断・転落防止柵設置】<br>グレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, ビーム式・パネ式, 100m未満, 一, 無し<br>*** S単ー 227号 ***       | m               |    | 3,786   |     | 歩A・単A |
| S15002 | 耕地復旧(畦畔)<br>耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業, あり<br>*** S単ー 228号 ***                                                | m               |    | 1,182   |     | 歩A・単A |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>耕地復旧(耕起)<br>有<br>*** S単ー 229号 ***                                                               | m <sup>2</sup>  |    | 49      |     | 歩A・単A |
| S18031 | 足場工<br>足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, なし<br>*** S単ー 230号 ***                                                           | 掛m <sup>2</sup> |    | 6,394   |     | 歩A・単A |
| S18032 | 支保工<br>支保工<br>パイプサポート支保, 40KN/m <sup>2</sup> 以下,<br>*** S単ー 231号 ***                                        | 空m <sup>3</sup> |    | 6,093   |     | 歩A・単A |
| S18055 | 地盤改良工(仮設道路基礎)<br>地盤改良工(仮設道路基礎)<br>50kg, あり, 1.50m<br>*** S単ー 232号 ***                                       | m <sup>2</sup>  |    | 3,357   |     | 歩A・単A |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去<br>*** S単ー 233号 ***                                         | m <sup>2</sup>  |    | 334     |     | 歩A・単A |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                                                           |                 |    |         |     |       |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                            | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去<br>*** S単ー 234号 ***                                                       |     | m <sup>2</sup> | 240     |     | 歩A・単A |
| S19025 | 運搬 (伐開、除根、除草)<br>運搬 (伐開、除根、除草)<br>21.0km 以下,良好<br>*** S単ー 235号 ***                                   |     | 空m3            | 1,808   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>、波付硬質合成樹脂管、-,150,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無<br>*** S単ー 236号 ***                   |     | m              | 1,879   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>、波付硬質合成樹脂管、-,40,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無<br>*** S単ー 237号 ***                    |     | m              | 483     |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>、波付硬質合成樹脂管、-,30,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無<br>*** S単ー 238号 ***                    |     | m              | 453     |     | 歩A・単A |
| S42112 | ハンドホール設置工<br>ハンドホール設置工<br>600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,あり,<br>*** S単ー 239号 ***                     |     | 基              | 155,726 |     | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,<br>*** S単ー 240号 ***                                |     | m3             | 346.5   |     | 歩A・単A |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満<br>*** S単ー 241号 ***                                      |     | m3             | 251.7   |     | 歩A・単A |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満<br>*** S単ー 242号 ***                                     |     | m3             | 316.8   |     | 歩A・単A |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり<br>*** S単ー 243号 ***                                               |     | m3             | 270.9   |     | 歩A・単A |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし<br>*** S単ー 244号 ***                                    |     | m3             | 353.7   |     | 歩A・単A |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり<br>*** S単ー 245号 ***                                    |     | m3             | 316.8   |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以<br>下<br>*** S単ー 246号 ***   |     | m3             | 416     |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km<br>以下<br>*** S単ー 247号 *** |     | m3             | 704     |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以<br>下<br>*** S単ー 248号 ***   |     | m3             | 480     |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以<br>下<br>*** S単ー 249号 ***   |     | m3             | 832     |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km<br>以下<br>*** S単ー 250号 *** |     | m3             | 1,024   |     | 歩A・単A |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり<br>*** S単ー 251号 ***                          |     | m3             | 935.6   |     | 歩A・単A |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり<br>*** S単ー 252号 ***                                        |     | m3             | 983.2   |     | 歩A・単A |
| SA0142 | SP 路床盛土                                                                                              |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | SP 路床盛土<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし<br>*** S単ー 253号 ***                                                                |     | m3             | 449.7  |     | 歩A・単A |
| SA0151 | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正<br>*** S単ー 254号 ***                                                                           |     | m <sup>2</sup> | 568.7  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,<br>*** S単ー 255号 ***                                           |     | m3             | 2,850  |     | 歩A・単A |
| SA0266 | SP 胴込・裏込材 (碎石)<br>SP 胴込・裏込材 (碎石)<br>間知・平・連筋ブロック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り<br>*** S単ー 256号 ***                                  |     | m3             | 12,080 |     | 歩A・単A |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm<br>*** S単ー 257号 ***                            |     | m <sup>2</sup> | 2,148  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm<br>*** S単ー 258号 ***                             |     | m <sup>2</sup> | 1,859  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm<br>*** S単ー 259号 ***                            |     | m <sup>2</sup> | 3,562  |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(普通) W/C65%<br>*** S単ー 260号 ***                |     | m3             | 43,330 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種<br>*** S単ー 261号 ***                          |     | m3             | 39,380 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | コンクリート蓋<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種<br>*** S単ー 262号 ***                            |     | m3             | 39,380 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種<br>*** S単ー 263号 ***                             |     | m3             | 46,490 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり,<br>18-8-40(普通) W/C65%<br>*** S単ー 264号 *** |     | m3             | 46,220 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり,<br>コンクリート各種<br>*** S単ー 265号 ***           |     | m3             | 46,220 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種<br>*** S単ー 266号 ***                          |     | m3             | 40,340 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり,<br>コンクリート各種<br>*** S単ー 267号 ***           |     | m3             | 47,180 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, コンクリート各種<br>*** S単ー 268号 ***                             |     | m3             | 50,330 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | コンクリート蓋<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種<br>*** S単ー 269号 ***                               |     | m3             | 46,490 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, コンクリート各種<br>*** S単ー 270号 ***                          |     | m3             | 43,330 |     | 歩A・単A |
| SA0312 | 同上型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物<br>*** S単ー 271号 ***                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 12,700 |     | 歩A・単A |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                                            |     | m <sup>2</sup> | 11,410 |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | *** S単ー 272号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0312 | SP 型枠                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | SP 型枠                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 12,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 273号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0312 | SP 型枠                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | SP 型枠                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 一般型枠, 均しコンクリート                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 6,497   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 274号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0331 | SP 目地板                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | SP 目地板                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | 30m2未満, 計上する, 目地板(滲青質板) t=10mm                                                   |     | m <sup>2</sup> | 6,698   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 275号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0331 | SP 目地板                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | SP 目地板                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | 30m2以上, 計上する, 目地板(滲青質板) t=10mm                                                   |     | m <sup>2</sup> | 6,371   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 276号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0331 | SP 目地板                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | SP 目地板                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | 30m2未満, 計上する, 目地板各種                                                              |     | m <sup>2</sup> | 19,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 277号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0333 | SP シール材                                                                          |     |                |         |     |       |
|        | SP シール材                                                                          |     |                |         |     |       |
|        | 設置する                                                                             |     | m              | 2,832   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 278号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種                                        |     | m              | 64,350  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 279号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種                                        |     | m              | 40,350  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 280号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種                                        |     | m              | 17,710  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 281号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40                                              |     | m <sup>2</sup> | 1,289   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 282号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13) |     | m <sup>2</sup> | 3,207   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 283号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)                                                        |     | 基              | 416,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 284号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)                                                        |     | 基              | 196,100 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 285号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外                                                      |     | 基              | 255,900 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 286号 ***                                                                 |     |                |         |     |       |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | SP プレキャストマンホール                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)                                                        |     | 基              | 340,500 |     | 歩A・単A |
|        |                                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | *** T単ー 1号 ***                                                                   |     |                |         |     |       |
| T00001 | 振止金具据付                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | SUS304 φ100用                                                                     |     | 個              | 19,977  |     | 歩A・単A |
|        | *** T単ー 2号 ***                                                                   |     |                |         |     |       |
| T00002 | ポリエチレンスリーブ被覆                                                                     |     |                |         |     |       |
|        | φ450                                                                             |     | m              | 1,449   |     | 歩A・単A |
|        | *** T単ー 3号 ***                                                                   |     |                |         |     |       |
| T00003 | 制水弁筐                                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 径130 土砂流入防止型 (H=500~700)                                                         |     | 基              | 71,110  |     | 歩A・単A |
|        | *** T単ー 4号 ***                                                                   |     |                |         |     |       |
| T00004 | 制水弁筐                                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 径130 土砂流入防止型 (H=700~1000)                                                        |     | 基              | 86,010  |     | 歩A・単A |
|        | *** T単ー 5号 ***                                                                   |     |                |         |     |       |
| T00006 | 電動鋳鉄製ゲート据付                                                                       |     |                |         |     |       |
|        | 角型 450×450                                                                       |     | 基              | 44,042  |     | 歩A・単A |
|        | *** T単ー 6号 ***                                                                   |     |                |         |     |       |
| T00007 | 人孔蓋設置工                                                                           |     |                |         |     |       |

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                         | 数 量        | 単位  | 単 価                      | 金 額                     | 備 考                |
|--------|---------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------|
|        | *** S単一 1号 ***                              |            |     |                          |                         |                    |
| S01034 | 不整地運搬                                       |            | m3  |                          | 1,000 日                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 不整地運搬<br>310m以下                             |            |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                    |
|        | 1)運搬距離                                      | 310m以下     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                    |
|        |                                             |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                    |
| M27975 | 不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)]<br>8.0～11.0t積 | 1.690      | 供用日 | 19,300                   | 32,617                  |                    |
| P34029 | 軽油<br>バトリック給油                               | 140,000    | L   | 157                      | 21,980                  |                    |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                    | 1.000      | 人   | 30,294                   | 30,294                  |                    |
|        | 合 計                                         |            |     |                          | 84,891                  | 算出数量<br>139,000 m3 |
|        | 単 価                                         |            | m3  |                          | 611                     |                    |
|        |                                             |            |     |                          |                         |                    |
|        | *** S単一 2号 ***                              |            |     |                          |                         |                    |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |            | m3  |                          | 10,000 m3               | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)     |            |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                    |
|        | 1)土質区分                                      | 砂・砂質土      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                    |
|        | 2)作業区分                                      | 埋戻         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                    |
|        | 3)施工区分                                      | まき出し       |     |                          |                         |                    |
|        | 4)締固め区分                                     | 振動コンパクタ(Ⅱ) |     |                          |                         |                    |
| R01002 | 特殊作業員                                       | 0.430      | 人   | 26,724                   | 11,491                  |                    |
| R01003 | 普通作業員                                       | 0.850      | 人   | 22,746                   | 19,334                  |                    |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                  | 0.100      |     | 11,491                   | 1,149                   |                    |
|        | 合 計                                         |            |     |                          | 31,974                  | 算出数量<br>10,000 m3  |
|        | 単 価                                         |            | m3  |                          | 3,197                   |                    |
|        |                                             |            |     |                          |                         |                    |
|        | *** S単一 3号 ***                              |            |     |                          |                         |                    |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |            | m3  |                          | 10,000 m3               | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない      |            |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                    |
|        | 1)土質区分                                      | 砂・砂質土      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                    |
|        | 2)作業区分                                      | 埋戻         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                    |
|        | 3)施工区分                                      | まき出し       |     |                          |                         |                    |
|        | 4)締固め区分                                     | 締固めを計上しない  |     |                          |                         |                    |
| R01003 | 普通作業員                                       | 0.850      | 人   | 22,746                   | 19,334                  |                    |
|        | 合 計                                         |            |     |                          | 19,334                  | 算出数量<br>10,000 m3  |
|        | 単 価                                         |            | m3  |                          | 1,933                   |                    |
|        |                                             |            |     |                          |                         |                    |
|        | *** S単一 4号 ***                              |            |     |                          |                         |                    |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |            | m3  |                          | 10,000 m3               | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)         |            |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                    |
|        | 1)土質区分                                      | 砂・砂質土      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                    |
|        | 2)作業区分                                      | 埋戻         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                    |
|        | 3)施工区分                                      | まき出し       |     |                          |                         |                    |
|        | 4)締固め区分                                     | タンバ(Ⅱ)     |     |                          |                         |                    |
| R01002 | 特殊作業員                                       | 0.700      | 人   | 26,724                   | 18,707                  |                    |
| R01003 | 普通作業員                                       | 0.850      | 人   | 22,746                   | 19,334                  |                    |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                  | 0.100      |     | 18,707                   | 1,871                   |                    |
|        | 合 計                                         |            |     |                          | 39,912                  | 算出数量<br>10,000 m3  |
|        | 単 価                                         |            | m3  |                          | 3,991                   |                    |
|        |                                             |            |     |                          |                         |                    |
|        | *** S単一 5号 ***                              |            |     |                          |                         |                    |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                          | 数 量        | 単位             | 単 価                        | 金 額                       | 備 考                           |
|--------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)                                  |            | m <sup>2</sup> |                            | 10.000                    | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                            |            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                               |
|        | 1) 土質区分                                      | 土砂         |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                               |
|        |                                              |            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                               |
| R01003 | 普通作業員                                        | 0.150      | 人              | 22,746                     | 3,412                     |                               |
|        | 合 計                                          |            |                |                            | 3,412                     | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                          |            | m <sup>2</sup> |                            | 341                       |                               |
|        | *** S単- 6号 ***                               |            |                |                            |                           |                               |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                           |            | m <sup>3</sup> |                            | 1.000                     | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床, 0.8～1.1ton, あり     |            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                               |
|        | 1) 工種区分                                      | 路床         |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                               |
|        | 2) 規格区分(ton)                                 | 0.8～1.1ton |                |                            |                           |                               |
|        | 3) 長期割引単価区分                                  | あり         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                               |
| F04081 | 振動ロー[バット・カッター式]<br>質量0.8～1.1t                | 1.440      | 日              | 1,980                      | 2,851                     |                               |
| P34029 | 軽油<br>バットロー給油                                | 5.700      | L              | 157                        | 895                       |                               |
| R01002 | 特殊作業員                                        | 1.250      | 人              | 26,724                     | 33,405                    |                               |
|        | 合 計                                          |            |                |                            | 37,151                    | 算出数量<br>43.000 m <sup>3</sup> |
|        | 単 価                                          |            | m <sup>3</sup> |                            | 864                       |                               |
|        | *** S単- 7号 ***                               |            |                |                            |                           |                               |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                           |            | m <sup>3</sup> |                            | 1.000                     | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床, 3.0～4.0ton, あり     |            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                               |
|        | 1) 工種区分                                      | 路床         |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                               |
|        | 2) 規格区分(ton)                                 | 3.0～4.0ton |                |                            |                           |                               |
|        | 3) 長期割引単価区分                                  | あり         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                               |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t | 1.600      | 日              | 4,620                      | 7,392                     |                               |
| P34029 | 軽油<br>バットロー給油                                | 17.000     | L              | 157                        | 2,669                     |                               |
| R01021 | 運転手(特殊)                                      | 1.000      | 人              | 30,294                     | 30,294                    |                               |
|        | 合 計                                          |            |                |                            | 40,355                    | 算出数量<br>78.000 m <sup>3</sup> |
|        | 単 価                                          |            | m <sup>3</sup> |                            | 517                       |                               |
|        | *** S単- 8号 ***                               |            |                |                            |                           |                               |
| S02011 | ネットフェンス工(本体)                                 |            | m              |                            | 20.000                    | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | ネットフェンス工(本体)<br>0.1.5m, 無, 2.0m              |            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                               |
|        | 1) ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)                      | 0.000      |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                               |
|        | 2) 柵高(m)                                     | 1.5m       |                |                            |                           |                               |
|        | 3) ブロック基礎区分                                  | 無          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                               |
|        | 4) 支柱間隔(m)                                   | 2.0m       |                |                            |                           |                               |
| P22331 | ネットフェンス                                      | 20.000     | m              | 0                          | 0                         |                               |
| R01001 | 土木一般世話役<br>設置                                | 0.400      | 人              | 32,232                     | 12,893                    |                               |
| R01003 | 普通作業員<br>設置                                  | 1.440      | 人              | 22,746                     | 32,754                    |                               |
| Y00004 | 諸雑費                                          | 0.010      |                | 45,647                     | 456                       |                               |
|        | 合 計                                          |            |                |                            | 46,103                    | 算出数量<br>20.000 m              |
|        | 単 価                                          |            | m              |                            | 2,305                     |                               |
|        | *** S単- 9号 ***                               |            |                |                            |                           |                               |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量                             | 単 位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| S02112 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]                                         |                                 | 日   |                          | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 機械器具賃料コード<br>2) 機械器具規格                                              | F08061<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3) 単価の入力                                                               | 12,000円                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| F08061 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1,000                           | 日   | 12,000                   | 12,000                  |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                 |     |                          | 12,000                  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                                    |                                 |     |                          | 12,000                  |                   |
|        |                                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単－ 10号 ***                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                |                                 | 人   |                          | 1,000 人                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土木一般世話役                                                                |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                                | R01001<br>基(C)                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        |                                                                        |                                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 1,000                           | 人   | 32,232                   | 32,232                  |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                 |     |                          | 32,232                  | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                                    |                                 |     |                          | 32,232                  |                   |
|        |                                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単－ 11号 ***                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
| S02115 | 特殊作業員                                                                  |                                 | 人   |                          | 1,000 人                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 特殊作業員                                                                  |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                                | R01002<br>基(C)                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        |                                                                        |                                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 1,000                           | 人   | 26,724                   | 26,724                  |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                 |     |                          | 26,724                  | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                                    |                                 |     |                          | 26,724                  |                   |
|        |                                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単－ 12号 ***                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
| S02115 | 普通作業員                                                                  |                                 | 人   |                          | 1,000 人                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員                                                                  |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                                | R01003<br>基(C)                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        |                                                                        |                                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 1,000                           | 人   | 22,746                   | 22,746                  |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                 |     |                          | 22,746                  | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                                    |                                 |     |                          | 22,746                  |                   |
|        |                                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単－ 13号 ***                                                        |                                 |     |                          |                         |                   |
| S02115 | 配管工                                                                    |                                 | 人   |                          | 1,000 人                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 配管工                                                                    |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                                | R02006<br>基(C)                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        |                                                                        |                                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| R02006 | 配管工                                                                    | 1,000                           | 人   | 22,236                   | 22,236                  |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                 |     |                          | 22,236                  | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                                    |                                 |     |                          | 22,236                  |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        |                                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単ー 14号 ***                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 電工                                   |                       | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電工                                   |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                | R01013<br>基(C)        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01013 | 電工                                   | 1,000                 | 人  | 22,032                           | 22,032                          |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                                  | 22,032                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                  |                       |    |                                  | 22,032                          |                   |
|        |                                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単ー 15号 ***                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | コーラル (流し)                            |                       | m3 |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コーラル (流し)<br>,石垣北部単価,                |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地区資材 (Jコード)           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | J96001                |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                          |                   |
| J96001 | コーラル (流し)<br>石垣北部単価                  | 1,000                 | m3 | 4,200                            | 4,200                           |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                                  | 4,200                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                                  | 4,200                           |                   |
|        |                                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単ー 16号 ***                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 黒砕砂                                  |                       | m3 |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 黒砕砂<br>,SF相当品 (石垣北部単価),              |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地区資材 (Jコード)           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | J96002                |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                          |                   |
| J96002 | 黒砕砂<br>SF相当品 (石垣北部単価)                | 1,000                 | m3 | 4,800                            | 4,800                           |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                                  | 4,800                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                                  | 4,800                           |                   |
|        |                                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単ー 17号 ***                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄異形管                        |                       | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪,,        |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>PJ0228 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                          |                   |
| PJ0228 | ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪          | 1,000                 | 本  | 112,000                          | 112,000                         |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                                  | 112,000                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                                  | 112,000                         |                   |
|        |                                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単ー 18号 ***                      |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管                             |                       | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 伸縮ゴム可とう管<br>φ500 偏心100mm 高压用,,       |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96101 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                          |                   |
| P96101 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ500 偏心100mm 高压用         | 1,000                 | 本  | 886,000                          | 886,000                         |                   |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                            | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 886,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 886,000               |                   |
|        | *** S単ー 19号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング                           |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03303      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P03303 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m   | 1.000       | 本  | 269,000                  | 269,000               |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 269,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 269,000               |                   |
|        | *** S単ー 20号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング                           |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03308      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P03308 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m   | 1.000       | 本  | 276,000                  | 276,000               |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 276,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 276,000               |                   |
|        | *** S単ー 21号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)                        |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径500,,           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03954      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P03954 | ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径500             | 1.000       | 組  | 65,500                   | 65,500                |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 65,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 65,500                |                   |
|        | *** S単ー 22号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鑄鉄管用接合部品                                  |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鑄鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径500,,          |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03564      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P03564 | ダクトイル鑄鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径500            | 1.000       | 組  | 52,800                   | 52,800                |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 52,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 52,800                |                   |
|        | *** S単ー 23号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鑄鉄異形管                                     |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鑄鉄異形管<br>K形 φ450 継輪,,                     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P10227      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                            | 数 量                   | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| PJ0227 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ450 継輪                       | 1.000                 | 本  | 93,700                     | 93,700                    |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 93,700                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 93,700                    |                   |
|        | *** S単ー 24号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管                                       |                       | 本  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 伸縮ゴム可とう管<br>φ450 偏心100mm 低圧用,,                 |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96102 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96102 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ450 偏心100mm 低圧用                   | 1.000                 | 本  | 551,000                    | 551,000                   |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 551,000                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 551,000                   |                   |
|        | *** S単ー 25号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                           |                       | 本  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m,, |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P03302 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P03302 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m   | 1.000                 | 本  | 225,000                    | 225,000                   |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 225,000                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 225,000                   |                   |
|        | *** S単ー 26号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                           |                       | 本  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m,, |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P03307 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P03307 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m   | 1.000                 | 本  | 230,000                    | 230,000                   |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 230,000                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 230,000                   |                   |
|        | *** S単ー 27号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)                        |                       | 組  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径450,,           |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P03953 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P03953 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径450             | 1.000                 | 組  | 57,900                     | 57,900                    |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 57,900                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 57,900                    |                   |
|        | *** S単ー 28号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |                       | 組  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                          | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450, ,         |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P03521 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P03521 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450            | 1.000                 | 組  | 22,200                   | 22,200                  |                   |
|        | 合 計                                          |                       |    |                          | 22,200                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                          |                       |    |                          | 22,200                  |                   |
|        |                                              |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 29号 ***                              |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                |                       | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径450, ,       |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P03563 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P03563 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径450          | 1.000                 | 組  | 44,300                   | 44,300                  |                   |
|        | 合 計                                          |                       |    |                          | 44,300                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                          |                       |    |                          | 44,300                  |                   |
|        |                                              |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 30号 ***                              |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管                                   |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪, ,                  |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>PJ0222 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| PJ0222 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪                     | 1.000                 | 個  | 32,200                   | 32,200                  |                   |
|        | 合 計                                          |                       |    |                          | 32,200                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                          |                       |    |                          | 32,200                  |                   |
|        |                                              |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 31号 ***                              |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管                                     |                       | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用, ,              |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96103 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96103 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ200 偏心100mm 低圧用                 | 1.000                 | 本  | 250,000                  | 250,000                 |                   |
|        | 合 計                                          |                       |    |                          | 250,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                          |                       |    |                          | 250,000                 |                   |
|        |                                              |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 32号 ***                              |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                         |                       | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m, , |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P03067 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m    | 1.000                 | 本  | 79,500                   | 79,500                  |                   |
|        | 合 計                                          |                       |    |                          | 79,500                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                          |                       |    |                          | 79,500                  |                   |
|        |                                              |                       |    |                          |                         |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                         | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単ー 33号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                        |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P03216      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P03216 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m   | 1.000       | 本  | 82,100                   | 82,100                |                   |
|        | 合 計                                         |             |    |                          | 82,100                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |             |    |                          | 82,100                |                   |
|        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 34号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)                     |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200,,        |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P03948      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P03948 | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200          | 1.000       | 組  | 15,500                   | 15,500                |                   |
|        | 合 計                                         |             |    |                          | 15,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |             |    |                          | 15,500                |                   |
|        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 35号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品                               |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P03516      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P03516 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200           | 1.000       | 組  | 7,060                    | 7,060                 |                   |
|        | 合 計                                         |             |    |                          | 7,060                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |             |    |                          | 7,060                 |                   |
|        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 36号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品                               |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径200,,       |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P03558      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P03558 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径200         | 1.000       | 組  | 8,310                    | 8,310                 |                   |
|        | 合 計                                         |             |    |                          | 8,310                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |             |    |                          | 8,310                 |                   |
|        |                                             |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 37号 ***                             |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 伸縮ゴム可とう管                                    |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 伸縮ゴム可とう管<br>φ350 偏心100mm 低圧用,,              |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96201      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |                          |                       |                   |
| P96201 | 伸縮ゴム可とう管<br>φ350 偏心100mm 低圧用                | 1.000       | 本  | 440,000                  | 440,000               |                   |
|        | 合 計                                         |             |    |                          | 440,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                            | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 440,000                 |                   |
|        | *** S単ー 38号 ***                                |             |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                           |             | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03300      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    |                          |                         |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                         |                   |
| P03300 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m   | 1.000       | 本  | 147,000                  | 147,000                 |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 147,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 147,000                 |                   |
|        | *** S単ー 39号 ***                                |             |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)                        |             | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径350,,           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03951      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    |                          |                         |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                         |                   |
| P03951 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径350             | 1.000       | 組  | 40,500                   | 40,500                  |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 40,500                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 40,500                  |                   |
|        | *** S単ー 40号 ***                                |             |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |             | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,            |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03519      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    |                          |                         |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                         |                   |
| P03519 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350              | 1.000       | 組  | 16,700                   | 16,700                  |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 16,700                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 16,700                  |                   |
|        | *** S単ー 41号 ***                                |             |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |             | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径350,,          |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03561      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    |                          |                         |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                         |                   |
| P03561 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径350            | 1.000       | 組  | 26,400                   | 26,400                  |                   |
|        | 合 計                                            |             |    |                          | 26,400                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |             |    |                          | 26,400                  |                   |
|        | *** S単ー 42号 ***                                |             |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |             | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径100,,          |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P03556      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    |                          |                         |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                         |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                              | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| P03556 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径100              | 1.000       | 組  | 4,240                    | 4,240                 |                   |
|        | 合 計                                              |             |    |                          | 4,240                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |    |                          | 4,240                 |                   |
|        | *** S単ー 43号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                         |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>90° ベンド B形 径200,,    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P05295      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| P05295 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>90° ベンド B形 径200      | 1.000       | 個  | 33,200                   | 33,200                |                   |
|        | 合 計                                              |             |    |                          | 33,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |    |                          | 33,200                |                   |
|        | *** S単ー 44号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                         |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>45° ベンド B形 径200,,    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P05302      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| P05302 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>45° ベンド B形 径200      | 1.000       | 個  | 26,000                   | 26,000                |                   |
|        | 合 計                                              |             |    |                          | 26,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |    |                          | 26,000                |                   |
|        | *** S単ー 45号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | MFジョイント                                          |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | MFジョイント<br>径200 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装,,         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | PJ0302      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| PJ0302 | MFジョイント<br>径200 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装           | 1.000       | 個  | 40,300                   | 40,300                |                   |
|        | 合 計                                              |             |    |                          | 40,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |    |                          | 40,300                |                   |
|        | *** S単ー 46号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                         |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2° ベンドB形 径200,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                           | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P05309      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| P05309 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22 1/2° ベンドB形 径200   | 1.000       | 個  | 21,000                   | 21,000                |                   |
|        | 合 計                                              |             |    |                          | 21,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |    |                          | 21,000                |                   |
|        | *** S単ー 47号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)                         |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4° ベンドB形 径200,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                            | 数 量                   | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96021 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96021 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>11 1/4" ベンドB形 径200 | 1.000                 | 個  | 11,100                     | 11,100                    |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 11,100                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 11,100                    |                   |
|        | *** S単ー 48号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | SGP90° エルボ                                     |                       | 本  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                   |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96029 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96029 | SGP90° エルボ<br>φ100 ショートタイプ                     | 1.000                 | 本  | 4,510                      | 4,510                     |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 4,510                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 4,510                     |                   |
|        | *** S単ー 49号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | SGP45° エルボ                                     |                       | 本  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SGP45° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,                   |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96030 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96030 | SGP45° エルボ<br>φ100 ショートタイプ                     | 1.000                 | 本  | 6,930                      | 6,930                     |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 6,930                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 6,930                     |                   |
|        | *** S単ー 50号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | 片フランジ短管                                        |                       | 本  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 片フランジ短管<br>φ100 L=0.419m,,                     |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96026 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96026 | 片フランジ短管<br>φ100 L=0.419m                       | 1.000                 | 本  | 36,600                     | 36,600                    |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 36,600                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 36,600                    |                   |
|        | *** S単ー 51号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |
| S02116 | 片フランジ短管                                        |                       | 本  |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 片フランジ短管<br>φ100 L=0.296m,,                     |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96027 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)         |                       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96027 | 片フランジ短管<br>φ100 L=0.296m                       | 1.000                 | 本  | 32,100                     | 32,100                    |                   |
|        | 合 計                                            |                       |    |                            | 32,100                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                       |    |                            | 32,100                    |                   |
|        | *** S単ー 52号 ***                                |                       |    |                            |                           |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| S02116 | SGP180° エルボ                          |                       | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SGP180° エルボ<br>φ100 ショートタイプ,,        |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96028 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96028 | SGP180° エルボ<br>φ100 ショートタイプ          | 1.000                 | 本  | 14,700                   | 14,700                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 14,700                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 14,700                  |                   |
|        | *** S単ー 53号 ***                      |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 片フランジ短管                              |                       | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 片フランジ短管<br>φ100 L=2.02m,,            |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96025 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96025 | 片フランジ短管<br>φ100 L=2.02m              | 1.000                 | 本  | 95,200                   | 95,200                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 95,200                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 95,200                  |                   |
|        | *** S単ー 54号 ***                      |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 振止金具                                 |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 振止金具<br>SUS304 φ100用,,               |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96205 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96205 | 振止金具<br>SUS304 φ100用                 | 1.000                 | 個  | 38,800                   | 38,800                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 38,800                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 38,800                  |                   |
|        | *** S単ー 55号 ***                      |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 防虫目皿                                 |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型,,                 |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96031 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96031 | 防虫目皿<br>φ100用 外ネジ型                   | 1.000                 | 個  | 3,930                    | 3,930                   |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 3,930                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 3,930                   |                   |
|        | *** S単ー 56号 ***                      |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄異形管                          |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄異形管<br>K形 φ350 継輪,,          |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>PJ0225 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| PJ0225 | ｸﾞｸﾞｲｲ鑄鉄異形管<br>K形 φ350 継輪            | 1.000                 | 個  | 68,000                   | 68,000                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 68,000                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 68,000                  |                   |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        |                                      |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S 単一 57号 ***                     |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | アンカーバンド                              |                       | m   |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | アンカーバンド<br>t=45mm B=38mm,,           |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96302 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96302 | アンカーバンド<br>t=45mm B=38mm             | 1.000                 | m   | 28,000                   | 28,000                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                          | 28,000                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                          | 28,000                  |                   |
|        |                                      |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S 単一 58号 ***                     |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | ゴムパッキン                               |                       | m   |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ゴムパッキン<br>6×100,,                    |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96301 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96301 | ゴムパッキン<br>6×100                      | 1.000                 | m   | 3,600                    | 3,600                   |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                          | 3,600                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                          | 3,600                   |                   |
|        |                                      |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S 単一 59号 ***                     |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)                    |                       | ton |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)<br>L 75×75×6,,     |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96008 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96008 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)<br>L 75×75×6       | 1.000                 | ton | 133,000                  | 133,000                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                          | 133,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                          | 133,000                 |                   |
|        |                                      |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S 単一 60号 ***                     |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)                    |                       | ton |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)<br>L 50×50×6,,     |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96009 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96009 | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)<br>L 50×50×6       | 1.000                 | ton | 133,000                  | 133,000                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                          | 133,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                          | 133,000                 |                   |
|        |                                      |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S 単一 61号 ***                     |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | 六角ボルト・ナット                            |                       | 組   |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 六角ボルト・ナット<br>M16×50,,                |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96007 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96007 | 六角ボルト・ナット<br>M16×50                  | 1.000                 | 組   | 35                       | 35                      |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                  | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                  |             |    |                          | 35                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |             |    |                          | 35                    |                   |
|        |                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 62号 ***                      |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 樹脂製空気弁                               |             | 基  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 樹脂製空気弁<br>φ75 0.74MPa 補修弁付,,         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96104      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |    |                          |                       |                   |
| P96104 | 樹脂製空気弁<br>φ75 0.74MPa 補修弁付           | 1.000       | 基  | 141,000                  | 141,000               |                   |
|        | 合 計                                  |             |    |                          | 141,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |             |    |                          | 141,000               |                   |
|        |                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 63号 ***                      |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                        |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径75,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P03555      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |    |                          |                       |                   |
| P03555 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径75   | 1.000       | 組  | 4,010                    | 4,010                 |                   |
|        | 合 計                                  |             |    |                          | 4,010                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |             |    |                          | 4,010                 |                   |
|        |                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 64号 ***                      |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | SUS304製蓋                             |             | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SUS304製蓋<br>φ960 鍵付き,,               |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96036      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |    |                          |                       |                   |
| P96036 | SUS304製蓋<br>φ960 鍵付き                 | 1.000       | 枚  | 202,000                  | 202,000               |                   |
|        | 合 計                                  |             |    |                          | 202,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |             |    |                          | 202,000               |                   |
|        |                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 65号 ***                      |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 樹脂製空気弁                               |             | 基  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 樹脂製空気弁<br>φ25 0.74MPa コック付き,,        |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96105      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                      |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |             |    |                          |                       |                   |
| P96105 | 樹脂製空気弁<br>φ25 0.74MPa コック付き          | 1.000       | 基  | 80,200                   | 80,200                |                   |
|        | 合 計                                  |             |    |                          | 80,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |             |    |                          | 80,200                |                   |
|        |                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 66号 ***                      |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | SUS304製蓋                             |             | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SUS304製蓋<br>φ730 鍵付き,,               |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                               | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                      | P96032      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                    | 数 量                   | 単位  | 単 価                        | 金 額                       | 備 考               |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96032 | SUS304製蓋<br>φ730 鍵付き                   | 1.000                 | 枚   | 154,000                    | 154,000                   |                   |
|        | 合 計                                    |                       |     |                            | 154,000                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |     |                            | 154,000                   |                   |
|        | *** S単ー 67号 ***                        |                       |     |                            |                           |                   |
| S02116 | 緊急遮断弁                                  |                       | 基   |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 緊急遮断弁<br>φ450 0.74MPa,,                |                       |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96106 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96106 | 緊急遮断弁<br>φ450 0.74MPa                  | 1.000                 | 基   | 12,800,000                 | 12,800,000                |                   |
|        | 合 計                                    |                       |     |                            | 12,800,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |     |                            | 12,800,000                |                   |
|        | *** S単ー 68号 ***                        |                       |     |                            |                           |                   |
| S02116 | ステップ                                   |                       | 個   |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ステップ<br>径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆,,         |                       |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>PJ0830 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| PJ0830 | ステップ<br>径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆           | 1.000                 | 個   | 6,740                      | 6,740                     |                   |
|        | 合 計                                    |                       |     |                            | 6,740                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |     |                            | 6,740                     |                   |
|        | *** S単ー 69号 ***                        |                       |     |                            |                           |                   |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管                             |                       | 本   |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径40 長4.0m,,        |                       |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P05034 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P05034 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径40 長4.0m          | 1.000                 | 本   | 910                        | 910                       |                   |
|        | 合 計                                    |                       |     |                            | 910                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |     |                            | 910                       |                   |
|        | *** S単ー 70号 ***                        |                       |     |                            |                           |                   |
| S02116 | 吊フック                                   |                       | ton |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 吊フック<br>異形鋼D19,,                       |                       |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96501 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96501 | 吊フック<br>異形鋼D19                         | 1.000                 | ton | 36,600                     | 36,600                    |                   |
|        | 合 計                                    |                       |     |                            | 36,600                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |     |                            | 36,600                    |                   |
|        | *** S単ー 71号 ***                        |                       |     |                            |                           |                   |
| S02116 | 異形棒鋼                                   |                       | ton |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                         | 数 量                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 異形棒鋼<br>SD295 D25,,                         |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P18250 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P18250 | 異形棒鋼<br>SD295 D25                           | 1.000                 | ton | 118,000                  | 118,000                 |                   |
|        | 合 計                                         |                       |     |                          | 118,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |                       |     |                          | 118,000                 |                   |
|        |                                             |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単一 72号 ***                             |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管                                  |                       | 本   |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径40 長4.0m,,             |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P05024 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P05024 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径40 長4.0m               | 1.000                 | 本   | 1,740                    | 1,740                   |                   |
|        | 合 計                                         |                       |     |                          | 1,740                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |                       |     |                          | 1,740                   |                   |
|        |                                             |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単一 73号 ***                             |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | シール材                                        |                       | L   |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シール材<br>ポリウレタン系,,                           |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P96035 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96035 | シール材<br>ポリウレタン系                             | 1.000                 | L   | 1,610                    | 1,610                   |                   |
|        | 合 計                                         |                       |     |                          | 1,610                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |                       |     |                          | 1,610                   |                   |
|        |                                             |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単一 74号 ***                             |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | 鉄筋用ターミナル                                    |                       | 本   |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み) ,, |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P96504 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96504 | 鉄筋用ターミナル<br>SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み)    | 1.000                 | 本   | 8,840                    | 8,840                   |                   |
|        | 合 計                                         |                       |     |                          | 8,840                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |                       |     |                          | 8,840                   |                   |
|        |                                             |                       |     |                          |                         |                   |
|        | *** S単一 75号 ***                             |                       |     |                          |                         |                   |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管                                  |                       | 本   |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m,,             |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (Pコード)<br>P05035 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P05035 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m               | 1.000                 | 本   | 1,160                    | 1,160                   |                   |
|        | 合 計                                         |                       |     |                          | 1,160                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                         |                       |     |                          | 1,160                   |                   |
|        |                                             |                       |     |                          |                         |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                           | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | *** S単ー 76号 ***                               |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋                                  |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm,,               |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                     | 地域資材 (Pコード)<br>P12036 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)          |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P12036 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 300 長600mm                 | 1.000                 | 個  |                          | 4,670                   |                   |
|        | 合 計                                           |                       |    |                          | 4,670                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                       |    |                          | 4,670                   |                   |
|        | *** S単ー 77号 ***                               |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ワトシ-#仕切弁                                      |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ワトシ-#仕切弁<br>φ 200 7.5K FCD 内矚 内外面珪 矽粉体塗装,,    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                     | 地域資材 (Pコード)<br>PJ1503 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)          |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| PJ1503 | ワトシ-#仕切弁<br>φ 200 7.5K FCD 内矚 内外面珪 矽粉体塗装      | 1.000                 | 個  |                          | 178,000                 |                   |
|        | 合 計                                           |                       |    |                          | 178,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                       |    |                          | 178,000                 |                   |
|        | *** S単ー 78号 ***                               |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 継足棒 (開栓棒)                                     |                       | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 継足棒 (開栓棒)<br>φ 32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む,,    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                     | 地域資材 (Pコード)<br>P96704 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)          |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96704 | 継足棒 (開栓棒)<br>φ 32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む      | 1.000                 | 本  |                          | 50,200                  |                   |
|        | 合 計                                           |                       |    |                          | 50,200                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                       |    |                          | 50,200                  |                   |
|        | *** S単ー 79号 ***                               |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 振止金具                                          |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 振止金具<br>φ 130 SUS304 円形振れ止め,,                 |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                     | 地域資材 (Pコード)<br>P96705 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)          |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96705 | 振止金具<br>φ 130 SUS304 円形振れ止め                   | 1.000                 | 個  |                          | 38,800                  |                   |
|        | 合 計                                           |                       |    |                          | 38,800                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                       |    |                          | 38,800                  |                   |
|        | *** S単ー 80号 ***                               |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 水道用ワトシ-#仕切弁                                   |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用ワトシ-#仕切弁<br>φ 350 7.5K FCD 内矚 内外面珪 矽粉体塗装,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                     | 地域資材 (Pコード)<br>P96001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)          |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96001 | 水道用ワトシ-#仕切弁<br>φ 350 7.5K FCD 内矚 内外面珪 矽粉体塗装   | 1.000                 | 個  |                          | 517,000                 |                   |
|        | 合 計                                           |                       |    |                          | 517,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                   | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                   |             |    |                          | 517,000               |                   |
|        |                                       |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 81号 ***                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 人孔蓋                                   |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人孔蓋<br>FRP製 600×600,,                 |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96801      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |    |                          |                       |                   |
| P96801 | 人孔蓋<br>FRP製 600×600                   | 1,000       | 個  |                          | 194,000               |                   |
|        | 合 計                                   |             |    |                          | 194,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |    |                          | 194,000               |                   |
|        |                                       |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 82号 ***                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 人孔蓋                                   |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人孔蓋<br>FRP製 1150×1800,,               |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96802      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |    |                          |                       |                   |
| P96802 | 人孔蓋<br>FRP製 1150×1800                 | 1,000       | 個  |                          | 754,000               |                   |
|        | 合 計                                   |             |    |                          | 754,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |    |                          | 754,000               |                   |
|        |                                       |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 83号 ***                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 塩ビ製バルブ                                |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 塩ビ製バルブ<br>φ50,,                       |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96803      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |    |                          |                       |                   |
| P96803 | 塩ビ製バルブ<br>φ50                         | 1,000       | 個  |                          | 281,000               |                   |
|        | 合 計                                   |             |    |                          | 281,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |    |                          | 281,000               |                   |
|        |                                       |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 84号 ***                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                         |             | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径300,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P03560      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |    |                          |                       |                   |
| P03560 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 7.5K 径300   | 1,000       | 組  |                          | 18,700                |                   |
|        | 合 計                                   |             |    |                          | 18,700                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |    |                          | 18,700                |                   |
|        |                                       |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 85号 ***                       |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 電動鋳鉄製ゲート                              |             | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電動鋳鉄製ゲート<br>角型450×450,,               |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96805      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |    |                          |                       |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                            | 数 量         | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| P96805 | 電動鋳鉄製ゲート<br>角型450×450          | 1.000       | 基              | 6,290,000                | 6,290,000             |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 6,290,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 6,290,000             |                   |
|        |                                |             |                |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 86号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 転落防止柵                          |             | m              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m,, |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P96806      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| P96806 | 転落防止柵<br>格子 コンクリート建込用 H=1.1m   | 1.000       | m              | 9,890                    | 9,890                 |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 9,890                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 9,890                 |                   |
|        |                                |             |                |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 87号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 間知ブロック                         |             | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 間知ブロック<br>控350 滑面,,            |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P15320      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| P15320 | 間知ブロック<br>控350 滑面              | 1.000       | m <sup>2</sup> | 18,200                   | 18,200                |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 18,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 18,200                |                   |
|        |                                |             |                |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 88号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | U型側溝300B                       |             | 個              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | U型側溝300B<br>300×300 L=600,,    |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P96011      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| P96011 | U型側溝300B<br>300×300 L=600      | 1.000       | 個              | 2,940                    | 2,940                 |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 2,940                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 2,940                 |                   |
|        |                                |             |                |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 89号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 生モルタル (普通)                     |             | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 生モルタル (普通)<br>,配合 1:3,         |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地区資材 (Jコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                |             |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                | J02402      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| J02402 | 生モルタル (普通)<br>配合 1:3           | 1.000       | m <sup>3</sup> | 30,600                   | 30,600                |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 30,600                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 30,600                |                   |
|        |                                |             |                |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 90号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 転落防止柵                          |             | m              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 転落防止柵<br>格子 土中用 H=1.1m,,       |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                    | 数 量                   | 単位             | 単 価                        | 金 額                       | 備 考               |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P97001 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P97001 | 転落防止柵<br>格子 土中用 H=1.1m                 | 1.000                 | m              | 10,600                     | 10,600                    |                   |
|        | 合 計                                    |                       |                |                            | 10,600                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |                |                            | 10,600                    |                   |
|        | *** S単- 91号 ***                        |                       |                |                            |                           |                   |
| S02116 | 門扉                                     |                       | 式              |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 門扉<br>格子 土中用 H=1.1m, ,                 |                       |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P97002 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P97002 | 門扉<br>格子 土中用 H=1.1m                    | 1.000                 | 式              | 137,000                    | 137,000                   |                   |
|        | 合 計                                    |                       |                |                            | 137,000                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |                |                            | 137,000                   |                   |
|        | *** S単- 92号 ***                        |                       |                |                            |                           |                   |
| S02116 | 丸鉄線溶接金網                                |                       | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 丸鉄線溶接金網<br>φ 6×100×100, ,              |                       |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96041 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96041 | 丸鉄線溶接金網<br>φ 6×100×100                 | 1.000                 | m <sup>2</sup> | 863                        | 863                       |                   |
|        | 合 計                                    |                       |                |                            | 863                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |                |                            | 863                       |                   |
|        | *** S単- 93号 ***                        |                       |                |                            |                           |                   |
| S02116 | 路盤紙 (クラフト紙)                            |                       | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 路盤紙 (クラフト紙)                            |                       |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P28201 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P28201 | 路盤紙 (クラフト紙)                            | 1.000                 | m <sup>2</sup> | 44                         | 44                        |                   |
|        | 合 計                                    |                       |                |                            | 44                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |                |                            | 44                        |                   |
|        | *** S単- 94号 ***                        |                       |                |                            |                           |                   |
| S02116 | U型側溝360                                |                       | 個              |                            | 1.000 各単位                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | U型側溝360<br>360×360 L=600, ,            |                       |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96037 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                   |
| P96037 | U型側溝360<br>360×360 L=600               | 1.000                 | 個              | 3,990                      | 3,990                     |                   |
|        | 合 計                                    |                       |                |                            | 3,990                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |                |                            | 3,990                     |                   |
|        | *** S単- 95号 ***                        |                       |                |                            |                           |                   |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                   | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| S02116 | 這い上がり側溝                               |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 這い上がり側溝<br>U-300用 L=2.0m,,            |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)             | 地域資材 (Pコード)<br>P97101 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P97101 | 這い上がり側溝<br>U-300用 L=2.0m              | 1.000                 | 個  | 22,300                   | 22,300                  |                   |
|        | 合 計                                   |                       |    |                          | 22,300                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                   |                       |    |                          | 22,300                  |                   |
|        |                                       |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 96号 ***                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 横断暗渠                                  |                       | m  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 横断暗渠<br>300×300,,                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)             | 地域資材 (Pコード)<br>P96010 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P96010 | 横断暗渠<br>300×300                       | 1.000                 | m  | 65,400                   | 65,400                  |                   |
|        | 合 計                                   |                       |    |                          | 65,400                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                   |                       |    |                          | 65,400                  |                   |
|        |                                       |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 97号 ***                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 横断暗渠                                  |                       | m  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 横断暗渠<br>400×400,,                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)             | 地域資材 (Pコード)<br>P97102 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P97102 | 横断暗渠<br>400×400                       | 1.000                 | m  | 92,600                   | 92,600                  |                   |
|        | 合 計                                   |                       |    |                          | 92,600                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                   |                       |    |                          | 92,600                  |                   |
|        |                                       |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 98号 ***                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 落ち蓋式U形側溝                              |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 落ち蓋式U形側溝<br>3種 500B,,                 |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)             | 地域資材 (Pコード)<br>P97104 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P97104 | 落ち蓋式U形側溝<br>3種 500B                   | 1.000                 | 個  | 55,200                   | 55,200                  |                   |
|        | 合 計                                   |                       |    |                          | 55,200                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                   |                       |    |                          | 55,200                  |                   |
|        |                                       |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S単ー 99号 ***                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 鋼製グレーチング                              |                       | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鋼製グレーチング<br>溝ぶた・すべり止め型 500 横断用 T-25,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)             | 地域資材 (Pコード)<br>P97105 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                   |
| P97105 | 鋼製グレーチング<br>溝ぶた・すべり止め型 500 横断用 T-25   | 1.000                 | 組  | 40,700                   | 40,700                  |                   |
|        | 合 計                                   |                       |    |                          | 40,700                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                   |                       |    |                          | 40,700                  |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 100号 ***                                                |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋                                                      |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 360 長600mm,                                    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P12037 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P12037 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 360 長600mm                                     | 1.000                 | 個  |                                  | 5,510                           | 5,510             |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 5,510                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 5,510                           |                   |
|        |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 101号 ***                                                |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 鋼製グレーチング                                                          |                       | 組  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 400×400 T-25,                       |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P97106 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P97106 | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 400×400 T-25                        | 1.000                 | 組  |                                  | 20,400                          | 20,400            |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 20,400                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 20,400                          |                   |
|        |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 102号 ***                                                |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 鋼製グレーチング                                                          |                       | 組  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 600×600 T-25,                       |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P97107 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P97107 | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 600×600 T-25                        | 1.000                 | 組  |                                  | 39,700                          | 39,700            |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 39,700                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 39,700                          |                   |
|        |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 103号 ***                                                |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 鋼製グレーチング                                                          |                       | 組  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 800×800 T-25,                       |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P97108 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P97108 | 鋼製グレーチング<br>ますぶた・すべり止め型 落込式鎖付 800×800 T-25                        | 1.000                 | 組  |                                  | 77,900                          | 77,900            |
|        | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 77,900                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 77,900                          |                   |
|        |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 104号 ***                                                |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 門扉                                                                |                       | 式  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 門扉<br>W=4.0m,                                                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P97201 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P97201 | 門扉<br>W=4.0m                                                      | 1.000                 | 式  |                                  | 271,000                         | 271,000           |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                        | 数 量         | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                        |             |                |                          | 271,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                        |             |                |                          | 271,000               |                   |
|        | *** S単ー 105号 ***           |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | ネットフェンス                    |             | m              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス<br>H=1.5m 平地,,     |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                     | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)            | P97202      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)            |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)          |             |                |                          |                       |                   |
| P97202 | ネットフェンス                    |             |                |                          |                       |                   |
|        | H=1.5m 平地                  | 1.000       | m              | 15,400                   | 15,400                |                   |
|        | 合 計                        |             |                |                          | 15,400                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                        |             |                |                          | 15,400                |                   |
|        | *** S単ー 106号 ***           |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | ネットフェンス                    |             | m              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス<br>H=1.5m 斜面,,     |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                     | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)            | P97203      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)            |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)          |             |                |                          |                       |                   |
| P97203 | ネットフェンス                    |             |                |                          |                       |                   |
|        | H=1.5m 斜面                  | 1.000       | m              | 15,400                   | 15,400                |                   |
|        | 合 計                        |             |                |                          | 15,400                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                        |             |                |                          | 15,400                |                   |
|        | *** S単ー 107号 ***           |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 転落防止柵                      |             | m              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 転落防止柵<br>H=1.1m コンクリート基礎,, |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                     | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)            | P96002      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)            |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)          |             |                |                          |                       |                   |
| P96002 | 転落防止柵                      |             |                |                          |                       |                   |
|        | H=1.1m コンクリート基礎            | 1.000       | m              | 10,000                   | 10,000                |                   |
|        | 合 計                        |             |                |                          | 10,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                        |             |                |                          | 10,000                |                   |
|        | *** S単ー 108号 ***           |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 丸鉄線溶接金網                    |             | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 丸鉄線溶接金網<br>φ6×150×150,,    |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                     | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)            | P96039      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)            |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)          |             |                |                          |                       |                   |
| P96039 | 丸鉄線溶接金網                    |             |                |                          |                       |                   |
|        | φ6×150×150                 | 1.000       | m <sup>2</sup> | 620                      | 620                   |                   |
|        | 合 計                        |             |                |                          | 620                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                        |             |                |                          | 620                   |                   |
|        | *** S単ー 109号 ***           |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | ベルマウス                      |             | 個              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ベルマウス<br>150mm用,,          |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                     | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)            | P96024      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                            | 数 量                             | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額                                                               | 備 考                |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )     |                                 |     | 深夜時間: 0. 0                                                           | 週休: 月単位                                                           |                    |
| P96024 | ベルマウス<br>150mm用                                | 1. 000                          | 個   | 1, 910                                                               | 1, 910                                                            |                    |
|        | 合 計                                            |                                 |     |                                                                      | 1, 910                                                            | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                                 |     |                                                                      | 1, 910                                                            |                    |
|        | *** S 単 - 110号 ***                             |                                 |     |                                                                      |                                                                   |                    |
| S02116 | ベルマウス<br>ベルマウス<br>30mm用,,                      |                                 | 個   |                                                                      | 1. 000 各単位                                                        | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( P コード )<br>P96022        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0               | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0            |                    |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )     |                                 |     | 深夜時間: 0. 0                                                           | 週休: 月単位                                                           |                    |
| P96022 | ベルマウス<br>30mm用                                 | 1. 000                          | 個   | 510                                                                  | 510                                                               |                    |
|        | 合 計                                            |                                 |     |                                                                      | 510                                                               | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                                 |     |                                                                      | 510                                                               |                    |
|        | *** S 単 - 111号 ***                             |                                 |     |                                                                      |                                                                   |                    |
| S02116 | 標識ロープ<br>標識ロープ<br>黄黒ポリ製 径12mm,,                |                                 | m   |                                                                      | 1. 000 各単位                                                        | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( P コード )<br>P39022        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0               | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0            |                    |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )     |                                 |     | 深夜時間: 0. 0                                                           | 週休: 月単位                                                           |                    |
| P39022 | 標識ロープ<br>黄黒ポリ製 径12mm                           | 1. 000                          | m   | 44                                                                   | 44                                                                |                    |
|        | 合 計                                            |                                 |     |                                                                      | 44                                                                | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                                 |     |                                                                      | 44                                                                |                    |
|        | *** S 単 - 112号 ***                             |                                 |     |                                                                      |                                                                   |                    |
| S02116 | 測量杭 ( 杉 )<br>測量杭 ( 杉 )<br>4. 5cm×4. 5cm×60cm,, |                                 | 本   |                                                                      | 1. 000 各単位                                                        | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )                  | 地域資材 ( P コード )<br>P38006        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0               | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0            |                    |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )     |                                 |     | 深夜時間: 0. 0                                                           | 週休: 月単位                                                           |                    |
| P38006 | 測量杭 ( 杉 )<br>4. 5cm×4. 5cm×60cm                | 1. 000                          | 本   | 186                                                                  | 186                                                               |                    |
|        | 合 計                                            |                                 |     |                                                                      | 186                                                               | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                                 |     |                                                                      | 186                                                               |                    |
|        | *** S 単 - 113号 ***                             |                                 |     |                                                                      |                                                                   |                    |
| S02123 | 建設廃材<br>建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                     |                                 | m3  |                                                                      | 1. 000 各単位                                                        | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力            | P52002<br>鉄筋コンクリート廃材<br>1, 750円 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0<br>深夜時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0<br>週休: 月単位 |                    |
| P52002 | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                             | 1. 000                          | m3  | 1, 750                                                               | 1, 750                                                            |                    |
|        | 合 計                                            |                                 |     |                                                                      | 1, 750                                                            | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                                 |     |                                                                      | 1, 750                                                            |                    |
|        | *** S 単 - 114号 ***                             |                                 |     |                                                                      |                                                                   |                    |
| S02123 | 建設廃材処分費                                        |                                 | m3  |                                                                      | 1. 000 各単位                                                        | 歩A<br>当たり算出        |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                       | 数 量                                                                     | 単位             | 単 価                                 | 金 額                                   | 備 考                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        | 建設廃材処分費<br>廃プラスチック                                                                        |                                                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし               |                              |
|        | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力                                                       | P97301<br>廃プラスチック<br>5,000円                                             |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  |                              |
| P97301 | 建設廃材処分費<br>廃プラスチック                                                                        | 1.000                                                                   | m3             | 5,000                               | 5,000                                 |                              |
|        | 合 計                                                                                       |                                                                         |                |                                     | 5,000                                 | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|        | 単 価                                                                                       |                                                                         |                |                                     | 5,000                                 |                              |
|        | *** S単ー 115号 ***                                                                          |                                                                         |                |                                     |                                       |                              |
| S02123 | 産業廃棄物処理税相当額                                                                               |                                                                         | ton            |                                     | 1.000 各単位                             | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 産業廃棄物処理税相当額                                                                               |                                                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし               |                              |
|        | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力                                                       | P52004<br>909円                                                          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                              |
| P52004 | 産業廃棄物処理税相当額                                                                               | 1.000                                                                   | ton            | 909                                 | 909                                   |                              |
|        | 合 計                                                                                       |                                                                         |                |                                     | 909                                   | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|        | 単 価                                                                                       |                                                                         |                |                                     | 909                                   |                              |
|        | *** S単ー 116号 ***                                                                          |                                                                         |                |                                     |                                       |                              |
| S02706 | 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】                                                                    |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                     | 1.000 m <sup>2</sup>                  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】<br>モルタル吹付工, 厚8cm, 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満, 一, 吹付工 |                                                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし               |                              |
|        | 1) 作業区分<br>2) 規格・仕様<br>3) 施工規模<br>4) 時間的制約<br>5) 吹付区分                                     | モルタル吹付工<br>厚8cm<br>250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満<br>一<br>吹付工 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  |                              |
| A09004 | モルタル吹付<br>厚8cm                                                                            | 1.200                                                                   | m <sup>2</sup> | 7,222                               | 8,666                                 |                              |
|        | 合 計                                                                                       |                                                                         |                |                                     | 8,666                                 | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                       |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                     | 8,666                                 |                              |
|        | *** S単ー 117号 ***                                                                          |                                                                         |                |                                     |                                       |                              |
| S02711 | 【コンクリートブロック積工】                                                                            |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                     | 1.000 m <sup>2</sup>                  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 【コンクリートブロック積工】<br>練積(裏込コンなし), 無し, 昼間施工, , 0, 18-8-25 (普通),                                |                                                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし               |                              |
|        | 1) 施工区分<br>2) 時間的制約<br>3) 昼夜施工区分<br>5) 裏込コンクリート厚<br>6) 生コンクリート規格                          | 練積(裏込コンなし)<br>無し<br>昼間施工<br>0<br>18-8-25 (普通)                           |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  |                              |
| A72501 | コンクリートブロック積工<br>制約無 機労 昼間                                                                 | 1.000                                                                   | m <sup>2</sup> | 14,220                              | 14,220                                |                              |
| J02002 | 生コンクリート(普通)<br>18-8-25 (普通)                                                               | 0.210                                                                   | m3             | 27,100                              | 5,691                                 |                              |
|        | 合 計                                                                                       |                                                                         |                |                                     | 19,911                                | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                       |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                     | 19,911                                |                              |
|        | *** S単ー 118号 ***                                                                          |                                                                         |                |                                     |                                       |                              |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                                                  |                                                                         | m3             |                                     | 1.000 m3                              | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 【構造物取壊し】<br>有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない                                                         |                                                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし               |                              |
|        | 1) 作業区分<br>2) 時間的制約<br>3) 施工区分Ⅰ<br>4) 施工区分Ⅱ<br>5) 低騒音・低振動対策                               | 有筋<br>なし<br>機械<br>昼間施工<br>しない                                           |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  |                              |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                               | 数 量          | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                    | 1.000        | m3  | 20,230                   | 20,230                |                   |
|        | 合 計                                                               |              |     |                          | 20,230                | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単 価                                                               |              | m3  |                          | 20,230                |                   |
|        |                                                                   |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 119号 ***                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S03017 | 養生                                                                |              | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 養生<br>一般養生,無筋構造物,なし                                               |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)養生方法                                                            | 一般養生         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)構造物区分                                                           | 無筋構造物        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)長期割引単価区分 (賃料機械)                                                 | なし           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                           | 0.100        | 人   | 32,232                   | 3,223                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                             | 0.310        | 人   | 22,746                   | 7,051                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10                                                         | 0.100        |     | 10,274                   | 1,027                 |                   |
|        | 合 計                                                               |              |     |                          | 11,301                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                                               |              | m3  |                          | 1,130                 |                   |
|        |                                                                   |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 120号 ***                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                             |              | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) ,<br>10%未満 |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)規格区分                                                            | SD295        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)径区分                                                             | D13          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)作業区分                                                            | 一般構造物        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施工規模                                                            | 10t未満        |     |                          |                       |                   |
|        | 5)時間的制約                                                           | 一            |     |                          |                       |                   |
|        | 6)夜間作業                                                            | 無し           |     |                          |                       |                   |
|        | 7)構造物区分                                                           | 一般構造物 (切梁無し) |     |                          |                       |                   |
|        | 8)太径鉄筋量                                                           | 10%未満        |     |                          |                       |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                 | 1.030        | ton | 120,000                  | 123,600               |                   |
| A01001 | 鉄筋 (一般構造物)                                                        | 1.150        | ton | 56,610                   | 65,102                |                   |
|        | 合 計                                                               |              |     |                          | 188,702               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                               |              | ton |                          | 188,702               |                   |
|        |                                                                   |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 121号 ***                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                             |              | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) ,<br>10%未満 |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)規格区分                                                            | SD295        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)径区分                                                             | D16          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)作業区分                                                            | 一般構造物        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施工規模                                                            | 10t未満        |     |                          |                       |                   |
|        | 5)時間的制約                                                           | 一            |     |                          |                       |                   |
|        | 6)夜間作業                                                            | 無し           |     |                          |                       |                   |
|        | 7)構造物区分                                                           | 一般構造物 (切梁無し) |     |                          |                       |                   |
|        | 8)太径鉄筋量                                                           | 10%未満        |     |                          |                       |                   |
| P18247 | 異形棒鋼<br>SD295 D16                                                 | 1.030        | ton | 118,000                  | 121,540               |                   |
| A01001 | 鉄筋 (一般構造物)                                                        | 1.150        | ton | 56,610                   | 65,102                |                   |
|        | 合 計                                                               |              |     |                          | 186,642               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                               |              | ton |                          | 186,642               |                   |
|        |                                                                   |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 122号 ***                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                             |              | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                                  | 数 量                                                                                   | 単位    | 単 価                                                          | 金 額                                                       | 備 考                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|        | 【鉄筋工】<br>SD295,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満                                            |                                                                                       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0           |                     |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                       | SD295<br>D19<br>一般構造物<br>10t未満<br>ー<br>無し<br>一般構造物(切梁無し)<br>10%未満                     |       | 深夜時間:0.0                                                     | 週休:月単位                                                    |                     |
| P18248 | 異形棒鋼<br>SD295 D19                                                                                    | 1.030                                                                                 | ton   | 118,000                                                      | 121,540                                                   |                     |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)                                                                                            | 1.150                                                                                 | ton   | 56,610                                                       | 65,102                                                    |                     |
|        | 合 計                                                                                                  |                                                                                       |       |                                                              | 186,642                                                   | 算出数量<br>1.000 ton   |
|        | 単 価                                                                                                  |                                                                                       | ton   |                                                              | 186,642                                                   |                     |
|        | *** S単ー 123号 ***                                                                                     |                                                                                       |       |                                                              |                                                           |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,ー,ー,再利用撤去を<br>行なわない                            |                                                                                       | 枚     |                                                              | 1.000 [各単位]                                               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>8)法面小段面<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎砕石の施工有無            | 蓋版<br>昼間施工<br>コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下<br>なし<br>ー<br>再利用撤去を行なわない<br>ー                    |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| A71501 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価                                                        | 1.000                                                                                 | 枚     | 446.60                                                       | 447                                                       | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 合 計                                                                                                  |                                                                                       |       |                                                              | 447                                                       |                     |
|        | 単 価                                                                                                  |                                                                                       | [各単位] |                                                              | 447                                                       |                     |
|        | *** S単ー 124号 ***                                                                                     |                                                                                       |       |                                                              |                                                           |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,ー,ー,基礎<br>砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない            |                                                                                       | m     |                                                              | 1.000 [各単位]                                               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>8)法面小段面<br>9)法面縦排水<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎砕石の施工有無 | U型側溝<br>昼間施工<br>L=600<br>60kgを超え300kg/個以下<br>なし<br>ー<br>ー<br>再利用撤去を行なわない<br>基礎砕石の施工無し |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| A71102 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価                                                | 1.000                                                                                 | m     | 6,442                                                        | 6,442                                                     | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 合 計                                                                                                  |                                                                                       |       |                                                              | 6,442                                                     |                     |
|        | 単 価                                                                                                  |                                                                                       | [各単位] |                                                              | 6,442                                                     |                     |
|        | *** S単ー 125号 ***                                                                                     |                                                                                       |       |                                                              |                                                           |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎砕石の施<br>工無し,再利用撤去を行なわない                 |                                                                                       | m     |                                                              | 1.000 [各単位]                                               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>6)L=1000を使用                                       | U型側溝<br>昼間施工<br>L=2000<br>1000kg/個以下<br>なし<br>L=1000を使用しない                            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                 | 単位    | 単 価                        | 金 額                       | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|        | 7) L=4000を使用                                                   | L=4000を使用しない        |       |                            |                           |                     |
|        | 8) 法面小段面                                                       | -                   |       |                            |                           |                     |
|        | 9) 法面縦排水                                                       | -                   |       |                            |                           |                     |
|        | 10) 再利用撤去の有無                                                   | 再利用撤去を行わない          |       |                            |                           |                     |
|        | 11) 基礎碎石の施工有無                                                  | 基礎碎石の施工無し           |       |                            |                           |                     |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価             | 1.000               | m     | 4,066                      | 4,066                     |                     |
|        | 合 計                                                            |                     |       |                            | 4,066                     | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                            |                     | [各単位] |                            | 4,066                     |                     |
|        |                                                                |                     |       |                            |                           |                     |
|        |                                                                |                     |       |                            |                           |                     |
|        | *** S単ー 126号 ***                                               |                     |       |                            |                           |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                       |                     | m     |                            | 1.000 [各単位]               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【排水構造物工】<br>自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の      |                     |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                     |
|        | 施工無し, -                                                        |                     |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                     |
|        | 1) 施工区分 I                                                      | 自由勾配側溝              |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                     |
|        | 2) 施工区分 II                                                     | 昼間施工                |       |                            |                           |                     |
|        | 3) 規格 I                                                        | L=2000              |       |                            |                           |                     |
|        | 4) 規格 II                                                       | 1000kg/個以下          |       |                            |                           |                     |
|        | 5) 時間的制約                                                       | なし                  |       |                            |                           |                     |
|        | 10) 再利用撤去の有無                                                   | -                   |       |                            |                           |                     |
|        | 11) 基礎碎石の施工有無                                                  | 基礎碎石の施工無し           |       |                            |                           |                     |
| A71401 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価           | 1.000               | m     | 6,225                      | 6,225                     |                     |
|        | 合 計                                                            |                     |       |                            | 6,225                     | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                            |                     | [各単位] |                            | 6,225                     |                     |
|        |                                                                |                     |       |                            |                           |                     |
|        |                                                                |                     |       |                            |                           |                     |
|        | *** S単ー 127号 ***                                               |                     |       |                            |                           |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                       |                     | m     |                            | 1.000 [各単位]               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし,-,-,-, |                     |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                     |
|        | 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない                                          |                     |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                     |
|        | 1) 施工区分 I                                                      | U型側溝                |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                     |
|        | 2) 施工区分 II                                                     | 昼間施工                |       |                            |                           |                     |
|        | 3) 規格 I                                                        | L=2000              |       |                            |                           |                     |
|        | 4) 規格 II                                                       | 1000kgを超え2000kg/個以下 |       |                            |                           |                     |
|        | 5) 時間的制約                                                       | なし                  |       |                            |                           |                     |
|        | 6) L=1000を使用                                                   | L=1000を使用しない        |       |                            |                           |                     |
|        | 7) L=4000を使用                                                   | L=4000を使用しない        |       |                            |                           |                     |
|        | 8) 法面小段面                                                       | -                   |       |                            |                           |                     |
|        | 9) 法面縦排水                                                       | -                   |       |                            |                           |                     |
|        | 10) 再利用撤去の有無                                                   | 再利用撤去を行わない          |       |                            |                           |                     |
|        | 11) 基礎碎石の施工有無                                                  | 基礎碎石の施工無し           |       |                            |                           |                     |
| A71104 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価      | 1.000               | m     | 6,434                      | 6,434                     |                     |
|        | 合 計                                                            |                     |       |                            | 6,434                     | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                            |                     | [各単位] |                            | 6,434                     |                     |
|        |                                                                |                     |       |                            |                           |                     |
|        |                                                                |                     |       |                            |                           |                     |
|        | *** S単ー 128号 ***                                               |                     |       |                            |                           |                     |
| S07001 | バイブライン基礎                                                       |                     | m3    |                            | 10.000 m3                 | 歩A<br>当たり算出         |
|        | バイブライン基礎<br>碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ロ       |                     |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                     |
|        | -ラウンド`ガ`ト`式, 区分 I, あり, あり                                      |                     |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                     |
|        | 1) 基礎区分                                                        | 碎石・礫質土・粘性土          |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                     |
|        | 2) 材料区分                                                        | その他購入土              |       |                            |                           |                     |
|        | 3) バック材規格                                                      | 山積0.80m3 (平積0.60m3) |       |                            |                           |                     |
|        | 4) 締固め機械                                                       | 振動ローラウンド`ガ`ト`式      |       |                            |                           |                     |
|        | 5) 締固め区分                                                       | 区分 I                |       |                            |                           |                     |
|        | 6) 単価0円区分 (基礎材)                                                | あり                  |       |                            |                           |                     |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                             | あり                  |       |                            |                           |                     |
| J03208 | 購入土                                                            | 12.000              | m3    | 0                          | 0                         |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                        | 0.290               | 人     | 32,232                     | 9,347                     |                     |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                 | 数 量                                                   | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| R01003 | 普通作業員                                                               | 1.190                                                 | 人   | 22,746                                                       | 27,068                                                     |                   |
| F04080 | 振動ロー[ハットガイト式]<br>質量0.5～0.6 t                                        | 0.120                                                 | 日   | 1,560                                                        | 187                                                        |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                       | 0.330                                                 | L   | 157                                                          | 52                                                         |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                               | 0.100                                                 | 人   | 26,724                                                       | 2,672                                                      |                   |
| F08015 | バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]<br>山積0.80m3(平積0.60m3)                    | 0.080                                                 | 日   | 10,800                                                       | 864                                                        |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                       | 4.200                                                 | L   | 157                                                          | 659                                                        |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                            | 0.050                                                 | 人   | 30,294                                                       | 1,515                                                      |                   |
|        | 合 計                                                                 |                                                       |     |                                                              | 42,364                                                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                                                 |                                                       | m3  |                                                              | 4,236                                                      |                   |
|        | *** S 単一 129号 ***                                                   |                                                       |     |                                                              |                                                            |                   |
| S07001 | パイプライン基礎                                                            |                                                       | m3  |                                                              | 10.000 m3                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 I,あり,あり |                                                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホ規格<br>4)締固め機械                             | 砕石・礫質土・粘性土<br>その他購入土<br>山積0.80m3(平積0.60m3)<br>振動コンパクタ |     |                                                              |                                                            |                   |
|        | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)                        | 区分 I<br>あり<br>あり                                      |     |                                                              |                                                            |                   |
| J03208 | 購入土                                                                 | 12.000                                                | m3  | 0                                                            | 0                                                          |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                             | 0.360                                                 | 人   | 32,232                                                       | 11,604                                                     |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                               | 1.360                                                 | 人   | 22,746                                                       | 30,935                                                     |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                               | 0.250                                                 | 人   | 26,724                                                       | 6,681                                                      |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%                                                          | 0.120                                                 |     | 6,681                                                        | 802                                                        |                   |
| F08015 | バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]<br>山積0.80m3(平積0.60m3)                    | 0.080                                                 | 日   | 10,800                                                       | 864                                                        |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                       | 4.200                                                 | L   | 157                                                          | 659                                                        |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                            | 0.050                                                 | 人   | 30,294                                                       | 1,515                                                      |                   |
|        | 合 計                                                                 |                                                       |     |                                                              | 53,060                                                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                                                 |                                                       | m3  |                                                              | 5,306                                                      |                   |
|        | *** S 単一 130号 ***                                                   |                                                       |     |                                                              |                                                            |                   |
| S07001 | パイプライン基礎                                                            |                                                       | m3  |                                                              | 10.000 m3                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 I,あり,あり      |                                                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホ規格<br>4)締固め機械                             | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>山積0.80m3(平積0.60m3)<br>振動コンパクタ      |     |                                                              |                                                            |                   |
|        | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)                        | 区分 I<br>あり<br>あり                                      |     |                                                              |                                                            |                   |
| J03208 | 購入土                                                                 | 13.200                                                | m3  | 0                                                            | 0                                                          |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                             | 0.310                                                 | 人   | 32,232                                                       | 9,992                                                      |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                               | 1.150                                                 | 人   | 22,746                                                       | 26,158                                                     |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                               | 0.250                                                 | 人   | 26,724                                                       | 6,681                                                      |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%                                                          | 0.120                                                 |     | 6,681                                                        | 802                                                        |                   |
| F08015 | バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]<br>山積0.80m3(平積0.60m3)                    | 0.080                                                 | 日   | 10,800                                                       | 864                                                        |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                      | 数 量                                                                 | 単位 | 単 価                                              | 金 額                                            | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| P34029 | 軽油                                                                                       |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
|        | バ トロ ール給油                                                                                | 4.200                                                               | L  | 157                                              | 659                                            |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                 |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
|        |                                                                                          | 0.050                                                               | 人  | 30,294                                           | 1,515                                          |                   |
|        | 合 計                                                                                      |                                                                     |    |                                                  | 46,671                                         | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                                                                      |                                                                     | m3 |                                                  | 4,667                                          |                   |
|        |                                                                                          |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
|        | *** S単ー 131号 ***                                                                         |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
| S07001 | パイプライン基礎                                                                                 |                                                                     | m3 |                                                  | 10.000 m3                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり,なし                            |                                                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホの規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>山積0.28m3(平積0.20m3)<br>振動コンパクタ<br>区分I<br>あり<br>なし |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:月単位                                         |                   |
| J03208 | 購入土                                                                                      | 13.200                                                              | m3 | 0                                                | 0                                              |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                  | 0.310                                                               | 人  | 32,232                                           | 9,992                                          |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                    | 1.150                                                               | 人  | 22,746                                           | 26,158                                         |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                    | 0.250                                                               | 人  | 26,724                                           | 6,681                                          |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%                                                                               | 0.120                                                               |    | 6,681                                            | 802                                            |                   |
| F08011 | バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3)                                           | 0.300                                                               | 日  | 9,350                                            | 2,805                                          |                   |
| P34029 | 軽油                                                                                       |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
|        | バ トロ ール給油                                                                                | 6.300                                                               | L  | 157                                              | 989                                            |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                 |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
|        |                                                                                          | 0.190                                                               | 人  | 30,294                                           | 5,756                                          |                   |
|        | 合 計                                                                                      |                                                                     |    |                                                  | 53,183                                         | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                                                                      |                                                                     | m3 |                                                  | 5,318                                          |                   |
|        |                                                                                          |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
|        | *** S単ー 132号 ***                                                                         |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                           |                                                                     | m  |                                                  | 10.000 m                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,7箇所                                            |                                                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)<br>3)形状区分<br>4)管長区分<br>5)接合箇所                                       | VU<br>200mm<br>直管(両差し口)<br>4.0m管<br>7箇所                             |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:月単位                                         |                   |
| P05041 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m                                                           | 2.440                                                               | 本  | 10,800                                           | 26,352                                         |                   |
| Y00004 | 雑材料費                                                                                     | 0.027                                                               |    | 26,352                                           | 712                                            |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                  | 0.210                                                               | 人  | 32,232                                           | 6,769                                          |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                    | 0.290                                                               | 人  | 26,724                                           | 7,750                                          |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                    | 0.450                                                               | 人  | 22,746                                           | 10,236                                         |                   |
|        | 合 計                                                                                      |                                                                     |    |                                                  | 51,819                                         | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 単 価                                                                                      |                                                                     | m  |                                                  | 5,182                                          |                   |
|        |                                                                                          |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
|        | *** S単ー 133号 ***                                                                         |                                                                     |    |                                                  |                                                |                   |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設                                                                             |                                                                     | 本  |                                                  | 10.000 本                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,                                                    |                                                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm)<br>4)管種区分                                                  | 短管・異形管<br>K形<br>75mm<br>3種                                          |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:月単位                                         |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                             | 数 量                                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                          | 14,600円<br>なし                        |    |                                  |                                   |                  |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                   | 10.000                               | 本  | 14,600                           | 146,000                           |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                           | 1.280                                | 人  | 26,724                           | 34,207                            |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                           | 3.230                                | 人  | 22,746                           | 73,470                            |                  |
|        | 合 計                                                             |                                      |    |                                  | 253,677                           | 算出数量<br>10.000 本 |
|        | 単 価                                                             |                                      | 本  |                                  | 25,368                            |                  |
|        |                                                                 |                                      |    |                                  |                                   |                  |
|        | *** S単ー 134号 ***                                                |                                      |    |                                  |                                   |                  |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設                                                    |                                      | 本  |                                  | 10,000 本                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,                       |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm)<br>4)管種区分                         | 短管・異形管<br>K形<br>75mm<br>3種           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                          | 32,300円<br>なし                        |    |                                  |                                   |                  |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                   | 10.000                               | 本  | 32,300                           | 323,000                           |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                           | 1.280                                | 人  | 26,724                           | 34,207                            |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                           | 3.230                                | 人  | 22,746                           | 73,470                            |                  |
|        | 合 計                                                             |                                      |    |                                  | 430,677                           | 算出数量<br>10.000 本 |
|        | 単 価                                                             |                                      | 本  |                                  | 43,068                            |                  |
|        |                                                                 |                                      |    |                                  |                                   |                  |
|        | *** S単ー 135号 ***                                                |                                      |    |                                  |                                   |                  |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設                                                    |                                      | 本  |                                  | 10,000 本                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,                       |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm)<br>4)管種区分                         | 短管・異形管<br>K形<br>75mm<br>3種           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                          | 14,800円<br>なし                        |    |                                  |                                   |                  |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                   | 10.000                               | 本  | 14,800                           | 148,000                           |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                           | 1.280                                | 人  | 26,724                           | 34,207                            |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                           | 3.230                                | 人  | 22,746                           | 73,470                            |                  |
|        | 合 計                                                             |                                      |    |                                  | 255,677                           | 算出数量<br>10.000 本 |
|        | 単 価                                                             |                                      | 本  |                                  | 25,568                            |                  |
|        |                                                                 |                                      |    |                                  |                                   |                  |
|        | *** S単ー 136号 ***                                                |                                      |    |                                  |                                   |                  |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)                                        |                                      | 本  |                                  | 1,000 本                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)管区分<br>2)管径区分(mm×m)<br>3)管種区分<br>4)機械区分                       | 直管<br>500×6<br>DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                          | 0円<br>なし                             |    |                                  |                                   |                  |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)<br>8)長期割引単価区分 (賃料機械)                             | あり<br>あり                             |    |                                  |                                   |                  |
| P03303 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m                    | 1.000                                | 本  | 269,000                          | 269,000                           |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                     | 0.001                                |    | 269,000                          | 269                               |                  |
| P03522 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径500                               | 1.000                                | 組  | 0                                | 0                                 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                         | 0.080                                | 人  | 32,232                           | 2,579                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                           | 0.310                                | 人  | 26,724                           | 8,284                             |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量           | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.380         | 人   | 22,746                     | 8,643                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150         | 日   | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                          | 6.200         | L   | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.130         | 人   | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 295,546                 | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本   |                            | 295,546                 |                 |
|        |                                                                       |               |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 137号 ***                                                      |               |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (K-T形 DB種 直管)                                           |               | 本   |                            | 1,000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり       |               |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 直管            |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        | 500×6         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                    | 0円            |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鋳鉄管)                                               | なし            |     |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                    | あり            |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり            |     |                            |                         |                 |
| P03303 | ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m                         | 1.000         | 本   | 269,000                    | 269,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |     | 269,000                    | 269                     |                 |
| P03522 | ダクタイトル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径500                                    | 1.000         | 組   | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.080         | 人   | 32,232                     | 2,579                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.310         | 人   | 26,724                     | 8,284                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.380         | 人   | 22,746                     | 8,643                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150         | 日   | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                          | 6.200         | L   | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.130         | 人   | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 295,546                 | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本   |                            | 295,546                 |                 |
|        |                                                                       |               |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 138号 ***                                                      |               |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)                                            |               | 本   |                            | 1,000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり       |               |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 直管            |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        | 500×6         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                    | 0円            |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鋳鉄管)                                               | あり            |     |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                    | あり            |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり            |     |                            |                         |                 |
| P03303 | ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m                         | 1.000         | 本   | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |     | 0                          | 0                       |                 |
| P03522 | ダクタイトル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径500                                    | 1.000         | 組   | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.080         | 人   | 32,232                     | 2,579                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.310         | 人   | 26,724                     | 8,284                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.380         | 人   | 22,746                     | 8,643                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150         | 日   | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                          | 6.200         | L   | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.130         | 人   | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 26,277                  | 算出数量<br>1,000 本 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 26,277                    |                 |
|        |                                                                         |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 139号 ***                                                        |                 |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)                                               |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 500×6, DB種, パックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり        |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 直管              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 500×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種             |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | パックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 0円              |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクトイル鑄鉄管)                                                  | あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                      | あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり              |    |                            |                           |                 |
| P03303 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m                            | 1,000           | 本  | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0,001           |    | 0                          | 0                         |                 |
| P03522 | ダクトイル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径500                                       | 1,000           | 組  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0,080           | 人  | 32,232                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0,310           | 人  | 26,724                     | 8,284                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0,380           | 人  | 22,746                     | 8,643                     |                 |
| F08063 | パックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準パック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0,150           | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>パトリール給油                                                           | 6,200           | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0,130           | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                 |    |                            | 26,277                    | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 26,277                    |                 |
|        |                                                                         |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 140号 ***                                                        |                 |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形)                                                       |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, パックホウ (クレーン機能付), なし, あり        |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 500×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種             |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | パックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 297,000円        |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクトイル鑄鉄管)                                                  | なし              |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり              |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクトイル鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                           | 1,000           | 本  | 297,000                    | 297,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0,001           |    | 297,000                    | 297                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0,080           | 人  | 32,232                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0,310           | 人  | 26,724                     | 8,284                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0,380           | 人  | 22,746                     | 8,643                     |                 |
| F08063 | パックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準パック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0,150           | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>パトリール給油                                                           | 6,200           | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0,130           | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                 |    |                            | 323,574                   | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 323,574                   |                 |
|        |                                                                         |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 141号 ***                                                        |                 |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形)                                                       |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, パックホウ (クレーン機能付), なし, あり        |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 500×6           |    |                            |                           |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 3)管種区分                                                               | DB種             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 4)機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付)   |    |                          |                         |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 215,000円        |    |                          |                         |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし              |    |                          |                         |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | あり              |    |                          |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000           | 本  | 215,000                  | 215,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001           |    | 215,000                  | 215                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.080           | 人  | 32,232                   | 2,579                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.310           | 人  | 26,724                   | 8,284                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.380           | 人  | 22,746                   | 8,643                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150           | 日  | 12,400                   | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 6.200           | L  | 157                      | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                              | 0.130           | 人  | 30,294                   | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                  |                 |    |                          | 241,492                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                  |                 | 本  |                          | 241,492                 |                 |
|        | *** S単ー 142号 ***                                                     |                 |    |                          |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                                     |                 | 本  |                          | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり            |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                 |
|        | 1)管区分                                                                | 短管・異形管<br>500×6 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                                                         |                 |    |                          |                         |                 |
|        | 3)管種区分                                                               | DB種             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 4)機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付)   |    |                          |                         |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 264,000円        |    |                          |                         |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし              |    |                          |                         |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | あり              |    |                          |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000           | 本  | 264,000                  | 264,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001           |    | 264,000                  | 264                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.080           | 人  | 32,232                   | 2,579                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.310           | 人  | 26,724                   | 8,284                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.380           | 人  | 22,746                   | 8,643                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150           | 日  | 12,400                   | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 6.200           | L  | 157                      | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                              | 0.130           | 人  | 30,294                   | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                  |                 |    |                          | 290,541                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                  |                 | 本  |                          | 290,541                 |                 |
|        | *** S単ー 143号 ***                                                     |                 |    |                          |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                                     |                 | 本  |                          | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり            |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                 |
|        | 1)管区分                                                                | 短管・異形管<br>500×6 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                                                         |                 |    |                          |                         |                 |
|        | 3)管種区分                                                               | DB種             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 4)機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付)   |    |                          |                         |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 178,000円        |    |                          |                         |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし              |    |                          |                         |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | あり              |    |                          |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000           | 本  | 178,000                  | 178,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001           |    | 178,000                  | 178                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.080           | 人  | 32,232                   | 2,579                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.310           | 人  | 26,724                   | 8,284                   |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量                   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.380                 | 人   | 22,746                     | 8,643                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                 | 日   | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 6.200                 | L   | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.130                 | 人   | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |     |                            | 204,455                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本   |                            | 204,455                   |                 |
|        |                                                                        |                       |     |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 144号 ***                                                       |                       |     |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>500×6       |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 96,400円<br>なし         |     |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |     |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000                 | 本   | 96,400                     | 96,400                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |     | 96,400                     | 96                        |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.080                 | 人   | 32,232                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.310                 | 人   | 26,724                     | 8,284                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.380                 | 人   | 22,746                     | 8,643                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                 | 日   | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 6.200                 | L   | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.130                 | 人   | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |     |                            | 122,773                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本   |                            | 122,773                   |                 |
|        |                                                                        |                       |     |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 145号 ***                                                       |                       |     |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>500×6       |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 145,000円<br>なし        |     |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |     |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000                 | 本   | 145,000                    | 145,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |     | 145,000                    | 145                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.080                 | 人   | 32,232                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.310                 | 人   | 26,724                     | 8,284                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.380                 | 人   | 22,746                     | 8,643                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                 | 日   | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 6.200                 | L   | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.130                 | 人   | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |     |                            | 171,422                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本   |                            | 171,422                   |                 |
|        |                                                                        |                       |     |                            |                           |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量                   | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | *** S単ー 146号 ***                                                       |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>500×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 193,000円<br>なし        |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1,000                 | 本  | 193,000                    | 193,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |    | 193,000                    | 193                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.080                 | 人  | 32,232                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.310                 | 人  | 26,724                     | 8,284                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.380                 | 人  | 22,746                     | 8,643                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                 | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 6,200                 | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.130                 | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |    |                            | 219,470                   | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本  |                            | 219,470                   |                 |
|        |                                                                        |                       |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 147号 ***                                                       |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>500×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 261,000円<br>なし        |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1,000                 | 本  | 261,000                    | 261,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |    | 261,000                    | 261                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.080                 | 人  | 32,232                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.310                 | 人  | 26,724                     | 8,284                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.380                 | 人  | 22,746                     | 8,643                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                 | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 6,200                 | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.130                 | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |    |                            | 287,538                   | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本  |                            | 287,538                   |                 |
|        |                                                                        |                       |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 148号 ***                                                       |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり       |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>500×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 0円<br>あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |    |                            |                           |                 |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| P03813 | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000           | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001           |    | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.080           | 人  | 32,232                     | 2,579                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.310           | 人  | 26,724                     | 8,284                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.380           | 人  | 22,746                     | 8,643                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150           | 日  | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                          | 6.200           | L  | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.130           | 人  | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                     |                 |    |                            | 26,277                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 26,277                  |                 |
|        | *** S単ー 149号 ***                                                        |                 |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)                                               |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり       |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 450×6           |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 0円              |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                 | なし              |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                      | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03302 | ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m                           | 1.000           | 本  | 225,000                    | 225,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001           |    | 225,000                    | 225                     |                 |
| P03521 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450                                      | 1.000           | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.060           | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.280           | 人  | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.360           | 人  | 22,746                     | 8,189                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150           | 日  | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                          | 6.200           | L  | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.130           | 人  | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                     |                 |    |                            | 249,602                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 249,602                 |                 |
|        | *** S単ー 150号 ***                                                        |                 |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (K-T形 DB種 直管)                                             |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり       |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 450×6           |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 0円              |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                 | なし              |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                      | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03302 | ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m                           | 1.000           | 本  | 225,000                    | 225,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001           |    | 225,000                    | 225                     |                 |
| P03521 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450                                      | 1.000           | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.060           | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.280           | 人  | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.360           | 人  | 22,746                     | 8,189                   |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                      | 数 量                     | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                   | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                           | 6.200                   | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                 | 0.130                   | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                      |                         |    |                            | 249,602                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                      |                         | 本  |                            | 249,602                   |                 |
|        |                                                                          |                         |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 151号 ***                                                         |                         |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)                                                |                         | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり, あり        |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                 | 直管<br>450×6             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                       | DB種<br>ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                             | 0円<br>あり                |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)<br>8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                 | あり<br>あり                |    |                            |                           |                 |
| P03302 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m                             | 1.000                   | 本  | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                              | 0.001                   |    | 0                          | 0                         |                 |
| P03521 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450                                        | 1.000                   | 組  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                  | 0.060                   | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                    | 0.280                   | 人  | 26,724                     | 7,483                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                    | 0.360                   | 人  | 22,746                     | 8,189                     |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                   | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                           | 6.200                   | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                 | 0.130                   | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                      |                         |    |                            | 24,377                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                      |                         | 本  |                            | 24,377                    |                 |
|        |                                                                          |                         |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 152号 ***                                                         |                         |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)                                                |                         | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり, あり        |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                 | 直管<br>450×6             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                       | DB種<br>ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                             | 0円<br>あり                |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)<br>8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                 | あり<br>あり                |    |                            |                           |                 |
| P03302 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径450 長6.00m                             | 1.000                   | 本  | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                              | 0.001                   |    | 0                          | 0                         |                 |
| P03521 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径450                                        | 1.000                   | 組  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                  | 0.060                   | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                    | 0.280                   | 人  | 26,724                     | 7,483                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                    | 0.360                   | 人  | 22,746                     | 8,189                     |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                   | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                           | 6.200                   | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                 | 0.130                   | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                      |                         |    |                            | 24,377                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                      |                         | 本  |                            | 24,377                    |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        |                                                                        |                |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 153号 ***                                                       |                |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                | 本  |                            | 1,000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                 | 短管・異形管         |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                         | 450×6          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                | DB種            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                     | 228,000円       |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                 | なし             |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000          | 本  | 228,000                    | 228,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001          |    | 228,000                    | 228                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060          | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.280          | 人  | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.360          | 人  | 22,746                     | 8,189                   |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150          | 日  | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                          | 6.200          | L  | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.130          | 人  | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                    |                |    |                            | 252,605                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                | 本  |                            | 252,605                 |                 |
|        |                                                                        |                |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 154号 ***                                                       |                |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                | 本  |                            | 1,000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                 | 短管・異形管         |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                         | 450×6          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                | DB種            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                     | 171,000円       |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                 | なし             |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000          | 本  | 171,000                    | 171,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001          |    | 171,000                    | 171                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060          | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.280          | 人  | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.360          | 人  | 22,746                     | 8,189                   |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150          | 日  | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                          | 6.200          | L  | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.130          | 人  | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                    |                |    |                            | 195,548                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                | 本  |                            | 195,548                 |                 |
|        |                                                                        |                |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 155号 ***                                                       |                |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                | 本  |                            | 1,000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                 | 短管・異形管         |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                         | 450×6          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                | DB種            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                     | 197,000円       |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                 | なし             |    |                            |                         |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                        | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 8)長期割引単価区分 (賃料機械)                                                          | あり                 |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                              | 1.000              | 本  | 197,000                  | 197,000               |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                | 0.001              |    | 197,000                  | 197                   |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 0.060              | 人  | 32,232                   | 1,934                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 0.280              | 人  | 26,724                   | 7,483                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                      | 0.360              | 人  | 22,746                   | 8,189                 |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150              | 日  | 12,400                   | 1,860                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                             | 6.200              | L  | 157                      | 973                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                   | 0.130              | 人  | 30,294                   | 3,938                 |                 |
|        | 合 計                                                                        |                    |    |                          | 221,574               | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                        |                    | 本  |                          | 221,574               |                 |
|        | *** S単ー 156号 ***                                                           |                    |    |                          |                       |                 |
| S07054 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)                                                          |                    | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,あり            |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分                                                                      | 短管・異形管             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                                                               | 450×6              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管種区分                                                                     | DB種                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)機械区分                                                                     | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                           | 81,900円            |    |                          |                       |                 |
|        | 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                        | なし                 |    |                          |                       |                 |
|        | 8)長期割引単価区分 (賃料機械)                                                          | あり                 |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                              | 1.000              | 本  | 81,900                   | 81,900                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                | 0.001              |    | 81,900                   | 82                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 0.060              | 人  | 32,232                   | 1,934                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 0.280              | 人  | 26,724                   | 7,483                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                      | 0.360              | 人  | 22,746                   | 8,189                 |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150              | 日  | 12,400                   | 1,860                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                             | 6.200              | L  | 157                      | 973                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                   | 0.130              | 人  | 30,294                   | 3,938                 |                 |
|        | 合 計                                                                        |                    |    |                          | 106,359               | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                        |                    | 本  |                          | 106,359               |                 |
|        | *** S単ー 157号 ***                                                           |                    |    |                          |                       |                 |
| S07054 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)                                                          |                    | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,あり            |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分                                                                      | 短管・異形管             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                                                               | 450×6              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管種区分                                                                     | DB種                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)機械区分                                                                     | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                           | 123,000円           |    |                          |                       |                 |
|        | 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                        | なし                 |    |                          |                       |                 |
|        | 8)長期割引単価区分 (賃料機械)                                                          | あり                 |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                              | 1.000              | 本  | 123,000                  | 123,000               |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                | 0.001              |    | 123,000                  | 123                   |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 0.060              | 人  | 32,232                   | 1,934                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 0.280              | 人  | 26,724                   | 7,483                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                      | 0.360              | 人  | 22,746                   | 8,189                 |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150              | 日  | 12,400                   | 1,860                 |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量             | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| P34029 | 軽油                                                                     |                 |     |                            |                         |                 |
|        | バートル給油                                                                 | 6.200           | L   | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               |                 |     |                            |                         |                 |
|        |                                                                        | 0.130           | 人   | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                    |                 |     |                            | 147,500                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                 | 本   |                            | 147,500                 |                 |
|        |                                                                        |                 |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 158号 ***                                                       |                 |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                 | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, パックホウ (クレーン機能付), なし,, あり      |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                 | 短管・異形管          |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                         | 450×6           |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                | DB種             |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                | パックホウ (クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                     | 165,000円        |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                 | なし              |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり              |     |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000           | 本   | 165,000                    | 165,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001           |     | 165,000                    | 165                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060           | 人   | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.280           | 人   | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.360           | 人   | 22,746                     | 8,189                   |                 |
| F08063 | パックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]<br>標準パック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150           | 日   | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油                                                                     |                 |     |                            |                         |                 |
|        | バートル給油                                                                 | 6.200           | L   | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               |                 |     |                            |                         |                 |
|        |                                                                        | 0.130           | 人   | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                    |                 |     |                            | 189,542                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                 | 本   |                            | 189,542                 |                 |
|        |                                                                        |                 |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 159号 ***                                                       |                 |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                 | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, パックホウ (クレーン機能付), なし,, あり      |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                 | 短管・異形管          |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                         | 450×6           |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                | DB種             |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                | パックホウ (クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                     | 163,000円        |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                 | なし              |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり              |     |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000           | 本   | 163,000                    | 163,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001           |     | 163,000                    | 163                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060           | 人   | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.280           | 人   | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.360           | 人   | 22,746                     | 8,189                   |                 |
| F08063 | パックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]<br>標準パック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150           | 日   | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油                                                                     |                 |     |                            |                         |                 |
|        | バートル給油                                                                 | 6.200           | L   | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               |                 |     |                            |                         |                 |
|        |                                                                        | 0.130           | 人   | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                    |                 |     |                            | 187,540                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                 | 本   |                            | 187,540                 |                 |
|        |                                                                        |                 |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 160号 ***                                                       |                 |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                 | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量                   | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                              | 短管・異形管<br>450×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                    | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                          | 253,000円<br>なし        |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                         | 1.000                 | 本  | 253,000                    | 253,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001                 |    | 253,000                    | 253                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.060                 | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.280                 | 人  | 26,724                     | 7,483                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.360                 | 人  | 22,746                     | 8,189                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                 | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                         | 6.200                 | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.130                 | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                   |                       |    |                            | 277,630                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |                       | 本  |                            | 277,630                   |                 |
|        | *** S単ー 161号 ***                                                      |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                     |                       | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり      |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                              | 短管・異形管<br>450×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                    | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                          | 0円<br>あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                         | 1.000                 | 本  | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001                 |    | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.060                 | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.280                 | 人  | 26,724                     | 7,483                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.360                 | 人  | 22,746                     | 8,189                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150                 | 日  | 12,400                     | 1,860                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                         | 6.200                 | L  | 157                        | 973                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.130                 | 人  | 30,294                     | 3,938                     |                 |
|        | 合 計                                                                   |                       |    |                            | 24,377                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |                       | 本  |                            | 24,377                    |                 |
|        | *** S単ー 162号 ***                                                      |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                     |                       | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり      |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                              | 短管・異形管<br>450×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                    | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                          | 241,000円<br>なし        |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                         | 1.000                 | 本  | 241,000                    | 241,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001                 |    | 241,000                    | 241                       |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                          | 数 量                | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                                                      | 0.060              | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                        | 0.280              | 人  | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                        | 0.360              | 人  | 22,746                     | 8,189                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150              | 日  | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                               | 6.200              | L  | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                     | 0.130              | 人  | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                          |                    |    |                            | 265,618                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                          |                    | 本  |                            | 265,618                 |                 |
|        | *** S単ー 163号 ***                                                             |                    |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)                                                           |                    | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし,, あり        |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                       | 短管・異形管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                               | 450×6              |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                      | DB種                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                      | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                           | 233,000円           |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                      | なし                 |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                           | あり                 |    |                            |                         |                 |
| P03813 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                               | 1.000              | 本  | 233,000                    | 233,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                  | 0.001              |    | 233,000                    | 233                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                      | 0.060              | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                        | 0.280              | 人  | 26,724                     | 7,483                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                        | 0.360              | 人  | 22,746                     | 8,189                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150              | 日  | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                               | 6.200              | L  | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                     | 0.130              | 人  | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                          |                    |    |                            | 257,610                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                          |                    | 本  |                            | 257,610                 |                 |
|        | *** S単ー 164号 ***                                                             |                    |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形 D3種 直管)                                                    |                    | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 200×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり          |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                       | 直管                 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                               | 200×5              |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                      | 3種                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                      | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                           | 0円                 |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                      | なし                 |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                           | あり                 |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                           | あり                 |    |                            |                         |                 |
| P03067 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                                   | 1.000              | 本  | 79,500                     | 79,500                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                  | 0.001              |    | 79,500                     | 80                      |                 |
| P03516 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                           | 1.000              | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                      | 0.050              | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                        | 0.180              | 人  | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                        | 0.240              | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100              | 日  | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                               | 4.300              | L  | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                     | 0.090              | 人  | 30,294                     | 2,726                   |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 合 計                                                                    |                |    |                            | 96,102                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                | 本  |                            | 96,102                  |                 |
|        | *** S 単一 165号 ***                                                      |                |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K-T形 D3種 直管)                                             |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり         |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                 | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                         | 200×5          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                | 3種             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                     | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクトイル鑄鉄管)                                                 | なし             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                     | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03067 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                              | 1.000          | 本  | 79,500                     | 79,500                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001          |    | 79,500                     | 80                      |                 |
| P03516 | ダクトイル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                      | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.050          | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.180          | 人  | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.240          | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 4.300          | L  | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.090          | 人  | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                    |                |    |                            | 96,102                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                | 本  |                            | 96,102                  |                 |
|        | *** S 単一 166号 ***                                                      |                |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形 D3種 甲切管)                                              |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり         |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                 | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                         | 200×5          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                | 3種             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                     | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクトイル鑄鉄管)                                                 | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                     | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03067 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                              | 1.000          | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001          |    | 0                          | 0                       |                 |
| P03516 | ダクトイル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                      | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.050          | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.180          | 人  | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.240          | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 4.300          | L  | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.090          | 人  | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                    |                |    |                            | 16,522                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                | 本  |                            | 16,522                  |                 |
|        | *** S 単一 167号 ***                                                      |                |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K形 D3種 乙切管)                                              |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                      | 数 量                   | 単位 | 単 価                                                    | 金 額                                                    | 備 考              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>直管, 200×5, 3 種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり                         |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0                            | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし                               |                  |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                                 | 直管<br>200×5           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0                                | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0                             |                  |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                                       | 3 種<br>バックホ (クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0. 0                                             | 週休: 月単位                                                |                  |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                             | 0 円<br>あり             |    |                                                        |                                                        |                  |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)<br>8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                 | あり<br>あり              |    |                                                        |                                                        |                  |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K 形 3 種管 径 200 長 5. 0m                                           | 1. 000                | 本  | 0                                                      | 0                                                      |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0. 1%                                                                             | 0. 001                |    | 0                                                      | 0                                                      |                  |
| P03516 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K 形押輪ボルト・ゴム輪 径 200                                                      | 1. 000                | 組  | 0                                                      | 0                                                      |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                  | 0. 050                | 人  | 32, 232                                                | 1, 612                                                 |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                    | 0. 180                | 人  | 26, 724                                                | 4, 810                                                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                                    | 0. 240                | 人  | 22, 746                                                | 5, 459                                                 |                  |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積 0. 8m3 (平積 0. 6m3) 吊能力 2. 9t            | 0. 100                | 日  | 12, 400                                                | 1, 240                                                 |                  |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                                            | 4. 300                | L  | 157                                                    | 675                                                    |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                 | 0. 090                | 人  | 30, 294                                                | 2, 726                                                 |                  |
|        | 合 計                                                                                      |                       |    |                                                        | 16, 522                                                | 算出数量<br>1. 000 本 |
|        | 単 価                                                                                      |                       | 本  |                                                        | 16, 522                                                |                  |
|        | *** S 単一 168 号 ***                                                                       |                       |    |                                                        |                                                        |                  |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>短管・異形管, 200×5, 3 種, バックホ (クレーン機能付), なし, , あり |                       | 本  |                                                        | 1. 000 本                                               | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                                 | 短管・異形管<br>200×5       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0 |                  |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                                       | 3 種<br>バックホ (クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0. 0                                             | 週休: 月単位                                                |                  |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                             | 48, 300 円<br>なし       |    |                                                        |                                                        |                  |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                                       | あり                    |    |                                                        |                                                        |                  |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                                            | 1. 000                | 本  | 48, 300                                                | 48, 300                                                |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0. 1%                                                                             | 0. 001                |    | 48, 300                                                | 48                                                     |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                  | 0. 050                | 人  | 32, 232                                                | 1, 612                                                 |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                    | 0. 180                | 人  | 26, 724                                                | 4, 810                                                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                                    | 0. 240                | 人  | 22, 746                                                | 5, 459                                                 |                  |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積 0. 8m3 (平積 0. 6m3) 吊能力 2. 9t            | 0. 100                | 日  | 12, 400                                                | 1, 240                                                 |                  |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                                            | 4. 300                | L  | 157                                                    | 675                                                    |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                 | 0. 090                | 人  | 30, 294                                                | 2, 726                                                 |                  |
|        | 合 計                                                                                      |                       |    |                                                        | 64, 870                                                | 算出数量<br>1. 000 本 |
|        | 単 価                                                                                      |                       | 本  |                                                        | 64, 870                                                |                  |
|        | *** S 単一 169 号 ***                                                                       |                       |    |                                                        |                                                        |                  |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>短管・異形管, 200×5, 3 種, バックホ (クレーン機能付), なし, , あり |                       | 本  |                                                        | 1. 000 本                                               | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                                 | 短管・異形管<br>200×5       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0 |                  |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                                       | 3 種<br>バックホ (クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0. 0                                             | 週休: 月単位                                                |                  |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                             | 45, 700 円<br>なし       |    |                                                        |                                                        |                  |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                                       | あり                    |    |                                                        |                                                        |                  |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                                            | 1. 000                | 本  | 45, 700                                                | 45, 700                                                |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                  | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|--------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Y00004 | 諸雑費                                  |               |    |                          |                       |                 |
|        | 0.1%                                 | 0.001         |    | 45,700                   | 46                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                              |               | 人  | 32,232                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                |               | 人  | 26,724                   | 4,810                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                |               | 人  | 22,746                   | 5,459                 |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]       |               | 日  | 12,400                   | 1,240                 |                 |
|        | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.100         |    |                          |                       |                 |
| P34029 | 軽油                                   |               | L  | 157                      | 675                   |                 |
|        | バトリール給油                              | 4.300         |    |                          |                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                             |               | 人  | 30,294                   | 2,726                 |                 |
|        |                                      | 0.090         |    |                          |                       |                 |
|        | 合 計                                  |               |    |                          | 62,268                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                  |               | 本  |                          | 62,268                |                 |
|        |                                      |               |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単ー 170号 ***                     |               |    |                          |                       |                 |
| S07054 | ダクタイル铸铁管機械布設(K形)                     |               | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設(K形)                     |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり |               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)管区分                                | 短管・異形管        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                         | 200×5         |    |                          |                       |                 |
|        | 3)管種区分                               | 3種            |    |                          |                       |                 |
|        | 4)機械区分                               | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                     | 61,700円       |    |                          |                       |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)                   | なし            |    |                          |                       |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                     | あり            |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル铸铁異形管                           |               | 本  | 61,700                   | 61,700                |                 |
|        | フランジ長管 内面合成樹脂塗装                      | 1.000         |    |                          |                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費                                  |               |    |                          |                       |                 |
|        | 0.1%                                 | 0.001         |    | 61,700                   | 62                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                              |               | 人  | 32,232                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                |               | 人  | 26,724                   | 4,810                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                |               | 人  | 22,746                   | 5,459                 |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]       |               | 日  | 12,400                   | 1,240                 |                 |
|        | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.100         |    |                          |                       |                 |
| P34029 | 軽油                                   |               | L  | 157                      | 675                   |                 |
|        | バトリール給油                              | 4.300         |    |                          |                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                             |               | 人  | 30,294                   | 2,726                 |                 |
|        |                                      | 0.090         |    |                          |                       |                 |
|        | 合 計                                  |               |    |                          | 78,284                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                  |               | 本  |                          | 78,284                |                 |
|        |                                      |               |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単ー 171号 ***                     |               |    |                          |                       |                 |
| S07054 | ダクタイル铸铁管機械布設(K形)                     |               | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設(K形)                     |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,,あり |               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)管区分                                | 短管・異形管        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                         | 200×5         |    |                          |                       |                 |
|        | 3)管種区分                               | 3種            |    |                          |                       |                 |
|        | 4)機械区分                               | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                     | 25,700円       |    |                          |                       |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)                   | なし            |    |                          |                       |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                     | あり            |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル铸铁異形管                           |               | 本  | 25,700                   | 25,700                |                 |
|        | フランジ長管 内面合成樹脂塗装                      | 1.000         |    |                          |                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費                                  |               |    |                          |                       |                 |
|        | 0.1%                                 | 0.001         |    | 25,700                   | 26                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                              |               | 人  | 32,232                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                |               | 人  | 26,724                   | 4,810                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                |               | 人  | 22,746                   | 5,459                 |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]       |               | 日  | 12,400                   | 1,240                 |                 |
|        | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.100         |    |                          |                       |                 |
| P34029 | 軽油                                   |               | L  | 157                      | 675                   |                 |
|        | バトリール給油                              | 4.300         |    |                          |                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                             |               | 人  | 30,294                   | 2,726                 |                 |
|        |                                      | 0.090         |    |                          |                       |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                                 | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 合 計                                                                                                 |                 |    |                            | 42,248                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                                                 |                 | 本  |                            | 42,248                  |                 |
|        | *** S 単一 172号 ***                                                                                   |                 |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)                                                                                  |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>短管・異形管, 200×5, 3 種, バックホウ (クレーン機能付), なし, , あり                                 |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                                              | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                                      | 200×5           |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                                             | 3 種             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                                             | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                                                  | 43,200 円        |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                                              | なし              |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                                                  | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                                                       | 1.000           | 本  | 43,200                     | 43,200                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                                         | 0.001           |    | 43,200                     | 43                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                             | 0.050           | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                               | 0.180           | 人  | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                                               | 0.240           | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.100           | 日  | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                                                       | 4.300           | L  | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                            | 0.090           | 人  | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                                                 |                 |    |                            | 59,765                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                                                 |                 | 本  |                            | 59,765                  |                 |
|        | *** S 単一 173号 ***                                                                                   |                 |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)                                                                                  |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>短管・異形管, 200×5, 3 種, バックホウ (クレーン機能付), なし, , あり                                 |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                                              | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                                      | 200×5           |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                                             | 3 種             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                                             | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                                                  | 62,400 円        |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                                              | なし              |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                                                  | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                                                       | 1.000           | 本  | 62,400                     | 62,400                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                                         | 0.001           |    | 62,400                     | 62                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                             | 0.050           | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                               | 0.180           | 人  | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                                               | 0.240           | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.100           | 日  | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                                                       | 4.300           | L  | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                            | 0.090           | 人  | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                                                 |                 |    |                            | 78,984                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                                                 |                 | 本  |                            | 78,984                  |                 |
|        | *** S 単一 174号 ***                                                                                   |                 |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)                                                                                  |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)<br>短管・異形管, 200×5, 3 種, バックホウ (クレーン機能付), なし, , あり                                 |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                                              | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                                      | 200×5           |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 3)管種区分                                                               | 3種            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 59,500円       |    |                          |                       |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし            |    |                          |                       |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | あり            |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000         | 本  | 59,500                   | 59,500                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001         |    | 59,500                   | 60                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.050         | 人  | 32,232                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.180         | 人  | 26,724                   | 4,810                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.240         | 人  | 22,746                   | 5,459                 |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100         | 日  | 12,400                   | 1,240                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 4.300         | L  | 157                      | 675                   |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                              | 0.090         | 人  | 30,294                   | 2,726                 |                 |
|        | 合 計                                                                  |               |    |                          | 76,082                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                  |               | 本  |                          | 76,082                |                 |
|        | *** S単ー 175号 ***                                                     |               |    |                          |                       |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                                     |               | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし,, あり        |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分                                                                | 短管・異形管        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                                                         | 200×5         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管種区分                                                               | 3種            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 75,900円       |    |                          |                       |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし            |    |                          |                       |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | あり            |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000         | 本  | 75,900                   | 75,900                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001         |    | 75,900                   | 76                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.050         | 人  | 32,232                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.180         | 人  | 26,724                   | 4,810                 |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.240         | 人  | 22,746                   | 5,459                 |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100         | 日  | 12,400                   | 1,240                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 4.300         | L  | 157                      | 675                   |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                              | 0.090         | 人  | 30,294                   | 2,726                 |                 |
|        | 合 計                                                                  |               |    |                          | 92,498                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                  |               | 本  |                          | 92,498                |                 |
|        | *** S単ー 176号 ***                                                     |               |    |                          |                       |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                                     |               | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり,, あり        |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分                                                                | 短管・異形管        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                 |
|        | 2)管径区分(mm×m)                                                         | 200×5         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管種区分                                                               | 3種            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 0円            |    |                          |                       |                 |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | あり            |    |                          |                       |                 |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | あり            |    |                          |                       |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000         | 本  | 0                        | 0                     |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001         |    | 0                        | 0                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.050         | 人  | 32,232                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.180         | 人  | 26,724                   | 4,810                 |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量           | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.240         | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100         | 日  | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                         | 4.300         | L  | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.090         | 人  | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |    |                            | 16,522                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本  |                            | 16,522                  |                 |
|        |                                                                       |               |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 177号 ***                                                      |               |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 直管)                                             |               | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり       |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 直管            |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        | 350×6         |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                    | 0円            |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鑄鉄管)                                               | なし            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                    | あり            |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり            |    |                            |                         |                 |
| P03300 | ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m                         | 1.000         | 本  | 147,000                    | 147,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |    | 147,000                    | 147                     |                 |
| P03519 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350                                    | 1.000         | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.060         | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.250         | 人  | 26,724                     | 6,681                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.310         | 人  | 22,746                     | 7,051                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120         | 日  | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                         | 5.300         | L  | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.110         | 人  | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |    |                            | 168,465                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本  |                            | 168,465                 |                 |
|        |                                                                       |               |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 178号 ***                                                      |               |    |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (K形 DB種 甲切管)                                            |               | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鑄鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 350×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり       |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 直管            |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        | 350×6         |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                    | 0円            |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鑄鉄管)                                               | あり            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                    | あり            |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり            |    |                            |                         |                 |
| P03300 | ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m                         | 1.000         | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |    | 0                          | 0                       |                 |
| P03519 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350                                    | 1.000         | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.060         | 人  | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.250         | 人  | 26,724                     | 6,681                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.310         | 人  | 22,746                     | 7,051                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120         | 日  | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                         | 5.300         | L  | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.110         | 人  | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |    |                            | 21,318                  | 算出数量<br>1.000 本 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 21,318                    |                 |
|        |                                                                         |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 179号 ***                                                        |                 |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイトル鉄管機械布設 (K形 DB種 乙切管)                                               |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鉄管機械布設 (K形)<br>直管, 350×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり        |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 直管              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 350×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種             |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 0円              |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鉄管)                                                  | あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)                                                      | あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり              |    |                            |                           |                 |
| P03300 | ダクタイトル鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径350 長6.00m                            | 1,000           | 本  | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0,001           |    | 0                          | 0                         |                 |
| P03519 | ダクタイトル鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径350                                       | 1,000           | 組  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0,060           | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0,250           | 人  | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0,310           | 人  | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0,120           | 日  | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油                                                           | 5,300           | L  | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0,110           | 人  | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                 |    |                            | 21,318                    | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 21,318                    |                 |
|        |                                                                         |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 180号 ***                                                        |                 |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイトル鉄管機械布設 (K形)                                                       |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり        |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 350×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種             |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 100,000円        |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鉄管)                                                  | なし              |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり              |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイトル鉄管異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1,000           | 本  | 100,000                    | 100,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0,001           |    | 100,000                    | 100                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0,060           | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0,250           | 人  | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0,310           | 人  | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0,120           | 日  | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油                                                           | 5,300           | L  | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0,110           | 人  | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                 |    |                            | 121,418                   | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                 | 本  |                            | 121,418                   |                 |
|        |                                                                         |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 181号 ***                                                        |                 |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイトル鉄管機械布設 (K形)                                                       |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり        |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 350×6           |    |                            |                           |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 3) 管種区分                                                              | DB種             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 4) 機械区分                                                              | バックホ(クレーン機能付)   |    |                          |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価(円/本)                                                    | 56,400円         |    |                          |                         |                 |
|        | 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                  | なし              |    |                          |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | あり              |    |                          |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000           | 本  | 56,400                   | 56,400                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001           |    | 56,400                   | 56                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.060           | 人  | 32,232                   | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.250           | 人  | 26,724                   | 6,681                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.310           | 人  | 22,746                   | 7,051                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120           | 日  | 12,400                   | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 5.300           | L  | 157                      | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                              | 0.110           | 人  | 30,294                   | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                  |                 |    |                          | 77,774                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                  |                 | 本  |                          | 77,774                  |                 |
|        | *** S単ー 182号 ***                                                     |                 |    |                          |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                                     |                 | 本  |                          | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし,, あり       |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                               | 短管・異形管<br>350×6 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分(mm×m)                                                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 3) 管種区分                                                              | DB種             |    |                          |                         |                 |
|        | 4) 機械区分                                                              | バックホ(クレーン機能付)   |    |                          |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価(円/本)                                                    | 80,600円         |    |                          |                         |                 |
|        | 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                  | なし              |    |                          |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | あり              |    |                          |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000           | 本  | 80,600                   | 80,600                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001           |    | 80,600                   | 81                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.060           | 人  | 32,232                   | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.250           | 人  | 26,724                   | 6,681                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.310           | 人  | 22,746                   | 7,051                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120           | 日  | 12,400                   | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 5.300           | L  | 157                      | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                              | 0.110           | 人  | 30,294                   | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                  |                 |    |                          | 101,999                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                  |                 | 本  |                          | 101,999                 |                 |
|        | *** S単ー 183号 ***                                                     |                 |    |                          |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)                                                     |                 | 本  |                          | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし,, あり       |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                               | 短管・異形管<br>350×6 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分(mm×m)                                                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 3) 管種区分                                                              | DB種             |    |                          |                         |                 |
|        | 4) 機械区分                                                              | バックホ(クレーン機能付)   |    |                          |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価(円/本)                                                    | 118,000円        |    |                          |                         |                 |
|        | 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                  | なし              |    |                          |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | あり              |    |                          |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                        | 1.000           | 本  | 118,000                  | 118,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                          | 0.001           |    | 118,000                  | 118                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.060           | 人  | 32,232                   | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.250           | 人  | 26,724                   | 6,681                   |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量                   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.310                 | 人   | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120                 | 日   | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 5.300                 | L   | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.110                 | 人   | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |     |                            | 139,436                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本   |                            | 139,436                   |                 |
|        |                                                                        |                       |     |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 184号 ***                                                       |                       |     |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>350×6       |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 162,000円<br>なし        |     |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |     |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000                 | 本   | 162,000                    | 162,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |     | 162,000                    | 162                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060                 | 人   | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.250                 | 人   | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.310                 | 人   | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120                 | 日   | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 5.300                 | L   | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.110                 | 人   | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |     |                            | 183,480                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本   |                            | 183,480                   |                 |
|        |                                                                        |                       |     |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 185号 ***                                                       |                       |     |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>350×6       |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 151,000円<br>なし        |     |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |     |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000                 | 本   | 151,000                    | 151,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |     | 151,000                    | 151                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060                 | 人   | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.250                 | 人   | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.310                 | 人   | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120                 | 日   | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 5.300                 | L   | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.110                 | 人   | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |     |                            | 172,469                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本   |                            | 172,469                   |                 |
|        |                                                                        |                       |     |                            |                           |                 |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量                   | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | *** S単ー 186号 ***                                                       |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>350×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 45,500円<br>なし         |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000                 | 本  | 45,500                     | 45,500                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |    | 45,500                     | 46                        |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060                 | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.250                 | 人  | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.310                 | 人  | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120                 | 日  | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 5.300                 | L  | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.110                 | 人  | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |    |                            | 66,864                    | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本  |                            | 66,864                    |                 |
|        |                                                                        |                       |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 187号 ***                                                       |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>350×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 175,000円<br>なし        |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                          | 1.000                 | 本  | 175,000                    | 175,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                            | 0.001                 |    | 175,000                    | 175                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                | 0.060                 | 人  | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                  | 0.250                 | 人  | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                  | 0.310                 | 人  | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120                 | 日  | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                          | 5.300                 | L  | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                               | 0.110                 | 人  | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                    |                       |    |                            | 196,493                   | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                    |                       | 本  |                            | 196,493                   |                 |
|        |                                                                        |                       |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 188号 ***                                                       |                       |    |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                      |                       | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり       |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                               | 短管・異形管<br>350×6       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                     | DB種<br>バックホウ(クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                           | 177,000円<br>なし        |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | あり                    |    |                            |                           |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                       | 数 量              | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| P03813 | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                            | 1.000            | 本   | 177,000                    | 177,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                               | 0.001            |     | 177,000                    | 177                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                   | 0.060            | 人   | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                     | 0.250            | 人   | 26,724                     | 6,681                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                     | 0.310            | 人   | 22,746                     | 7,051                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120            | 日   | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                            | 5.300            | L   | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                  | 0.110            | 人   | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                       |                  |     |                            | 198,495                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                       |                  | 本   |                            | 198,495                 |                 |
|        | *** S単一 189号 ***                                                          |                  |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)                                                        |                  | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり,, あり       |                  |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                    | 短管・異形管           |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                            | 350×6            |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                   | DB種              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                   | ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                        | 0円               |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                   | あり               |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                        | あり               |     |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                            | 1.000            | 本   | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                               | 0.001            |     | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                   | 0.060            | 人   | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                     | 0.250            | 人   | 26,724                     | 6,681                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                     | 0.310            | 人   | 22,746                     | 7,051                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120            | 日   | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                            | 5.300            | L   | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                  | 0.110            | 人   | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                       |                  |     |                            | 21,318                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                       |                  | 本   |                            | 21,318                  |                 |
|        | *** S単一 190号 ***                                                          |                  |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)                                                        |                  | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, ﾎﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし,, あり        |                  |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                    | 短管・異形管           |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                            | 200×5            |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                   | 3種               |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                   | ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                        | 74,700円          |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)                                                   | なし               |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                        | あり               |     |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                            | 1.000            | 本   | 74,700                     | 74,700                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                               | 0.001            |     | 74,700                     | 75                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                   | 0.050            | 人   | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                     | 0.180            | 人   | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                     | 0.240            | 人   | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100            | 日   | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                            | 4.300            | L   | 157                        | 675                     |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                      | 数 量             | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                 | 0.090           | 人   | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                      |                 |     |                            | 91,297                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                      |                 | 本   |                            | 91,297                  |                 |
|        |                                                                          |                 |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 191号 ***                                                         |                 |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 D3種 乙切管)                                                |                 | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), あり, , あり        |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                   | 短管・異形管          |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                           | 200×5           |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                  | 3種              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                  | バックホウ (クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                       | 0円              |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                   | あり              |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                       | あり              |     |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                            | 1.000           | 本   | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                              | 0.001           |     | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                  | 0.050           | 人   | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                    | 0.180           | 人   | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                    | 0.240           | 人   | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100           | 日   | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                            | 4.300           | L   | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                 | 0.090           | 人   | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                      |                 |     |                            | 16,522                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                      |                 | 本   |                            | 16,522                  |                 |
|        |                                                                          |                 |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 192号 ***                                                         |                 |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                        |                 | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, , あり        |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                   | 短管・異形管          |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                           | 200×5           |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                  | 3種              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                  | バックホウ (クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                       | 61,000円         |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし              |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                       | あり              |     |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                            | 1.000           | 本   | 61,000                     | 61,000                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                              | 0.001           |     | 61,000                     | 61                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                  | 0.050           | 人   | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                    | 0.180           | 人   | 26,724                     | 4,810                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                    | 0.240           | 人   | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100           | 日   | 12,400                     | 1,240                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                            | 4.300           | L   | 157                        | 675                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                 | 0.090           | 人   | 30,294                     | 2,726                   |                 |
|        | 合 計                                                                      |                 |     |                            | 77,583                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                      |                 | 本   |                            | 77,583                  |                 |
|        |                                                                          |                 |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 193号 ***                                                         |                 |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                        |                 | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, , あり       |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量                   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                | 短管・異形管<br>350×6       |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                      | DB種<br>バックホ (クレーン機能付) |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                            | 105,000円<br>なし        |     |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり                    |     |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                           | 1.000                 | 本   | 105,000                    | 105,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001                 |     | 105,000                    | 105                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.060                 | 人   | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.250                 | 人   | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.310                 | 人   | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120                 | 日   | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                           | 5.300                 | L   | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.110                 | 人   | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                       |     |                            | 126,423                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                       | 本   |                            | 126,423                   |                 |
|        | *** S単ー 194号 ***                                                        |                       |     |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                       |                       | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 350×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし,, あり        |                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                | 短管・異形管<br>350×6       |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                      | DB種<br>バックホ (クレーン機能付) |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                            | 133,000円<br>なし        |     |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり                    |     |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                           | 1.000                 | 本   | 133,000                    | 133,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001                 |     | 133,000                    | 133                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.060                 | 人   | 32,232                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.250                 | 人   | 26,724                     | 6,681                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.310                 | 人   | 22,746                     | 7,051                     |                 |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120                 | 日   | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                           | 5.300                 | L   | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.110                 | 人   | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                       |     |                            | 154,451                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                       | 本   |                            | 154,451                   |                 |
|        | *** S単ー 195号 ***                                                        |                       |     |                            |                           |                 |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)                                                       |                       | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし,, あり        |                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                | 短管・異形管<br>500×6       |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                      | DB種<br>バックホ (クレーン機能付) |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)                            | 148,000円<br>なし        |     |                            |                           |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり                    |     |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                           | 1.000                 | 本   | 148,000                    | 148,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001                 |     | 148,000                    | 148                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.080                 | 人   | 32,232                     | 2,579                     |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量           | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.310         | 人   | 26,724                     | 8,284                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.380         | 人   | 22,746                     | 8,643                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150         | 日   | 12,400                     | 1,860                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                          | 6.200         | L   | 157                        | 973                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.130         | 人   | 30,294                     | 3,938                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 174,425                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本   |                            | 174,425                 |                 |
|        |                                                                       |               |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 196号 ***                                                      |               |     |                            |                         |                 |
| S07054 | ダクタイル铸铁管機械布設 (K形)                                                     |               | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 300×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし,, あり       |               |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 短管・異形管        |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        | 300×6         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                    | 58,000円       |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)                                                | なし            |     |                            |                         |                 |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり            |     |                            |                         |                 |
| P03813 | ダクタイル铸铁異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                         | 1.000         | 本   | 58,000                     | 58,000                  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |     | 58,000                     | 58                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.060         | 人   | 32,232                     | 1,934                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.230         | 人   | 26,724                     | 6,147                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.290         | 人   | 22,746                     | 6,596                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120         | 日   | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                          | 5.300         | L   | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.110         | 人   | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 78,387                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本   |                            | 78,387                  |                 |
|        |                                                                       |               |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単一 197号 ***                                                      |               |     |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイル铸铁管機械布設 (T形 DB種 直管)                                              |               | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり            |               |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 直管            |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        | 500×6         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                    | 0円            |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)                                                | なし            |     |                            |                         |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                    | あり            |     |                            |                         |                 |
| P03308 | ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m                          | 1.000         | 本   | 276,000                    | 276,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |     | 276,000                    | 276                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.050         | 人   | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.200         | 人   | 26,724                     | 5,345                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.250         | 人   | 22,746                     | 5,687                   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120         | 日   | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                          | 5.300         | L   | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.110         | 人   | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 294,572                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本   |                            | 294,572                 |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        |                                                                         |                |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 198号 ***                                                        |                |    |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 直管)                                             |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり            |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 500×6          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | バックホ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鋳鉄管)                                                 | なし             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03308 | ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m                           | 1.000          | 本  | 276,000                    | 276,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001          |    | 276,000                    | 276                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.050          | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.200          | 人  | 26,724                     | 5,345                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.250          | 人  | 22,746                     | 5,687                   |                 |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120          | 日  | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                           | 5.300          | L  | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.110          | 人  | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                     |                |    |                            | 294,572                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                | 本  |                            | 294,572                 |                 |
|        |                                                                         |                |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 199号 ***                                                        |                |    |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 甲切管)                                              |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり            |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 500×6          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | バックホ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鋳鉄管)                                                 | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03308 | ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m                           | 1.000          | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001          |    | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.050          | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.200          | 人  | 26,724                     | 5,345                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.250          | 人  | 22,746                     | 5,687                   |                 |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120          | 日  | 12,400                     | 1,488                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                           | 5.300          | L  | 157                        | 832                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.110          | 人  | 30,294                     | 3,332                   |                 |
|        | 合 計                                                                     |                |    |                            | 18,296                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                | 本  |                            | 18,296                  |                 |
|        |                                                                         |                |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 200号 ***                                                        |                |    |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 乙切管)                                            |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり            |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                  | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                          | 500×6          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                 | DB種            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                 | バックホ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                      | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鋳鉄管)                                                 | あり             |    |                            |                         |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量           | 単 位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | あり            |     |                            |                           |                 |
| P03308 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径500 長6.00m                          | 1.000         | 本   | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |     | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.050         | 人   | 32,232                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.200         | 人   | 26,724                     | 5,345                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.250         | 人   | 22,746                     | 5,687                     |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120         | 日   | 12,400                     | 1,488                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バートル給油                                                          | 5.300         | L   | 157                        | 832                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.110         | 人   | 30,294                     | 3,332                     |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 18,296                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本   |                            | 18,296                    |                 |
|        | *** S単ー 201号 ***                                                      |               |     |                            |                           |                 |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 直管)                                              |               | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり            |               |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 直管<br>450×6   |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        |               |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |     |                            |                           |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |     |                            |                           |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 0円            |     |                            |                           |                 |
|        | 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし            |     |                            |                           |                 |
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | あり            |     |                            |                           |                 |
| P03307 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m                          | 1.000         | 本   | 230,000                    | 230,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |     | 230,000                    | 230                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.050         | 人   | 32,232                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.200         | 人   | 26,724                     | 5,345                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.240         | 人   | 22,746                     | 5,459                     |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.110         | 日   | 12,400                     | 1,364                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バートル給油                                                          | 4.800         | L   | 157                        | 754                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                              | 0.100         | 人   | 30,294                     | 3,029                     |                 |
|        | 合 計                                                                   |               |     |                            | 247,793                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                   |               | 本   |                            | 247,793                   |                 |
|        | *** S単ー 202号 ***                                                      |               |     |                            |                           |                 |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 直管)                                            |               | 本   |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり            |               |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分                                                                | 直管<br>450×6   |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                        |               |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 3) 管種区分                                                               | DB種           |     |                            |                           |                 |
|        | 4) 機械区分                                                               | バックホ(クレーン機能付) |     |                            |                           |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価(円/本)                                                     | 0円            |     |                            |                           |                 |
|        | 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                   | なし            |     |                            |                           |                 |
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | あり            |     |                            |                           |                 |
| P03307 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m                          | 1.000         | 本   | 230,000                    | 230,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                           | 0.001         |     | 230,000                    | 230                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.050         | 人   | 32,232                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 0.200         | 人   | 26,724                     | 5,345                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.240         | 人   | 22,746                     | 5,459                     |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.110         | 日   | 12,400                     | 1,364                     |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                             | 数 量                | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| P34029 | 軽油                                                                              |                    |    |                            |                         |                 |
|        | ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                         | 4.800              | L  | 157                        | 754                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                        |                    |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                                 | 0.100              | 人  | 30,294                     | 3,029                   |                 |
|        | 合 計                                                                             |                    |    |                            | 247,793                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                             |                    | 本  |                            | 247,793                 |                 |
|        |                                                                                 |                    |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                                 |                    |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 203号 ***                                                                |                    |    |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 DB種 甲切管)                                                       |                    | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり                 |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                          | 直管                 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                  | 450×6              |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                         | DB種                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                         | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                              | 0円                 |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                         | あり                 |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                              | あり                 |    |                            |                         |                 |
| P03307 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m                                    | 1.000              | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                     | 0.001              |    | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                         | 0.050              | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                           | 0.200              | 人  | 26,724                     | 5,345                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                           | 0.240              | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.110              | 日  | 12,400                     | 1,364                   |                 |
| P34029 | 軽油                                                                              |                    |    |                            |                         |                 |
|        | ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                         | 4.800              | L  | 157                        | 754                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                        |                    |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                                 | 0.100              | 人  | 30,294                     | 3,029                   |                 |
|        | 合 計                                                                             |                    |    |                            | 17,563                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                             |                    | 本  |                            | 17,563                  |                 |
|        |                                                                                 |                    |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                                 |                    |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 204号 ***                                                                |                    |    |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 甲切管)                                                     |                    | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり                 |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                          | 直管                 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                  | 450×6              |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                         | DB種                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                         | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                              | 0円                 |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                         | あり                 |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                              | あり                 |    |                            |                         |                 |
| P03307 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m                                    | 1.000              | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                     | 0.001              |    | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                         | 0.050              | 人  | 32,232                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                           | 0.200              | 人  | 26,724                     | 5,345                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                           | 0.240              | 人  | 22,746                     | 5,459                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.110              | 日  | 12,400                     | 1,364                   |                 |
| P34029 | 軽油                                                                              |                    |    |                            |                         |                 |
|        | ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                         | 4.800              | L  | 157                        | 754                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                        |                    |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                                 | 0.100              | 人  | 30,294                     | 3,029                   |                 |
|        | 合 計                                                                             |                    |    |                            | 17,563                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                             |                    | 本  |                            | 17,563                  |                 |
|        |                                                                                 |                    |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                                 |                    |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 205号 ***                                                                |                    |    |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 DB種 乙切管)                                                     |                    | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量                   | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | ダクタイル铸铁管機械布設 (T形)<br>直管, 450×6, DB種, パックホ (クレーン機能付), あり, あり             |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                | 直管<br>450×6           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                      | DB種<br>パックホ (クレーン機能付) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)                            | 0円<br>あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03307 | ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング<br>T形 5種・DB 径450 長6.00m                            | 1.000                 | 本  | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001                 |    | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.050                 | 人  | 32,232                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.200                 | 人  | 26,724                     | 5,345                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.240                 | 人  | 22,746                     | 5,459                     |                 |
| F08063 | パックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.110                 | 日  | 12,400                     | 1,364                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                           | 4.800                 | L  | 157                        | 754                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.100                 | 人  | 30,294                     | 3,029                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                       |    |                            | 17,563                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                       | 本  |                            | 17,563                    |                 |
|        | *** S単ー 206号 ***                                                        |                       |    |                            |                           |                 |
| S07055 | ダクタイル铸铁管機械布設 (T形 D3種 直管)                                                |                       | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, パックホ (クレーン機能付), なし, あり              |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                | 直管<br>200×5           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                      | 3種<br>パックホ (クレーン機能付)  |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)                            | 0円<br>なし              |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03216 | ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m                               | 1.000                 | 本  | 82,100                     | 82,100                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001                 |    | 82,100                     | 82                        |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.030                 | 人  | 32,232                     | 967                       |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.130                 | 人  | 26,724                     | 3,474                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.160                 | 人  | 22,746                     | 3,639                     |                 |
| F08063 | パックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.090                 | 日  | 12,400                     | 1,116                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                           | 3.800                 | L  | 157                        | 597                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.080                 | 人  | 30,294                     | 2,424                     |                 |
|        | 合 計                                                                     |                       |    |                            | 94,399                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                     |                       | 本  |                            | 94,399                    |                 |
|        | *** S単ー 207号 ***                                                        |                       |    |                            |                           |                 |
| S07055 | ダクタイル铸铁管機械布設 (T-K形 D3種 直管)                                              |                       | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, パックホ (クレーン機能付), なし, あり              |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管径区分 (mm×m)                                                | 直管<br>200×5           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 管種区分<br>4) 機械区分                                                      | 3種<br>パックホ (クレーン機能付)  |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)                            | 0円<br>なし              |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                      | あり                    |    |                            |                           |                 |
| P03216 | ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m                               | 1.000                 | 本  | 82,100                     | 82,100                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                             | 0.001                 |    | 82,100                     | 82                        |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                           | 数 量                | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                                                       | 0.030              | 人   | 32,232                     | 967                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                         | 0.130              | 人   | 26,724                     | 3,474                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                         | 0.160              | 人   | 22,746                     | 3,639                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.090              | 日   | 12,400                     | 1,116                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                | 3.800              | L   | 157                        | 597                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                      | 0.080              | 人   | 30,294                     | 2,424                   |                 |
|        | 合 計                                                                           |                    |     |                            | 94,399                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                           |                    | 本   |                            | 94,399                  |                 |
|        |                                                                               |                    |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 208号 ***                                                              |                    |     |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T形 D3種 甲切管)                                                    |                    | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり               |                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                        | 直管                 |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                | 200×5              |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                       | 3種                 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                       | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                            | 0円                 |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                       | あり                 |     |                            |                         |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                            | あり                 |     |                            |                         |                 |
| P03216 | ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m                                    | 1.000              | 本   | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                   | 0.001              |     | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                       | 0.030              | 人   | 32,232                     | 967                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                         | 0.130              | 人   | 26,724                     | 3,474                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                         | 0.160              | 人   | 22,746                     | 3,639                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.090              | 日   | 12,400                     | 1,116                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                | 3.800              | L   | 157                        | 597                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                      | 0.080              | 人   | 30,294                     | 2,424                   |                 |
|        | 合 計                                                                           |                    |     |                            | 12,217                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価                                                                           |                    | 本   |                            | 12,217                  |                 |
|        |                                                                               |                    |     |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 209号 ***                                                              |                    |     |                            |                         |                 |
| S07055 | ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (T-K形 D3種 甲切管)                                                  |                    | 本   |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり               |                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分                                                                        | 直管                 |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                | 200×5              |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管種区分                                                                       | 3種                 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                 |                 |
|        | 4) 機械区分                                                                       | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) |     |                            |                         |                 |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                            | 0円                 |     |                            |                         |                 |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)                                                       | あり                 |     |                            |                         |                 |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                            | あり                 |     |                            |                         |                 |
| P03216 | ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m                                    | 1.000              | 本   | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                   | 0.001              |     | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                       | 0.030              | 人   | 32,232                     | 967                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                         | 0.130              | 人   | 26,724                     | 3,474                   |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                         | 0.160              | 人   | 22,746                     | 3,639                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.090              | 日   | 12,400                     | 1,116                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                | 3.800              | L   | 157                        | 597                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                      | 0.080              | 人   | 30,294                     | 2,424                   |                 |
|        | 合 計                                                                           |                    |     |                            | 12,217                  | 算出数量<br>1.000 本 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                               | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|---------------------------|------------------|
|        | 単 価                                                                                               |                 | 本  |                            | 12,217                    |                  |
|        |                                                                                                   |                 |    |                            |                           |                  |
|        | *** S単ー 210号 ***                                                                                  |                 |    |                            |                           |                  |
| S07055 | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (K-T形 D3種 乙切管)                                                                       |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダクトイル鑄鉄管機械布設 (T形)<br>直管, 200×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり                                       |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 管区分                                                                                            | 直管              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)                                                                                    | 200×5           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                  |
|        | 3) 管種区分                                                                                           | 3種              |    |                            |                           |                  |
|        | 4) 機械区分                                                                                           | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                  |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)                                                                                | 0円              |    |                            |                           |                  |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクトイル鑄鉄管)                                                                            | あり              |    |                            |                           |                  |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                                                | あり              |    |                            |                           |                  |
| P03216 | ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 3種管 径200 長5.0m                                                         | 1,000           | 本  | 0                          | 0                         |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%                                                                                       | 0.001           |    | 0                          | 0                         |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                           | 0.030           | 人  | 32,232                     | 967                       |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                             | 0.130           | 人  | 26,724                     | 3,474                     |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                                             | 0.160           | 人  | 22,746                     | 3,639                     |                  |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)]<br>標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 0.090           | 日  | 12,400                     | 1,116                     |                  |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                                                     | 3,800           | L  | 157                        | 597                       |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                          | 0.080           | 人  | 30,294                     | 2,424                     |                  |
|        | 合 計                                                                                               |                 |    |                            | 12,217                    | 算出数量<br>1,000 本  |
|        | 単 価                                                                                               |                 | 本  |                            | 12,217                    |                  |
|        |                                                                                                   |                 |    |                            |                           |                  |
|        | *** S単ー 211号 ***                                                                                  |                 |    |                            |                           |                  |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)                                                                                       |                 | 箇所 |                            | 1,000 箇所                  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 管切断 (DCIP管)<br>500mm                                                                              |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 管径区分 (mm)                                                                                      | 500mm           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        |                                                                                                   |                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                           | 0.100           | 人  | 32,232                     | 3,223                     |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                             | 0.230           | 人  | 26,724                     | 6,147                     |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                                             | 0.290           | 人  | 22,746                     | 6,596                     |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                               | 0.100           |    | 15,966                     | 1,597                     |                  |
|        | 合 計                                                                                               |                 |    |                            | 17,563                    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|        | 単 価                                                                                               |                 | 箇所 |                            | 17,563                    |                  |
|        |                                                                                                   |                 |    |                            |                           |                  |
|        | *** S単ー 212号 ***                                                                                  |                 |    |                            |                           |                  |
| S07062 | 管切断 (DCIP管)                                                                                       |                 | 箇所 |                            | 1,000 箇所                  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 管切断 (DCIP管)<br>450mm                                                                              |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 管径区分 (mm)                                                                                      | 450mm           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        |                                                                                                   |                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                           | 0.090           | 人  | 32,232                     | 2,901                     |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                             | 0.210           | 人  | 26,724                     | 5,612                     |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                                             | 0.280           | 人  | 22,746                     | 6,369                     |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                               | 0.090           |    | 14,882                     | 1,339                     |                  |
|        | 合 計                                                                                               |                 |    |                            | 16,221                    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|        | 単 価                                                                                               |                 | 箇所 |                            | 16,221                    |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                   | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考              |
|--------|---------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-------------------------|------------------|
|        |                                       |               |    |                          |                         |                  |
|        | *** S単ー 213号 ***                      |               |    |                          |                         |                  |
| S07062 | 管切断(DCIP管)                            |               | 箇所 |                          | 1.000 箇所                | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 管切断(DCIP管)<br>200mm                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                  |
|        | 1) 管径区分(mm)                           | 200mm         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                  |
|        |                                       |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                               | 0.050         | 人  | 32,232                   | 1,612                   |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                 | 0.090         | 人  | 26,724                   | 2,405                   |                  |
| R01003 | 普通作業員                                 | 0.100         | 人  | 22,746                   | 2,275                   |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                   | 0.190         |    | 6,292                    | 1,195                   |                  |
|        | 合 計                                   |               |    |                          | 7,487                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                   |               | 箇所 |                          | 7,487                   |                  |
|        |                                       |               |    |                          |                         |                  |
|        | *** S単ー 214号 ***                      |               |    |                          |                         |                  |
| S07062 | 管切断(DCIP管)                            |               | 箇所 |                          | 1.000 箇所                | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 管切断(DCIP管)<br>300mm                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                  |
|        | 1) 管径区分(mm)                           | 300mm         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                  |
|        |                                       |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                               | 0.060         | 人  | 32,232                   | 1,934                   |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                 | 0.110         | 人  | 26,724                   | 2,940                   |                  |
| R01003 | 普通作業員                                 | 0.110         | 人  | 22,746                   | 2,502                   |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                   | 0.180         |    | 7,376                    | 1,328                   |                  |
|        | 合 計                                   |               |    |                          | 8,704                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                   |               | 箇所 |                          | 8,704                   |                  |
|        |                                       |               |    |                          |                         |                  |
|        | *** S単ー 215号 ***                      |               |    |                          |                         |                  |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設                             |               | m  |                          | 10.000 m                | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)            |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                  |
|        | 1) 規格区分                               | 白ネジ付 100A(4B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                  |
|        |                                       |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                  |
| P02065 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)<br>ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m | 2.500         | 本  | 30,300                   | 75,750                  |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                 | 0.440         | 人  | 26,724                   | 11,759                  |                  |
| R01003 | 普通作業員                                 | 0.490         | 人  | 22,746                   | 11,146                  |                  |
| Y00004 | 雑品<br>3%                              | 0.030         |    | 22,905                   | 687                     |                  |
|        | 合 計                                   |               |    |                          | 99,342                  | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単 価                                   |               | m  |                          | 9,934                   |                  |
|        |                                       |               |    |                          |                         |                  |
|        | *** S単ー 216号 ***                      |               |    |                          |                         |                  |
| S07091 | 制水弁人力据付                               |               | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm                  |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                  |
|        | 1) 制水弁の単価(円/基)                        | 0円            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                  |
|        | 2) 口径区分(mm)                           | 200mm         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                  |
|        | 3) 材質区分                               | 鋳鉄製           |    |                          |                         |                  |
| P09201 | 仕切弁 (鋳鉄用)                             | 1.000         | 個  | 0                        | 0                       |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.100                | 人  | 32,232                   | 3,223                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.460                | 人  | 26,724                   | 12,293                  |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.360                | 人  | 22,746                   | 8,189                   |                 |
|        | 合 計                                                                     |                      |    |                          | 23,705                  | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                                                     |                      | 基  |                          | 23,705                  |                 |
|        | *** S単ー 217号 ***                                                        |                      |    |                          |                         |                 |
| S07091 | 制水弁人力据付                                                                 |                      | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm                                                    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                 |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm)                                             | 256,000円<br>200mm    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)材質区分                                                                  | 鋳鉄製                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
| P09201 | 仕切弁 (鋳鉄用)                                                               | 1.000                | 個  | 256,000                  | 256,000                 |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.100                | 人  | 32,232                   | 3,223                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.460                | 人  | 26,724                   | 12,293                  |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.360                | 人  | 22,746                   | 8,189                   |                 |
|        | 合 計                                                                     |                      |    |                          | 279,705                 | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                                                     |                      | 基  |                          | 279,705                 |                 |
|        | *** S単ー 218号 ***                                                        |                      |    |                          |                         |                 |
| S07092 | 制水弁機械据付                                                                 |                      | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 制水弁機械据付<br>バタフライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 450mm, バックホウ(クレーン機能付), なし                |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                 |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)形式(フランジ)区分                                           | 0円<br>バタフライ弁(フランジ形)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)材質区分<br>4)口径区分(mm)                                                    | 鋳鉄製<br>450mm         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 5)機械区分<br>6)長期割引単価区分 (賃料機械)                                             | バックホウ(クレーン機能付)<br>なし |    |                          |                         |                 |
| P09401 | バタフライ弁 (鋳鉄製)                                                            | 1.000                | 個  | 0                        | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.140                | 人  | 32,232                   | 4,512                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.540                | 人  | 26,724                   | 14,431                  |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.680                | 人  | 22,746                   | 15,467                  |                 |
| F08061 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 0.440                | 日  | 12,000                   | 5,280                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油                                                           | 15.000               | L  | 157                      | 2,355                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                | 0.280                | 人  | 30,294                   | 8,482                   |                 |
|        | 合 計                                                                     |                      |    |                          | 50,527                  | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                                                     |                      | 基  |                          | 50,527                  |                 |
|        | *** S単ー 219号 ***                                                        |                      |    |                          |                         |                 |
| S07092 | 制水弁機械据付                                                                 |                      | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 制水弁機械据付<br>仕切弁(フランジ形), 樹脂製, 350mm, バックホウ(クレーン機能付), なし                   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                 |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)形式(フランジ)区分                                           | 0円<br>仕切弁(フランジ形)     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)材質区分<br>4)口径区分(mm)                                                    | 樹脂製<br>350mm         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |                 |
|        | 5)機械区分<br>6)長期割引単価区分 (賃料機械)                                             | バックホウ(クレーン機能付)<br>なし |    |                          |                         |                 |
| P09202 | 仕切弁 (樹脂製)                                                               | 1.000                | 個  | 0                        | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.100                | 人  | 32,232                   | 3,223                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   | 0.390                | 人  | 26,724                   | 10,422                  |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                        | 数 量                            | 単位             | 単 価                        | 金 額                       | 備 考                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| R01003 | 普通作業員                                                                      |                                |                |                            |                           |                                |
|        |                                                                            | 0.480                          | 人              | 22,746                     | 10,918                    |                                |
| F08061 | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾘ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 0.400                          | 日              | 12,000                     | 4,800                     |                                |
| P34029 | 軽油                                                                         |                                |                |                            |                           |                                |
|        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                   | 13.000                         | L              | 157                        | 2,041                     |                                |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                   |                                |                |                            |                           |                                |
|        |                                                                            | 0.250                          | 人              | 30,294                     | 7,574                     |                                |
|        | 合 計                                                                        |                                |                |                            | 38,978                    | 算出数量<br>1.000 基                |
|        | 単 価                                                                        |                                | 基              |                            | 38,978                    |                                |
|        |                                                                            |                                |                |                            |                           |                                |
|        | *** S単ー 220号 ***                                                           |                                |                |                            |                           |                                |
| S07093 | 空気弁人力据付                                                                    |                                | 基              |                            | 1.000 基                   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, あり                                                 |                                |                | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                                |
|        | 1) 口径区分(mm)<br>2) 種別区分                                                     | 75mm<br>急排空気弁                  |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                                |
|        | 3) 単価0円区分(空気弁)                                                             | あり                             |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                                |
| P09310 | 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)<br>7.5K 径75 ぶーﾙ式補修弁(径75×150mm)含む                     | 1.000                          | 個              | 0                          | 0                         |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 0.240                          | 人              | 32,232                     | 7,736                     |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 0.350                          | 人              | 26,724                     | 9,353                     |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                      | 0.530                          | 人              | 22,746                     | 12,055                    |                                |
|        | 合 計                                                                        |                                |                |                            | 29,144                    | 算出数量<br>1.000 基                |
|        | 単 価                                                                        |                                | 基              |                            | 29,144                    |                                |
|        |                                                                            |                                |                |                            |                           |                                |
|        | *** S単ー 221号 ***                                                           |                                |                |                            |                           |                                |
| S07093 | 空気弁人力据付                                                                    |                                | 基              |                            | 1.000 基                   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり                                                 |                                |                | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                                |
|        | 1) 口径区分(mm)<br>2) 種別区分                                                     | 25mm<br>急排空気弁                  |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                                |
|        | 3) 単価0円区分(空気弁)                                                             | あり                             |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                                |
| P09309 | 水道用急速空気弁<br>FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装                                            | 1.000                          | 個              | 0                          | 0                         |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 0.140                          | 人              | 32,232                     | 4,512                     |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 0.230                          | 人              | 26,724                     | 6,147                     |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                      | 0.260                          | 人              | 22,746                     | 5,914                     |                                |
|        | 合 計                                                                        |                                |                |                            | 16,573                    | 算出数量<br>1.000 基                |
|        | 単 価                                                                        |                                | 基              |                            | 16,573                    |                                |
|        |                                                                            |                                |                |                            |                           |                                |
|        | *** S単ー 222号 ***                                                           |                                |                |                            |                           |                                |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)                                                              |                                | m <sup>2</sup> |                            | 100.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通), 12cm                              |                                |                | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                                |
|        | 1) 生コンクリート規格<br>2) 舗設厚(cm)                                                 | 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通)<br>12cm |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                                |
|        |                                                                            |                                |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |                                |
| J02002 | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                             | 12.700                         | m <sup>3</sup> | 27,100                     | 344,170                   |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 0.630                          | 人              | 32,232                     | 20,306                    |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 1.380                          | 人              | 26,724                     | 36,879                    |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                      | 2.630                          | 人              | 22,746                     | 59,822                    |                                |
| Y00004 | 雑品<br>2%                                                                   | 0.020                          |                | 117,007                    | 2,340                     |                                |
|        | 合 計                                                                        |                                |                |                            | 463,517                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                        |                                | m <sup>2</sup> |                            | 4,635                     |                                |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                               | 数 量                | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|        |                                                   |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | *** S単ー 223号 ***                                  |                    |    |                                  |                                   |                 |
| S08711 | 【ガードレール設置】                                        |                    | m  |                                  | 1,000 m                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【ガードレール設置】                                        |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 土中建込,メッキ品B-4E,21m以上50m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,する |                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|        | 1) 建込区分                                           | 土中建込               |    |                                  |                                   |                 |
|        | 2) 塗装・規格                                          | メッキ品B-4E           |    |                                  |                                   |                 |
|        | 3) 施工規模                                           | 21m以上50m未満         |    |                                  |                                   |                 |
|        | 4) 時間的制約                                          | ー                  |    |                                  |                                   |                 |
|        | 5) 夜間作業                                           | 無し                 |    |                                  |                                   |                 |
|        | 6) 施工区分                                           | 曲線部(半径30m以下)       |    |                                  |                                   |                 |
|        | 7) 支柱区分                                           | 直支柱                |    |                                  |                                   |                 |
|        | 8) 材料費の控除                                         | する                 |    |                                  |                                   |                 |
| A03003 | ガードレール設置(土中建込)                                    |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | メッキ品B-4E                                          | 1.320              | m  | 11,120                           | 14,678                            |                 |
| P22023 | ガードレール                                            |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | 路側用 メッキ Gr-B ー4E                                  | 1.000              | m  | 10,100                           | 10,100                            |                 |
|        | 合 計                                               |                    |    |                                  | 4,578                             | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                               |                    | m  |                                  | 4,578                             |                 |
|        |                                                   |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | *** S単ー 224号 ***                                  |                    |    |                                  |                                   |                 |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】                                      |                    | m  |                                  | 1,000 m                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【横断・転落防止柵設置】                                      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | コンクリート建込,3.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,一,無し                |                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|        | 1) 横断・転落防止柵1m当たり単価                                | 0円                 |    |                                  |                                   |                 |
|        | 2) 作業区分                                           | コンクリート建込           |    |                                  |                                   |                 |
|        | 3) 支柱間隔                                           | 3.0m               |    |                                  |                                   |                 |
|        | 4) 規格・仕様                                          | ビーム式・ハネ式           |    |                                  |                                   |                 |
|        | 5) 施工規模                                           | 100m未満             |    |                                  |                                   |                 |
|        | 6) 時間的制約                                          | ー                  |    |                                  |                                   |                 |
|        | 7) 夜間作業                                           | 無し                 |    |                                  |                                   |                 |
| P22501 | 横断・転落防止柵                                          |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | ビーム式・ハネ式                                          | 1.000              | m  | 0                                | 0                                 |                 |
| A04041 | 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)                              |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m                                   | 1.350              | m  | 1,204                            | 1,625                             |                 |
|        | 合 計                                               |                    |    |                                  | 1,625                             | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                               |                    | m  |                                  | 1,625                             |                 |
|        |                                                   |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | *** S単ー 225号 ***                                  |                    |    |                                  |                                   |                 |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】                                      |                    | m  |                                  | 1,000 m                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【横断・転落防止柵設置】                                      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 土中建込,3.0m,ビーム式・ハネ式,50m未満,一,無し                     |                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|        | 1) 横断・転落防止柵1m当たり単価                                | 0円                 |    |                                  |                                   |                 |
|        | 2) 作業区分                                           | 土中建込               |    |                                  |                                   |                 |
|        | 3) 支柱間隔                                           | 3.0m               |    |                                  |                                   |                 |
|        | 4) 規格・仕様                                          | ビーム式・ハネ式           |    |                                  |                                   |                 |
|        | 5) 施工規模                                           | 50m未満              |    |                                  |                                   |                 |
|        | 6) 時間的制約                                          | ー                  |    |                                  |                                   |                 |
|        | 7) 夜間作業                                           | 無し                 |    |                                  |                                   |                 |
| P22501 | 横断・転落防止柵                                          |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | ビーム式・ハネ式                                          | 1.000              | m  | 0                                | 0                                 |                 |
| A04001 | 横断・転落防止柵設置(土中)                                    |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m                                   | 1.400              | m  | 1,724                            | 2,414                             |                 |
|        | 合 計                                               |                    |    |                                  | 2,414                             | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                               |                    | m  |                                  | 2,414                             |                 |
|        |                                                   |                    |    |                                  |                                   |                 |
|        | *** S単ー 226号 ***                                  |                    |    |                                  |                                   |                 |
| S08713 | 【横断・転落防止柵設置】                                      |                    | m  |                                  | 1,000 m                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【横断・転落防止柵設置】                                      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,一,無し      |                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|        | 1) 横断・転落防止柵1m当たり単価                                | 0円                 |    |                                  |                                   |                 |
|        | 2) 作業区分                                           | プレキャストコンクリートブロック建込 |    |                                  |                                   |                 |
|        | 3) 支柱間隔                                           | 3.0m               |    |                                  |                                   |                 |
|        | 4) 規格・仕様                                          | ビーム式・ハネ式           |    |                                  |                                   |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                       | 数 量                 | 単位              | 単 価                              | 金 額                              | 備 考                             |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|        | 5)施工規模                                                    | 100m未満              |                 |                                  |                                  |                                 |
|        | 6)時間的制約                                                   | —                   |                 |                                  |                                  |                                 |
|        | 7)夜間作業                                                    | 無し                  |                 |                                  |                                  |                                 |
| P22501 | 横断・転落防止柵<br>ビーム式・パネル式                                     | 1.000               | m               | 0                                | 0                                |                                 |
| A04021 | 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)<br>ビーム式・パネル式 支柱間隔3m                | 1.250               | m               | 3,029                            | 3,786                            |                                 |
|        | 合 計                                                       |                     |                 |                                  | 3,786                            | 算出数量<br>1.000 m                 |
|        | 単 価                                                       |                     | m               |                                  | 3,786                            |                                 |
|        |                                                           |                     |                 |                                  |                                  |                                 |
|        | *** S単— 227号 ***                                          |                     |                 |                                  |                                  |                                 |
| S15002 | 耕地復旧(畦畔)                                                  |                     | m               |                                  | 10,000 m                         | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業,あり                               |                     |                 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし            |                                 |
|        | 1)補助労務の作業内容<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                           | 補助作業及び雑物除去作業<br>あり  |                 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                                 |
| F08012 | バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 0.190               | 日               | 6,500                            | 1,235                            |                                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                             | 6.100               | L               | 157                              | 958                              |                                 |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                   | 0.130               | 人               | 30,294                           | 3,938                            |                                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助労務)                                           | 0.250               | 人               | 22,746                           | 5,687                            |                                 |
|        | 合 計                                                       |                     |                 |                                  | 11,818                           | 算出数量<br>10.000 m                |
|        | 単 価                                                       |                     | m               |                                  | 1,182                            |                                 |
|        |                                                           |                     |                 |                                  |                                  |                                 |
|        | *** S単— 228号 ***                                          |                     |                 |                                  |                                  |                                 |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)                                                  |                     | m <sup>2</sup>  |                                  | 100.000 m <sup>2</sup>           | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 耕地復旧(耕起)<br>有                                             |                     |                 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし            |                                 |
|        | 1)石礫、雑物除去                                                 | 有                   |                 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                                 |
| R01003 | 普通作業員                                                     | 0.090               | 人               | 22,746                           | 2,047                            |                                 |
| M35062 | 農用トラクタ[乗用・ホイール型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)                      | 0.290               | 時間              | 2,330                            | 676                              |                                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                             | 0.800               | L               | 157                              | 126                              |                                 |
| R01022 | 運転手(一般)                                                   | 0.060               | 人               | 28,050                           | 1,683                            |                                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>14%                                                | 0.140               |                 | 2,485                            | 348                              |                                 |
|        | 合 計                                                       |                     |                 |                                  | 4,880                            | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                                       |                     | m <sup>2</sup>  |                                  | 49                               |                                 |
|        |                                                           |                     |                 |                                  |                                  |                                 |
|        | *** S単— 229号 ***                                          |                     |                 |                                  |                                  |                                 |
| S18031 | 足場工                                                       |                     | 掛m <sup>2</sup> |                                  | 100.000 掛m <sup>2</sup>          | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                      |                     |                 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし            |                                 |
|        | 1)足場区分<br>2)安全ネット区分<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)                   | 手摺先行型枠組<br>なし<br>なし |                 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                   | 2.000               | 人               | 32,232                           | 64,464                           |                                 |
| R01012 | とび工                                                       | 8.750               | 人               | 33,966                           | 297,203                          |                                 |
| R01003 | 普通作業員                                                     | 1.630               | 人               | 22,746                           | 37,076                           |                                 |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]<br>吊上能力25t吊             | 1.400               | 日               | 56,000                           | 78,400                           |                                 |
| Y00004 | 諸雑費                                                       | 0.340               |                 | 477,143                          | 162,229                          |                                 |
|        | 合 計                                                       |                     |                 |                                  | 639,372                          | 算出数量<br>100.000 掛m <sup>2</sup> |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                                                        | 数 量                                | 単位  | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | 単 価                                                                                                                        |                                    | 掛㎡  |                                                                   | 6,394                                                           |                     |
|        |                                                                                                                            |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
|        | *** S単ー 230号 ***                                                                                                           |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
| S18032 | 支保工                                                                                                                        |                                    | 空m3 |                                                                   | 100.000 空m3                                                     | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 支保工<br>パイプサポート支保, 40KN/㎡以下,<br>1) 施工区分<br>2) 支保耐力KN/㎡                                                                      | パイプサポート支保<br>40KN/㎡以下              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                    | 3.250                              | 人   | 32,232                                                            | 104,754                                                         |                     |
| R01009 | 型わく工                                                                                                                       | 5.880                              | 人   | 31,722                                                            | 186,525                                                         |                     |
| R01012 | とび工                                                                                                                        | 2.750                              | 人   | 33,966                                                            | 93,407                                                          |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                      | 6.380                              | 人   | 22,746                                                            | 145,119                                                         |                     |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                        | 0.150                              |     | 529,805                                                           | 79,471                                                          |                     |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                    |     |                                                                   | 609,276                                                         | 算出数量<br>100.000 空m3 |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                    | 空m3 |                                                                   | 6,093                                                           |                     |
|        |                                                                                                                            |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
|        | *** S単ー 231号 ***                                                                                                           |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
| S18055 | 地盤改良工 (仮設道路基礎)                                                                                                             |                                    | ㎡   |                                                                   | 1.000 日                                                         | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 地盤改良工 (仮設道路基礎)<br>50kg, あり, 1.50m<br>1) 固化材1t当たり単価 (円/t)<br>2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)<br>3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械)<br>4) 改良深 (m) | 30,700円<br>50.000kg<br>あり<br>1.50m |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                    | 0.450                              | 人   | 32,232                                                            | 14,504                                                          |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                      | 0.790                              | 人   | 22,746                                                            | 17,969                                                          |                     |
| P32010 | セメント安定処理材<br>セメント系                                                                                                         | 6.800                              | ton | 30,700                                                            | 208,760                                                         |                     |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]<br>標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                      | 1.420                              | 日   | 12,400                                                            | 17,608                                                          |                     |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                                                                              | 83.000                             | L   | 157                                                               | 13,031                                                          |                     |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                                                   | 1.000                              | 人   | 30,294                                                            | 30,294                                                          |                     |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                    |     |                                                                   | 302,166                                                         | 算出数量<br>90.000 ㎡    |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                    | ㎡   |                                                                   | 3,357                                                           |                     |
|        |                                                                                                                            |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
|        | *** S単ー 232号 ***                                                                                                           |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                                                                          |                                    | ㎡   |                                                                   | 100.000 ㎡                                                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設〜撤去<br>1) 施工区分<br>2) 土木安定用材の1㎡当たり単価                                                                 | 敷設〜撤去<br>190                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |                     |
| P26102 | 土木安定用材 (マット・シート類)                                                                                                          | 104.000                            | ㎡   | 190                                                               | 19,760                                                          |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                      | 0.600                              | 人   | 22,746                                                            | 13,648                                                          |                     |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                    |     |                                                                   | 33,408                                                          | 算出数量<br>100.000 ㎡   |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                    | ㎡   |                                                                   | 334                                                             |                     |
|        |                                                                                                                            |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
|        | *** S単ー 233号 ***                                                                                                           |                                    |     |                                                                   |                                                                 |                     |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                                                                          |                                    | ㎡   |                                                                   | 100.000 ㎡                                                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設〜撤去<br>1) 施工区分<br>2) 土木安定用材の1㎡当たり単価                                                                 | 敷設〜撤去<br>100                       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0              | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0            |                     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                      | 数 量              | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|        |                                                          |                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                |
| P26102 | 土木安定用材 (マット・シート類)                                        | 104.000          | m <sup>2</sup> | 100                      | 10,400                |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 0.600            | 人              | 22,746                   | 13,648                |                                |
|        | 合 計                                                      |                  |                |                          | 24,048                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                      |                  | m <sup>2</sup> |                          | 240                   |                                |
|        | *** S単ー 234号 ***                                         |                  |                |                          |                       |                                |
| S19025 | 運搬 (伐開、除根、除草)                                            |                  | 空m3            |                          | 100.000 空m3           | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 運搬 (伐開、除根、除草)<br>21.0km 以下,良好                            |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)運搬距離<br>2)路面条件                                         | 21.0km 以下<br>良好  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                                |
|        |                                                          |                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                |
| M03005 | タンクトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                            | 3.640            | 供用日            | 20,100                   | 73,164                |                                |
| W14065 | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 10.0 t 積                      | 3.640            | 供用日            | 747                      | 2,719                 |                                |
| P34029 | 軽油<br>パトロール給油                                            | 168.000          | L              | 157                      | 26,376                |                                |
| R01022 | 運転手 (一般)                                                 | 2.800            | 人              | 28,050                   | 78,540                |                                |
|        | 合 計                                                      |                  |                |                          | 180,799               | 算出数量<br>100.000 空m3            |
|        | 単 価                                                      |                  | 空m3            |                          | 1,808                 |                                |
|        | *** S単ー 235号 ***                                         |                  |                |                          |                       |                                |
| S42100 | 電線管敷設工                                                   |                  | m              |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 電線管敷設工<br>,波付硬質合成樹脂管,-,150,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,<br>無 |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)管種別<br>2)細別規格                                          | 波付硬質合成樹脂管<br>-   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                                |
|        | 3)サイズ(mm)<br>4)施工区分                                      | 150<br>地 中 (道路沿) |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択<br>6)その他の場合100m当り電工労務(人)             | 0.00             |                |                          |                       |                                |
|        | 7)その他の場合の諸資材率<br>8)クリップ留めの歩掛補正区分                         | 0.00<br>無        |                |                          |                       |                                |
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分<br>10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                    | 無<br>無           |                |                          |                       |                                |
|        | 11)その他の場合の補助文                                            |                  |                |                          |                       |                                |
| P27444 | 波付硬質合成樹脂管<br>波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径150                      | 100.000          | m              | 1,740                    | 174,000               |                                |
| R01013 | 電工                                                       | 0.630            | 人              | 22,032                   | 13,880                |                                |
|        | 合 計                                                      |                  |                |                          | 187,880               | 算出数量<br>100.000 m              |
|        | 単 価                                                      |                  | m              |                          | 1,879                 |                                |
|        | *** S単ー 236号 ***                                         |                  |                |                          |                       |                                |
| S42100 | 電線管敷設工                                                   |                  | m              |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 電線管敷設工<br>,波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,<br>無  |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)管種別<br>2)細別規格                                          | 波付硬質合成樹脂管<br>-   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                                |
|        | 3)サイズ(mm)<br>4)施工区分                                      | 40<br>地 中 (道路沿)  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択<br>6)その他の場合100m当り電工労務(人)             | 0.00             |                |                          |                       |                                |
|        | 7)その他の場合の諸資材率<br>8)クリップ留めの歩掛補正区分                         | 0.00<br>無        |                |                          |                       |                                |
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分<br>10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                    | 無<br>無           |                |                          |                       |                                |
|        | 11)その他の場合の補助文                                            |                  |                |                          |                       |                                |
| P27438 | 波付硬質合成樹脂管<br>波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40                       | 100.000          | m              | 344                      | 34,400                |                                |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| R01013 | 電工                                                                   | 0.630       | 人  | 22,032                   | 13,880                |                   |
|        | 合 計                                                                  |             |    |                          | 48,280                | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                  |             | m  |                          | 483                   |                   |
|        |                                                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 237号 ***                                                     |             |    |                          |                       |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                               |             | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>、波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中（道路沿）、0.00、0.00、無、無、無                   |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)管種別                                                                | 波付硬質合成樹脂管   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)細別規格                                                               | -           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)サイズ(mm)                                                            | 30          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)施工区分                                                               | 地 中（道路沿）    |    |                          |                       |                   |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択                                                  |             |    |                          |                       |                   |
|        | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                                | 0.00        |    |                          |                       |                   |
|        | 7)その他の場合の諸資材率                                                        | 0.00        |    |                          |                       |                   |
|        | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                                      | 無           |    |                          |                       |                   |
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分                                                        | 無           |    |                          |                       |                   |
|        | 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                                 | 無           |    |                          |                       |                   |
|        | 11)その他の場合の補助文                                                        |             |    |                          |                       |                   |
| P27437 | 波付硬質合成樹脂管                                                            | 100.000     | m  | 314                      | 31,400                |                   |
|        | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30                                                 |             |    |                          |                       |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 0.630       | 人  | 22,032                   | 13,880                |                   |
|        | 合 計                                                                  |             |    |                          | 45,280                | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                  |             | m  |                          | 453                   |                   |
|        |                                                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 238号 ***                                                     |             |    |                          |                       |                   |
| S42112 | ハンドホール設置工                                                            |             | 基  |                          | 10.000 基              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ハンドホール設置工<br>600×600×600、2000kg以下、1.0m未満、あり、あり、                      |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)ハンドホール区分(W×D×H)                                                    | 600×600×600 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)その他の時のハンドホール1基単価選択                                                 |             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)1基当たり質量(kg/基)                                                      | 2000kg以下    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 4)内径(m)                                                              | 1.0m未満      |    |                          |                       |                   |
|        | 5)基礎碎石                                                               | あり          |    |                          |                       |                   |
|        | 6)敷材                                                                 | あり          |    |                          |                       |                   |
|        | 7)その他の場合の補助文                                                         |             |    |                          |                       |                   |
| P27813 | ハンドホール（鉄蓋付）<br>H1-6 600×600×600（国交省型）                                | 10.000      | 組  | 121,000                  | 1,210,000             |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 2.000       | 人  | 32,232                   | 64,464                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.380       | 人  | 26,724                   | 10,155                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 4.750       | 人  | 22,746                   | 108,044               |                   |
| M02093 | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 14.900      | 時間 | 2,630                    | 39,187                |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                              | 2.530       | 人  | 30,294                   | 76,644                |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 128.000     | L  | 157                      | 20,096                |                   |
| Y00004 | 基礎碎石費                                                                | 0.080       |    | 318,590                  | 25,487                |                   |
| Y00004 | 雑品<br>1%                                                             | 0.010       |    | 318,590                  | 3,186                 |                   |
|        | 合 計                                                                  |             |    |                          | 1,557,263             | 算出数量<br>10.000 基  |
|        | 単 価                                                                  |             | 基  |                          | 155,726               |                   |
|        |                                                                      |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 239号 ***                                                     |             |    |                          |                       |                   |
| SA0101 | SP 掘削                                                                |             | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 掘削<br>土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-                            |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                      |             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        |                                                                      |             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                                                      |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|        | 1)土質                                                                 | 土砂          |    |                          |                       |                   |
|        | 2)施工方法                                                               | オープンカット     |    |                          |                       |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                           | 数 量           | 単位 | 単 価           | 金 額         | 備 考         |
|--------|-------------------------------|---------------|----|---------------|-------------|-------------|
|        | 3) 押土の有無                      | 無し            |    |               |             |             |
|        | 4) 障害の有無                      | 無し            |    |               |             |             |
|        | 5) 施工数量                       | 5,000m3未満     |    |               |             |             |
|        | 6) 火薬使用                       | -             |    |               |             |             |
|        | 7) 破砕片除去の有無                   | -             |    |               |             |             |
|        | 8) 集積押土の有無                    | -             |    |               |             |             |
|        | 単 価                           |               | m3 |               | 346.5       |             |
|        | *** S単- 240号 ***              |               |    |               |             |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                    |               | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)                    |               |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 土砂, 土量50,000m3未満              |               |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |             |
|        |                               |               |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: 2.5% |             |
|        |                               |               |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |             |
|        |                               |               |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位     |             |
|        | 1) 土質                         | 土砂            |    |               |             |             |
|        | 2) 作業内容                       | 土量50,000m3未満  |    |               |             |             |
|        | 単 価                           |               | m3 |               | 251.7       |             |
|        | *** S単- 241号 ***              |               |    |               |             |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                    |               | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)                    |               |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満             |               |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |             |
|        |                               |               |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: 2.5% |             |
|        |                               |               |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |             |
|        |                               |               |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位     |             |
|        | 1) 土質                         | 土砂            |    |               |             |             |
|        | 2) 作業内容                       | 平均施工幅1m以上2m未満 |    |               |             |             |
|        | 単 価                           |               | m3 |               | 316.8       |             |
|        | *** S単- 242号 ***              |               |    |               |             |             |
| SA0103 | SP 床掘り                        |               | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り                        |               |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 土砂, 標準, 無し, 無し, あり            |               |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |             |
|        |                               |               |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: 2.5% |             |
|        |                               |               |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |             |
|        |                               |               |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位     |             |
|        | 1) 土質                         | 土砂            |    |               |             |             |
|        | 2) 施工方法                       | 標準            |    |               |             |             |
|        | 3) 土留方式の種類                    | 無し            |    |               |             |             |
|        | 4) 障害の有無                      | 無し            |    |               |             |             |
|        | 5) 長期割引単価区分                   | あり            |    |               |             |             |
|        | 単 価                           |               | m3 |               | 270.9       |             |
|        | *** S単- 243号 ***              |               |    |               |             |             |
| SA0103 | SP 床掘り                        |               | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り                        |               |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし |               |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |             |
|        |                               |               |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: 2.5% |             |
|        |                               |               |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |             |
|        |                               |               |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位     |             |
|        | 1) 土質                         | 土砂            |    |               |             |             |
|        | 2) 施工方法                       | 平均施工幅1m以上2m未満 |    |               |             |             |
|        | 3) 土留方式の種類                    | 無し            |    |               |             |             |
|        | 4) 障害の有無                      | 無し            |    |               |             |             |
|        | 5) 長期割引単価区分                   | なし            |    |               |             |             |
|        | 単 価                           |               | m3 |               | 353.7       |             |
|        | *** S単- 244号 ***              |               |    |               |             |             |
| SA0103 | SP 床掘り                        |               | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量                                                               | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------|
|        | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり                               |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 土質<br>2) 施工方法<br>3) 土留方式の種類<br>4) 陸害の有無<br>5) 長期割引単価区分             | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し<br>あり                             |    |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 316.8                     |             |
|        | *** S単ー 245号 ***                                                      |                                                                   |    |                            |                           |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                              |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下   |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 土砂等発現場<br>2) 積込機種・規格<br>3) 土質<br>4) DID区間の有無<br>5) 運搬距離            | 標準<br>バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下   |    |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 416                       |             |
|        | *** S単ー 246号 ***                                                      |                                                                   |    |                            |                           |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                              |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 土砂等発現場<br>2) 積込機種・規格<br>3) 土質<br>4) DID区間の有無<br>5) 運搬距離            | 標準<br>バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.5km以下 |    |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 704                       |             |
|        | *** S単ー 247号 ***                                                      |                                                                   |    |                            |                           |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                              |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下   |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 土砂等発現場<br>2) 積込機種・規格<br>3) 土質<br>4) DID区間の有無<br>5) 運搬距離            | 標準<br>バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.5km以下   |    |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                                   |                                                                   | m3 |                            | 480                       |             |
|        | *** S単ー 248号 ***                                                      |                                                                   |    |                            |                           |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                              |                                                                   | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下   |                                                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                       |                                                                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                            | 数 量                               | 単位 | 単 価                                                                  | 金 額                                                               | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 1) 土砂等発現場<br>2) 積込機種・規格                                                        | 標準<br>バ ックホ 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)   |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 3) 土質<br>4) DID区間の有無                                                           | 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)<br>無し            |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 5) 運搬距離                                                                        | 3. 0km以下                          |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                            |                                   | m3 |                                                                      | 832                                                               |             |
|        | *** S 単 - 249号 ***                                                             |                                   |    |                                                                      |                                                                   |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                                       |                                   | m3 |                                                                      | 1. 000 m3                                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, バ ックホ 山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む),<br>無し, 2. 5km以下 |                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0<br>深夜時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0<br>週休: 月単位 |             |
|        | 1) 土砂等発現場<br>2) 積込機種・規格                                                        | 標準<br>バ ックホ 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 3) 土質<br>4) DID区間の有無                                                           | 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)<br>無し            |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 5) 運搬距離                                                                        | 2. 5km以下                          |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                            |                                   | m3 |                                                                      | 1, 024                                                            |             |
|        | *** S 単 - 250号 ***                                                             |                                   |    |                                                                      |                                                                   |             |
| SA0141 | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                                                               |                                   | m3 |                                                                      | 1. 000 m3                                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2. 5m以上4. 0m未満, -, -, あり                                   |                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0<br>深夜時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0<br>週休: 月単位 |             |
|        | 1) 施工幅員<br>2) 施工数量                                                             | 2. 5m以上4. 0m未満<br>-               |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分                                                        | -<br>あり                           |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                            |                                   | m3 |                                                                      | 935. 6                                                            |             |
|        | *** S 単 - 251号 ***                                                             |                                   |    |                                                                      |                                                                   |             |
| SA0142 | SP 路床盛土                                                                        |                                   | m3 |                                                                      | 1. 000 m3                                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路床盛土<br>2. 5m以上4. 0m未満, -, -, あり                                            |                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0<br>深夜時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0<br>週休: 月単位 |             |
|        | 1) 施工幅員<br>2) 施工数量                                                             | 2. 5m以上4. 0m未満<br>-               |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分                                                        | -<br>あり                           |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                            |                                   | m3 |                                                                      | 983. 2                                                            |             |
|        | *** S 単 - 252号 ***                                                             |                                   |    |                                                                      |                                                                   |             |
| SA0142 | SP 路床盛土                                                                        |                                   | m3 |                                                                      | 1. 000 m3                                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路床盛土<br>4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し, なし                                        |                                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0<br>深夜時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0. 0<br>週休: 月単位 |             |
|        | 1) 施工幅員<br>2) 施工数量                                                             | 4. 0m以上<br>20, 000m3未満            |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分                                                        | 無し<br>なし                          |    |                                                                      |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                            |                                   | m3 |                                                                      | 449. 7                                                            |             |
|        | *** S 単 - 253号 ***                                                             |                                   |    |                                                                      |                                                                   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                          | 単位             | 単 価                      | 金 額                     | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| SA0151 | SP 基面整正                                                        |                              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正<br>基面整正                                                |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                |                              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                |                              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1)整形区分                                                         | 基面整正                         |                |                          |                         |             |
|        | 単 価                                                            |                              | m <sup>2</sup> |                          | 568.7                   |             |
|        | *** S単ー 254号 ***                                               |                              |                |                          |                         |             |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                         |                              | m3             |                          | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,                 |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                |                              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                |                              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分                                            | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込   |                |                          |                         |             |
|        | 3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                           | 無し<br>14.4km以下               |                |                          |                         |             |
|        | 単 価                                                            |                              | m3             |                          | 2,850                   |             |
|        | *** S単ー 255号 ***                                               |                              |                |                          |                         |             |
| SA0266 | SP 胴込・裏込材(砕石)                                                  |                              | m3             |                          | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 胴込・裏込材(砕石)<br>間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り                  |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                |                              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                |                              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1)ブロックの種類<br>2)胴込・裏込材の有無                                       | 間知・平・連節ブロック<br>有り            |                |                          |                         |             |
|        | 3)長期割引単価区分<br>4)胴込・裏込材の規格                                      | あり<br>再生砕石 RC-40             |                |                          |                         |             |
|        | 単 価                                                            |                              | m3             |                          | 12,080                  |             |
|        | *** S単ー 256号 ***                                               |                              |                |                          |                         |             |
| SA0301 | SP 基礎砕石                                                        |                              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40<br>40～0mm |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                |                              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                |                              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上                                             | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する    |                |                          |                         |             |
|        | 3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                           | あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm |                |                          |                         |             |
|        | 単 価                                                            |                              | m <sup>2</sup> |                          | 2,148                   |             |
|        | *** S単ー 257号 ***                                               |                              |                |                          |                         |             |
| SA0301 | SP 基礎砕石                                                        |                              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40<br>40～0mm  |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                |                              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                |                              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上                                             | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する     |                |                          |                         |             |
|        | 3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                           | あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm |                |                          |                         |             |
|        | 単 価                                                            |                              | m <sup>2</sup> |                          | 1,859                   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                                         | 単 位            | 単 価                      | 金 額                     | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|        | *** S単- 258号 ***                                                                                                            |                                                                             |                |                          |                         |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                                                                                     |                                                                             | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                                 |                                                                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                              | 27.5cmを超え30.0cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                   |                |                          |                         |             |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                             | m <sup>2</sup> |                          | 3,562                   |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                |                          |                         |             |
|        | *** S単- 259号 ***                                                                                                            |                                                                             |                |                          |                         |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                             | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(普通) W/C65%                                                           |                                                                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>有り<br>-<br>18-8-40(普通) W/C65% |                |                          |                         |             |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                             | m <sup>3</sup> |                          | 43,330                  |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                |                          |                         |             |
|        | *** S単- 260号 ***                                                                                                            |                                                                             |                |                          |                         |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                             | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種                                                                     |                                                                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種           |                |                          |                         |             |
| J02002 | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                  |                                                                             | m <sup>3</sup> |                          |                         | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                             | m <sup>3</sup> |                          | 39,380                  |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                |                          |                         |             |
|        | *** S単- 261号 ***                                                                                                            |                                                                             |                |                          |                         |             |
| SA0311 | コンクリート蓋                                                                                                                     |                                                                             | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種                                                                     |                                                                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                  |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離             | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-                       |                |                          |                         |             |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                    | 数 量                | 単位             | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|        | 10)規格区分                                                                                | コンクリート各種           |                |                                                                   |                                                                 |          |
| J02002 | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                             |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   |                                                                 | 材変       |
|        | 単 価                                                                                    |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   | 39,380                                                          |          |
|        | *** S単ー 262号 ***                                                                       |                    |                |                                                                   |                                                                 |          |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                              |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩A 当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種                          |                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |          |
|        | 1)構造物種別                                                                                | 小型構造物              |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 2)打設工法                                                                                 | 人力打設               |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 3)コンクリートの計上                                                                            | 計上する               |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 4)設計日打設量                                                                               | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 5)養生工の種類                                                                               | 一般養生               |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                                                            | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                                                            | 無し                 |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                          | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 10)規格区分                                                                                | コンクリート各種           |                |                                                                   |                                                                 |          |
| J02002 | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                             |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   |                                                                 | 材変       |
|        | 単 価                                                                                    |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   | 46,490                                                          |          |
|        | *** S単ー 263号 ***                                                                       |                    |                |                                                                   |                                                                 |          |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                              |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩A 当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65% |                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |          |
|        | 1)構造物種別                                                                                | 無筋・鉄筋構造物           |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 2)打設工法                                                                                 | バックホ(クレーン機能付)打設    |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 3)コンクリートの計上                                                                            | 計上する               |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 4)設計日打設量                                                                               | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 5)養生工の種類                                                                               | 一般養生               |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                                                            | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                                                            | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                          | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 9)長期割引単価区分                                                                             | あり                 |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 10)規格区分                                                                                | 18-8-40(普通) W/C65% |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 単 価                                                                                    |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   | 46,220                                                          |          |
|        | *** S単ー 264号 ***                                                                       |                    |                |                                                                   |                                                                 |          |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                              |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩A 当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種           |                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |          |
|        | 1)構造物種別                                                                                | 無筋・鉄筋構造物           |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 2)打設工法                                                                                 | バックホ(クレーン機能付)打設    |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 3)コンクリートの計上                                                                            | 計上する               |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 4)設計日打設量                                                                               | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 5)養生工の種類                                                                               | 一般養生               |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                                                            | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                                                            | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                          | -                  |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 9)長期割引単価区分                                                                             | あり                 |                |                                                                   |                                                                 |          |
|        | 10)規格区分                                                                                | コンクリート各種           |                |                                                                   |                                                                 |          |
| J02002 | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                             |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   |                                                                 | 材変       |
|        | 単 価                                                                                    |                    | m <sup>3</sup> |                                                                   | 46,220                                                          |          |
|        | *** S単ー 265号 ***                                                                       |                    |                |                                                                   |                                                                 |          |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                              | 数 量                | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------|
| SA0311 | SP コンクリート                                                                        |                    | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種                 |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 構造物種別                                                                         | 無筋・鉄筋構造物           |    |                            |                           |             |
|        | 2) 打設工法                                                                          | 人力打設               |    |                            |                           |             |
|        | 3) コンクリートの計上                                                                     | 計上する               |    |                            |                           |             |
|        | 4) 設計日打設量                                                                        | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 5) 養生工の種類                                                                        | 一般養生               |    |                            |                           |             |
|        | 6) 圧送管延長距離区分                                                                     | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 7) 現場内小運搬の有無                                                                     | 無し                 |    |                            |                           |             |
|        | 8) 打設高さ、水平打設距離                                                                   | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 10) 規格区分                                                                         | コンクリート各種           |    |                            |                           |             |
| J02015 | 生コンクリート (普通)<br>21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)                              |                    | m3 |                            |                           | 材変          |
|        | 単 価                                                                              |                    | m3 |                            | 40,340                    |             |
|        | *** S 単 - 266 号 ***                                                              |                    |    |                            |                           |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                        |                    | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, , -, , あり, コンクリート各種 |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 構造物種別                                                                         | 無筋・鉄筋構造物           |    |                            |                           |             |
|        | 2) 打設工法                                                                          | バックホウ (クレーン機能付) 打設 |    |                            |                           |             |
|        | 3) コンクリートの計上                                                                     | 計上する               |    |                            |                           |             |
|        | 4) 設計日打設量                                                                        | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 5) 養生工の種類                                                                        | 一般養生               |    |                            |                           |             |
|        | 6) 圧送管延長距離区分                                                                     | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 7) 現場内小運搬の有無                                                                     | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 8) 打設高さ、水平打設距離                                                                   | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 9) 長期割引単価区分                                                                      | あり                 |    |                            |                           |             |
|        | 10) 規格区分                                                                         | コンクリート各種           |    |                            |                           |             |
| J02015 | 生コンクリート (普通)<br>21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)                              |                    | m3 |                            |                           | 材変          |
|        | 単 価                                                                              |                    | m3 |                            | 47,180                    |             |
|        | *** S 単 - 267 号 ***                                                              |                    |    |                            |                           |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                        |                    | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種                    |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 構造物種別                                                                         | 小型構造物              |    |                            |                           |             |
|        | 2) 打設工法                                                                          | 人力打設               |    |                            |                           |             |
|        | 3) コンクリートの計上                                                                     | 計上する               |    |                            |                           |             |
|        | 4) 設計日打設量                                                                        | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 5) 養生工の種類                                                                        | 一般養生               |    |                            |                           |             |
|        | 6) 圧送管延長距離区分                                                                     | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 7) 現場内小運搬の有無                                                                     | 有り                 |    |                            |                           |             |
|        | 8) 打設高さ、水平打設距離                                                                   | -                  |    |                            |                           |             |
|        | 10) 規格区分                                                                         | コンクリート各種           |    |                            |                           |             |
| J02002 | 生コンクリート (普通)<br>18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                               |                    | m3 |                            |                           | 材変          |
|        | 単 価                                                                              |                    | m3 |                            | 50,330                    |             |
|        | *** S 単 - 268 号 ***                                                              |                    |    |                            |                           |             |
| SA0311 | コンクリート蓋                                                                          |                    | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種                    |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                                  |                    |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                              | 数 量      | 単位             | 単 価                        | 金 額                       | 備 考      |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------|
|        | 1) 構造物種別                                                         | 小型構造物    |                |                            |                           |          |
|        | 2) 打設工法                                                          | 人力打設     |                |                            |                           |          |
|        | 3) コンクリートの計上                                                     | 計上する     |                |                            |                           |          |
|        | 4) 設計日打設量                                                        | -        |                |                            |                           |          |
|        | 5) 養生工の種類                                                        | 一般養生     |                |                            |                           |          |
|        | 6) 圧送管延長距離区分                                                     | -        |                |                            |                           |          |
|        | 7) 現場内小運搬の有無                                                     | 無し       |                |                            |                           |          |
|        | 8) 打設高さ、水平打設距離                                                   | -        |                |                            |                           |          |
|        | 10) 規格区分                                                         | コンクリート各種 |                |                            |                           |          |
| J02002 | 生コンクリート (普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)    |          | m <sup>3</sup> |                            |                           | 材変       |
|        | 単 価                                                              |          | m <sup>3</sup> |                            | 46,490                    |          |
|        | *** S 単 - 269号 ***                                               |          |                |                            |                           |          |
| SA0311 | SP コンクリート                                                        |          | m <sup>3</sup> |                            | 1,000 m <sup>3</sup>      | 歩A 当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種 |          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                  |          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                  |          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 構造物種別                                                         | 無筋・鉄筋構造物 |                |                            |                           |          |
|        | 2) 打設工法                                                          | 人力打設     |                |                            |                           |          |
|        | 3) コンクリートの計上                                                     | 計上する     |                |                            |                           |          |
|        | 4) 設計日打設量                                                        | -        |                |                            |                           |          |
|        | 5) 養生工の種類                                                        | 一般養生     |                |                            |                           |          |
|        | 6) 圧送管延長距離区分                                                     | -        |                |                            |                           |          |
|        | 7) 現場内小運搬の有無                                                     | 有り       |                |                            |                           |          |
|        | 8) 打設高さ、水平打設距離                                                   | -        |                |                            |                           |          |
|        | 10) 規格区分                                                         | コンクリート各種 |                |                            |                           |          |
| J02002 | 生コンクリート (普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)    |          | m <sup>3</sup> |                            |                           | 材変       |
|        | 単 価                                                              |          | m <sup>3</sup> |                            | 43,330                    |          |
|        | *** S 単 - 270号 ***                                               |          |                |                            |                           |          |
| SA0312 | 同上型枠                                                             |          | m <sup>2</sup> |                            | 1,000 m <sup>2</sup>      | 歩A 当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                          |          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                  |          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                  |          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 型枠の種類                                                         | 一般型枠     |                |                            |                           |          |
|        | 2) 構造物の種類                                                        | 鉄筋・無筋構造物 |                |                            |                           |          |
|        | 単 価                                                              |          | m <sup>2</sup> |                            | 12,700                    |          |
|        | *** S 単 - 271号 ***                                               |          |                |                            |                           |          |
| SA0312 | SP 型枠                                                            |          | m <sup>2</sup> |                            | 1,000 m <sup>2</sup>      | 歩A 当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                             |          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                  |          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                  |          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 型枠の種類                                                         | 一般型枠     |                |                            |                           |          |
|        | 2) 構造物の種類                                                        | 小型構造物    |                |                            |                           |          |
|        | 単 価                                                              |          | m <sup>2</sup> |                            | 11,410                    |          |
|        | *** S 単 - 272号 ***                                               |          |                |                            |                           |          |
| SA0312 | SP 型枠                                                            |          | m <sup>2</sup> |                            | 1,000 m <sup>2</sup>      | 歩A 当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                          |          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                  |          |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                  |          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 型枠の種類                                                         | 一般型枠     |                |                            |                           |          |
|        | 2) 構造物の種類                                                        | 鉄筋・無筋構造物 |                |                            |                           |          |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                      | 数 量                                | 単位             | 単 価                        | 金 額                       | 備 考         |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
|        | 単 価                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 12,700                    |             |
|        | *** S単ー 273号 ***                         |                                    |                |                            |                           |             |
| SA0312 | SP 型枠                                    |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 m <sup>2</sup>      | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                  |                                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                          |                                    |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                          |                                    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                    | 一般型枠<br>均しコンクリート                   |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 6,497                     |             |
|        | *** S単ー 274号 ***                         |                                    |                |                            |                           |             |
| SA0331 | SP 目地板                                   |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 m <sup>2</sup>      | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm |                                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                          |                                    |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                          |                                    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上<br>3) 規格区分      | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 6,698                     |             |
|        | *** S単ー 275号 ***                         |                                    |                |                            |                           |             |
| SA0331 | SP 目地板                                   |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 m <sup>2</sup>      | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm |                                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                          |                                    |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                          |                                    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上<br>3) 規格区分      | 30m2以上<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 6,371                     |             |
|        | *** S単ー 276号 ***                         |                                    |                |                            |                           |             |
| SA0331 | SP 目地板                                   |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 m <sup>2</sup>      | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板各種            |                                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                          |                                    |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                          |                                    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上<br>3) 規格区分      | 30m2未満<br>計上する<br>目地板各種            |                |                            |                           |             |
| P96006 | 目地板 (瀝青質板)<br>エラストイト t=25mm              |                                    | m <sup>2</sup> |                            |                           | 材変          |
|        | 単 価                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                            | 19,900                    |             |
|        | *** S単ー 277号 ***                         |                                    |                |                            |                           |             |
| SA0333 | SP シール材                                  |                                    | m              |                            | 1.000 m                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP シール材<br>設置する                          |                                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                          |                                    |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                          |                                    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                     | 単 位            | 単 価                        | 金 額                       | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
|        | 1) シール材の設置                                                        | 設置する                    |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                               |                         | m              |                            | 2,832                     |             |
|        | *** S単ー 278号 ***                                                  |                         |                |                            |                           |             |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                              |                         | m              |                            | 1,000 m                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種 |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                   |                         |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                   |                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 作業区分<br>2) 管径                                                  | 据付<br>800mm             |                |                            |                           |             |
|        | 3) 管材規格<br>4) 長期割引単価区分                                            | 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>なし |                |                            |                           |             |
|        | 5) 管種区分                                                           | 外圧管 1 種                 |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                               |                         | m              |                            | 64,350                    |             |
|        | *** S単ー 279号 ***                                                  |                         |                |                            |                           |             |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                              |                         | m              |                            | 1,000 m                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種 |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                   |                         |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                   |                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 作業区分<br>2) 管径                                                  | 据付<br>600mm             |                |                            |                           |             |
|        | 3) 管材規格<br>4) 長期割引単価区分                                            | 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>なし |                |                            |                           |             |
|        | 5) 管種区分                                                           | 外圧管 1 種                 |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                               |                         | m              |                            | 40,350                    |             |
|        | *** S単ー 280号 ***                                                  |                         |                |                            |                           |             |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                              |                         | m              |                            | 1,000 m                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種 |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                   |                         |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                   |                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 作業区分<br>2) 管径                                                  | 据付<br>300mm             |                |                            |                           |             |
|        | 3) 管材規格<br>4) 長期割引単価区分                                            | 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>なし |                |                            |                           |             |
|        | 5) 管種区分                                                           | 外圧管 1 種                 |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                               |                         | m              |                            | 17,710                    |             |
|        | *** S単ー 281号 ***                                                  |                         |                |                            |                           |             |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                                                  |                         | m <sup>2</sup> |                            | 1,000 m <sup>2</sup>      | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッツァン RC-40           |                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |                                                                   |                         |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |                                                                   |                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |             |
|        | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分                                               | 150mm<br>1層施工           |                |                            |                           |             |
|        | 3) 材料<br>4) 長期割引単価区分                                              | 砕石<br>なし                |                |                            |                           |             |
|        | 5) 材料規格の選択                                                        | 再生クワッツァン RC-40          |                |                            |                           |             |
|        | 単 価                                                               |                         | m <sup>2</sup> |                            | 1,289                     |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名: 石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称                                                                                                | 数 量                                                                                        | 単位             | 単 価                        | 金 額                       | 備 考      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------|
|        | *** S単ー 282号 ***                                                                                   |                                                                                            |                |                            |                           |          |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                                     |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 m <sup>2</sup>      | 歩A 当たり算出 |
|        | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13) |                                                                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 平均幅員<br>2) 1層当り平均仕上り厚<br>3) 比重区分<br>4) 瀝青材料種類<br>5) 長期割引単価区分<br>6) 材料区分                         | 3.0m超<br>30mm<br>アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> )<br>プライムコート 各種<br>なし<br>再生密粒度アスコン (13) |                |                            |                           |          |
|        | 単 価                                                                                                |                                                                                            | m <sup>2</sup> |                            | 3,207                     |          |
|        | *** S単ー 283号 ***                                                                                   |                                                                                            |                |                            |                           |          |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                                     |                                                                                            | 基              |                            | 1.000 基                   | 歩A 当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)                                                        |                                                                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 作業区分<br>2) 製品質量<br>3) 基礎碎石                                                                      | 据付<br>2000Kg/基以下<br>有り (円形断面)                                                              |                |                            |                           |          |
| P96023 | 組立2号マンホール<br>2号空気弁 φ600                                                                            |                                                                                            | 基              |                            |                           | 材変       |
|        | 単 価                                                                                                |                                                                                            | 基              |                            | 416,700                   |          |
|        | *** S単ー 284号 ***                                                                                   |                                                                                            |                |                            |                           |          |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                                     |                                                                                            | 基              |                            | 1.000 基                   | 歩A 当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)                                                        |                                                                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 作業区分<br>2) 製品質量<br>3) 基礎碎石                                                                      | 据付<br>2000Kg/基以下<br>有り (円形断面)                                                              |                |                            |                           |          |
| P96033 | マンホール蓋<br>T-25用 受枠含む 簡易防水型                                                                         |                                                                                            | 組              |                            |                           | 材変       |
|        | 単 価                                                                                                |                                                                                            | 基              |                            | 196,100                   |          |
|        | *** S単ー 285号 ***                                                                                   |                                                                                            |                |                            |                           |          |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                                     |                                                                                            | 基              |                            | 1.000 基                   | 歩A 当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外                                                      |                                                                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |          |
|        |                                                                                                    |                                                                                            |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 月単位                   |          |
|        | 1) 作業区分<br>2) 製品質量<br>3) 基礎碎石                                                                      | 据付<br>2000Kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外                                                            |                |                            |                           |          |
| P96020 | 組立マンホール<br>流量計室工 φ600                                                                              |                                                                                            | 基              |                            |                           | 材変       |
|        | 単 価                                                                                                |                                                                                            | 基              |                            | 255,900                   |          |
|        | *** S単ー 286号 ***                                                                                   |                                                                                            |                |                            |                           |          |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール                                                                                     |                                                                                            | 基              |                            | 1.000 基                   | 歩A 当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)                                                        |                                                                                            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |          |

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量 | 単 位            | 単 価        | 金 額 | 備 考 |
|--------|------------------------------|-----|----------------|------------|-----|-----|
|        | コーラル (流し)                    |     |                |            |     |     |
| J96001 | 石垣北部単価                       |     | m3             | 4,200      |     |     |
|        | 黒砕砂                          |     |                |            |     |     |
| J96002 | SF相当品 (石垣北部単価)               |     | m3             | 4,800      |     |     |
|        | 水道用770ｼｰﾙ仕切弁                 |     |                |            |     |     |
| P96001 | φ350 7.5K FCD 内矜 内外面球矜粉体塗装   |     | 個              | 517,000    |     |     |
|        | 転落防止柵                        |     |                |            |     |     |
| P96002 | H=1.1m コンクリート基礎              |     | m              | 10,000     |     |     |
|        | ポリエチレンスリーブ                   |     |                |            |     |     |
| P96005 | φ350 厚さ0.2 長7.0m             |     | 枚              | 6,480      |     |     |
|        | 目地板 (瀝青質板)                   |     |                |            |     |     |
| P96006 | エラストイト t=25mm                |     | m <sup>2</sup> | 13,800     |     |     |
|        | 六角ボルト・ナット                    |     |                |            |     |     |
| P96007 | M16×50                       |     | 組              | 35         |     |     |
|        | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)            |     |                |            |     |     |
| P96008 | L 75×75×6                    |     | ton            | 133,000    |     |     |
|        | 等辺山形鋼 (S S 4 0 0)            |     |                |            |     |     |
| P96009 | L 50×50×6                    |     | ton            | 133,000    |     |     |
|        | 横断暗渠                         |     |                |            |     |     |
| P96010 | 300×300                      |     | m              | 65,400     |     |     |
|        | U型側溝300B                     |     |                |            |     |     |
| P96011 | 300×300 L=600                |     | 個              | 2,940      |     |     |
|        | 組立0号マンホール                    |     |                |            |     |     |
| P96013 | 1号制水弁 φ600                   |     | 基              | 299,000    |     |     |
|        | 組立マンホール                      |     |                |            |     |     |
| P96020 | 流量計室工 φ600                   |     | 基              | 220,000    |     |     |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)     |     |                |            |     |     |
| P96021 | 11 1/4° ベンドB形 径200           |     | 個              | 11,100     |     |     |
|        | ベルマウス                        |     |                |            |     |     |
| P96022 | 30mm用                        |     | 個              | 510        |     |     |
|        | 組立2号マンホール                    |     |                |            |     |     |
| P96023 | 2号空気弁 φ600                   |     | 基              | 375,000    |     |     |
|        | ベルマウス                        |     |                |            |     |     |
| P96024 | 150mm用                       |     | 個              | 1,910      |     |     |
|        | 片フランジ短管                      |     |                |            |     |     |
| P96025 | φ100 L=2.02m                 |     | 本              | 95,200     |     |     |
|        | 片フランジ短管                      |     |                |            |     |     |
| P96026 | φ100 L=0.419m                |     | 本              | 36,600     |     |     |
|        | 片フランジ短管                      |     |                |            |     |     |
| P96027 | φ100 L=0.296m                |     | 本              | 32,100     |     |     |
|        | SGP180° エルボ                  |     |                |            |     |     |
| P96028 | φ100 ショートタイプ                 |     | 本              | 14,700     |     |     |
|        | SGP90° エルボ                   |     |                |            |     |     |
| P96029 | φ100 ショートタイプ                 |     | 本              | 4,510      |     |     |
|        | SGP45° エルボ                   |     |                |            |     |     |
| P96030 | φ100 ショートタイプ                 |     | 本              | 6,930      |     |     |
|        | 防虫目皿                         |     |                |            |     |     |
| P96031 | φ100用 外ネジ型                   |     | 個              | 3,930      |     |     |
|        | SUS304製蓋                     |     |                |            |     |     |
| P96032 | φ730 鍵付き                     |     | 枚              | 154,000    |     |     |
|        | マンホール蓋                       |     |                |            |     |     |
| P96033 | T-25用 受枠含む 簡易防水型             |     | 組              | 155,000    |     |     |
|        | シール材                         |     |                |            |     |     |
| P96035 | ポリウレタン系                      |     | L              | 1,610      |     |     |
|        | SUS304製蓋                     |     |                |            |     |     |
| P96036 | φ960 鍵付き                     |     | 枚              | 202,000    |     |     |
|        | U型側溝360                      |     |                |            |     |     |
| P96037 | 360×360 L=600                |     | 個              | 3,990      |     |     |
|        | 丸鉄線溶接金網                      |     |                |            |     |     |
| P96039 | φ6×150×150                   |     | m <sup>2</sup> | 620        |     |     |
|        | 丸鉄線溶接金網                      |     |                |            |     |     |
| P96041 | φ6×100×100                   |     | m <sup>2</sup> | 863        |     |     |
|        | 伸縮ゴム可とう管                     |     |                |            |     |     |
| P96101 | φ500 偏心100mm 高压用             |     | 本              | 886,000    |     |     |
|        | 伸縮ゴム可とう管                     |     |                |            |     |     |
| P96102 | φ450 偏心100mm 低压用             |     | 本              | 551,000    |     |     |
|        | 伸縮ゴム可とう管                     |     |                |            |     |     |
| P96103 | φ200 偏心100mm 低压用             |     | 本              | 250,000    |     |     |
|        | 樹脂製空気弁                       |     |                |            |     |     |
| P96104 | φ75 0.74MPa 補修弁付             |     | 基              | 141,000    |     |     |
|        | 樹脂製空気弁                       |     |                |            |     |     |
| P96105 | φ25 0.74MPa コック付き            |     | 基              | 80,200     |     |     |
|        | 緊急遮断弁                        |     |                |            |     |     |
| P96106 | φ450 0.74MPa                 |     | 基              | 12,800,000 |     |     |
|        | 伸縮ゴム可とう管                     |     |                |            |     |     |
| P96201 | φ350 偏心100mm 低压用             |     | 本              | 440,000    |     |     |
|        | 振止金具                         |     |                |            |     |     |
| P96205 | SUS304 φ100用                 |     | 個              | 38,800     |     |     |
|        | ゴムパッキン                       |     |                |            |     |     |
| P96301 | 6×100                        |     | m              | 3,600      |     |     |
|        | アンカーバンド                      |     |                |            |     |     |
| P96302 | t=45mm B=38mm                |     | m              | 28,000     |     |     |
|        | 吊フック                         |     |                |            |     |     |
| P96501 | 異形鋼D19                       |     | ton            | 36,600     |     |     |
|        | 鉄筋用ターミナル                     |     |                |            |     |     |
| P96504 | SS400 (植込みボルト3種 M8 SUS304込み) |     | 本              | 8,840      |     |     |



[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考               |
|--------|-----------------------------------|---------|-----|--------|---------|-------------------|
|        | *** T単- 1号 ***                    |         |     |        |         |                   |
| T00001 | 振止金具据付                            |         | 個   |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SUS304 φ100用                      |         |     |        |         |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                           | 0.130   | 人   | 32,232 | 4,190   | S単 10号            |
| S02115 | 特殊作業員                             | 0.310   | 人   | 26,724 | 8,284   | S単 11号            |
| S02115 | 普通作業員                             | 0.250   | 人   | 22,746 | 5,687   | S単 12号            |
| Y00004 | 雑品                                | 0.100   |     | 18,161 | 1,816   |                   |
|        | 合 計                               |         |     |        | 19,977  | 算出数量<br>1.000 個   |
|        | 単 価                               |         | 個   |        | 19,977  |                   |
|        |                                   |         |     |        |         |                   |
|        | *** T単- 2号 ***                    |         |     |        |         |                   |
| T00002 | ポリエチレンスリーブ被覆                      |         | m   |        | 100.000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | φ450                              |         |     |        |         |                   |
| S02115 | 配管工                               | 1.040   | 人   | 22,236 | 23,125  | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員                             | 1.040   | 人   | 22,746 | 23,656  | S単 12号            |
| P26509 | ポリエチレンスリーブ<br>φ450 厚さ0.2 長7.0m    | 12.900  | 枚   | 4,190  | 54,051  |                   |
| P26608 | 固定用ゴムバンド<br>φ450                  | 153.400 | 本   | 287    | 44,026  |                   |
|        | 合 計                               |         |     |        | 144,858 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                               |         | m   |        | 1,449   |                   |
|        |                                   |         |     |        |         |                   |
|        | *** T単- 3号 ***                    |         |     |        |         |                   |
| T00003 | 制水弁筐                              |         | 基   |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 径130 土砂流入防止型 (H=500~700)          |         |     |        |         |                   |
| S02115 | 普通作業員                             | 0.040   | 人   | 22,746 | 910     | S単 12号            |
| P96702 | 制水弁筐<br>φ130 土砂流入防止型 (H500~H700)  | 1.000   | 個   | 70,200 | 70,200  |                   |
|        | 合 計                               |         |     |        | 71,110  | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価                               |         | 基   |        | 71,110  |                   |
|        |                                   |         |     |        |         |                   |
|        | *** T単- 4号 ***                    |         |     |        |         |                   |
| T00004 | 制水弁筐                              |         | 基   |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 径130 土砂流入防止型 (H=700~1000)         |         |     |        |         |                   |
| S02115 | 普通作業員                             | 0.040   | 人   | 22,746 | 910     | S単 12号            |
| P96703 | 制水弁筐<br>φ130 土砂流入防止型 (H700~H1000) | 1.000   | 個   | 85,100 | 85,100  |                   |
|        | 合 計                               |         |     |        | 86,010  | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価                               |         | 基   |        | 86,010  |                   |
|        |                                   |         |     |        |         |                   |
|        | *** T単- 5号 ***                    |         |     |        |         |                   |
| T00006 | 電動铸铁製ゲート据付                        |         | 基   |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 角型 450×450                        |         |     |        |         |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                           | 0.240   | 人   | 32,232 | 7,736   | S単 10号            |
| S02115 | 特殊作業員                             | 0.480   | 人   | 26,724 | 12,828  | S単 11号            |
| S02115 | 普通作業員                             | 0.940   | 人   | 22,746 | 21,381  | S単 12号            |
| Y00004 | 雑品                                | 0.050   |     | 41,945 | 2,097   |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                      | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考               |
|--------|--------------------------------|---------|-----|--------|-----------|-------------------|
|        | 合 計                            |         |     |        | 44,042    | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価                            |         | 基   |        | 44,042    |                   |
|        |                                |         |     |        |           |                   |
|        | *** T単一 6号 ***                 |         |     |        |           |                   |
| T00007 | 人孔蓋設置工                         |         | 個   |        | 1.000 個   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SUS304製蓋 600×600               |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                        | 0.380   | 人   | 32,232 | 12,248    | S単 10号            |
| S02115 | 特殊作業員                          | 0.750   | 人   | 26,724 | 20,043    | S単 11号            |
| S02115 | 普通作業員                          | 0.750   | 人   | 22,746 | 17,060    | S単 12号            |
| Y00004 | 雑品                             | 0.050   |     | 49,351 | 2,468     |                   |
|        | 合 計                            |         |     |        | 51,819    | 算出数量<br>1.000 個   |
|        | 単 価                            |         | 個   |        | 51,819    |                   |
|        |                                |         |     |        |           |                   |
|        | *** T単一 7号 ***                 |         |     |        |           |                   |
| T00008 | 人孔蓋設置工                         |         | 個   |        | 1.000 個   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SUS304製蓋 1150×1800             |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                        | 0.160   | 人   | 32,232 | 5,157     | S単 10号            |
| S02115 | 特殊作業員                          | 0.310   | 人   | 26,724 | 8,284     | S単 11号            |
| S02115 | 普通作業員                          | 0.630   | 人   | 22,746 | 14,330    | S単 12号            |
| Y00004 | 雑品                             | 0.050   |     | 27,771 | 1,389     |                   |
|        | 合 計                            |         |     |        | 29,160    | 算出数量<br>1.000 個   |
|        | 単 価                            |         | 個   |        | 29,160    |                   |
|        |                                |         |     |        |           |                   |
|        | *** T単一 8号 ***                 |         |     |        |           |                   |
| T00009 | ポリエチレンスリーブ被覆                   |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | φ500                           |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 配管工                            | 1.140   | 人   | 22,236 | 25,349    | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員                          | 1.140   | 人   | 22,746 | 25,930    | S単 12号            |
| P26510 | ポリエチレンスリーブ<br>φ500 厚さ0.2 長7.5m | 11.200  | 枚   | 5,210  | 58,352    |                   |
| P26609 | 固定用ゴムバンド<br>φ500               | 153.400 | 本   | 303    | 46,480    |                   |
|        | 合 計                            |         |     |        | 156,111   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                            |         | m   |        | 1,561     |                   |
|        |                                |         |     |        |           |                   |
|        | *** T単一 9号 ***                 |         |     |        |           |                   |
| T00010 | ポリエチレンスリーブ被覆                   |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | φ350                           |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 配管工                            | 0.840   | 人   | 22,236 | 18,678    | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員                          | 0.840   | 人   | 22,746 | 19,107    | S単 12号            |
| P96005 | ポリエチレンスリーブ<br>φ350 厚さ0.2 長7.0m | 13.500  | 枚   | 6,480  | 87,480    |                   |
| P26606 | 固定用ゴムバンド<br>φ350               | 166.700 | 本   | 230    | 38,341    |                   |
|        | 合 計                            |         |     |        | 163,606   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                            |         | m   |        | 1,636     |                   |
|        |                                |         |     |        |           |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業         |
| 工事名 | 石垣北部送水路他管理用道路工区工事 |

工事別工事名:石垣北部送水路他管理用道路工区工事

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考               |
|--------|-------------------------------------|---------|-----|--------|-----------|-------------------|
|        | *** T単ー 10号 ***                     |         |     |        |           |                   |
| T00011 | ポリエチレンスリーブ被覆                        |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | φ200                                |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 配管工                                 | 0.540   | 人   | 22,236 | 12,007    | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員                               | 0.540   | 人   | 22,746 | 12,283    | S単 12号            |
| P26504 | ポリエチレンスリーブ<br>φ200 厚さ0.2 長6.0m      | 15.300  | 枚   | 2,560  | 39,168    |                   |
| P26603 | 固定用ゴムバンド<br>φ200                    | 180.000 | 本   | 180    | 32,400    |                   |
|        | 合 計                                 |         |     |        | 95,858    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                 |         | m   |        | 959       |                   |
|        | *** T単ー 11号 ***                     |         |     |        |           |                   |
| T00012 | 埋設物標示テープ敷設                          |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 幅150mm 50m 2倍φ リエチレンクロス             |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 電工                                  | 0.500   | 人   | 22,032 | 11,016    | S単 14号            |
| P39101 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ リエチレンクロス | 2.000   | 巻   | 10,300 | 20,600    |                   |
|        | 合 計                                 |         |     |        | 31,616    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                 |         | m   |        | 316       |                   |
|        | *** T単ー 12号 ***                     |         |     |        |           |                   |
| T00013 | ネットフェンス工                            |         | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | H=1.5m 設置間隔1.0m                     |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                             | 0.090   | 人   | 32,232 | 2,901     | S単 10号            |
| S02115 | 特殊作業員                               | 0.160   | 人   | 26,724 | 4,276     | S単 11号            |
| S02115 | 普通作業員                               | 0.200   | 人   | 22,746 | 4,549     | S単 12号            |
| Y00004 | 雑品                                  | 0.050   |     | 11,726 | 586       |                   |
|        | 合 計                                 |         |     |        | 12,312    | 算出数量<br>1.000 m   |
|        | 単 価                                 |         | m   |        | 12,312    |                   |
|        | *** T単ー 13号 ***                     |         |     |        |           |                   |
| T00014 | ネットフェンス工 (扉)                        |         | 箇所  |        | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 両開き W=4.0m                          |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                             | 0.310   | 人   | 32,232 | 9,992     | S単 10号            |
| S02115 | 特殊作業員                               | 0.630   | 人   | 26,724 | 16,836    | S単 11号            |
| S02115 | 普通作業員                               | 0.940   | 人   | 22,746 | 21,381    | S単 12号            |
| Y00004 | 雑品                                  | 0.100   |     | 48,209 | 4,821     |                   |
|        | 合 計                                 |         |     |        | 53,030    | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単 価                                 |         | 箇所  |        | 53,030    |                   |
|        | *** T単ー 14号 ***                     |         |     |        |           |                   |
| T00015 | 土のう設置・撤去                            |         | 袋   |        | 500.000 袋 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 62cm×48cm UV対応型                     |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 普通作業員                               | 18.130  | 人   | 22,746 | 412,385   | S単 12号            |
| PJ1023 | 土のう<br>UV対応型 62cm×48cm              | 500.000 | 枚   | 97     | 48,500    |                   |

[illegible]