



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

石垣島農業水利事業

平久保送水路（その6）他工事

積 算 書

（ 当初 ）

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			137,390,000	
・工事原価			116,753,000	
純工事費			92,139,000	
・直接工事費			79,773,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	72,461,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,312,000	
・間接工事費			36,980,000	
・共通仮設費			12,366,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	816,000	
・運搬費～営繕費等			8,705,000	
・運搬費	1.000	式	97,000	
・準備費	1.000	式	25,000	
・安全費	1.000	式	2,076,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			647,000	
・現場環境改善費（率計上）			647,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			24,614,000	
・現場管理費（率計上）			24,614,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	114,497,000×(18.030*1.000)		20,643,000	
・一括計上価格	1.000	式	1,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			170,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			10,000	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

沖縄総合事務局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
石垣島農業水利事業
平久保送水路（その6）他工事

積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

[illegible]

沖縄総合事務局

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			92,900,000	
・工事原価			78,136,000	
純工事費			61,870,000	
・直接工事費			54,430,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	49,468,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	4,962,000	
・ ・ 間接工事費			23,706,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			7,440,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$54,430,000 \times ((8.650 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,650,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	95,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	13,000	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	1,280,000	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			402,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$54,327,000 \times (0.740)$			402,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			16,266,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$61,870,000 \times ((23.900 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			16,266,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$78,136,000 \times (18.900 \times 1.000)$			14,767,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			103,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			49,468,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	49,468,000	
・土工	1.000	式	1,995,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	1,851,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	144,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	973,000	
・ ・ 構造物撤去工 舗装取壊し（車道）	1.000	式	933,000	
・ ・ 構造物撤去工 舗装取壊し（歩道）	1.000	式	9,000	
・ ・ 構造物撤去工 構造物取壊し	1.000	式	31,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	2,309,000	
・ ・ 整形工	1.000	式	259,000	
・ ・ 砕石基礎工	1.000	式	1,060,000	
・ ・ 砂基礎工	1.000	式	990,000	
・ 管体工	1.000	式	22,154,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径450）	1.000	式	21,950,000	
・ ・ 塩害対策工	1.000	式	204,000	
・ 空気弁工	1.000	式	854,000	
・ ・ 弁設置工（22号空気弁）	1.000	式	318,000	
・ ・ 弁室工（22号空気弁）	1.000	式	536,000	
・ 制水弁室工	1.000	式	7,541,000	
・ ・ 弁設置工（4号制水弁工）	1.000	式	7,033,000	
・ ・ 弁室工（4号制水弁工）	1.000	式	508,000	
・ 排泥工	1.000	式	3,191,000	
・ ・ 管体工	1.000	式	667,000	
・ ・ 弁設置工	1.000	式	719,000	
・ ・ 弁室工	1.000	式	245,000	
・ ・ 塩害対策工	1.000	式	1,560,000	
・ 分水工	1.000	式	2,272,000	
・ ・ 管体工	1.000	式	495,000	
・ ・ 弁設置工	1.000	式	352,000	
・ ・ 制水弁室工	1.000	式	234,000	
・ ・ 塩害対策工	1.000	式	1,191,000	
・ 付帯工	1.000	式	87,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:平久保工区

沖縄総合事務局

工事別工事名:平久保工区

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				49,468,000	
・土工					
	1.000	式		1,995,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		1,851,000	
000001 床掘・運搬（素掘り） 上層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=3.8km	89	m ³	1,343	119,527	歩A・単A B単 1号
000002 床掘・運搬（素掘り） 下層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=3.8km	200	m ³	1,343	268,600	歩A・単A B単 2号
000003 床掘・運搬（素掘り） 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出：L=3.8km	400	m ³	1,343	537,200	歩A・単A B単 3号
000004 床掘（素掘り） 土砂(砂質土) 残土処理 建設発生受入 L=19.9km	200	m ³	4,630	926,000	歩A・単A B単 4号
合 計				1,851,327	
・ ・ 整形仕上げ工					
	1.000	式		144,000	
000005 法面整形 人力荒仕上げ	410	m ²	350	143,500	歩A・単A B単 5号
合 計				143,500	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		973,000	
・ ・ 構造物撤去工 舗装取壊し（車道）					
	1.000	式		933,000	
000006 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm	243	m	829	201,447	歩A・単A B単 6号
000007 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm	934	m ²	285	266,190	歩A・単A B単 7号
000008 般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻 L=32.3km	47	m ³	9,653	453,691	歩A・単A B単 8号
000009 般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト切断屑 L=32.3km	0.1	m ³	117,220	11,722	歩A・単A B単 9号
合 計				933,050	
・ ・ 構造物撤去工 舗装取壊し（歩道）					
	1.000	式		9,000	
000010 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm	4.8	m	829	3,979	歩A・単A B単 10号
000011 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm	7.0	m ²	285	1,995	歩A・単A B単 11号
000012 般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻 L=32.3km	0.3	m ³	9,578	2,873	歩A・単A B単 12号
000013 般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト切断屑 L=32.3km	0.001	m ³	96,478	96	歩A・単A B単 13号
合 計				8,943	
・ ・ 構造物撤去工 構造物取壊し					
	1.000	式		31,000	
000014 管渠型側溝撤去 既設流用 内空幅300 再利用撤去	1.2	m	2,581	3,097	歩A・単A B単 14号
000015 PU3型側溝撤去 既設流用 再利用撤去	1.2	m	2,581	3,097	歩A・単A B単 15号
000016 K-1型側溝撤去 既設流用 再利用撤去	1.2	m	2,581	3,097	歩A・単A B単 16号
000017 張りコンクリート撤去 18N-8-20 L=32.3km	0.1	m ³	16,389	1,639	歩A・単A B単 17号
000018 歩車道境界ブロック撤去 既設流用 B種 再利用撤去	1.2	m	1,846	2,215	歩A・単A B単 18号
000019 ガードパイプ撤去 既設流用 コンクリート建込 再利用撤去	3	m	695	2,085	歩A・単A B単 19号
000020 ふとんかご撤去 既設流用 再利用撤去 B1300×H500×L2000	4	m	3,938	15,752	歩A・単A B単 20号
合 計				30,982	
・ 管体基礎工					
	1.000	式		2,309,000	
・ ・ 整形工					
	1.000	式		259,000	
000021 基面整生 土砂	240	m ²	583	139,920	歩A・単A B単 21号
000022 法面整形 土砂	340	m ²	350	119,000	歩A・単A B単 22号
合 計				258,920	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 砕石基礎工	1.000	式		1,060,000	
000023 砕石基礎 流しコーラル 管基床部	29	m3	10,072	292,088	歩A・単A B単 23号
000024 砕石基礎 流しコーラル 管側部	61	m3	12,594	768,234	歩A・単A B単 24号
合 計				1,060,322	
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		990,000	
000025 砂基礎 黒砕砂 管基床部	26	m3	11,208	291,408	歩A・単A B単 25号
000026 砂基礎 黒砕砂 管側部	51	m3	13,707	699,057	歩A・単A B単 26号
合 計				990,465	
・ 管体工	1.000	式		22,154,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径450）	1.000	式		21,950,000	
000027 ダクタイル鋳鉄管機械布設 径450 DB種 素掘り施工	104.4	m	51,746	5,402,282	歩A・単A B単 27号
000028 ダクタイル鋳鉄管機械布設 径450 3種 素掘り施工	109.5	m	89,788	9,831,786	歩A・単A B単 28号
000029 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×5° 5/8	8	本	267,882	2,143,056	歩A・単A B単 29号
000030 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形排水T字管 φ450×φ200	2	本	243,858	487,716	歩A・単A B単 30号
000031 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 1.57Mpa	1	本	222,837	222,837	歩A・単A B単 31号
000032 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ450 1.57MPa	1	本	145,760	145,760	歩A・単A B単 32号
000033 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 1.57MPa	1	本	197,812	197,812	歩A・単A B単 33号
000034 フランジ接合部品 径450	2	組	127,000	254,000	歩A・単A B単 34号
000035 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形継輪 φ450	7	本	118,000	826,000	歩A・単A B単 35号
000036 K形普通押輪 径450	20	組	30,600	612,000	歩A・単A B単 36号
000037 K形特殊押輪 径450	23	組	57,900	1,331,700	歩A・単A B単 37号
000038 管切断（DCIP管） DB種 径450	5	箇所	17,068	85,340	歩A・単A B単 38号
000039 管切断（DCIP管） 3種 径450	24	箇所	17,068	409,632	歩A・単A B単 39号
合 計				21,949,921	
・ ・ 塩害対策工	1.000	式		204,000	
000040 ポリエチレンスリーブ被覆 Φ450	114.0	m	1,786	203,604	歩A・単A B単 40号
合 計				203,604	
・ 空気弁工	1.000	式		854,000	
・ ・ 弁設置工（22号空気弁）	1.000	式		318,000	
000041 弁類 径75 16K 樹脂製 補修弁付（レバー式）	1	基	264,724	264,724	歩A・単A B単 41号
000042 両フランジ短管 径75 16K L=400	1	本	26,374	26,374	歩A・単A B単 42号
000043 フランジ接合部品 GF1フランジ型 径75 16K	2	組	13,700	27,400	歩A・単A B単 43号
合 計				318,498	
・ ・ 弁室工（22号空気弁）	1.000	式		536,000	
000044 組立2号マンホール設置 蓋（T-25） 調整リング 斜壁 直壁 底版	1	基	465,700	465,700	歩A・単A B単 44号
000045 通気孔 SGP 100A	3.1	m	10,043	31,133	歩A・単A B単 45号
000046 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1	個	4,510	4,510	歩A・単A B単 46号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000047 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1	個	14,700	14,700	歩A・単A B単 47号
000048 防虫目皿 φ100 外ねじ型	2	箇所	4,360	8,720	歩A・単A B単 48号
000049 保護コンクリート 18N-8-20	0.02	m ³	49,480	990	歩A・単A B単 49号
000050 型枠 小型構造物	0.4	m ²	11,750	4,700	歩A・単A B単 50号
000051 基礎碎石 流しコーラル t=150mm	2.7	m ²	2,202	5,945	歩A・単A B単 51号
合 計				536,398	
・制水弁室工	1.000	式		7,541,000	
・ ・弁設置工(4号制水弁工)	1.000	式		7,033,000	
000052 充水機能付バタフライ弁 (FCD製) 径450 16K ロングスタンドL=600 内外面珪矽樹脂粉体塗装	1	基	7,032,838	7,032,838	歩A・単A B単 52号
合 計				7,032,838	
・ ・弁室工(4号制水弁工)	1.000	式		508,000	
000053 組立0号マンホール設置 親子蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 直壁 底版	1	基	490,500	490,500	歩A・単A B単 53号
000054 基礎碎石 流しコーラル t=150mm	1.3	m ²	2,202	2,863	歩A・単A B単 54号
000055 U型側溝用蓋 1種 600用	1	枚	15,042	15,042	歩A・単A B単 55号
合 計				508,405	
・排泥工	1.000	式		3,191,000	
・ ・管体工	1.000	式		667,000	
000056 ダクタイル鋳鉄管機械布設 径200 3種管 素掘り施工	12.4	m	30,340	376,216	歩A・単A B単 56号
000057 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 16K φ200	2	本	52,898	105,796	歩A・単A B単 57号
000058 フランジ接合部品 GF1フランジ型 径200 16K	2	組	29,100	58,200	歩A・単A B単 58号
000059 K形普通押輪 径200	1	組	9,720	9,720	歩A・単A B単 59号
000060 K形特殊押輪 径200	5	組	15,500	77,500	歩A・単A B単 60号
000061 管切断 (DCIP管) 径200	5	箇所	7,908	39,540	歩A・単A B単 61号
合 計				666,972	
・ ・弁設置工	1.000	式		719,000	
000062 水道用仕切弁 FCD製 手動 径200 1.57Mpa 内外面粉体塗装	1	基	718,998	718,998	歩A・単A B単 62号
合 計				718,998	
・ ・弁室工	1.000	式		245,000	
000063 制水弁管 φ130 H=0.7m	1	基	71,132	71,132	歩A・単A B単 63号
000064 巻立コンクリート 18N-8-20	0.2	m ³	49,480	9,896	歩A・単A B単 64号
000065 型枠 小型構造物	1.7	m ²	11,750	19,975	歩A・単A B単 65号
000066 開栓棒 L=1.6m	1	本	77,900	77,900	歩A・単A B単 66号
000067 振止金具 SUS φ130用	1	個	38,800	38,800	歩A・単A B単 67号
000068 遠心力鉄筋コンクリート管 φ300 1種	1.1	m	15,120	16,632	歩A・単A B単 68号
000069 基礎碎石 流しコーラル t=100mm	0.3	m ²	1,929	579	歩A・単A B単 69号
000070 U型側溝用蓋 1種 450用	1	枚	10,142	10,142	歩A・単A B単 70号
合 計				245,056	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・塩害対策工	1.000	式		1,560,000	
000071 ポリエチレンスリーブ被覆 φ200	12.7	m	122,812	1,559,712	歩A・単A B単 71号
合 計				1,559,712	
・ 分土工	1.000	式		2,272,000	
・ ・管体工	1.000	式		495,000	
000072 ダクタイル鋳鉄管機械布設 径200 3種管 素掘り施工	9.4	m	26,041	244,785	歩A・単A B単 72号
000073 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 16K φ200	2	本	52,898	105,796	歩A・単A B単 73号
000074 フランジ接合部品 GF1フランジ型 径200 16K	2	組	29,100	58,200	歩A・単A B単 74号
000075 K形特殊押輪 径200	4	組	15,500	62,000	歩A・単A B単 75号
000076 管切断 (DCIP管) 径200	3	箇所	7,908	23,724	歩A・単A B単 76号
合 計				494,505	
・ ・弁設置工	1.000	式		352,000	
000077 ソフトシール仕切弁 径200 16K	1	基	351,998	351,998	歩A・単A B単 77号
合 計				351,998	
・ ・制水弁室工	1.000	式		234,000	
000078 制水弁室 φ130 H=0.7m (ネジ式)	1	基	71,132	71,132	歩A・単A B単 78号
000079 巻立コンクリート 18N-8-20	0.2	m ³	51,260	10,252	歩A・単A B単 79号
000080 型枠 小型構造物	1.7	m ²	11,750	19,975	歩A・単A B単 80号
000081 開栓棒 L=1.2m	1	本	72,200	72,200	歩A・単A B単 81号
000082 振止金具 SUS φ130用	1	個	38,800	38,800	歩A・単A B単 82号
000083 遠心力鉄筋コンクリート管 φ300 1種	0.7	m	15,120	10,584	歩A・単A B単 83号
000084 基礎碎石 流しコーラル t=10cm	0.3	m ²	1,929	579	歩A・単A B単 84号
000085 U型側溝用蓋 1種 450用	1	枚	10,142	10,142	歩A・単A B単 85号
合 計				233,664	
・ ・塩害対策工	1.000	式		1,191,000	
000086 ポリエチレンスリーブ被覆 φ200	9.7	m	122,812	1,191,276	歩A・単A B単 86号
合 計				1,191,276	
・ 付帯工	1.000	式		87,000	
・ ・埋設物表示工	1.000	式		87,000	
000087 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	254	m	343	87,122	歩A・単A B単 87号
合 計				87,122	
・ 道路復旧工	1.000	式		8,092,000	
・ ・路床盛土工	1.000	式		1,320,000	
000088 流用土路床 (埋戻1) 流用土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタ)	100	m ³	5,044	504,400	歩A・単A B単 88号
000089 流用土路床 (埋戻2) 流用土 管頂30～60cm (振動ローハンド*ガイド式)	100	m ³	4,515	451,500	歩A・単A B単 89号
000090 流用土路床 (埋戻3) 流用土 1.0m≦B<2.5m (振動ローダ搭乗式)	86	m ³	4,237	364,382	歩A・単A B単 90号
合 計				1,320,282	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 床掘・運搬（素掘り）					
	上層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=3.8km		m3	1,343		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘・運搬（素掘り）					
	下層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=3.8km		m3	1,343		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 床掘・運搬（素掘り）					
	土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出：L=3.8km		m3	1,343		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 床掘（素掘り）					
	土砂(砂質土) 残土処理 建設発生受入 L=19.9km		m3	4,630		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	350		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=5cm		m	829		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=5cm		m ²	285		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 L=32.3km		m3	9,653		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト切断屑 L=32.3km		m3	117,220		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=4cm		m	829		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=4cm		m ²	285		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 L=32.3km		m3	9,578		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト切断屑 L=32.3km		m3	96,478		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 管渠型側溝撤去					
	既設流用 内空幅300 再利用撤去		m	2,581		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** PU3型側溝撤去					
	既設流用 再利用撤去		m	2,581		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** K-1型側溝撤去					
	既設流用 再利用撤去		m	2,581		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 張りコンクリート撤去					
	18N-8-20 L=32.3km		m3	16,389		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
	既設流用 B種 再利用撤去		m	1,846		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** ガードパイプ撤去					
	既設流用 コンクリート建込 再利用撤去		m	695		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** ふとんかご撤去					
	既設流用 再利用撤去 B1300×H500×L2000		m	3,938		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 基面整生					
	土砂		m ²	583		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 法面整形					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂		m ³	350		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	砕石基礎					
	流しコーラル 管基床部		m3	10,072		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	砕石基礎					
	流しコーラル 管側部		m3	12,594		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	砂基礎					
	黒砕砂 管基床部		m3	11,208		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	砂基礎					
	黒砕砂 管側部		m3	13,707		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	径450 DB種 素掘り施工		m	51,746		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	径450 3種 素掘り施工		m	89,788		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ450×5° 5/8		本	267,882		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形排水T字管 φ450×φ200		本	243,858		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ450×φ75 1.57Mpa		本	222,837		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 φ450 1.57MPa		本	145,760		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ450 1.57MPa		本	197,812		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	フランジ接合部品					
	径450		組	127,000		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形継輪 φ450		本	118,000		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	K形普通押輪					
	径450		組	30,600		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	K形特殊押輪					
	径450		組	57,900		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	管切断 (DCIP管)					
	DB種 径450		箇所	17,068		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	管切断 (DCIP管)					
	3種 径450		箇所	17,068		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ポリエチレンスリーブ被覆					
	Φ450		m	1,786		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	弁類					
	径75 16K 樹脂製 補修弁付 (Vハ'-式)		基	264,724		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	両フランジ短管					
	径75 16K L=400		本	26,374		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	フランジ接合部品					
	GF1フランジ型 径75 16K		組	13,700		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 組立2号マンホール設置					
	蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 直壁 底版		基	465,700		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 通気孔					
	SGP 100A		m	10,043		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	4,510		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	14,700		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,360		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 保護コンクリート					
	18N-8-20		m3	49,480		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	11,750		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 基礎碎石					
	流しコーラル t=150mm		m ²	2,202		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 充水機能付バタフライ弁 (FCD製) 径450 16K					
	ロングスタンドL=600 内外面珪 矽樹脂粉体塗装		基	7,032,838		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 組立0号マンホール設置					
	親子蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 直壁 底版		基	490,500		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 基礎碎石					
	流しコーラル t=150mm		m ²	2,202		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** U型側溝用蓋					
	1種 600用		枚	15,042		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	径200 3種管 素掘り施工		m	30,340		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 16K φ200		本	52,898		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** フランジ接合部品					
	GF1フランジ型 径200 16K		組	29,100		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** K形普通押輪					
	径200		組	9,720		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** K形特殊押輪					
	径200		組	15,500		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 管切断 (DCIP管)					
	径200		箇所	7,908		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 水道用仕切弁					
	FCD製 手動 径200 1.57Mpa 内外面粉体塗装		基	718,998		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 制水弁筐					
	φ130 H=0.7m		基	71,132		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 巻立コンクリート					
	18N-8-20		m3	49,480		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 型枠					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型構造物		m ²	11,750		歩A・単A
	*** B単ー 66号 ***					
000066	開栓棒					
	L=1.6m		本	77,900		歩A・単A
	*** B単ー 67号 ***					
000067	振止金具					
	SUS φ130用		個	38,800		歩A・単A
	*** B単ー 68号 ***					
000068	遠心力鉄筋コンクリート管					
	φ300 1種		m	15,120		歩A・単A
	*** B単ー 69号 ***					
000069	基礎碎石					
	流しコーラル t=100mm		m ²	1,929		歩A・単A
	*** B単ー 70号 ***					
000070	U型側溝用蓋					
	1種 450用		枚	10,142		歩A・単A
	*** B単ー 71号 ***					
000071	ポリエチレンスリーブ被覆					
	φ200		m	122,812		歩A・単A
	*** B単ー 72号 ***					
000072	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	径200 3種管 素掘り施工		m	26,041		歩A・単A
	*** B単ー 73号 ***					
000073	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 16K φ200		本	52,898		歩A・単A
	*** B単ー 74号 ***					
000074	フランジ接合部品					
	GF1フランジ型 径200 16K		組	29,100		歩A・単A
	*** B単ー 75号 ***					
000075	K形特殊押輪					
	径200		組	15,500		歩A・単A
	*** B単ー 76号 ***					
000076	管切断 (DCIP管)					
	径200		箇所	7,908		歩A・単A
	*** B単ー 77号 ***					
000077	ソフトシール仕切弁					
	径200 16K		基	351,998		歩A・単A
	*** B単ー 78号 ***					
000078	制水弁篋					
	φ130 H=0.7m (ネジ式)		基	71,132		歩A・単A
	*** B単ー 79号 ***					
000079	巻立コンクリート					
	18N-8-20		m ³	51,260		歩A・単A
	*** B単ー 80号 ***					
000080	型枠					
	小型構造物		m ²	11,750		歩A・単A
	*** B単ー 81号 ***					
000081	開栓棒					
	L=1.2m		本	72,200		歩A・単A
	*** B単ー 82号 ***					
000082	振止金具					
	SUS φ130用		個	38,800		歩A・単A
	*** B単ー 83号 ***					
000083	遠心力鉄筋コンクリート管					
	φ300 1種		m	15,120		歩A・単A
	*** B単ー 84号 ***					
000084	基礎碎石					
	流しコーラル t=10cm		m ²	1,929		歩A・単A
	*** B単ー 85号 ***					
000085	U型側溝用蓋					
	1種 450用		枚	10,142		歩A・単A
	*** B単ー 86号 ***					
000086	ポリエチレンスリーブ被覆					
	φ200		m	122,812		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	343		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 流用土路床（埋戻し1）					
	流用土 管頂～30cm（人力まき出し+振動コンパクタ）		m3	5,044		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 流用土路床（埋戻し2）					
	流用土 管頂30～60cm（振動ローバッドガイト式）		m3	4,515		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 流用土路床（埋戻し3）					
	流用土 1.0m≦B<2.5m（振動ローバッド式）		m3	4,237		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン（20） t=5cm		m ²	5,432		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 上層路盤					
	流用材 RM-40 t=15cm		m ²	613		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 上層路盤					
	購入材 RM-40 t=15cm		m ²	1,358		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 下層路盤					
	流用材 RC-40 t=35cm		m ²	1,291		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 不陸整正					
			m ²	209		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン（13） t=4cm		m ²	5,471		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 路盤					
	流用材 t=10cm		m ²	998		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 不陸整正					
	上層路盤合計		m ²	209		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 区画線工					
	白色 実線 B=15cm（外側線）		m	496		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 区画線工					
	白色 破線 B=15cm（中央線）		m	529		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 管渠型側溝					
	既設材再利用		m	5,062		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** PU型側溝					
	既設材再利用		m	5,062		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** K-1型側溝					
	既設材再利用		m	5,062		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 基礎砕石					
	RC-40		m3	1,971		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 張コンクリート					
	18N-8-20 t=7cm		m3	42,060		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	11,750		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** ふとんかご設置					
	B1300×H500×L2000（割栗石流用）		m	15,210		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 歩車道境界ブロック					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設材再利用 B種 *** B単ー 109号 ***		m	5,334		歩A・単A
000109	ガードパイプ					
	既設材再利用 コンクリート建込 パネル式 *** B単ー 110号 ***		m	1,634		歩A・単A
000110	吊り防護					
	H形鋼 (200型) *** B単ー 111号 ***		箇所	9,843		歩A・単A
000111	表層					
	再生密粒度アスコン (13) 厚さ3cm *** B単ー 112号 ***		m ²	3,580		歩A・単A
000112	上層路盤					
	再生粒度砕石 RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満 *** B単ー 113号 ***		m ²	985		歩A・単A
000113	舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=3cm *** B単ー 114号 ***		m	829		歩A・単A
000114	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=3cm *** B単ー 115号 ***		m ²	285		歩A・単A
000115	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 L=32.3km *** B単ー 116号 ***		m ³	9,653		歩A・単A
000116	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト切断屑殻 L=32.3km *** B単ー 117号 ***		m ³	102,478		歩A・単A
000117	残土処理 (路盤撤去・運搬)					
	RM-40 厚さ2cm (建設発生土受入地へ) *** B単ー 118号 ***		m ³	3,478		歩A・単A
000118	路盤					
	再生粒度砕石 RM-40 厚さ4cm *** B単ー 119号 ***		m ²	1,113		歩A・単A
000119	残土処理 (路盤撤去・運搬)					
	RM-40 厚さ4cm (建設発生土受入地へ) *** B単ー 120号 ***		m ³	3,478		歩A・単A
000120	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm *** B単ー 121号 ***		m ²	4,059		歩A・単A
000121	排水ポンプ設置撤去					
	φ100 *** B単ー 122号 ***		箇所	61,428		歩A・単A
000122	排水ポンプ運転 (1日/箇所)					
	φ100 (作業時排水) 排水量7m ³ /h~30m ³ /h未満 *** B単ー 123号 ***		箇所	10,945		歩A・単A
000123	仮設材輸送					
	H形鋼 *** B単ー 124号 ***		ton	12,980		歩A・単A
000124	仮設材輸送					
	敷鉄板 *** B単ー 125号 ***		ton	11,480		歩A・単A
000125	床掘・運搬					
	路盤・土砂 仮置場へ搬出:L=3.8km *** B単ー 126号 ***		m ³	1,807		歩A・単A
000126	埋戻					
	路盤・土砂 (振動コンパクタ)・流用土 *** B単ー 127号 ***		m ³	4,582		歩A・単A
000127	工事用信号機					
	灯体×2 *** B単ー 128号 ***		組	79,000		歩A・単A
000128	交通誘導警備員					
	*** B単ー 129号 ***		人	14,300		歩A・単A
000129	産業廃棄物税					
	アスファルト切断屑		ton	909		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	床掘・運搬（素掘り） 上層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=3.8km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	315.4	315	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,028	1,028	S単 104号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床掘・運搬（素掘り） 下層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=3.8km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	315.4	315	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,028	1,028	S単 104号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	床掘・運搬（素掘り） 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出：L=3.8km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	315.4	315	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,028	1,028	S単 104号
	合 計				1,343	
	単 価				1,343	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	床掘（素掘り） 土砂(砂質土)残土処理 建設発生受入 L=19.9km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	315.4	315	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	1,000	m3	4,315	4,315	S単 105号
	合 計				4,630	
	単 価				4,630	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	350	350	S単 4号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] アスファルト舗装版 15cm以下	1,000	m	828.9	829	S単 51号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	284.5	285	S単 115号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻 L=32.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,478	8,478	S単 112号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルトコンクリート廃材	2,350	ton	500	1,175	S単 47号
	合 計				9,653	
	単 価				9,653	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト切断屑 L=32.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,	1,000	m3	23,220	23,220	S単 113号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑	2,350	ton	40,000	94,000	S単 48号
	合 計				117,220	
	単 価				117,220	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）] アスファルト舗装版 15cm以下	1,000	m	828.9	829	S単 51号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	284.5	285	S単 115号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻 L=32.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,478	8,478	S単 112号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルトコンクリート廃材	2,200	ton	500	1,100	S単 47号
	合 計				9,578	
	単 価				9,578	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト切断屑 L=32.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,478	8,478	S単 112号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑	2,200	ton	40,000	88,000	S単 48号
	合 計				96,478	
	単 価				96,478	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	管渠型側溝撤去					歩A
	既設流用 内空幅300 再利用撤去		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,581	2,581	S単 53号
	合 計				2,581	
	単 価				2,581	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	PU3型側溝撤去					歩A
	既設流用 再利用撤去		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,581	2,581	S単 53号
	合 計				2,581	
	単 価				2,581	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	K-1型側溝撤去					歩A
	既設流用 再利用撤去		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,581	2,581	S単 53号
	合 計				2,581	
	単 価				2,581	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	張りコンクリート撤去					歩A
	18N-8-20 L=32.3km		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	10,630	10,630	S単 52号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	4,584	4,584	S単 114号
S02123	建設廃材(先島メンテナンス) コンクリート廃材(無筋)	2.350	ton	500	1,175	S単 49号
	合 計				16,389	
	単 価				16,389	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	歩車道境界ブロック撤去					歩A
	既設流用 B種 再利用撤去		m		1.000 m	当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,846	1,846	S単 137号
	合 計				1,846	
	単 価				1,846	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	ガードパイプ撤去					歩A
	既設流用 コンクリート建込 再利用撤去		m		1.000 m	当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・バネ式,受けない,無し	1.000	m	695	695	S単 91号
	合 計				695	
	単 価				695	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	ふとんかご撤去					歩A
	既設流用 再利用撤去 B1300×H500×L2000		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	3,938	3,938	S単 110号
	合 計				3,938	
	単 価				3,938	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	基面整生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	土砂					
	SP 基面整正	1,000	m ²	582.5	583	S単 109号
	基面整正					
	合 計				583	
	単 価				583	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	土砂					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	1,000	m ²	350	350	S単 4号
	土砂					
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	砕石基礎		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	流しコーラル 管基床部					
S07001	パイプライン基礎	1,000	m ³	4,612	4,612	S単 56号
	砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, バケツ容量0.45m ³ , 振動ローラントガイト式, 区分I, あり, なし					
S02116	コーラル (流し)	1,200	m ³	4,550	5,460	S単 13号
	, 石垣島北部単価,					
	合 計				10,072	
	単 価				10,072	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	砕石基礎		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	流しコーラル 管側部					
S07001	パイプライン基礎	1,000	m ³	7,134	7,134	S単 57号
	砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, バケツ容量0.45m ³ , タンバ, 区分I, あり, なし					
S02116	コーラル (流し)	1,200	m ³	4,550	5,460	S単 13号
	, 石垣島北部単価,					
	合 計				12,594	
	単 価				12,594	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	砂基礎		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	黒砕砂 管基床部					
S07001	パイプライン基礎	1,000	m ³	3,948	3,948	S単 58号
	砂・砂質土, その他購入土, バケツ容量0.45m ³ , 振動ローラントガイト式, 区分I, あり, なし					
S02116	黒砕砂	1,320	m ³	5,500	7,260	S単 14号
	, SF相当品 石垣島北部単価,					
	合 計				11,208	
	単 価				11,208	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	砂基礎		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	黒砕砂 管側部					
S07001	パイプライン基礎	1,000	m ³	6,447	6,447	S単 59号
	砂・砂質土, その他購入土, バケツ容量0.45m ³ , タンバ, 区分I, あり, なし					
S02116	黒砕砂	1,320	m ³	5,500	7,260	S単 14号
	, SF相当品 石垣島北部単価,					
	合 計				13,707	
	単 価				13,707	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管機械布設 径450 DB種 素掘り施工		m		104,400 m	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 直管) 直管,450×6,DB種,バックホ,なし,なし	5.000	本	313,520	1,567,600	S単 78号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 直管) 直管,450×6,DB種,バックホ,なし,あり,なし	4.000	本	306,921	1,227,684	S単 61号
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 直管) 直管,450×6,DB種,バックホ,なし,なし	3.000	本	313,520	940,560	S単 79号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ,あり,あり,なし	3.000	本	26,641	79,923	S単 62号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ,あり,あり,なし	2.000	本	26,641	53,282	S単 63号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 乙切管) 直管,450×6,DB種,バックホ,あり,あり,なし	4.000	本	26,641	106,564	S単 64号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 乙切管) 直管,450×6,DB種,バックホ,あり,あり,なし	1.000	本	26,641	26,641	S単 65号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	5.000	本	280,000	1,400,000	S単 15号
	合 計				5,402,254	
	単 価				51,746	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	ダクタイル鋳鉄管機械布設 径450 3種 素掘り施工		m		109,500 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 直管) 直管,450×6,3種,バックホ,なし,あり,なし	4.000	本	351,966	1,407,864	S単 66号
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 3種 直管) 直管,450×6,3種,バックホ,なし,なし	2.000	本	352,559	705,118	S単 80号
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 3種 甲切管) 直管,450×6,3種,バックホ,なし,あり,なし	15.000	本	19,226	288,390	S単 81号
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 3種 甲切管) 直管,450×6,3種,バックホ,あり,なし	1.000	本	19,226	19,226	S単 82号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 3種 甲切管) 直管,450×6,3種,バックホ,あり,あり,なし	1.000	本	26,641	26,641	S単 67号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 乙切管) 直管,450×6,3種,バックホ,あり,あり,なし	3.000	本	26,641	79,923	S単 68号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 3種 乙切管) 直管,450×6,3種,バックホ,あり,あり,なし	1.000	本	26,641	26,641	S単 69号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径450 長6.0m,,	16.000	本	333,000	5,328,000	S単 16号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m,,	6.000	本	325,000	1,950,000	S単 17号
	合 計				9,831,803	
	単 価				89,788	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×5° 5/8		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ,なし,,なし	1.000	本	267,882	267,882	S単 70号
	合 計				267,882	
	単 価				267,882	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形排水T字管 φ450×φ200		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,3種,バックホ,なし,,なし	1.000	本	243,858	243,858	S単 71号
	合 計				243,858	
	単 価				243,858	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 1.57Mpa		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ,なし,,なし	1.000	本	222,837	222,837	S単 72号
	合 計				222,837	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				222,837	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ450 1.57MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,3種,バックリ,なし,,なし	1,000	本	145,760	145,760	S単 73号
	合 計				145,760	
	単 価				145,760	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 1.57MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,3種,バックリ,なし,,なし	1,000	本	197,812	197,812	S単 74号
	合 計				197,812	
	単 価				197,812	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	フランジ接合部品 径450		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450,,	1,000	組	127,000	127,000	S単 18号
	合 計				127,000	
	単 価				127,000	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形継輪 φ450		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪,,	1,000	本	118,000	118,000	S単 19号
	合 計				118,000	
	単 価				118,000	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	K形普通押輪 径450		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1,000	組	30,600	30,600	S単 20号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	K形特殊押輪 径450		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径450,,	1,000	組	57,900	57,900	S単 21号
	合 計				57,900	
	単 価				57,900	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	管切断（DCIP管） DB種 径450		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断（DCIP管） 450mm	1,000	箇所	17,068	17,068	S単 83号
	合 計				17,068	
	単 価				17,068	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 39号 ***					
000039	管切断 (DCIP管) 3種 径450		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	1.000	箇所	17,068	17,068	S単 83号
	合 計				17,068	
	単 価				17,068	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ポリエチレンスリーブ被覆 Φ450		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	ポリエチレンスリーブ被覆 φ450	1.000	m	1,786	1,786	T単 1号
	合 計				1,786	
	単 価				1,786	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	弁類 径75 16K 樹脂製 補修弁付 (レハ°-式)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	30,724	30,724	S単 89号
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 1.57MPa,,	1.000	基	234,000	234,000	S単 24号
	合 計				264,724	
	単 価				264,724	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	両フランジ短管 径75 16K L=400		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,	1.000	本	26,374	26,374	S単 60号
	合 計				26,374	
	単 価				26,374	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	フランジ接合部品 GF1フランジ型 径75 16K		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,	1.000	組	13,700	13,700	S単 25号
	合 計				13,700	
	単 価				13,700	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	組立2号マンホール設置 蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 直壁 底版		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	465,700	465,700	S単 134号
	合 計				465,700	
	単 価				465,700	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	通気孔 SGP 100A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A (4B)	1.000	m	10,043	10,043	S単 85号
	合 計				10,043	
	単 価				10,043	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 46号 ***					
000046	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ 径100 メッキ有 ショートタイプ, ,	1,000	個	4,510	4,510	S単 26号
	合 計				4,510	
	単 価				4,510	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ 径100 メッキ有 ショートタイプ, ,	1,000	個	14,700	14,700	S単 27号
	合 計				14,700	
	単 価				14,700	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100用 外ねじ型, ,	1,000	個	4,360	4,360	S単 28号
	合 計				4,360	
	単 価				4,360	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1,000	m3	49,480	49,480	S単 119号
	合 計				49,480	
	単 価				49,480	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	11,750	11,750	S単 122号
	合 計				11,750	
	単 価				11,750	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	基礎碎石 流しコーラル t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 碎石各種	1,000	m ²	2,202	2,202	S単 116号
	合 計				2,202	
	単 価				2,202	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	充水機能付バタフライ弁 (PCD製) 径450 16K ロングスタンドL=600 内外面球 杉樹脂粉体塗装		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁 (フランチ形), 鋳鉄製, 450mm, ベック材, なし	1,000	基	7,032,838	7,032,838	S単 88号
	合 計				7,032,838	
	単 価				7,032,838	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 53号 ***					
000053	組立0号-マンホール設置					歩A
	親子蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 直壁 底版		基		1,000	基 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1,000	基	490,500	490,500	S単 135号
	合 計				490,500	
	単 価				490,500	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	基礎碎石					歩A
	流しコーラル t=150mm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 碎石各種	1,000	m ²	2,202	2,202	S単 116号
	合 計				2,202	
	単 価				2,202	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	U型側溝用蓋					歩A
	1種 600用		枚		1,000	枚 当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	1,142	1,142	S単 54号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	1種 600 長600mm, ,	1,000	個	13,900	13,900	S単 29号
	合 計				15,042	
	単 価				15,042	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	ダクトイル铸铁管機械布設					歩A
	径200 3種管 素掘り施工		m		12,400	m 当たり算出
S07054	ダクトイル铸铁管布設 (K形 3種 甲切管)					
	直管, 200×5, 3種, バックホウ, あり, あり, なし	3,000	本	18,063	54,189	S単 75号
S07054	ダクトイル铸铁管布設 (K形 3種 乙切管)					
	直管, 200×5, 3種, バックホウ, あり, あり, なし	2,000	本	18,063	36,126	S単 76号
S02116	ダクトイル铸铁管 内面モルタルライニング					
	K形 3種管 径200 長5.0m, ,	3,000	本	95,300	285,900	S単 30号
	合 計				376,215	
	単 価				30,340	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	ダクトイル铸铁管 異形管					歩A
	K形短管1号 16K φ200		本		1,000	本 当たり算出
S07054	ダクトイル铸铁管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ, なし, , なし	1,000	本	52,898	52,898	S単 77号
	合 計				52,898	
	単 価				52,898	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	フランジ接合部品					歩A
	GF1フランジ型 径200 16K		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ダクトイル铸铁管用接合部品					
	GF1フランジ形 16K 径200, ,	1,000	組	29,100	29,100	S単 31号
	合 計				29,100	
	単 価				29,100	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	K形普通押輪					歩A
	径200		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ダクトイル铸铁管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200, ,	1,000	組	9,720	9,720	S単 32号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,720	
	単 価				9,720	
	*** B単— 60号 ***					
000060	K形特殊押輪 径200		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グライドキャスト管離脱防止金具（全周タイプ） K形 径200, ,	1.000	組	15,500	15,500	S単 33号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単— 61号 ***					
000061	管切断 (DCIP管) 径200		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所	7,908	7,908	S単 84号
	合 計				7,908	
	単 価				7,908	
	*** B単— 62号 ***					
000062	水道用仕切弁 FCD製 手動 径200 1.57Mpa 内外面粉体塗装		基		1,000	歩A 基当たり算出
S07091	制水弁人力据付 铸铁製, 200mm	1.000	基	718,998	718,998	S単 86号
	合 計				718,998	
	単 価				718,998	
	*** B単— 63号 ***					
000063	制水弁管 φ130 H=0.7m		基		1,000	歩A 基当たり算出
T00002	制水弁管 φ130 土砂流入防止型 (H=500~700)	1.000	基	71,132	71,132	T単 2号
	合 計				71,132	
	単 価				71,132	
	*** B単— 64号 ***					
000064	巻立コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A m3当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	49,480	49,480	S単 119号
	合 計				49,480	
	単 価				49,480	
	*** B単— 65号 ***					
000065	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,750	11,750	S単 122号
	合 計				11,750	
	単 価				11,750	
	*** B単— 66号 ***					
000066	開栓棒 L=1.6m		本		1,000	歩A 本当たり算出
S02116	継足棒（開栓棒） φ32 SUS L=1.6m, ,	1.000	本	77,900	77,900	S単 35号
	合 計				77,900	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				77,900	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	振止金具 SUS φ130用		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 φ130,,	1.000	個	38,800	38,800	S単 36号
	合 計				38,800	
	単 価				38,800	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	遠心力鉄筋コンクリート管 φ300 1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	1.000	m	15,120	15,120	S単 123号
	合 計				15,120	
	単 価				15,120	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	基礎碎石 流しコーラル t=100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種	1.000	m ²	1,929	1,929	S単 117号
	合 計				1,929	
	単 価				1,929	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	U型側溝用蓋 1種 450用		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	1,142	1,142	S単 54号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	9,000	9,000	S単 37号
	合 計				10,142	
	単 価				10,142	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	ポリエチレンスリーブ被覆 φ200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	ポリエチレンスリーブ被覆 φ200	1.000	m	122,812	122,812	T単 3号
	合 計				122,812	
	単 価				122,812	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	ダクタイル鋳鉄管機械布設 径200 3種管 素掘り施工		m		9,400 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 甲切管) 直管,200×5,3種,バックあり,あり,なし	1.000	本	18,063	18,063	S単 75号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 乙切管) 直管,200×5,3種,バックあり,あり,なし	2.000	本	18,063	36,126	S単 76号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	2.000	本	95,300	190,600	S単 30号
	合 計				244,789	
	単 価				26,041	
	*** B単ー 73号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000073	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 16K φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,バックホ,なし,,なし	1.000	本	52,898	52,898	S単 77号
	合 計				52,898	
	単 価				52,898	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	フランジ接合部品 GF1フランジ型 径200 16K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,	1.000	組	29,100	29,100	S単 31号
	合 計				29,100	
	単 価				29,100	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	K形特殊押輪 径200		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径200,,	1.000	組	15,500	15,500	S単 33号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	管切断 (DCIP管) 径200		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所	7,908	7,908	S単 84号
	合 計				7,908	
	単 価				7,908	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	ソフトシール仕切弁 径200 16K		基		1,000	歩A 基当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	351,998	351,998	S単 87号
	合 計				351,998	
	単 価				351,998	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	制水弁管 φ130 H=0.7m（ネジ式）		基		1,000	歩A 基当たり算出
T00002	制水弁管 φ130 土砂流入防止型 (H=500～700)	1.000	基	71,132	71,132	T単 2号
	合 計				71,132	
	単 価				71,132	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	巻立コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,,-,一般養生,,-,-,なし,コンクリート各種	1.000	m3	51,260	51,260	S単 120号
	合 計				51,260	
	単 価				51,260	
	*** B単ー 80号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000080	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,750	11,750	S 単 122号
	合 計				11,750	
	単 価				11,750	
	*** B 単一 81号 ***					
000081	開栓棒 L=1.2m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足棒（開栓棒） φ32 SUS L=1.2m,,	1.000	本	72,200	72,200	S 単 40号
	合 計				72,200	
	単 価				72,200	
	*** B 単一 82号 ***					
000082	振止金具 SUS φ130用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 φ130,,	1.000	個	38,800	38,800	S 単 36号
	合 計				38,800	
	単 価				38,800	
	*** B 単一 83号 ***					
000083	遠心力鉄筋コンクリート管 φ300 1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管 1 種	1.000	m	15,120	15,120	S 単 123号
	合 計				15,120	
	単 価				15,120	
	*** B 単一 84号 ***					
000084	基礎砕石 流しコーラル t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 砕石各種	1.000	m ²	1,929	1,929	S 単 117号
	合 計				1,929	
	単 価				1,929	
	*** B 単一 85号 ***					
000085	U型側溝用蓋 1種 450用		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	1,142	1,142	S 単 54号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	9,000	9,000	S 単 37号
	合 計				10,142	
	単 価				10,142	
	*** B 単一 86号 ***					
000086	ポリエチレンスリーブ被覆 φ200		m		1,000	歩A 当たり算出
T00003	ポリエチレンスリーブ被覆 φ200	1.000	m	122,812	122,812	T 単 3号
	合 計				122,812	
	単 価				122,812	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00004	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍おリエレンクロス	1,000	m	343	343	T単 4号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	流用土路床（埋戻1） 流用土 管頂～30cm（人力まき出し+振動コンパクタ）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,329	3,329	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m3	1,028	1,141	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 100号
	合 計				5,044	
	単 価				5,044	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	流用土路床（埋戻2） 流用土 管頂30～60cm（振動ローラハートカイト式）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） 埋戻,0.8～1.1ton,なし	1,000	m3	819	819	S単 5号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,981	1,981	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m3	1,028	1,141	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 100号
	合 計				4,515	
	単 価				4,515	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	流用土路床（埋戻3） 流用土 1.0m≦B<2.5m（振動ローラ搭乗式）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） 埋戻,3～4ton,なし	1,000	m3	541	541	S単 6号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,981	1,981	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m3	1,028	1,141	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 100号
	合 計				4,237	
	単 価				4,237	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	表層工 再生密粒度アスコン (20) t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし	1,000	m ²	5,432	5,432	S単 131号
	合 計				5,432	
	単 価				5,432	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	上層路盤 流用材 RM-40 t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,ㄱ,ㄴ,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	393.7	394	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.170	m3	1,028	175	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.170	m3	258.9	44	S単 100号
	合 計				613	
	単 価				613	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	上層路盤 購入材 RM-40 t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,ㄱ,ㄴ,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,358	1,358	S単 127号
	合 計				1,358	
	単 価				1,358	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	下層路盤 流用材 RC-40 t=35cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 350mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	788.6	789	S単 125号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.390	m3	1,028	401	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.390	m3	258.9	101	S単 100号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,ㄱ,ㄴ,なし,	1.000	m ²	208.5	209	S単 124号
	合 計				209	
	単 価				209	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	表層工 再生密粒度アスコン (13) t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.20t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各 種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	m ²	5,471	5,471	S単 133号
	合 計				5,471	
	単 価				5,471	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	路盤 流用材 t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	857.4	857	S単 128号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.110	m3	1,028	113	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.110	m3	258.9	28	S単 100号
	合 計				998	
	単 価				998	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	不陸整正 上層路盤合計		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平久保送水路（その6）他工事				

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	1.000	m ²	208.5	209	S 単 124号
	合 計				209	
	単 価				209	
	*** B 単 - 99号 ***					
000099	区画線工 白色 実線 B=15cm (外側線)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000.000	m	296	296,000	S 単 92号
Y00009	小計				296,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570.000	kg	290	165,300	S 単 42号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm),,	25.000	kg	230	5,750	S 単 43号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	560	14,000	S 単 44号
S02116	軽油 パトロール給油,,	36.000	L	148	5,328	S 単 45号
Y00004	雑品	0.050		190,378	9,519	
	合 計				495,897	
	単 価				496	
	*** B 単 - 100号 ***					
000100	区画線工 白色 破線 B=15cm (中央線)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000.000	m	328	328,000	S 単 93号
Y00009	小計				328,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570.000	kg	290	165,300	S 単 42号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm),,	25.000	kg	230	5,750	S 単 43号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	560	14,000	S 単 44号
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	148	5,920	S 単 45号
Y00004	雑品	0.050		190,970	9,549	
	合 計				528,519	
	単 価				529	
	*** B 単 - 101号 ***					
000101	管渠型側溝 既設材再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,062	5,062	S 単 55号
	合 計				5,062	
	単 価				5,062	
	*** B 単 - 102号 ***					
000102	PU型側溝 既設材再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,062	5,062	S 単 55号
	合 計				5,062	
	単 価				5,062	
	*** B 単 - 103号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000103	K-1型側溝 既設材再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,062	5,062	S単 55号
	合 計				5,062	
	単 価				5,062	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	基礎碎石 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 碎石各種	1.000	m3	1,971	1,971	S単 118号
	合 計				1,971	
	単 価				1,971	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	張コンクリート 18N-8-20 t=7cm		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	42,060	42,060	S単 121号
	合 計				42,060	
	単 価				42,060	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	型枠 小型構造物		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m2	11,750	11,750	S単 122号
	合 計				11,750	
	単 価				11,750	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	ふとんかご設置 B1300×H500×L2000 (割栗石流用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m	15,210	15,210	S単 111号
	合 計				15,210	
	単 価				15,210	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	歩車道境界ブロック 既設材再利用 B種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 有り, 無し, -, なし, 碎石 (各種),	1.000	m	5,334	5,334	S単 136号
	合 計				5,334	
	単 価				5,334	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	ガードパイプ 既設材再利用 コンクリート建込 パネル式		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, -, 無し	1.000	m	1,634	1,634	S単 90号
	合 計				1,634	
	単 価				1,634	
	*** B単ー 110号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000110	吊り防護 H形鋼（200型）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,4日,1回	0.200	ton	10.673	2,135	S単 94号
S02114	レバーブロック 0.75～1.5t	12.000	台・日	300	3,600	S単 7号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24,.	13.000	m	316	4,108	S単 46号
	合 計				9,843	
	単 価				9,843	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	表層 再生密粒度アスコン（13）厚さ3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	3,580	3,580	S単 132号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	上層路盤 再生粒度砕石 RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 20mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-40	1.000	m ²	984.8	985	S単 129号
	合 計				985	
	単 価				985	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=3cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）] アスファルト舗装版 15cm以下	1.000	m	828.9	829	S単 51号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	284.5	285	S単 115号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻 L=32.3km		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m ³	8,478	8,478	S単 112号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルトコンクリート廃材	2.350	ton	500	1,175	S単 47号
	合 計				9,653	
	単 価				9,653	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト切断屑殻 L=32.3km		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m ³	8,478	8,478	S単 112号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑	2.350	ton	40,000	94,000	S単 48号
	合 計				102,478	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				102,478	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	残土処理（路盤撤去・運搬） RM-40 厚さ2cm（建設発生土受入地へ）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,219	3,219	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	258.9	259	S単 100号
	合 計				3,478	
	単 価				3,478	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	路盤 再生粒度砕石 RM-40 厚さ4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 40mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-40	1,000	m ²	1,113	1,113	S単 130号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	残土処理（路盤撤去・運搬） RM-40 厚さ4cm（建設発生土受入地へ）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,219	3,219	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	258.9	259	S単 100号
	合 計				3,478	
	単 価				3,478	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,なし	1,000	m ²	4,059	4,059	S単 97号
	合 計				4,059	
	単 価				4,059	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	排水ポンプ設置撤去 φ100		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1,000	箇所	61,428	61,428	S単 96号
	合 計				61,428	
	単 価				61,428	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	排水ポンプ運転（1日/箇所） φ100（作業時排水）排水量7m3/h～30m3/h未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	10,945	10,945	S単 95号
	合 計				10,945	
	単 価				10,945	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	仮設材輸送 H形鋼		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0	1,000	ton	12,980	12,980	S単 98号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	. 0, 0, 0					
	合 計				12,980	
	単 価				12,980	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),. 0, 0, 0, 0	1,000	ton	11,480	11,480	S単 99号
	合 計				11,480	
	単 価				11,480	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	床掘・運搬 路盤・土砂 仮置場へ搬出:L=3.8km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	367.8	368	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ン バック容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1,000	m3	1,439	1,439	S単 107号
	合 計				1,807	
	単 価				1,807	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	埋戻 路盤・土砂(振動コンパクタ)・流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	3,254	3,254	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,110	m3	355.7	395	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ン バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,110	m3	582.2	646	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 100号
	合 計				4,582	
	単 価				4,582	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	工事用信号機 灯体×2		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02114	工事用信号機 賃貸料金	90,000	日	780	70,200	S単 8号
S02114	工事用信号機 基本料金	1,000	組	8,800	8,800	S単 9号
	合 計				79,000	
	単 価				79,000	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	14,300	14,300	S単 12号
	合 計				14,300	
	単 価				14,300	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	産業廃棄物税 アスファルト切断屑		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理税相当額 舗装版切断屑	1,000	ton	909	909	S単 50号
	合 計				909	

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,329		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,981		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	3,254		歩A・単A
S01072	*** S単ー 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	350		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	819		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,なし		m3	541		歩A・単A
S02114	*** S単ー 7号 *** レバーブロック					
	レバーブロック 0.75～1.5t		台・日	300		歩A・単A
S02114	*** S単ー 8号 *** 工事用信号機					
	工事用信号機 賃貸料金		日	780		歩A・単A
S02114	*** S単ー 9号 *** 工事用信号機					
	工事用信号機 基本料金		組	8,800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 配管工					
	配管工		人	23,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	23,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** コーラル(流し)					
	コーラル(流し) ,石垣島北部単価,		m3	4,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 黒砕砂					
	黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,		m3	5,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,		本	280,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径450 長6.0m,,		本	333,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m,,		本	325,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450,,		組	127,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪,,		本	118,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,		組	30,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450,,		組	57,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** ポリエチレンスリーブ					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ0.2 長7.0m,, *** S単ー 23号 ***		枚	4,610		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド φ450,,		本	321		歩A・単A
S02116	樹脂製空気弁（補修弁付） 樹脂製空気弁（補修弁付） φ75 1.57MPa,,		基	234,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,		組	13,700		歩A・単A
S02116	SGP90° エルボ SGP90° エルボ 径100 3ヶ有 ショートタイプ,,		個	4,510		歩A・単A
S02116	SGP180° エルボ SGP180° エルボ 径100 3ヶ有 ショートタイプ,,		個	14,700		歩A・単A
S02116	防虫目皿 防虫目皿 φ100用 外衽型,,		個	4,360		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,		個	13,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,		本	95,300		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,		組	29,100		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,		組	9,720		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径200,,		組	15,500		歩A・単A
S02116	制水弁筐 制水弁筐 φ130 土砂流入防止型（H500～700）,,		本	70,200		歩A・単A
S02116	継足棒（開栓棒） 継足棒（開栓棒） φ32 SUS L=1.6m,,		本	77,900		歩A・単A
S02116	振止金具 振止金具 φ130,,		個	38,800		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,		個	9,000		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ200 厚さ0.2 長6.0m,,		枚	2,830		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド φ200,,		本	196		歩A・単A
S02116	継足棒（開栓棒） 継足棒（開栓棒） φ32 SUS L=1.2m,,		本	72,200		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス,,		巻	11,300		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,		kg	290		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm）,,		kg	230		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用, ,		kg	560		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトリル給油, ,		L	148		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ワイヤロープ					
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24, ,		m	316		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	建設廃材（先島メンテナンス）					
	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルトコンクリート廃材		ton	500		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	建設廃材（先島メンテナンス）					
	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑		ton	40,000		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	建設廃材（先島メンテナンス）					
	建設廃材（先島メンテナンス） コンクリート廃材（無筋）		ton	500		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額					
	産業廃棄物処理税相当額 舗装版切断屑		ton	909		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02200	【SP 施工パッケージ（直接入力用）】					
	【SP 施工パッケージ（直接入力用）】 アスファルト舗装版 15cm以下		m	828.9		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	10,630		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,581		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	1,142		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,062		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケット容量0.45m3,振動ローラントガイト式,区分I,あり,なし		m3	4,612		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケット容量0.45m3,タバ,区分I,あり,なし		m3	7,134		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.45m3,振動ローラントガイト式,区分I,あり,なし		m3	3,948		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.45m3,タバ,区分I,あり,なし		m3	6,447		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,		本	26,374		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管,450×6,DB種,バツカ,なし,あり,なし		本	306,921		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管,450×6,DB種,バツカ,あり,あり,なし		本	26,641		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 甲切管)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 64号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 65号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 66号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バック材, なし, あり, なし *** S単ー 67号 ***		本	351,966		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 3種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 68号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 69号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 3種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 70号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バック材, なし,, なし *** S単ー 71号 ***		本	267,882		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バック材, なし,, なし *** S単ー 72号 ***		本	243,858		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バック材, なし,, なし *** S単ー 73号 ***		本	222,837		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バック材, なし,, なし *** S単ー 74号 ***		本	145,760		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バック材, なし,, なし *** S単ー 75号 ***		本	197,812		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 200×5, 3種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 76号 ***		本	18,063		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 200×5, 3種, バック材, あり, あり, なし *** S単ー 77号 ***		本	18,063		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バック材, なし,, なし *** S単ー 78号 ***		本	52,898		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バック材, なし, なし *** S単ー 79号 ***		本	313,520		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バック材, なし, なし *** S単ー 80号 ***		本	313,520		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 3種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, 3種, バック材, なし, なし *** S単ー 81号 ***		本	352,559		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 3種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, 3種, バック材, あり, なし *** S単ー 82号 ***		本	19,226		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 3種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, 3種, バック材, あり, なし *** S単ー 83号 ***		本	19,226		歩A・単A
S07062	管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管) 450mm *** S単ー 84号 ***		箇所	17,068		歩A・単A
S07062	管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管) 200mm		箇所	7,908		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 85号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)		m	10,043		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm		基	718,998		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm		基	351,998		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S07092	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付 パタフライ弁(フランジ形),鋳鉄製,450mm,パッキンなし		基	7,032,838		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基	30,724		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・パネ式,100m未満,一,無し		m	1,634		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・パネ式,受けなし,無し		m	695		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	296		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	328		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,4日,1回		ton	10,673		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし		箇所	10,945		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所	61,428		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,10,1,なし		m ²	4,059		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,980		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0,0.0		ton	11,480		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	258.9		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	355.7		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	315.4		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	367.8		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パッキン パケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	1,028		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パッキン パケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下		m3	4,315		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,219		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下		m3	1,439		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	582.2		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	582.5		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	3,938		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	15,210		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,		m3	8,478		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,		m3	23,220		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3	4,584		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	284.5		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m ²	2,202		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m ²	1,929		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m ²	1,971		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	49,480		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,バケツ約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,コンクリート各種		m3	51,260		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	42,060		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	11,750		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	15,120		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,-,なし,		m ²	208.5		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	350mm,2層施工,碎石,なし,路盤材(各種)		m ²	788.6		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	393.7		歩A・単A

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平久保送水路（その6）他工事					
工事別工事名:平久保工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.430	人	28,500	12,255	
R01003	普通作業員	0.850	人	23,300	19,805	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		12,255	1,226	
	合 計				33,286	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,329	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	23,300	19,805	
	合 計				19,805	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,981	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.250	人	28,500	7,125	
R01003	普通作業員	1.060	人	23,300	24,698	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,125	713	
	合 計				32,536	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,254	
	*** S単- 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,300	3,495	
	合 計				3,495	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		350	
	*** S単- 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	埋戻 0.8～1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハット・ガイド式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.250	人	28,500	35,625	
	合 計				40,962	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		819	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	埋戻 3～4ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	7,270	11,632	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	32,400	32,400	
	合 計				46,548	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		541	
	*** S単- 7号 ***					
S02114	レバーブロック レバーブロック 0.75～1.5t		台・日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 0.75～1.5t 300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G96001	レバーブロック 0.75～1.5t	1.000	台・日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 8号 ***					
S02114	工事用信号機 工事用信号機 賃貸料金		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96002 賃貸料金 780円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G96002	工事用信号機 賃貸料金	1.000	日	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単- 9号 ***					
S02114	工事用信号機 工事用信号機 基本料金		組		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96003 基本料金 8,800円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G96003	工事用信号機 基本料金	1.000	組	8,800	8,800	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平久保送水路（その6）他工事				

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,800	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	23,500	23,500	
	合 計				23,500	算出数量 1.000 人
	単 価				23,500	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,300	23,300	
	合 計				23,300	算出数量 1.000 人
	単 価				23,300	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 人
	単 価				14,300	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	コーラル（流し）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コーラル（流し） , 石垣島北部単価,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96001				
J96001	コーラル（流し） 石垣島北部単価	1.000	m3	4,550	4,550	
	合 計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,550	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	黒砕砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	黒砕砂 ,SF相当品 石垣島北部単価,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平久保送水路（その6）他工事				

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J96002	黒砕砂 SF相当品 石垣島北部単価	1.000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03302	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径450 長6.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03221		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03221	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	333,000	333,000	
	合 計				333,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				333,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03072		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03072	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	325,000	325,000	
	合 計				325,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 ダクトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03601		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03601	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450	1.000	組	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平久保送水路（その6）他工事				

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PJ0227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PJ0227	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1.000	本	118,000	118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03953		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03953	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径450	1.000	組	57,900	57,900	
	合 計				57,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,900	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ0.2 長7.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26509	ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ0.2 長7.0m	1.000	枚	4,610	4,610	
	合 計				4,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,610	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26608		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26608	固定用ゴムバンド φ450	1.000	本	321	321	
	合 計				321	算出数量 1.000 各単位
	単 価				321	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	樹脂製空気弁（補修弁付）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製空気弁（補修弁付） φ75 1.57MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	樹脂製空気弁（補修弁付） φ75 1.57MPa	1.000	基	234,000	234,000	
	合 計				234,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				234,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03593		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03593	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75	1.000	組	13,700	13,700	
	合 計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,700	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	SGP90° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP90° エルボ 径100 マッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	SGP90° エルボ 径100 マッキ有 ショートタイプ°	1.000	個	4,510	4,510	
	合 計				4,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,510	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	SGP180° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP180° エルボ 径100 マッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	SGP180° エルボ 径100 マッキ有 ショートタイプ°	1.000	個	14,700	14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 φ100用 外斜°型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	防虫目皿 φ100用 外斜°型	1.000	個	4,360	4,360	
	合 計				4,360	算出数量 1.000 各単位

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,360	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P12039		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	1,000	個	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03067		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03067	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1,000	本	95,300	95,300	
	合 計				95,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				95,300	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03596		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03596	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200	1,000	組	29,100	29,100	
	合 計				29,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,100	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03516		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03516	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1,000	組	9,720	9,720	
	合 計				9,720	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,720	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03948		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03948	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径200	1.000	組	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,500	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	制水弁篋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型（H500～700）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)地域資材単価コード（P）	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96021	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型（H500～700）	1.000	本	70,200	70,200	
	合 計				70,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,200	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	継足棒（開栓棒）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足棒（開栓棒） φ32 SUS L=1.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)地域資材単価コード（P）	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96022	継足棒（開栓棒） φ32 SUS L=1.6m	1.000	本	77,900	77,900	
	合 計				77,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,900	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	振止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振止金具 φ130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)地域資材単価コード（P）	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96023	振止金具 φ130	1.000	個	38,800	38,800	
	合 計				38,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,800	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)地域資材単価コード（P）	P12038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1.000	個	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200 厚さ0.2 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26504	ポリエチレンスリーブ φ200 厚さ0.2 長6.0m	1.000	枚	2,830	2,830	
	合 計				2,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,830	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26603	固定用ゴムバンド φ200	1.000	本	196	196	
	合 計				196	算出数量 1.000 各単位
	単 価				196	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	継足棒 (開栓棒)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足棒 (開栓棒) φ32 SUS L=1.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	継足棒 (開栓棒) φ32 SUS L=1.2m	1.000	本	72,200	72,200	
	合 計				72,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,200	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス	1.000	巻	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	290	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290	
	*** S単ー 43号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ガラスビース (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビース (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35313	ガラスビース (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	560	560	
	合 計				560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39002	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	1.000	m	316	316	
	合 計				316	算出数量 1.000 各単位
	単 価				316	
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 アスファルトコンクリート廃材 500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	建設廃材（先島メンテナンス）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96008 アスファルト切断屑 40,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑	1.000	ton		40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	建設廃材（先島メンテナンス）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材（先島メンテナンス） コンクリート廃材（無筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 コンクリート廃材（無筋） 500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	建設廃材（先島メンテナンス） コンクリート廃材（無筋）	1.000	ton		500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額 舗装版切断屑			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52004 舗装版切断屑 909円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額 舗装版切断屑	1.000	ton		909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S単ー 51号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ（直接入力用）] アスファルト舗装版 15cm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m		828.9	
	*** S単ー 52号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3		10,630	
	合 計				10,630	算出数量 1.000 m3

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		10,630	
	*** S単ー 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,581	2,581	
	合 計				2,581	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,581	
	*** S単ー 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし		
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	1,142	1,142	
	合 計				1,142	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,142	
	*** S単ー 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	5,062	5,062	
	合 計				5,062	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,062	
	*** S単ー 56号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,振動ローハンドガイト式,区分I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 バケツ容量0.45m3 振動ローハンドガイト式 区分I あり なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	35,000	10,150	
R01003	普通作業員	1.190	人	23,300	27,727	
F04080	振動ローハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	0.120	日	2,450	294	
P34029	軽油 バトロ給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,500	2,850	
F08012	バケツの[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.140	日	10,300	1,442	
P34029	軽油 バトロ給油	4.700	L	148	696	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				46,124	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,612	
	*** S単一 57号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,タンバ,区分I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 バケツ容量0.45m3 タンバ 区分I あり なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	35,000	15,750	
R01003	普通作業員	1.580	人	23,300	36,814	
R01002	特殊作業員	0.430	人	28,500	12,255	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		12,255	1,471	
F08012	バケツの[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.140	日	10,300	1,442	
P34029	軽油 バトロ給油	4.700	L	148	696	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				71,344	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,134	
	*** S単一 58号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,振動ローハンドガイト式,区分I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)バケツの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	バケツ容量0.45m3 振動ローラント「ガイト」式 区分 I あり なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	35,000	8,400	
R01003	普通作業員	0.980	人	23,300	22,834	
F04080	振動ローラ[バント「ガイト」式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,450	294	
P34029	軽油 バントローラ給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,500	2,850	
F08012	バケツの規格[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.140	日	10,300	1,442	
P34029	軽油 バントローラ給油	4.700	L	148	696	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				39,481	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,948	
	*** S単一 59号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,タンバ,区分 I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 バケツ容量0.45m3 タンバ 区分 I あり なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	35,000	14,000	
R01003	普通作業員	1.360	人	23,300	31,688	
R01002	特殊作業員	0.430	人	28,500	12,255	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		12,255	1,471	
F08012	バケツの規格[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.140	日	10,300	1,442	
P34029	軽油 バントローラ給油	4.700	L	148	696	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				64,468	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,447	
	*** S単一 60号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	短管・異形管 K形 75mm 3種 15,200円 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,200	152,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	28,500	36,480	
R01003	普通作業員	3.230	人	23,300	75,259	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				263,739	算出数量 10.000 本
	単 価		本		26,374	
	*** S単一 61号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 直管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, なし, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1,000	本	280,000	280,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		280,000	280	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7,000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				306,921	算出数量 1,000 本
	単 価		本		306,921	
	*** S単一 62号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 甲切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7,000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1,000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単一 63号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 甲切管)		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単— 64号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単— 65号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり なし				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトリール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単一 66号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 3種 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バックホ, なし, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03072	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	325,000	325,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		325,000	325	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトリール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				351,966	算出数量 1.000 本
	単 価		本		351,966	
	*** S単一 67号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 3種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03072	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m ³ 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運 転 手 （ 特 殊 ）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単ー 68号 ***					
S07054	ダクタイトル鋳鉄管布設 (K形 3種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バ ッ ク ホ ー , あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バ ッ ク ホ ー				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03072	ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイトル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m ³ 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運 転 手 （ 特 殊 ）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単ー 69号 ***					
S07054	ダクタイトル鋳鉄管布設 (K-T形 3種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, 3種, バ ッ ク ホ ー , あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バ ッ ク ホ ー				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03072	ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイトル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m ³ 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運 転 手 （ 特 殊 ）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		26,641	
	*** S単一 70号 ***					
S07054	ダクタイル鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ, なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	241,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鉄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	241,000	241,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		241,000	241	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バック容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				267,882	算出数量 1.000 本
	単 価		本		267,882	
	*** S単一 71号 ***					
S07054	ダクタイル鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バックホ, なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	217,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鉄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	217,000	217,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		217,000	217	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バック容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				243,858	算出数量 1.000 本
	単 価		本		243,858	
	*** S単一 72号 ***					
S07054	ダクタイル鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ, なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	196,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	196,000	196,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		196,000	196	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				222,837	算出数量 1.000 本
	単 価		本		222,837	
	*** S単一 73号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バックホ, なし, , , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	119,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	119,000	119,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		119,000	119	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				145,760	算出数量 1.000 本
	単 価		本		145,760	
	*** S単一 74号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バックホ, なし, , , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	171,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	171,000	171,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		171,000	171	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊 能 力 2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運 転 手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				197,812	算出数量 1.000 本
	単 価		本		197,812	
	*** S単ー 75号 ***					
S07054	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 布 設 (K形 3種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 機 械 布 設 (K形) 直 管 , 200×5, 3種, バ ッ ク ホ ー , 有 り , 有 り , な し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	200×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バ ッ ク ホ ー				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03067	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 用 接 合 部 品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	0	0	
R01001	土 木 一 般 世 話 役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.180	人	28,500	5,130	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊 能 力 2.9t	0.100	日	19,500	1,950	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	4.900	L	148	725	
R01021	運 転 手 (特殊)	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				18,063	算出数量 1.000 本
	単 価		本		18,063	
	*** S単ー 76号 ***					
S07054	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 布 設 (K形 3種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 機 械 布 設 (K形) 直 管 , 200×5, 3種, バ ッ ク ホ ー , 有 り , 有 り , な し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	200×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バ ッ ク ホ ー				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03067	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 用 接 合 部 品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	0	0	
R01001	土 木 一 般 世 話 役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.180	人	28,500	5,130	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊 能 力 2.9t	0.100	日	19,500	1,950	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	4.900	L	148	725	
R01021	運 転 手 (特殊)	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				18,063	算出数量 1.000 本
	単 価		本		18,063	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 77号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホ, なし, , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	200×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	パックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	34,800円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	34,800	34,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		34,800	35	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.180	人	28,500	5,130	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.100	日	19,500	1,950	
P34029	軽油 バートル給油	4.900	L	148	725	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				52,898	算出数量 1.000 本
	単 価		本		52,898	
	*** S単一 78号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 直管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, パックホ, なし, , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	パックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03307	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	294,000	294,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		294,000	294	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量 0.8m3 吊能力 2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油 バートル給油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				313,520	算出数量 1.000 本
	単 価		本		313,520	
	*** S単一 79号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 直管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, パックホ, なし, , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	パックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03307	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	294,000	294,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		294,000	294	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バ ッ ク 鈑 [クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				313,520	算出数量 1.000 本
	単 価		本		313,520	
	*** S単ー 80号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 3種 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダ ッ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 機 械 布 設 (T形) 直管, 450×6, 3種, バ ッ ク 鈑, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バ ッ ク 鈑				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダ ッ ク タ イ ル 鋳 鉄 管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03221	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	333,000	333,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		333,000	333	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バ ッ ク 鈑 [クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				352,559	算出数量 1.000 本
	単 価		本		352,559	
	*** S単ー 81号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 3種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダ ッ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 機 械 布 設 (T形) 直管, 450×6, 3種, バ ッ ク 鈑, あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バ ッ ク 鈑				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダ ッ ク タ イ ル 鋳 鉄 管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03221	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バ ッ ク 鈑 [クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平久保送水路（その6）他工事					
工事別工事名:平久保工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				19,226	算出数量 1.000 本
	単 価		本		19,226	
	*** S単ー 82号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設（T-K形 3種 甲切管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管,450×6,3種,バックホ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 450×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03221	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径450 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				19,226	算出数量 1.000 本
	単 価		本		19,226	
	*** S単ー 83号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 450mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	450mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	35,000	3,150	
R01002	特殊作業員	0.210	人	28,500	5,985	
R01003	普通作業員	0.280	人	23,300	6,524	
Y00004	諸雑費	0.090		15,659	1,409	
	合 計				17,068	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,068	
	*** S単ー 84号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.090	人	28,500	2,565	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,300	2,330	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.190		6,645	1,263	
	合 計				7,908	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,908	
	*** S単ー 85号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	30,300	75,750	
R01002	特殊作業員	0.440	人	28,500	12,540	
R01003	普通作業員	0.490	人	23,300	11,417	
Y00004	雑品 3%	0.030		23,957	719	
	合 計				100,426	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,043	
	*** S単ー 86号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	694,000円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	694,000	694,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	35,000	3,500	
R01002	特殊作業員	0.460	人	28,500	13,110	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
	合 計				718,998	算出数量 1.000 基
	単 価		基		718,998	
	*** S単ー 87号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	327,000円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	327,000	327,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	35,000	3,500	
R01002	特殊作業員	0.460	人	28,500	13,110	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
	合 計				351,998	算出数量 1.000 基
	単 価		基		351,998	
	*** S単ー 88号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 パタライ弁(フランジ形),鋳鉄製,450mm,パツク粒,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フランジ)区分	6,980,000円 バタフライ弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鋳鉄製 450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ なし				
P09401	バタフライ弁(鋳鉄製)		1.000	個	6,980,000	6,980,000
R01001	土木一般世話役		0.140	人	35,000	4,900
R01002	特殊作業員		0.540	人	28,500	15,390
R01003	普通作業員		0.680	人	23,300	15,844
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		0.440	日	12,300	5,412
P34029	軽油 バトリール給油		15.000	L	148	2,220
R01021	運転手(特殊)		0.280	人	32,400	9,072
	合 計				7,032,838	算出数量 1.000 基
	単 価		基		7,032,838	
	*** S単一 89号 ***					
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			基	1.000 基	歩A 当たり算出
	1)口径区分(mm) 2)種別区分 3)単価0円区分(空気弁)	75mm 急排空気弁 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ぶー式補修弁(径75×150mm)含む		1.000	個	0	0
R01001	土木一般世話役		0.240	人	35,000	8,400
R01002	特殊作業員		0.350	人	28,500	9,975
R01003	普通作業員		0.530	人	23,300	12,349
	合 計				30,724	算出数量 1.000 基
	単 価		基		30,724	
	*** S単一 90号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,一,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 コンクリート建込 3.0m ビーム式・バネ式 100m未満 一 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式		1.000	m	0	0
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m		1.350	m	1,210	1,634
	合 計				1,634	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,634	
	*** S単一 91号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・バネ式,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	コンクリート建込 3.0m ビーム式・バネ式 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	1.000	m	695	695	
	合 計				695	算出数量 1.000 m
	単 価		m		695	
	*** S単一 92号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格（区画線設置） 3) 仕様（区画線設置） 4) 幅（区画線設置） 5) 時間的制約（区画線設置） 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無（区画線設置） 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	295.80	296	
	合 計				296	算出数量 1.000 m
	単 価		m		296	
	*** S単一 93号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格（区画線設置） 3) 仕様（区画線設置） 4) 幅（区画線設置） 5) 時間的制約（区画線設置） 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無（区画線設置） 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 破線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	327.90	328	
	合 計				328	算出数量 1.000 m
	単 価		m		328	
	*** S単一 94号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 4日, 1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	H形鋼(杭使用) 200型 無 4日 1回		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G02001	H形鋼（杭使用） 200型 [賃料]	1.000	t 供用日	600	600	
G15021	H形鋼（杭使用） 200型 [整備費]	1.000	ton	10.073	10.073	
	合 計				10.073	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10.073	
	*** S単一 95号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平久保送水路（その6）他工事					
工事別工事名:平久保工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転（小口径） 1, 作業時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	1 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0. 0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	7以上～30未満 発動発電機		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02053	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型（～3次）] 定格容量15kva	1. 550	日	3, 170	4, 914	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	14. 000	L	148	2, 072	
R01001	土木一般世話役	0. 050	人	35, 000	1, 750	
R01003	普通作業員	0. 060	人	23, 300	1, 398	
Y00004	諸雑費	0. 080		10, 134	811	
	合 計				10, 945	算出数量 1. 000 箇所
	単 価				10, 945	
	*** S単－ 96号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0. 400	人	35, 000	14, 000	
R01003	普通作業員	1. 300	人	23, 300	30, 290	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯﾍｯﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t	0. 260	日	19, 500	5, 070	
R01021	運転手（特殊）	0. 240	人	32, 400	7, 776	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	29. 000	L	148	4, 292	
	合 計				61, 428	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		61, 428	
	*** S単－ 97号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 10, 1, なし		m ²		1, 000. 000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 10 1 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1, 000. 000	m ² 供用日	2, 830	2, 830, 000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1, 000. 000	m ²	831	831, 000	
R01002	特殊作業員	3. 630	人	28, 500	103, 455	
R01003	普通作業員	3. 630	人	23, 300	84, 579	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯﾍｯﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t	3. 310	日	19, 500	64, 545	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	345. 000	L	148	51, 060	
R01021	運転手（特殊）	2. 900	人	32, 400	93, 960	
	合 計				4, 058, 599	算出数量 1, 000. 000 m ²
	単 価		m ²		4, 059	
	*** S単－ 98号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平久保送水路（その6）他工事					
工事別工事名:平久保工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積込・取卸, 0. 0, 0. 0			豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0. 0	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		深夜時間:0. 0	週休:補正なし	
	3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分(敷鉄板以外) 7) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸＋積込・取卸 0. 0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0. 0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	9, 980	9, 980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1. 000	ton	3, 000	3, 000	
	合 計				12, 980	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		12, 980	
	*** S単－ 99号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0. 0	
	3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0. 0	週休:補正なし	
	5) 積卸し区分(敷鉄板) 7) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0. 0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0. 0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	9, 980	9, 980	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				11, 480	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		11, 480	
	*** S単－ 100号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50, 000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0. 0	
	単 価		m3	深夜時間:0. 0	週休:補正なし	
	*** S単－ 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0. 0	
	単 価		m3	深夜時間:0. 0	週休:補正なし	
	*** S単－ 102号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0. 0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		315.4	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		367.8	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		1,028	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	39.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケット容量0.45m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	39.0km以下				
	単 価		m3		4,315	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	2.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		3,219	
	*** S 単一 107号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量0.45m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				
	単 価		m3		1,439	
	*** S 単一 108号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		582.2	
	*** S 単一 109号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		582.5	
	*** S 単一 110号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		3,938	
	*** S 単一 111号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
J96005	割栗石（流用） 15～20cm		m ³			材変
	単 価		m		15,210	
	*** S 単－ 112号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m ³		8,478	
	*** S 単－ 113号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 60.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 60.0km以下				
	単 価		m ³		23,220	
	*** S 単－ 114号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m ³		4,584	
	*** S 単－ 115号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (ｶﾊﾟｰ) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		284.5	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 碎石各種				
J96001	コーラル（流し） 石垣島北部単価		m ³			材変
	単 価		m ²		2,202	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 碎石各種				
J96001	コーラル（流し） 石垣島北部単価		m ³			材変
	単 価		m ²		1,929	
	*** S単ー 118号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 碎石各種				
	単 価		m ²		1,971	
	*** S単ー 119号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		49,480	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名: 平久保工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 120号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一, なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パツパツ(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3		51,260	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,コンクリ ート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3		42,060	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		11,750	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	300mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96024	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m		本			材変
	単 価		m		15,120	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ	無し -				
	3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m ²		208.5	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 350mm, 2層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	350mm 2層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石 なし				
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96004	(流用材) クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		788.6	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	150mm 路盤材（各種）砕石材				
J96003	(流用材) 粒度調整砕石 RM-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		393.7	
	*** S単ー 127号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²		1,358	
	*** S単ー 128号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96003	(流用材) 粒度調整碎石		m ³			材変
	RM-40 40～0mm					
	単 価		m ²		857.4	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	20mm,1層施工,碎石,なし,再生粒度調整碎石 RM-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	20mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²		984.8	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	40mm,1層施工,碎石,なし,再生粒度調整碎石 RM-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	40mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²		1,113	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:平久保工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		5,432	
	*** S単ー 132号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		3,580	
	*** S単ー 133号 ***					
SA0846	SP 表層（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m ³ ） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		5,471	
	*** S単ー 134号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96002	組立2号マンホール(22号空気弁) 蓋 調整リング 斜壁 直壁 底版		基			材変
	単 価		基		465,700	
	*** S単ー 135号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96018	組立0号マンホール(4号制水弁) 蓋 調整リング 斜壁 直壁 底版		基			材変
	単 価		基		490,500	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
石垣島農業水利事業
平久保送水路（その6）他工事

積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

[illegible]

沖縄総合事務局

工事別工事名:久宇良工区

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			46,540,000	
・工事原価			38,617,000	
純工事費			30,269,000	
・直接工事費			25,343,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	22,993,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,350,000	
・ ・ 間接工事費			13,274,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			4,926,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	816,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$26,159,000 \times ((9.730 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			3,055,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	2,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	12,000	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	796,000	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			245,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$25,276,000 \times (0.970)$			245,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			8,348,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$30,269,000 \times ((25.070 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			8,348,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$38,617,000 \times (20.490 \times 1.000 + 0.04)$			7,928,000	
・一括計上価格	1.000	式	1,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			67,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			10,000	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				22,993,000	
・土工	1.000	式		828,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		723,000	
000001 床掘・運搬（素掘り） 上層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.85km	48	m ³	1,190	57,120	歩A・単A B単 1号
000002 床掘・運搬（素掘り） 下層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.85km	58	m ³	1,190	69,020	歩A・単A B単 2号
000003 床掘・運搬（素掘り） 土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出：L=0.85km	200	m ³	1,190	238,000	歩A・単A B単 3号
000004 床掘・運搬（素掘り） 土砂(粘性土)残土処理 建設発生受入：L=16.9km	100	m ³	3,587	358,700	歩A・単A B単 4号
合 計				722,840	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		105,000	
000005 法面整形 人力荒仕上げ 土砂	300	m ²	350	105,000	歩A・単A B単 5号
合 計				105,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		763,000	
・ ・ 構造物撤去工 舗装取壊し	1.000	式		763,000	
000006 As舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm 密粒度アスコン（20）	211	m	829	174,919	歩A・単A B単 6号
000007 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm	759	m ²	285	216,315	歩A・単A B単 7号
000008 般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻 L=27.8km 先島メンテナンス	38	m ³	9,653	366,814	歩A・単A B単 8号
000009 般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト切断屑殻 L=27.8km 先島メンテナンス	0.05	m ³	102,478	5,124	歩A・単A B単 9号
合 計				763,172	
・ 管体基礎工	1.000	式		1,220,000	
・ ・ 碎石基礎工	1.000	式		1,220,000	
000010 基面整生 土砂	180	m ²	583	104,940	歩A・単A B単 10号
000011 法面整形 土砂	220	m ²	350	77,000	歩A・単A B単 11号
000012 碎石基礎 流しコーラル 管基床部	28	m ³	10,072	282,016	歩A・単A B単 12号
000013 碎石基礎 流しコーラル 管側部	60	m ³	12,594	755,640	歩A・単A B単 13号
合 計				1,219,596	
・ 管体工	1.000	式		13,446,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径450）	1.000	式		13,446,000	
000014 ダクタイル鋳鉄管 径450 DB種 素掘り施工	167.1	m	54,671	9,135,524	歩A・単A B単 14号
000015 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×11° 1/4	2	本	267,882	535,764	歩A・単A B単 15号
000016 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×5° 5/8	6	本	267,882	1,607,292	歩A・単A B単 16号
000017 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 10K	1	本	220,835	220,835	歩A・単A B単 17号
000018 K形継輪 径450	4	本	100,000	400,000	歩A・単A B単 18号
000019 K形接合部品 径450	9	組	30,600	275,400	歩A・単A B単 19号
000020 K形特殊押輪 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ 径450）	19	組	57,900	1,100,100	歩A・単A B単 20号
000021 管切断（DCIP管） 径450	10	箇所	17,068	170,680	歩A・単A B単 21号
合 計				13,445,595	
・ 空気弁工	1.000	式		908,000	
・ ・ 弁設置工（2号空気弁）	1.000	式		282,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000022 樹脂製空気弁 径75 10K 補修弁付	1	基	243,724	243,724	歩A・単A B単 22号
000023 両フランジ短管 径75 10K L=300	1	本	24,174	24,174	歩A・単A B単 23号
000024 フランジ接合部品 GF1フランジ型 径75 10K	2	組	7,260	14,520	歩A・単A B単 24号
合 計				282,418	
・ 弁室工 (2号空気弁)	1.000	式		626,000	
000025 2号組立マンホール 蓋 (T-25) 床版斜壁 直壁 底版	1	基	549,000	549,000	歩A・単A B単 25号
000026 通気孔 SGP 100A	3.0	m	10,043	30,129	歩A・単A B単 26号
000027 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1	本	4,510	4,510	歩A・単A B単 27号
000028 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1	本	14,700	14,700	歩A・単A B単 28号
000029 防虫目皿 φ100 外ねじ型	2	個	4,360	8,720	歩A・単A B単 29号
000030 保護コンクリート 18N-8-20	0.1	m ³	49,480	4,948	歩A・単A B単 30号
000031 型枠 小型構造物	0.7	m ²	11,750	8,225	歩A・単A B単 31号
000032 基礎碎石 流しコーラル t=15cm	2.7	m ²	2,202	5,945	歩A・単A B単 32号
合 計				626,177	
・ 付帯工	1.000	式		61,000	
・ 埋設物表示工	1.000	式		61,000	
000033 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	178	m	343	61,054	歩A・単A B単 33号
合 計				61,054	
・ 道路復旧工	1.000	式		5,767,000	
・ 路床盛土工	1.000	式		875,000	
000034 流用土路床 (埋戻1) 粘性土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタ)	62	m ³	5,146	319,052	歩A・単A B単 34号
000035 流用土路床 (埋戻2) 粘性土 管頂30～60cm (振動ローラントカイト式)	64	m ³	4,617	295,488	歩A・単A B単 35号
000036 流用土路床 (埋戻3) 粘性土 1.0m≦B<2.5m (振動ローラ搭乗式)	60	m ³	4,339	260,340	歩A・単A B単 36号
合 計				874,880	
・ アスファルト舗装工	1.000	式		4,732,000	
000037 表層 再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm	759	m ²	5,432	4,122,888	歩A・単A B単 37号
000038 上層路盤 粒調碎石RM-40 (流用材) 厚さ20cm	162	m ²	976	158,112	歩A・単A B単 38号
000039 上層路盤 粒調碎石RM-40 (購入材) 厚さ20cm	78	m ²	2,080	162,240	歩A・単A B単 39号
000040 下層路盤 流用材 (RC-40) 厚さ25cm 幅2.5m以上4.0m未満	233	m ²	1,024	238,592	歩A・単A B単 40号
000041 不陸整正 上層路盤合計	240	m ²	209	50,160	歩A・単A B単 41号
合 計				4,731,992	
・ 区画線工	1.000	式		160,000	
000042 区画線工 白色 実線 B=15cm (外側線)	178	m	497	88,466	歩A・単A B単 42号
000043 区画線工 白色 実線 B=15cm (中央線)	47	m	497	23,359	歩A・単A B単 43号
000044 区画線工 白色 破線 B=15cm (中央線)	65	m	529	34,385	歩A・単A B単 44号
000045 区画線工 白色 矢印 B=15cm	15	m	947	14,205	歩A・単A B単 45号
合 計				160,415	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 床掘・運搬（素掘り）					
	上層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.85km		m3	1,190		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘・運搬（素掘り）					
	下層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.85km		m3	1,190		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 床掘・運搬（素掘り）					
	土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出：L=0.85km		m3	1,190		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 床掘・運搬（素掘り）					
	土砂(粘性土)残土処理 建設発生受入：L=16.9km		m3	3,587		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ 土砂		m ²	350		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** As舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=5cm 密粒度アスコン（20）		m	829		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=5cm		m ²	285		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m3	9,653		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト切断屑殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m3	102,478		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 基面整生					
	土砂		m ²	583		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 法面整形					
	土砂		m ²	350		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 碎石基礎					
	流しコーラル 管基床部		m3	10,072		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 碎石基礎					
	流しコーラル 管側部		m3	12,594		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	径450 DB種 素掘り施工		m	54,671		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ450×11° 1/4		本	267,882		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ450×5° 5/8		本	267,882		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ450×φ75 10K		本	220,835		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** K形継輪					
	径450		本	100,000		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** K形接合部品					
	径450		組	30,600		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** K形特殊押輪					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ 径450）		組	57,900		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 管切断（DCIP管）					
	径450		箇所	17,068		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 樹脂製空気弁					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	径75 10K 補修弁付 *** B単ー 23号 ***		基	243,724		歩A・単A
000023	両フランジ短管					
	径75 10K L=300 *** B単ー 24号 ***		本	24,174		歩A・単A
000024	フランジ接合部品					
	GF1フランジ型 径75 10K *** B単ー 25号 ***		組	7,260		歩A・単A
000025	2号組立マンホール					
	蓋 (T-25) 床版斜壁 直壁 底版 *** B単ー 26号 ***		基	549,000		歩A・単A
000026	通気孔					
	SGP 100A *** B単ー 27号 ***		m	10,043		歩A・単A
000027	SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 <i>メッキ有 ショートタイプ</i> *** B単ー 28号 ***		本	4,510		歩A・単A
000028	SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 <i>メッキ有 ショートタイプ</i> *** B単ー 29号 ***		本	14,700		歩A・単A
000029	防虫目皿					
	φ100 外ねじ型 *** B単ー 30号 ***		個	4,360		歩A・単A
000030	保護コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 31号 ***		m3	49,480		歩A・単A
000031	型枠					
	小型構造物 *** B単ー 32号 ***		m ²	11,750		歩A・単A
000032	基礎碎石					
	流しコーラル t=15cm *** B単ー 33号 ***		m ²	2,202		歩A・単A
000033	埋設表示テープ					
	幅150mm <i>ダブル</i> *** B単ー 34号 ***		m	343		歩A・単A
000034	流用土路床 (埋戻1)					
	粘性土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタ) *** B単ー 35号 ***		m3	5,146		歩A・単A
000035	流用土路床 (埋戻2)					
	粘性土 管頂30～60cm (振動ローハンド [®] ガイト [®] 式) *** B単ー 36号 ***		m3	4,617		歩A・単A
000036	流用土路床 (埋戻3)					
	粘性土 1.0m≦B<2.5m (振動ロー搭乗式) *** B単ー 37号 ***		m3	4,339		歩A・単A
000037	表層					
	再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm *** B単ー 38号 ***		m ²	5,432		歩A・単A
000038	上層路盤					
	粒調碎石RM-40 (流用材) 厚さ20cm *** B単ー 39号 ***		m ²	976		歩A・単A
000039	上層路盤					
	粒調碎石RM-40 (購入材) 厚さ20cm *** B単ー 40号 ***		m ²	2,080		歩A・単A
000040	下層路盤					
	流用材 (RC-40) 厚さ25cm 幅2.5m以上4.0m未満 *** B単ー 41号 ***		m ²	1,024		歩A・単A
000041	不陸整正					
	上層路盤合計 *** B単ー 42号 ***		m ²	209		歩A・単A
000042	区画線工					
	白色 実線 B=15cm (外側線) *** B単ー 43号 ***		m	497		歩A・単A
000043	区画線工					
	白色 実線 B=15cm (中央線)		m	497		歩A・単A

事業名

石垣島農業水利事業

工事名

平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 区画線工					
	白色 破線 B=15cm（中央線）		m	529		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 区画線工					
	白色 矢印 B=15cm		m	947		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン（20）厚さ3cm		m ²	4,781		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 上層路盤					
	再生粒度碎石 RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満		m ²	985		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=5cm（15cm以下）		m	829		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=5cm（15cm以下）		m ²	285		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m ³	9,653		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト切断屑殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m ³	102,478		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 残土処理（路盤撤去・運搬）					
	RM-40 厚さ2cm（建設発生土受入地へ）		m ³	3,534		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 吊り防護					
	H形鋼（200型）		箇所	6,067		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 工事用道路設置					
	流しコーラル B=4.0m t=30cm		m ³	6,085		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 工事用道路撤去					
	建設発生土受入地へ搬出 L=16.9km		m ³	3,534		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 土木安定シート設置・撤去					
	100kg/5cm相当		m ²	338		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 畦畔設置・撤去					
	上幅30cm×下幅90cm		m	1,361		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** ブルーシート設置・撤去					
	#3000 3.6m×5.4m		m ²	74		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 土のう設置・撤去					
	流用土畦畔φ1.0m 耐候性		袋	942		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 産業廃棄物運搬					
	廃プラスチック L=27.8km 先島メンテナンス		空m ³	2,840		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 産業廃棄物処理					
	廃プラスチック 先島メンテナンス		m ³	5,000		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼（吊り防護）		ton	12,980		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 床掘・運搬					
	路盤・土砂 仮置場へ搬出：L=0.85km		m ³	1,190		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 埋戻（流用土）					
	路盤・土砂（振動コンパクタ）		m ³	4,582		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 工事用信号機					

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	床掘・運搬（素掘り） 上層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.85km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	367.8	368	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	821.9	822	S単 70号
	合 計				1,190	
	単 価				1,190	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床掘・運搬（素掘り） 下層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.85km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	367.8	368	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	821.9	822	S単 70号
	合 計				1,190	
	単 価				1,190	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	床掘・運搬（素掘り） 土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出：L=0.85km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	367.8	368	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	821.9	822	S単 70号
	合 計				1,190	
	単 価				1,190	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	床掘・運搬（素掘り） 土砂(粘性土)残土処理 建設発生受入：L=16.9km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	367.8	368	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1,000	m3	3,219	3,219	S単 71号
	合 計				3,587	
	単 価				3,587	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	法面整形 人力荒仕上げ 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	350	350	S単 4号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	As舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm 密粒度アスコン (20)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] アスファルト舗装版 15cm以下	1,000	m	828.9	829	S単 37号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	284.5	285	S単 77号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 8号 ***					
000008	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,478	8,478	S単 76号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト殻	2,350	ton	500	1,175	S単 33号
	合 計				9,653	
	単 価				9,653	
	*** B単一 9号 ***					
000009	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト切断屑殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,478	8,478	S単 76号
S02123	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑	2,350	ton	40,000	94,000	S単 34号
	合 計				102,478	
	単 価				102,478	
	*** B単一 10号 ***					
000010	基面整生 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	582.5	583	S単 75号
	合 計				583	
	単 価				583	
	*** B単一 11号 ***					
000011	法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	350	350	S単 4号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単一 12号 ***					
000012	砕石基礎 流しコーラル 管基床部		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,なし	1,000	m3	4,612	4,612	S単 38号
S02116	コーラル（流し） ,石垣北部単価,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 12号
	合 計				10,072	
	単 価				10,072	
	*** B単一 13号 ***					
000013	砕石基礎 流しコーラル 管側部		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,あり,なし	1,000	m3	7,134	7,134	S単 39号
S02116	コーラル（流し） ,石垣北部単価,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 12号
	合 計				12,594	
	単 価				12,594	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 14号 ***					
000014	ダクタイル鋳鉄管 径450 DB種 素掘り施工		m		167,100 m	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 直管) 直管,450×6,DB種,バック材,なし,なし	11.000	本	313,520	3,448,720	S単 49号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 直管) 直管,450×6,DB種,バック材,なし,あり,なし	5.000	本	306,921	1,534,605	S単 41号
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 直管) 直管,450×6,DB種,バック材,なし,なし	4.000	本	313,520	1,254,080	S単 50号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 直管) 直管,450×6,DB種,バック材,なし,あり,なし	1.000	本	306,921	306,921	S単 42号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バック材,あり,あり,なし	1.000	本	26,641	26,641	S単 43号
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バック材,あり,なし	4.000	本	19,226	76,904	S単 51号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 甲切管) 直管,450×6,DB種,バック材,あり,あり,なし	3.000	本	26,641	79,923	S単 44号
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 乙切管) 直管,450×6,DB種,バック材,あり,なし	1.000	本	19,226	19,226	S単 52号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 乙切管) 直管,450×6,DB種,バック材,あり,あり,なし	2.000	本	26,641	53,282	S単 45号
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 乙切管) 直管,450×6,DB種,バック材,あり,あり,なし	2.000	本	26,641	53,282	S単 46号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m,,	3.000	本	294,000	882,000	S単 13号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	5.000	本	280,000	1,400,000	S単 14号
	合 計				9,135,584	
	単 価				54,671	
	*** B単一 15号 ***					
000015	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×11° 1/4		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バック材,なし,,なし	1.000	本	267,882	267,882	S単 47号
	合 計				267,882	
	単 価				267,882	
	*** B単一 16号 ***					
000016	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×5° 5/8		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バック材,なし,,なし	1.000	本	267,882	267,882	S単 47号
	合 計				267,882	
	単 価				267,882	
	*** B単一 17号 ***					
000017	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 10K		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バック材,なし,,なし	1.000	本	220,835	220,835	S単 48号
	合 計				220,835	
	単 価				220,835	
	*** B単一 18号 ***					
000018	K形継輪 径450		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1.000	本	100,000	100,000	S単 32号
	合 計				100,000	
	単 価				100,000	
	*** B単一 19号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000019	K形接合部品 径450		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1,000	組	30,600	30,600	S単 15号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	K形特殊押輪 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ 径450）		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径450,,	1,000	組	57,900	57,900	S単 16号
	合 計				57,900	
	単 価				57,900	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	管切断（DCIP管） 径450		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断（DCIP管） 450mm	1,000	箇所	17,068	17,068	S単 53号
	合 計				17,068	
	単 価				17,068	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	樹脂製空気弁 径75 10K 補修弁付		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	30,724	30,724	S単 55号
S02116	樹脂製空気弁（補修弁付） φ75 10K,,	1,000	基	213,000	213,000	S単 17号
	合 計				243,724	
	単 価				243,724	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	両フランジ短管 径75 10K L=300		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,	1,000	本	24,174	24,174	S単 40号
	合 計				24,174	
	単 価				24,174	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	フランジ接合部品 GF1フランジ型 径75 10K		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,	1,000	組	7,260	7,260	S単 18号
	合 計				7,260	
	単 価				7,260	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	2号組立マンホール 蓋（T-25） 床版斜壁 直壁 底版		基		1,000	歩A 基 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1,000	基	549,000	549,000	S単 88号
	合 計				549,000	
	単 価				549,000	
	*** B単ー 26号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000026	通気孔 SGP 100A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1.000	m	10,043	10,043	S単 54号
	合 計				10,043	
	単 価				10,043	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	4,510	4,510	S単 19号
	合 計				4,510	
	単 価				4,510	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	14,700	14,700	S単 20号
	合 計				14,700	
	単 価				14,700	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	防虫目皿 φ100 外ねじ型		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 径100用 外ネジ型,,	1.000	個	4,360	4,360	S単 21号
	合 計				4,360	
	単 価				4,360	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	49,480	49,480	S単 79号
	合 計				49,480	
	単 価				49,480	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	型枠 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,750	11,750	S単 80号
	合 計				11,750	
	単 価				11,750	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	基礎砕石 流しコーラル t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 砕石各種	1.000	m ²	2,202	2,202	S単 78号
	合 計				2,202	
	単 価				2,202	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00001	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍ぶ リエフレソクロス	1.000	m	343	343	T単 1号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	流用土路床（埋戻1） 粘性土 管頂～30cm（人力まき出し+振動コンバクタ）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンバクタ（II）	1.000	m3	3,818	3,818	S単 1号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	355.7	395	S単 66号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケット 容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、1.0km以下	1.110	m3	582.2	646	S単 72号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	258.9	287	S単 67号
	合 計				5,146	
	単 価				5,146	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	流用土路床（埋戻2） 粘性土 管頂30～60cm（振動ローラントガイト式）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） 埋戻、0.8～1.1ton、なし	1.000	m3	819	819	S単 5号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	2,470	2,470	S単 2号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	355.7	395	S単 66号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケット 容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、1.0km以下	1.110	m3	582.2	646	S単 72号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	258.9	287	S単 67号
	合 計				4,617	
	単 価				4,617	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	流用土路床（埋戻3） 粘性土 1.0m≦B<2.5m（振動ローラ搭乗式）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） 埋戻、3～4ton、なし	1.000	m3	541	541	S単 6号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	2,470	2,470	S単 2号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	355.7	395	S単 66号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケット 容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、1.0km以下	1.110	m3	582.2	646	S単 72号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	258.9	287	S単 67号
	合 計				4,339	
	単 価				4,339	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	表層 再生密粒度アスコン（20）厚さ5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、50mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）、プライムコート 各種、なし	1.000	m ²	5,432	5,432	S単 86号
	合 計				5,432	
	単 価				5,432	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	上層路盤 粒調砕石RM-40（流用材）厚さ20cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、再生粒度調整砕石 RM-40、-、-、2層施工、なし、0mm、200mm	1.000	m ²	790.6	791	S単 83号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケット 容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、1.0km以下	0.220	m3	582.2	128	S単 72号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.220	m3	258.9	57	S単 67号
	合 計				976	
	単 価				976	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	上層路盤 粒調碎石RM-40（購入材） 厚さ20cm		m ²		1,000	m ² 歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	1.000	m ²	2,080	2,080	S単 84号
	合 計				2,080	
	単 価				2,080	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	下層路盤 流用材（RC-40） 厚さ25cm 幅2.5m以上4.0m未満		m ²		1,000	m ² 歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	788.6	789	S単 82号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ効 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.280	m3	582.2	163	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.280	m3	258.9	72	S単 67号
	合 計				1,024	
	単 価				1,024	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	不陸整正 上層路盤合計		m ²		1,000	m ² 歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	208.5	209	S単 81号
	合 計				209	
	単 価				209	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	区画線工 白色 実線 B=15cm（外側線）		m		1,000,000	m 歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	296	296,000	S単 56号
Y00009	小計				296,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	290	165,300	S単 23号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,	25.000	kg	230	5,750	S単 24号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	560	14,000	S単 25号
S02116	軽油 バトリール給油,,	40.000	L	148	5,920	S単 26号
Y00004	雑品	0.050		190,970	9,549	
	合 計				496,519	
	単 価				497	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	区画線工 白色 実線 B=15cm（中央線）		m		1,000,000	m 歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	296	296,000	S単 56号
Y00009	小計				296,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	290	165,300	S単 23号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,	25.000	kg	230	5,750	S単 24号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	560	14,000	S単 25号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油					
	バトロ-給油,,	40.000	L	148	5,920	S単 26号
Y00004	雑品					
		0.050		190,970	9,549	
	合 計				496,519	
	単 価				497	
	*** B単— 44号 ***					
000044	区画線工 白色 破線 B=15cm (中央線)		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	328	328,000	S単 57号
Y00009	小計				328,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	290	165,300	S単 23号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	230	5,750	S単 24号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	560	14,000	S単 25号
S02116	軽油					
	バトロ-給油,,	44.000	L	148	6,512	S単 26号
Y00004	雑品					
		0.050		191,562	9,578	
	合 計				529,140	
	単 価				529	
	*** B単— 45号 ***					
000045	区画線工 白色 矢印 B=15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	737	737,000	S単 58号
Y00009	小計				737,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	290	165,300	S単 23号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	230	5,750	S単 24号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	560	14,000	S単 25号
S02116	軽油					
	バトロ-給油,,	100.000	L	148	14,800	S単 26号
Y00004	雑品					
		0.050		199,850	9,993	
	合 計				946,843	
	単 価				947	
	*** B単— 46号 ***					
000046	表層 再生密粒度アスコン (20) 厚さ3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,	1.000	m ²	4,781	4,781	S単 87号
	合 計				4,781	
	単 価				4,781	
	*** B単— 47号 ***					
000047	上層路盤 再生粒度碎石 RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 20mm,1層施工,碎石,なし,再生粒度調整碎石 RM-40	1.000	m ²	984.8	985	S単 85号
	合 計				985	
	単 価				985	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 48号 ***					
000048	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm (15cm以下)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] アスファルト舗装版 15cm以下	1.000	m	828.9	829	S単 37号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm (15cm以下)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	284.5	285	S単 77号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m3	8,478	8,478	S単 76号
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルト殻	2.350	ton	500	1,175	S単 33号
	合 計				9,653	
	単 価				9,653	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト切断屑殻 L=27.8km 先島メンテナンス		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m3	8,478	8,478	S単 76号
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルト切断屑	2.350	ton	40,000	94,000	S単 34号
	合 計				102,478	
	単 価				102,478	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	残土処理 (路盤撤去・運搬) RM-40 厚さ2cm (建設発生土受入地へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	315.4	315	S単 69号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,219	3,219	S単 73号
	合 計				3,534	
	単 価				3,534	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	吊り防護 H形鋼 (200型)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無し,4日,1回	0.160	ton	10,673	1,708	S単 60号
S02114	レバブロック 0.75~1.5t	8.000	台・日	300	2,400	S単 7号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24,.	6.200	m	316	1,959	S単 27号
	合 計				6,067	
	単 価				6,067	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	工事用道路設置 流しコーラル B=4.0m t=30cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	306.4	306	S単 74号
S02116	コーラル（流し） ,石垣北部単価,	1.270	m3	4,550	5,779	S単 12号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	工事用道路撤去 建設発生土受入地へ搬出 L=16.9km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	315.4	315	S単 69号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,219	3,219	S単 73号
	合 計				3,534	
	単 価				3,534	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	土木安定シート設置・撤去 100kg/5cm相当		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	140	140	S単 61号
S02116	土木安定用シート 100kg/5cm相当,,	1.040	m ²	190	198	S単 28号
	合 計				338	
	単 価				338	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	畦畔設置・撤去 上幅30cm×下幅90cm		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,290	1,290	S単 59号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	0.180	m3	394.7	71	S単 65号
	合 計				1,361	
	単 価				1,361	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	ブルーシート設置・撤去 #3000 3.6m×5.4m		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	246	246	S単 62号
S02116	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,,	100.000	m	25	2,500	S単 29号
S02116	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,	25.000	本	186	4,650	S単 30号
	合 計				7,396	
	単 価				74	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	土のう設置・撤去 流用土畦畔φ1.0m 耐候性		袋		1,000	歩A 当たり算出
T00002	土のう設置・撤去 62cm×48cm UV対応型	1.000	袋	942	942	T単 2号
	合 計				942	
	単 価				942	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	産業廃棄物運搬 廃プラスチック L=27.8km 先島メンテナンス		空m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	1.000	空m3	2,840	2,840	S単 64号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,840	
	単 価				2,840	
	*** B単— 61号 ***					
000061	産業廃棄物処理 廃プラスチック 先島メンテナンス		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 廃プラスチック	1,000	m3	5,000	5,000	S単 35号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単— 62号 ***					
000062	仮設材輸送 H形鋼（吊り防護）		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1,000	ton	12,980	12,980	S単 63号
	合 計				12,980	
	単 価				12,980	
	*** B単— 63号 ***					
000063	床掘・運搬 路盤・土砂 仮置場へ搬出:L=0.85km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	367.8	368	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	821.9	822	S単 70号
	合 計				1,190	
	単 価				1,190	
	*** B単— 64号 ***					
000064	埋戻（流用土） 路盤・土砂（振動コンバクタ）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	3,254	3,254	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,110	m3	355.7	395	S単 66号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,110	m3	582.2	646	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	258.9	287	S単 67号
	合 計				4,582	
	単 価				4,582	
	*** B単— 65号 ***					
000065	工事用信号機 灯体×2		組		1,000	歩A 当たり算出
S02114	仮設信号機 賃貸料金	56,000	日	780	43,680	S単 8号
S02114	仮設信号機 基本料金	1,000	組	8,800	8,800	S単 9号
	合 計				52,480	
	単 価				52,480	
	*** B単— 66号 ***					
000066	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	14,300	14,300	S単 11号
	合 計				14,300	

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,818		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,470		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	3,254		歩A・単A
S01072	*** S単ー 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	350		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	819		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,3～4ton,なし		m3	541		歩A・単A
S02114	*** S単ー 7号 ***					
	レバーブロック					
	レバーブロック 0.75～1.5t		台・日	300		歩A・単A
S02114	*** S単ー 8号 ***					
	仮設信号機					
	仮設信号機 賃貸料金		日	780		歩A・単A
S02114	*** S単ー 9号 ***					
	仮設信号機					
	仮設信号機 基本料金		組	8,800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	23,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	コーラル(流し)					
	コーラル(流し) ,石垣北部単価,		m3	4,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m,,		本	294,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,		本	280,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,		組	30,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450,,		組	57,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	樹脂製空気弁(補修弁付)					
	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 10K,,		基	213,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,		組	7,260		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	SGP90° エルボ					
	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,		個	4,510		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	SGP180° エルボ					
	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,		個	14,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	防虫目皿					
	防虫目皿 径100用 外ネジ型,,		個	4,360		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	埋設物標示テープ					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス,, *** S単ー 23号 ***		巻	11,300		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トラフィックペ イント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペ イント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, *** S単ー 24号 ***		kg	290		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),, *** S単ー 25号 ***		kg	230		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単ー 26号 ***		kg	560		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロール給油,, *** S単ー 27号 ***		L	148		歩A・単A
S02116	ワイヤロープ ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24,, *** S単ー 28号 ***		m	316		歩A・単A
S02116	土木安定用シート 土木安定用シート 100kg/5cm相当,, *** S単ー 29号 ***		m ²	190		歩A・単A
S02116	標識ロープ 標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,, *** S単ー 30号 ***		m	25		歩A・単A
S02116	測量杭 (杉) 測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,, *** S単ー 31号 ***		本	186		歩A・単A
S02116	土のう 土のう UV対応型 62cm×48cm,, *** S単ー 32号 ***		枚	97		歩A・単A
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪 *** S単ー 33号 ***		本	100,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス) 建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルト殻 *** S単ー 34号 ***		ton	500		歩A・単A
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス) 建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルト切断屑 *** S単ー 35号 ***		ton	40,000		歩A・単A
S02123	建設廃材処分費 建設廃材処分費 廃プラスチック *** S単ー 36号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 *** S単ー 37号 ***		ton	909		歩A・単A
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] [SP 施工パッケージ (直接入力用)] アスファルト舗装版 15cm以下 *** S単ー 38号 ***		m	828.9		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,振動ローラントガイト式,区分Ⅰ,あり,なし *** S単ー 39号 ***		m3	4,612		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,タバ,区分Ⅰ,あり,なし *** S単ー 40号 ***		m3	7,134		歩A・単A
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし, *** S単ー 41号 ***		本	24,174		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 直管) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管,450×6,DB種,バツカ,なし,あり,なし *** S単ー 42号 ***		本	306,921		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 直管) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管,450×6,DB種,バツカ,なし,あり,なし *** S単ー 43号 ***		本	306,921		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 甲切管)					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平久保送水路（その6）他工事					
工事別工事名:久宇良工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし *** S単ー 44号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし *** S単ー 45号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし *** S単ー 46号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし *** S単ー 47号 ***		本	26,641		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ, なし,, なし *** S単ー 48号 ***		本	267,882		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ, なし,, なし *** S単ー 49号 ***		本	220,835		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, なし, なし *** S単ー 50号 ***		本	313,520		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, なし, なし *** S単ー 51号 ***		本	313,520		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, なし *** S単ー 52号 ***		本	19,226		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, なし *** S単ー 53号 ***		本	19,226		歩A・単A
S07062	管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管) 450mm *** S単ー 54号 ***		箇所	17,068		歩A・単A
S07071	炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A (4B) *** S単ー 55号 ***		m	10,043		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり *** S単ー 56号 ***		基	30,724		歩A・単A
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, , *** S単ー 57号 ***		m	296		歩A・単A
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, , *** S単ー 58号 ***		m	328		歩A・単A
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, , *** S単ー 59号 ***		m	737		歩A・単A
S15002	耕地復旧 (畦畔)					
	耕地復旧 (畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし *** S単ー 60号 ***		m	1,290		歩A・単A
S17002	〔賃料 (H形鋼・山留副部材)〕					
	〔賃料 (H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼 (杭使用), 200型, 無, 4日, 1回 *** S単ー 61号 ***		ton	10,673		歩A・単A
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 62号 ***		m ²	140		歩A・単A
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 63号 ***		m ²	246		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0 . 0, 0. 0		ton	12,980		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19025	*** S単ー 64号 *** 運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好		空m3	2,840		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,		m3	394.7		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	355.7		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	258.9		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	367.8		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	315.4		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	821.9		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下		m3	3,219		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	582.2		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,219		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	306.4		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	582.5		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,		m3	8,478		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,なし		m ²	284.5		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種		m ²	2,202		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m3	49,480		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	11,750		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	208.5		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm,2層施工,碎石,なし,路盤材(各種)		m ²	788.6		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m ²	790.6		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m ²	2,080		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.430	人	28,500	12,255	
R01003	普通作業員					
		1.060	人	23,300	24,698	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		12,255	1,226	
	合 計				38,179	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,818	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		1.060	人	23,300	24,698	
	合 計				24,698	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,470	
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.250	人	28,500	7,125	
R01003	普通作業員					
		1.060	人	23,300	24,698	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		7,125	713	
	合 計				32,536	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,254	
	*** S単－ 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	23,300	3,495	
	合 計				3,495	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		350	
	*** S単－ 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハット・ガイド式]					
	運転質量0.8~1.1t	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油					
	バトロール給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員					
		1.250	人	28,500	35,625	
	合 計				40,962	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		819	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	埋戻,3~4ton,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)規格区分(ton)	3~4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	運転質量3.0~4.0t	1.600	日	7,270	11,632	
P34029	軽油					
	バトロール給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	32,400	32,400	
	合 計				46,548	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		541	
	*** S単- 7号 ***					
S02114	レバーブロック		台・日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	レバーブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.75~1.5t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)仮設材規格	0.75~1.5t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96001	レバーブロック					
	0.75~1.5t	1.000	台・日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 8号 ***					
S02114	仮設信号機		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	仮設信号機			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	賃貸料金			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)仮設材規格	賃貸料金		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	780円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96002	仮設信号機					
	賃貸料金	1.000	日	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単- 9号 ***					
S02114	仮設信号機		組		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	仮設信号機			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本料金			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)仮設材規格	基本料金		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96003	仮設信号機					
	基本料金	1.000	組	8,800	8,800	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,800	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人		23,300	
	合 計				23,300	算出数量 1.000 人
	単 価				23,300	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人		14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 人
	単 価				14,300	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	コーラル（流し）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	コーラル（流し） 、石垣北部単価、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J96001	コーラル（流し） 石垣北部単価	1.000	m3		4,550	
	合 計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,550	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P03307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03307	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本		294,000	
	合 計				294,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				294,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平久保送水路（その6）他工事				

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03953		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03953	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径450	1.000	組	57,900	57,900	
	合 計				57,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,900	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	樹脂製空気弁（補修弁付）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製空気弁（補修弁付） φ75 10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	樹脂製空気弁（補修弁付） φ75 10K	1.000	基	213,000	213,000	
	合 計				213,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				213,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03574		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03574	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75	1.000	組	7,260	7,260	
	合 計				7,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,260	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	SGP90° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	4,510	4,510	
	合 計				4,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,510	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	SGP180° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	14,700	14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 径100用 外ネジ型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	防虫目皿 径100用 外ネジ型	1.000	個	4,360	4,360	
	合 計				4,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,360	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエフレックス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエフレックス	1.000	巻	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	290	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106～0.850mm)	1.000	kg	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	560	560	
	合 計				560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハトロフ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ハトロフ給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39002	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	1.000	m	316	316	
	合 計				316	算出数量 1.000 各単位
	単 価				316	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	土木安定用シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木安定用シート 100kg/5cm相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PJ1021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PJ1021	土木安定用シート 100kg/5cm相当	1.000	m ²	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平久保送水路（その6）他工事				

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				190	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	標識ロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P39021		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39021	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	1.000	m	25	25	
	合 計				25	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	測量杭 (杉)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P38006		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P38006	測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×60cm	1.000	本	186	186	
	合 計				186	算出数量 1.000 各単位
	単 価				186	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土のう UV対応型 62cm×48cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	PJ1023		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PJ1023	土のう UV対応型 62cm×48cm	1.000	枚	97	97	
	合 計				97	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97	
	*** S単ー 32号 ***					
S02117	ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	PJ0227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	K形 φ450 継輪		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	100,000円				
PJ0227	ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1.000	本	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 33号 ***					
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト殻		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	500円				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96007	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト殻	1.000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 34号 ***					
S02123	建設廃材（先島メンテナンス）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2) 資材規格	アスファルト切断屑		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	40,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	建設廃材（先島メンテナンス） アスファルト切断屑	1.000	ton	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単ー 35号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2) 資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	建設廃材処分費 廃プラスチック	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 36号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2) 資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S単ー 37号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）] [SP 施工パッケージ（直接入力用）] アスファルト舗装版 15cm以下		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m		828.9	
	*** S単ー 38号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,振動ローランド式, 1'ト式,区分I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 基礎区分 2) 材料区分	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)バケツの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	バケツ容量0.45m3 振動ローラント「カイト」式 区分 I あり なし				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	35,000	10,150	
R01003	普通作業員	1.190	人	23,300	27,727	
F04080	振動ローラ[ハント「カイト」式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,450	294	
P34029	軽油 バトリール給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,500	2,850	
F08012	バケツの規格[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.140	日	10,300	1,442	
P34029	軽油 バトリール給油	4.700	L	148	696	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				46,124	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,612	
	*** S 単一 39号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、その他購入土、バケツ容量0.45m3、タンバ、区分 I、 あり、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 バケツ容量0.45m3 タンバ 区分 I あり なし				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	35,000	15,750	
R01003	普通作業員	1.580	人	23,300	36,814	
R01002	特殊作業員	0.430	人	28,500	12,255	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		12,255	1,471	
F08012	バケツの規格[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.140	日	10,300	1,442	
P34029	軽油 バトリール給油	4.700	L	148	696	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	32,400	2,916	
	合 計				71,344	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,134	
	*** S 単一 40号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管、K形、75mm、3種、なし、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	短管・異形管 K形 75mm 3種 13,000円 なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	13,000	130,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	28,500	36,480	
R01003	普通作業員	3.230	人	23,300	75,259	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				241,739	算出数量 10.000 本
	単 価		本		24,174	
	*** S単一 41号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設（K形 DB種 直管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管, 450×6, DB種, バックホ, なし, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	280,000	280,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		280,000	280	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				306,921	算出数量 1.000 本
	単 価		本		306,921	
	*** S単一 42号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設（K-T形 DB種 直管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管, 450×6, DB種, バックホ, なし, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	280,000	280,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		280,000	280	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				306,921	算出数量 1.000 本
	単 価		本		306,921	
	*** S単一 43号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設（K形 DB種 甲切管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単一 44号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトロール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単一 45号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり なし				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトリール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単一 46号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管布設 (K-T形 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2) 管径区分 (mm×m)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 管種区分	DB種				
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 バトリール給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				26,641	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,641	
	*** S単一 47号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ, なし, , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 管種区分	DB種				
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	241,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	241,000	241,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		241,000	241	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				267,882	算出数量 1.000 本
	単 価		本		267,882	
	*** S単一 48号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾙ, なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	194,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	194,000	194,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		194,000	194	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,000	2,100	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,500	7,980	
R01003	普通作業員	0.360	人	23,300	8,388	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	19,500	2,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	148	1,036	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,400	4,212	
	合 計				220,835	算出数量 1.000 本
	単 価		本		220,835	
	*** S単一 49号 ***					
S07055	ダクティル鑄鉄管布設 (T形 DB種 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾙ, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03307	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	294,000	294,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		294,000	294	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				313,520	算出数量 1.000 本
	単 価		本		313,520	
	*** S単一 50号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03307	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	294,000	294,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		294,000	294	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油 バトロール給油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				313,520	算出数量 1.000 本
	単 価		本		313,520	
	*** S 単一 51号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T-K形 DB種 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03307	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油 バトロール給油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				19,226	算出数量 1.000 本
	単 価		本		19,226	
	*** S 単一 52号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管布設 (T形 DB種 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 450×6, DB種, バックホ, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 機械区分	バックホ				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03307	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,000	1,750	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,500	5,700	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,300	5,592	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	19,500	2,145	
P34029	軽油					
	バトロー給油	5.400	L	148	799	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	32,400	3,240	
	合 計				19,226	算出数量 1.000 本
	単 価		本		19,226	
	*** S単一 53号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 450mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	450mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	35,000	3,150	
R01002	特殊作業員	0.210	人	28,500	5,985	
R01003	普通作業員	0.280	人	23,300	6,524	
Y00004	諸雑費	0.090		15,659	1,409	
	合 計				17,068	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,068	
	*** S単一 54号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	30,300	75,750	
R01002	特殊作業員	0.440	人	28,500	12,540	
R01003	普通作業員	0.490	人	23,300	11,417	
Y00004	雑品 3%	0.030		23,957	719	
	合 計				100,426	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,043	
	*** S単一 55号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 口径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2) 種別区分	急排空気弁		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり				
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 6-#式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	35,000	8,400	
R01002	特殊作業員	0.350	人	28,500	9,975	
R01003	普通作業員	0.530	人	23,300	12,349	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,724	算出数量 1.000 基
	単 価		基		30,724	
	*** S単一 56号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	295.80	296	
	合 計				296	算出数量 1.000 m
	単 価		m		296	
	*** S単一 57号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	破線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	327.90	328	
	合 計				328	算出数量 1.000 m
	単 価		m		328	
	*** S単一 58号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	矢印・記号・文字				
	4)幅（区画線設置）	15cm換算				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	737.40	737	
	合 計				737	算出数量 1.000 m
	単 価		m		737	
	*** S単一 59号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	0.190	日	10,300	1,957	
P34029	軽油 バトロー給油	6.100	L	148	903	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	32,400	4,212	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	23,300	5,825	
	合 計				12,897	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,290	
	*** S単一 60号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 4日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	H形鋼(杭使用) 200型 無 4日 1回		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G02001	H形鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	600	600	
G15021	H型鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	10,073	10,073	
	合 計				10,673	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,673	
	*** S単一 61号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設〜撤去 0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.600	人	23,300	13,980	
	合 計				13,980	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		140	
	*** S単一 62号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設〜撤去 102		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	102	10,608	
R01003	普通作業員	0.600	人	23,300	13,980	
	合 計				24,588	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		246	
	*** S単一 63号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,980	
	*** S単ー 64号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	36.5km 以下,良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	5.330	供用日	23,600	125,788	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	5.330	供用日	769	4,099	
P34029	軽油 パトロール給油	246.000	L	148	36,408	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	28,700	117,670	
	合 計				283,965	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,840	
	*** S単ー 65号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	5,000m3未満 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		394.7	
	*** S単ー 66号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		355.7	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.9	
	*** S単－ 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		367.8	
	*** S単－ 69号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		315.4	
	*** S単－ 70号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バケツお 1.0km以下	バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バケツお 1.0km以下				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		821.9	
	*** S単－ 71号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バケツお 19.5km以下	バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお バケツ容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3		3,219	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		582.2	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,219	
	*** S単ー 74号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		306.4	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		582.5	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		8,478	
	*** S単ー 77号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		284.5	
	*** S単ー 78号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 碎石各種				
J96001	コーラル（流し） 石垣北部単価		m3			材変
	単 価		m ²		2,202	
	*** S単ー 79号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		49,480	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平久保送水路（その6）他工事

工事別工事名:久宇良工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 80号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		11,750	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		208.5	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 250mm, 2層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	250mm 2層施工 碎石 なし 路盤材(各種)				
J96003	（流用材）クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		788.6	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 材料区分Ⅰ 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分Ⅰ 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
J96002	（流用材）粒度調整碎石 RM-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		790.6	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平久保送水路（その6）他工事					
工事別工事名:久宇良工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	200mm 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		2,080	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） SP 上層路盤（歩道部） 20mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-40		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	20mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		984.8	
	*** S単ー 86号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		5,432	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		4,781	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 基 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度石垣島農業水利事業
平久保送水路（その 6）他工事

特 別 仕 様 書

第1章 総則

令和8年度石垣島農業水利事業 平久保送水路（その6）他工事の施工にあたっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所制定「管水路工事共通仕様書令和7年10月」（以下、「石垣管水路工事共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書及び石垣管水路工事共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営石垣島土地改良事業計画に基づき平久保送水路の建設を実施するものである。

2. 工事場所

沖縄県石垣市宇平久保地内

3. 工事概要

本工事は、管水路工事及びその附帯工事で、その概要は次のとおりである。

(1) 平久保工区

平久保送水路 水路延長 L=361.42m

施工始点 No. 43+ 97.58

施工終点 No. 0+ 0.25.76

(内訳)

管水路	L=308.73m SL=309.48m
	ダクタイル鋳鉄管 DB種・3種 呼び径450mm
空気弁工	1箇所
制水弁工	1箇所
排泥弁工	1箇所
分水工	1箇所

(2) 久宇良工区

平久保送水路 水路延長 L=177.58m

施工始点 No. 0+ 23.02

施工終点 No. 2+ 0.62

(内訳)

管水路	L=177.58m SL=177.73m
	ダクタイル鋳鉄管 DB種・3種 呼び径450mm
空気弁工	1箇所

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 施工箇所が点在する工事の適用

(1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『平久保工区、久宇良工区（以下工事箇所という）」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」

による工事である。

- (2) 本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域による補正等）については、工事箇所ごとに設定する。一般管理費等については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施行体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者等の確保が図れるよう余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）を任意に設定することができる。なお、受注者は契約を締結するまでの間に、別紙1により、工事の始期を発注者に通知しなければならない。

余裕期間内は、主任技術者又は管理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

工 期：工事の始期から275日間

（ただし、令和8年6月9日（工事着手期限日）までに工事を開始すること。）

※ 契約締結後において、余裕工期内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。

なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限日から206日間で工事を完了させること。

3. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等149日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。

4. 現場技術員の配置

本工事は、共通仕様書第1編1-1-10に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 地質

本工事の施工場所の地質は、「平久保工区」においては砂質土、「久宇良工区」においては粘性土を想定している。

2. 関連工事等

本工事に関連する工事等として次に示す業務を予定しているので、監督職員及び関連する工事責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

- (1) 令和8年度石垣島農業水利事業 磁気探査業務（仮称）
（業務予定期間 令和8年6月～令和9年3月）

3. 隣接地に対する措置

- (1) 本工事で使用する借地の残地及び隣接した農地では営農が行われているので、営農に支障がないように配慮するものとする。

- (2) 本工事範囲及び周辺部の既設構造物については、着手前に位置・高さ等を測定し、記録しておくものとする。

なお、監督職員が別途指示する箇所については、工事施工期間中、定期的に位置・高さ等について測定を行い、監督職員に報告するものとする。

4. 第三者に対する措置

(1) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任公衆終了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導警備員の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおり計画とするが、条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

「平久保工区」

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
県道206号線地点	2名／日	1 班	昼間	無

「久宇良工区」

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
県道206号線地点	2名／日	1 班	昼間	無

5. 交通対策

- (1) 本工事施工区間のうち県道 206 号線は片側交互通行とし、事前に監督職員と条件等について確認を行うものとする。また、1 日の工事完了時における開口部は必要最低限に止め施工しなければならない。
- (2) 工事用資材等の輸送及び建設発生土の運搬は、公共道路を使用することとなるため、一般交通及び地元住民等に支障を及ぼさないように留意するとともに、事故防止にも努めなければならない。特に工事区域の出入口及び交通規制区間については確実な安全対策を施すものとする。

第5章 指定仮設

1. 資機材運搬路

工事用資材等の輸送及び建設発生土の運搬は、公共道路を利用することとしており、一般の通行に支障をきたさないよう受注者の責任において維持管理を行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 建設発生土受入地

(1) 建設発生土受入地

建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	適用
星野地区	石垣市宇桃里地内	300m ³	土砂

3. 水替工

水替工を次のとおり実施するものとする。

測点No. 45+37.00～No. 46+23.00 $Q_{\max}=16.43\text{m}^3/\text{h}$

4. 既設構造物防護工

図面に示す既設横断構造物等は、その機能を損なわないように防護した上で施工しなければならない。

なお、図面に示す吊り防護工箇所については、試掘により詳細な位置確認を行い、監督職員に報告しなければならない。また、この箇所以外に横断構造物が出現した場合は、監督職員に平面位置及び埋設深さ、構造等を報告するとともに、施設管理者と協議の上適切な防護等を施した上で施工しなければならない。

- ・ NO. 46+5.03 横断暗渠1000×1000 (平久保工区)
- ・ NO. 1+82.76 農業用水管 VPφ250 (久宇良工区)

5. 仮置き場

本工事で使用する建設資材仮置き場は、発注者が確保している工事用地を使用するものとする。

なお、仮置き場に敷砂利等を敷設する場合は、現地土との混入を避けるため、透水性の土木シートを敷設した後に行うものとする。

また、工事完了後は、設置した資材を撤去したのち、耕起を行うものとする。

6. 舗装仮復旧工

上層路盤等施工後から舗装復旧までの間、交通安全対策として舗装仮復旧を行うものとする。舗装仮復旧は、再生粒度調整碎石を敷均し、施工条件に合った機種により締め固めなければならない。

なお、一般車両の通行規制解除は、舗装仮復旧を行った後に行うものとする。

7. 仮回し道路

測点No. 45+44.40～SNo. 46+11.66区間の県道206号線の横断部は、図面にに基づき仮回し道路を設置しなければならない。

また、一般通行に支障をきたさないよう受注者の責任において維持管理をしなければならない。

第6章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

- | | |
|--------------|------------|
| 1) 流しコーラル | 最大粒径40mm以下 |
| 2) 再生粒度調整碎石 | RM-40 |
| 3) 再生クラッシュラン | RC-40 |

(2) コンクリート

- 1) コンクリートはレディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種 類による 記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20	65以下	N	保護コンクリート 基礎コンクリート 張コンクリート 巻立コンクリート

※本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができる。なお、スランプを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。

(3) 配管材

1) ダクティル鋳鉄管

- ① 直 管 JDDPA G 1027 T形、K形 (DB種、D3種)
- ② 鋳鉄製異形管 JIS G 5527 K形 (DB種、D3種)
- ③ 離脱防止金具
ダクティル鋳鉄管
※K形離脱防止金具 (全周タイプ)
φ450 DB種 許容水圧 1.75Mpa 以上
φ450 D3種 許容水圧 1.75Mpa 以上
φ200 DB種 許容水圧 1.72Mpa 以上

2) 鋼管

- 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 SGP 白
- 配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3459 SUS304TP

(4) 弁類

1) 水道用仕切弁

ソフトシール仕切弁

- JIS B 2062 又は同等品以上
- 呼び径 200mm 1.57MPa
- JWWA B 120 準拠品
- 呼び径 200mm 1.57MPa
- FCD製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装
- JWWA B 137相当品 (水道用急速空気弁)
- 樹脂製 補修弁付 呼び径450mm 1.57MPa, 0.98MPa
- JWWA B 138相当品、1.57MPa、充水機能付き
- 内外面エポキシ樹脂粉体塗装

2) 空気弁

3) バタフライ弁

(5) 鉄鋼材

1) マンホール蓋

- JIS A 5506 簡易防水型 径600
- プレート埋込タイプ T-25
- (構造物名称及び「農」と路線名「平久保」を記入する)

2) 異形鉄筋

- JIS G 3112 SD295

3) ステップ

- 樹脂加工品 径 19mm 幅 300mm

(6) コンクリート二次製品

1) 鉄筋コンクリート製組立マンホール JIS A 5372

2) 鉄筋コンクリートU形用蓋 JIS A 5372

(7) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物(13, 20)
- 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(8) その他

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1) 埋設物表示テープ | 幅150mm ダブル ポリエチレン製 |
| 2) ブルーシート | # 3 0 0 0 |
| 3) 土木シート | ポリプロピレン系織布 |
| | 980N/5cm又は100kg/5cm相当 |
| 4) 土のう | 耐候性 |

(9) 木 材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合にはこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

第7章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点等

本工事の水準点及び基準点は、図面に示す基準点を使用する。座標等の詳細については、別途監督職員が指示する。なお、基準点等の位置データは、測地成果2011に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は下表に示すとおりである。ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工 種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備考
管水路	基準高 中心線のズレ ジョイント間隔	初期施工段階で 1 か所	○	

(3) ダクティル鉄管による曲線布設

別添図面に示す範囲において、ダクティル鉄管による曲線布設の施工を計画している。各継手の曲げ角等については以下のとおりとする。

測 点	設 計 値 (合成角)	継手1箇所あたりの曲げ角		曲線布設 による継 ぎ手箇所	備 考
		θ d1(端部以 外)	θ d2(端 部)		
NO. 45+49.100～ SN0. 46+8.340	21° 12' 51"	1° 30' 00"	0° 45' 00"	14	

曲線布設を行う全ての管について、管接合完了時に測量を行い施工誤差が一般部に累積しないようにしなければならない。

(4) 書類限定検査

1) 書類限定検査の実施

検査職員による検査について、下記の9書類に検査時の資料を限定し資料検査を行うものとする。なお、これによりがたい場合は、事前に追加書類を監督職員から受注者に対し、通知する。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳 (下請けとの関係及び下請引取検査書類を含む)	⑦品質管理図表
③打合せ簿 (協議)	⑧工事材料品質証明書
④打合せ簿 (承諾)	⑨工事写真
⑤打合せ簿 (提出)	

2) 受注者は、書面限定検査に係る実施状況や改善点等を把握するためのアンケートを実施する場合は、これに協力すること。

2. 建設資材等の搬出

(1) 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
アスファルト殻 アスファルト切断屑 廃プラスチック	(有)先島メンテナンス	石垣市字宮良上 田原414-1	8時30分～ 17時00分	安定型処分 施設業者

3. 土工 (表土復旧)

耕地の表土厚さは60cmを想定しているが、監督職員の立会により表土厚を確認するものとする。

第8章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 掘削土の土質
- (2) 転石の出現
- (3) 地下埋設物 (埋蔵文化財を含む。) の出現
- (4) 湧水の出現
- (5) 関係機関との協議
- (6) 遠隔確認を行う場合
- (7) その他

第9章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

石垣島農業水利事業
管水路工事共通仕様書
(令和8年4月)

第1章 総則

石垣島農業水利事業の管水路工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）によるほか、石垣島農業水利事業 管水路工事共通仕様書（令和8年4月制定）（以下、「石垣管水路工事共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

第2章 現場条件

1. 隣接地に対する措置

- (1) 工事で使用する借地の残地及び隣接した農地では営農が行われているので、営農に支障がないように配慮するものとする。
- (2) 工事範囲及び周辺部の既設構造物については、着手前に位置・高さ等を測定し、記録しておくものとする。
なお、監督職員が別途指示する箇所については、工事施工期間中、定期的に位置・高さ等について測定を行い、監督職員に報告するものとする。
- (3) 工事施工区間に隣接地に繁茂する樹木等を伐採する場合は、道路管理者又は地権者等の承諾を得て行わなければならない。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音及び振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民及び営農者との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講ずる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査等必要な調査を追加することがある。

(2) 防塵対策

防塵対策については、粉塵の発生により付近の農地等へ影響がないよう常に注意を払うとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により特別な防塵対策が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 保安対策

工事で配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

(4) 安全対策

工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について施工計画書打合せ時に監督職員の承諾を得るものとする。また、道路交通の安全と円滑化を図るため、道路機能を十分に発揮させるよう配慮するとともに、安全施設の善良な管理を行い、交通事故等の発生を未然に防止しなければならない。

(5) 交通対策

- 1) 工事施工区間の道路使用については、事前に監督職員と条件等について確認を行うものとする。

また、1日の工事完了時における開口部は必要最低限に止め施工しなければならない。

- 2) 工事用資材等の輸送及び建設発生土の運搬は、公共道路を使用するため、一般交通及び地元住民等に支障を及ぼさないように留意するとともに、事故防止にも努めなければならない。特に工事区域の出入口及び交通規制区間については確実な安全対策を施すものとする。

(6) 赤土等流出防止対策

1) 防止対策

工事施工にあたっては、沖縄県赤土等流出防止条例に基づき、必要な赤土等の流出防止対策を講ずるものとし、工事期間中の赤土流出防止対策に万全の注意を払い、その防止に努めなければならない。なお、点検時期は、以下に示すとおりとし、工事現場内の赤土流出の状況について点検を行い速やかに監督職員に報告するものとする。

また、別途対策が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

(点検時期)

- ・時間雨量20mm以上の点検日
- ・台風接近時及び大雨に関する警報・注意報発令に係る点検日
- ・赤土流出防止施設の補修等のあった点検日
- ・その他（適宜報告が必要と思われるもの）

2) 赤土等流出防止施設

降雨等により流出の可能性がある仮置土については、シートにより被覆する等の土砂流出防止対策を施すものとする。

また、赤土等の濁水を貯留及び地下浸透させるため、畦畔等を施すものとする。なお、工事期間中は、沈澱池の濁水が排出可能な状態に達した時は排出するなど、受注者の責任において善良な維持管理を行わなければならない。

(7) 営農対策

工事施工にあたっては、周辺で耕作及び畜産が行われているので、営農等に支障がないように努めなければならない。

第3章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は別途図面に示すとおりである。

なお、仮置場として使用する場合は、事前に資材の仮置き位置等を施工計画書に示し、監督職員に提出するものとする。

2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 発注者が確保している工事用地等の使用については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会いのうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

(2) 工事用地の返還にあたっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員、受注者及び関係地権者の立会いのもとに確認を受けなければならない。

第4章 工事用電力

工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第5章 工事用材料

1. 規格及び品質

工事で使用する主要材料の規格及び品質は、別途特別仕様書に示すとおりである。

2. 見本・品質証明資料等の提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ又は品質証明資料等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、管材の検査報告書又は

受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等については、JISマーク表示状態を監督職員が確認する場合において見本又は品質証明資料等の提出は省略できる。

また、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績表、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合計画書
管材及び接合部品	検査報告書又は受検証明書、日本水道協会指定検査工場登録通知書
弁類	カタログ、試験成績書
鉄鋼材	ミルシート、カタログ
コンクリート二次製品	カタログ、試験成績書、構造計算書
アスファルト混合物	試験成績書、配合表
その他材料	カタログ及び試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
コンクリート	スランプ、空気量、圧縮強度	現場搬入時及びプラント
管材（ダクタイル鋳鉄管）	寸法・外観	使用前：抽出
弁類	寸法・外観	使用前：抽出
コンクリート二次製品	寸法・外観	使用前：抽出
アスファルト混合物	合材温度	初期締固時
その他	監督職員が指示するもの	

第6章 施工

1. 一般事項

（1）基準点等

工事の基準点及び水準点は、別途特別仕様書で指示する。

（2）検測又は確認（施工段階確認）

工事の施工段階確認は、別途特別仕様書で指示する。

（3）中間技術検査

- 1）発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない
- 2）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3）契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

（4）舗装切断に伴う切削屑の処理

舗装切断作業に伴い発生する切削屑は、直接、現場外に排出することがないよう回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考（使用箇所）
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	仮舗装工、表層
〃	再生密粒度アスコン（２０）	表層
再生粒度調整砕石	RM-40	上層路盤
再生クラッシャラン	RC-40	基礎材（管体基礎を除く） 下層路盤

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材等の搬出

(1) 建設資材廃棄物等の搬出

工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、特別仕様書で指示する処理施設へ搬出するものとする。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 特定建設資材の分別解体等

工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	① 仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 (建設資材廃棄物等)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削及び床掘り

1) 表土剥ぎ

耕地の表土の剥ぎ取り厚さは別途特別仕様書で指示するものとし、表土の仮置きにあたっては、他の土砂が混入しないようにしなければならない。

なお、表土の剥ぎ取りに先立ち監督職員、地権者等の立会いを得て、表土の厚さの確

認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

2) 掘削及び床掘り

- ①床掘の施工に当たっては、既設横断管等の埋設物に留意して施工するものとし、必要に応じて試掘による位置等の確認を行わなければならない。
- ②掘削土及び床掘り土は、埋戻し用土に流用するものは仮置場に搬出することとし、流用を行わないものは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- ③掘削及び床掘りにあたっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- ④路床以深の床掘りについては、別途発注した磁気探査業務により不発弾等の有無を確認した後、床掘りを行うものとする

(2) 埋戻し（附帯構造物）

- 1) 埋戻しは附帯構造物に影響を与えないように施工しなければならない。ただし、湧水があった場合は監督職員と協議するものとする。
- 2) 附帯構造物周辺の埋戻しは、一層の仕上がり厚さが30cm以下（埋戻箇所が路床にあたる場合は、10.（2）路床工に示す仕上がり厚さ）となるようにまき出し、附帯構造物に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で、締固めなければならない。

(3) 基床厚

管体の基礎地盤が粘性土または砂質土の場合は、簡易動的コーン貫入試験で地盤の硬軟を確認したうえで基床厚を決定するものとし、その試験結果を監督職員に報告しなければならない。

6. 管体基礎工

- (1) 基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上がり厚さが30cm以下（路床にあたる場合は、10.（2）路床工に示す仕上がり厚さ）となるように左右均一にまき出し、締固め度85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

7. 管体工

(1) ダクタイル鋳鉄管

1) 塗装等

直管の内面は、JIS A 5314（ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）によりモルタルライニングをしなければならない。

2) 接合部品

管の接合に用いる接合部品は、JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）の附属書（ダクタイル鋳鉄管用接合部品）による。

3) 切管

切管の長さは、原則1.0m以上とするが、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。

4) 離脱防止金具（特殊押輪）

スラスト対策で必要とする一体化長さについては、確実に確保すること。

なお、ボルトの締付けに当たっては、共通仕様書第7章管水路工事第6節7-6-3ダクタイル鋳鉄管布設工1.ダクタイル鋳鉄管（2）の規定による。

5) 防食対策

- ①管路はコンクリート中の鉄筋と接触することのないよう施工しなければならない。

なお、コンクリート打設前及び打設後に、鉄筋または鉄筋に接続している金属と管路が絶縁状態にあることをテスターにより確認するものとする。

- ②図面に示す箇所については、ポリエチレンスリーブによる防食対策工を行わなければならない。

8. 付帯工

(1) 埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

9. 耕地復旧工

(1) 耕起

工事施工上必要な用地の原形復旧は、基面復旧後に表土の埋戻しを行い、トラクタ等により2回掛けの耕起を行わなければならない。また、耕起毎に石礫除去を行うものとする。

10. 道路復旧工

(1) 路体工

- 1) 路床以下の部分については、路体とし施工を行うものとする。
- 2) 路体は、床掘土を一層仕上がり厚さが30cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件にあった機種の締固機械で最大乾燥密度の90%以上の締固めを行わなければならない。

(2) 路床工

- 1) 路盤下面から1mの埋戻しについては、路床盛土とし施工を行うものとする。
路床盛土用土は床掘り土を流用又は購入土を使用するものとし、路床盛土は管体に影響を与えないように施工しなければならない。ただし、湧水があった場合は監督職員と協議するものとする。
なお、床掘り土の流用に先立ち、使用の適否判定に必要な締固め試験等を行うものとし、その試験結果を監督職員に報告し、使用の適否について監督職員と協議するものとする。
- 2) 路床は、床掘り土を一層仕上がり厚さが20cm以下となるようまき出し、国道及び県道においては締固め度95%以上、市道及び農道等においては締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。
- 3) 管頂30cmまでは左右均一にまき出しコンパクタ・ランマ等の機械、管頂60cmまでは1.1ton以下の機械により、管に損傷を与えないよう締固めなければならない。
- 4) 管頂60cm以上は施工条件に合った機種により締固めるものとする。

(3) 路盤工

- 1) 上層路盤は、現況路盤材及び購入材を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- 2) 下層路盤は、現況路盤材を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- 3) 不陸整正工

表層の施工に先立って、上層路盤面の不陸整正を施工条件に見合った機種で行わなければならない。

(4) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- 2) 表層の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120 $\frac{kg}{m^2}$ ／100m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
- 3) 表層工は、施工条件にあった機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(5) コンクリート舗装工

- 1) コンクリート舗装は、バイブレータ等で十分締固めた後養生しなければならない。
なお、舗装表面はほうき目仕上げとする。
- 2) コンクリート舗設に当たっては、延長 5m に 1 箇所の割合で目地を設けるものとする。

(6) 区画線工

区画線の施工に当たっては、現状復旧を基本とし事前に道路面を十分に清掃した後、施工するものとする。

第7章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は、入札公告の要件による。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 通水試験

受注者は、将来発注者が行う通水試験に立ち会うものとする。

なお、通水において受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

(2) 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の 1) から 4) によりこれを実施するものとする。

1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」

(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信ぴょう性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

2) 機器等の導入

- ① 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ② 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- ① 受注者は、1) の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ② 工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記①に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- ③ 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

4) 写真の納品

受注者は、3) に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に

URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信ぴょう性チェックツール）又はチェックシステム（信ぴょう性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信ぴょう性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

(3) 工事現場等における遠隔確認について

- 1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である
- 2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- 3) 農林水産省が推奨するWeb会議システムは、Teamsである。
- 4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第8章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、下表の適用工種に係る起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理、出来形管理等の施工管理及びデータの納品の全て又は一部情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

情報化施工技術	適用工種
1. UAV出来形管理技術	土工
2. TLS出来形管理技術	土工
3. TS等光波方式出来形管理技術	土工、管体基礎工、管体工
4. MC/MG技術	土工

2. 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用にするに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

3次元設計データの作成のために必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸 与 資 料	備 考
1	工事施工区間に係る設計業務報告書	
2	業務報告書 電子データ	
3	契約図面等のC A Dデータ	

5. 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用T S等光波方式等を準備しなければならない。

6. 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき、提出しなければならない。

7. 情報化施工技術の活用に必要な費用

- (1) 情報化施工技術活用工事に要する費用については、設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- (2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査を実施する場合には協力しなければならない。

第9章 その他

1. 契約後V E提案

(1) 定義

「V E提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) V E提案の意義及び範囲

- 1) V E提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。
 - ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - ② 工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
 - ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E提案書の提出

- 1) 受注者は、(2)のV E提案を行う場合、次に掲げる事項をV E提案書（共通仕様書様式6－1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

- ① 設計図書に定める内容とVE 提案の内容の対比及び提案理由
 - ② VE 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - ③ VE 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - ④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - ⑤ 工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
 - ⑥ その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出されたVE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
 - 3) 受注者は、VE 提案を契約締結の日より、当該VE 提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。
 - 4) VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。
- (4) VE 提案の適否等
- 1) 発注者は、VE 提案の採否について、原則として、VE 提案を受領した日の翌日から14日以内に書面（共通仕様書 様式6-5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
 - 2) また、VE 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
 - 3) VE 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
 - 4) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。
 - 5) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
 - 6) 前項の変更を行う場合においては、VE 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額（以下、「VE管理費」という。）を削減しないものとする。
 - 7) VE 提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がVE 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
 - 8) 発注者は、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE 提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記6)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
- (5) VE 提案書の使用
- 発注者は、VE 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。
- (6) 責任の所在
- 発注者がVE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-39に基づき作成し、次のものを提出しなけ

ればならない。

ただし、出力項目については監督職員と協議するものとする。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部
- ・ 工事完成図書の出力1部（電子媒体の出力、市販のファイルとじで可）

3. 配置予定監理技術者等の専任期間

（1）余裕工期を設けている工事

1）請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は管理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。

2）CORINSへの登録においては、技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

（2）余裕工期を設けていない工事

請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の専任を要しない。なお、契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限り、主任技術者又は管理技術者の工事現場での専任を要しない。

工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。

4. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項及び「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

（1）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、総括監督員、主任監督員（主任）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（2）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時及び新工種発生時等、受発注者間において、現場代理人及び受注会社幹部並びに石垣島農業水利事業所長（総括監督員。以下「事業所長」という。）及び主任監督員（主催）、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員の協議により定めるものとする。

（3）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人及び受注会社幹部並びに事業所長、主任監督員（主催）及び監督員が工期、設計変更内容の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員の協議により定めるものとする。

（４）対策検討会議

工事实施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人及び受注会社幹部並びに沖縄総合事務局農林水産部農村振興課長（議長）、関係課職員、事業所長、主任監督職員及び監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

（５）建設コンサルタントの出席

上記（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。

（６）工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式－４２）に記録し、相互に確認するものとする。

５．現場環境の改善の試行

工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

（１）内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5 kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鏡と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）

- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量は、現場毎に必要性を協議の上、決定する。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

６．現場環境改善費

（１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以上選択し合計４つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①昇降設備の充実 ②環境負荷の低減 ③ＩＣＴ設備の充実 ④作業負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化（交通誘導警備員待機室を含む） ⑤衛生設備・厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設の充実 ②盗難防止対策 ③健康関連施設の充実 ④野生生物・害虫対策等
地域連携	①広域活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等） ②見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む） ③社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費含む） ④現場景観向上（美装化・デザイン看板等）

（３）現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用は、当初は計上していない。受注者は熱中症又は防寒対策として必要な施設について、事前に種類及び規模・規格並びに設置期間等について監督職員と協議することとし、必要性が確認された内容に

- ついて設計変更の対象とする。なお、設計変更時においては、リース品の場合は見積書等、購入品の場合は設置期間分の減価償却費を算定した資料等を提出するものとする。
- (4) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費及び熱中症対策・防寒対策の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

イ 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これにより難い場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値(％)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^*$$

※補正係数：1.2

8. 部分払について

工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

9. 総価契約単価合意方式(包括的単価個別方式)について

- (1) 工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。

(2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

1 0. 法定外の労災保険の付保

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するため、法定外の労災保険を付保しなければならない。

1 1. 1日未満で完了する作業の積算

- 1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- 2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- 3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

1 2. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- 1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費：建設機械の運搬費
準備費：伐開・除根・除草費
- 2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- 3) 受注者は、2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- 4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- 5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- 6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「内訳書に記載された共通仮設費（率分）の合計額」を差し引いた後、「4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- 7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- 8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

1 3. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- 1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の

下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない天災等により施工体制に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- 2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- 3) 受注者は、2) により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- 4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- 5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- 6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「4) の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- 7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- 8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

1 4. 外来生物の対策の徹底について

- 1) 資材搬入にあたっては、特定外来生物の侵入を防止するため、資材や資材庫に特定外来生物が混入していないか確認を行うこと。特定外来生物が額入された場合は速やかに監督職員に報告すること。

第 1 0 章 個人情報保護

工事の実施にあたって、【別紙】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本工事以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。

関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定（例：メールであれば BCC）を行うとともに、送信にあたり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等（他の受信者の個人情報以外を含む。）の流出防止に万全を期すこと。

第 1 1 章 受注者の責務

工事の履行にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 2 5 年法律第 6 5 号）第 9 条第 1 項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領※」（平成 2 7 年 1 1 月 2 日内閣府訓令第 3 9 号）第 3 条に規定する合理的配慮について留意すること。

※URL：<https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf>

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 様

住所
商号又は名称
氏名 印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

個人情報取扱特記事項

（個人情報保護の基本原則）

- 1 受注者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 2 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法 に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）

- 2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（業務従事者への周知）

- 3 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者（以下「業務従事者」という。）に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。

（適正な安全管理）

- 4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生リスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。

（再委託の制限等）

- 5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）への必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（収集の制限）

- 6 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

（利用及び提供の制限）

- 7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写、複製の禁止)

- 8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(安全管理の確認)

- 9 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。

発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。

(業務従事者の監督)

- 10 受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。

受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。

(改善の指示)

- 11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。

受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。

(廃棄等)

- 12 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去（以下「廃棄等」という。）しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。

(事故発生時における報告)

- 13 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(違反した場合の措置)

- 14 発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置（損害賠償請求を含む。）を求めることができる。

令和 8 年度

石垣島農業水利事業
平久保送水路（その 6）他工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表 (平久保工区)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘・運搬(素掘り)	上層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=3.8km	式	1	
床掘・運搬(素掘り)	下層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=3.8km	式	1	
床掘・運搬(素掘り)	土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=3.8km	式	1	
床掘(素掘り)	土砂(砂質土)残土処理 建設発生受入 L=19.9km	式	1	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	人力荒仕上げ	m ²	410	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物撤去工	舗装取壊し(車道)			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	243	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m ²	934	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻 L=32.3km	m ³	47	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト切断屑 L=32.3km	m ³	0.1	
(2)構造物撤去工	舗装取壊し(歩道)			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=4cm	m	4.8	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm	m ²	7.0	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻 L=32.3km	m ³	0.3	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト切断屑 L=32.3km	m ³	0.001	
(3)構造物撤去工	構造物取壊し			
管渠型側溝撤去	既設流用 内空幅300 再利用撤去	m	1.2	
PU3型側溝撤去	既設流用 再利用撤去	m	1.2	
K-1型側溝撤去	既設流用 再利用撤去	m	1.2	
張りコンクリート撤去	18N-8-20 L=32.3km	m ³	0.1	
歩車道境界ブロック撤去	既設流用 B種 再利用撤去	m	1.2	
ガードパイプ撤去	既設流用 コンクリート建込 再利用撤去	m	3	
ふとんかご撤去	既設流用 再利用撤去 B1300×H500×L2000	m	4	
3. 管体基礎工				
(1)整形工				
基面整生	土砂	m ²	240	
法面整形	土砂	m ²	340	
(2)碎石基礎工				
碎石基礎	流しコーラル 管基床部	m ³	29	
碎石基礎	流しコーラル 管側部	m ³	61	
(3)砂基礎工				
砂基礎	黒砕砂 管基床部	m ³	26	
砂基礎	黒砕砂 管側部	m ³	51	
4. 管体工				
(1)ダクタイル鋳鉄管布設工(径450)				
ダクタイル鋳鉄管機械布設	径450 DB種 素掘り施工	m	104.4	
ダクタイル鋳鉄管機械布設	径450 3種 素掘り施工	m	109.5	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形曲管 φ450×5° 5/8	本	8	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形排水T字管 φ450×φ200	本	2	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形フランジ付T字管 φ450×φ75 1.57Mpa	本	1	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形短管1号 φ450 1.57MPa	本	1	

工 事 数 量 表 (平久保工区)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形短管2号 φ 450 1.57MPa	本	1	
フランジ接合部品	径450	式	1	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形継輪 φ 450	本	7	
K形普通押輪	径450	式	1	
K形特殊押輪	径450	組	23	
管切断 (DCIP管)	DB種 径450	式	1	
管切断 (DCIP管)	3種 径450	式	1	
(2)塩害対策工				
ポリエチレンスリーブ被覆	Φ 450	m	114.0	
5. 空気弁工				
(1)弁設置工 (22号空気弁)				
弁類	径75 16K 樹脂製 補修弁付 (レバー式)	基	1	
両フランジ短管	径75 16K L=400	本	1	
フランジ接合部品	GF1フランジ型 径75 16K	式	1	
(2)弁室工 (22号空気弁)				
組立2号マンホール設置	蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 直壁 底版	基	1	
通気孔	SGP 100A	m	3.1	
SGP90° エルボ	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	個	1	
SGP180° エルボ	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	個	1	
防虫目皿	φ 100 外ねじ型	箇所	2	
保護コンクリート	18N-8-20	m ³	0.02	
型枠		式	1	
基礎碎石	流しコーラル t=150mm	m ²	2.7	
6. 制水弁室工				
(1)弁設置工 (4号制水弁工)				
弁類	径450 16K バタフライ弁 ロングスタンド L=600	基	1	
(2)弁室工 (4号制水弁工)				
組立0号マンホール設置	親子蓋 (T-25) 調整リング 斜壁 直壁 底版	基	1	
基礎碎石	流しコーラル t=150mm	m ²	1.3	
U型側溝用蓋	1種 600用	枚	1	
7. 排泥工				
(1)管体工				
ダクタイル鋳鉄管機械布設	径200 3種管	m	12.4	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形短管1号 16K φ 200	本	2	
フランジ接合部品	GF1フランジ型 径200 16K	式	1	
K形普通押輪	径200	式	1	
K形特殊押輪	径200	組	5	
管切断 (DCIP管)	径200	式	1	
(2)弁設置工				
水道用仕切弁	FCD製 手動 径200 1.57Mpa 内外面粉体塗装	基	1	
(3)弁室工				
制水弁筐	φ 130 H=0.7m	基	1	
巻立コンクリート	18N-8-20	m ³	0.2	
型枠		式	1	
開栓棒	L=1.6m	本	1	

工 事 数 量 表 (平久保工区)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
振止金具	SUS φ130用	個	1	
遠心力鉄筋コンクリート管	φ300 1種	m	1.1	
基礎碎石	流しコーラル t=100mm	m ²	0.3	
U型側溝用蓋	1種 450用	枚	1	
(4)塩害対策工				
ポリエチレンスリーブ被覆	φ200	m	12.7	
8. 分水工				
(1)管体工				
ダクトイル鋳鉄管機械布設	径200 3種管	m	9.4	
ダクトイル鋳鉄管 異形管	K形短管1号 16K φ200	本	2	
フランジ接合部品	GF1フランジ型 径200 16K	式	1	
K形特殊押輪	径200	組	4	
管切断 (DCIP管)	径200	式	1	
(2)弁設置工				
ソフトシール仕切弁	径200 16K	基	1	
(3)制水弁室工				
制水弁筐	φ130 H=0.7m (ネジ式)	基	1	
巻立コンクリート	18N-8-20	m ³	0.2	
型枠		式	1	
開栓棒	L=1.2m	本	1	
振止金具	SUS φ130用	個	1	
遠心力鉄筋コンクリート管	φ300 1種	m	0.7	
基礎碎石	流しコーラル t=10cm	m ²	0.3	
U型側溝用蓋	1種 450用	枚	1	
(4)塩害対策工				
ポリエチレンスリーブ被覆	φ200	m	9.7	
9. 付帯工				
(1)埋設物表示工				
埋設表示テープ	幅150mm ダブル	m	254	
10. 道路復旧工				
(1)路床盛土工				
流用土路床 (埋戻1)	流用土 管頂～30cm	m ³	100	
流用土路床 (埋戻2)	流用土 管頂30～60cm	m ³	100	
流用土路床 (埋戻3)	流用土 1.0m≤B<2.5m	m ³	86	
(2)アスファルト舗装工	車道			
表層工	再生密粒度アスコン (20) t=5cm	m ²	934	
上層路盤	流用材 RM-40 t=15cm	m ²	353	
上層路盤	購入材 RM-40 t=15cm	m ²	238	
下層路盤	流用材 RC-40 t=35cm	m ²	542	
不陸整正		m ²	591	
(3)アスファルト舗装工	歩道			
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=4cm	m ²	7.2	
路盤	流用材 t=10cm	m ²	7.2	
不陸整正	上層路盤合計	m ²	7	
(4)区画線工				

工 事 数 量 表（平久保工区）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
区画線工	白色 実線 B=15cm（外側線）	m	237	
区画線工	白色 破線 B=15cm（中央線）	m	131	
（５）道路用側溝工				
管渠型側溝	既設材再利用	m	1.2	
PU型側溝	既設材再利用	m	1.2	
K-1型側溝	既設材再利用	m	1.2	
基礎碎石	RC-40	m ³	2.1	
張コンクリート	18N-8-20 t=7cm	m ³	0.1	
型枠		式	1	
ふとんかご設置	B1300×H500×L2000（割栗石流用）	m	4.0	
（６）縁石工				
歩車道境界ブロック	既設材再利用 B種	m	1.2	
（７）安全施設工				
ガードパイプ	既設材再利用 コンクリート建込 パネル式	m	3.0	
1 1. 指定仮設工				
吊り防護	H形鋼（200型）	箇所	1	
1 2. 任意仮設				
（１）舗装仮復旧工	車道			
表層	再生密粒度アスコン（13）厚さ3cm	m ²	804	
上層路盤	再生粒度碎石 RM-40 厚さ2cm	m ²	804	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=3cm	m	254	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=3cm	m ²	804	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻 L=32.3km	m ³	24	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト切断屑殻 L=32.3km	m ³	0.1	
残土処理（路盤撤去・運搬）	RM-40 厚さ2cm（建設発生土受入地へ）	m ³	16	
（２）舗装仮復旧工	歩道			
路盤	再生粒度碎石 RM-40 厚さ4cm	m ²	7.2	
残土処理（路盤撤去・運搬）	RM-40 厚さ4cm（建設発生土受入地へ）	m ³	0.3	
（３）既設水路覆工				
敷鉄板設置・撤去	t=22mm	m ²	25	
（４）水替工				
排水ポンプ設置撤去	φ100	箇所	6	
排水ポンプ運転（1日/箇所）	φ100（作業時排水）排水量7m ³ /h～30m ³ /h未満	箇所	6	
1 3. その他				
（１）運搬費				
仮設材輸送	H形鋼	ton	0.20	
仮設材輸送	敷鉄板	ton	8.02	
（２）準備費	試掘			
床掘・運搬	路盤・土砂 仮置場へ搬出：L=3.8km	式	1	
埋戻	路盤・土砂（流用土）	式	1	
（３）安全費				
工事用信号機	灯体×2	組	1	
交通誘導警備員		人	84	
（４）産業廃棄物税				
産業廃棄物税	アスファルト切断屑	式	1	

工 事 数 量 表 (久宇良工区)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘・運搬(素掘り)	上層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.85km	式	1	
床掘・運搬(素掘り)	下層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.85km	式	1	
床掘・運搬(素掘り)	土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出:L=0.85km	式	1	
床掘・運搬(素掘り)	土砂(粘性土)残土処理 建設発生受入:L=16.9km	式	1	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	人力荒仕上げ 土砂	m ²	300	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物撤去工	舗装取壊し			
As舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm 密粒度アスコン(20)	m	211	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm	m ²	759	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻 L=27.8km	m ³	38	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト切断屑殻 L=27.8km	m ³	0.05	
3. 管体基礎工				
(1)碎石基礎工				
基面整生	土砂	m ²	180	
法面整形	土砂	m ²	220	
碎石基礎	流しコーラル 管基床部	m ³	28	
碎石基礎	流しコーラル 管側部	m ³	60	
4. 管体工				
(1)ダクタイル鋳鉄管布設工(径450)				
ダクタイル鋳鉄管	径450 DB種 素掘り施工	m	167.1	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形曲管 φ450×11° 1/4	本	2	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形曲管 φ450×5° 5/8	本	6	
ダクタイル鋳鉄管 異形管	K形フランジ付T字管 φ450×φ75 10K	本	1	
K形継輪	径450	本	4	
K形接合部品	径450	式	1	
K形特殊押輪	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径450)	組	19	
管切断(DCIP管)	径450	式	1	
5. 空気弁工				
(1)弁設置工(2号空気弁)				
樹脂製空気弁	径75 10K 補修弁付	基	1	
両フランジ短管	径75 10K L=300	本	1	
フランジ接合部品	GF1フランジ型 径75 10K	式	1	
(2)弁室工(2号空気弁)				
2号組立マンホール	蓋(T-25) 床版斜壁 直壁 底版	基	1	
通気孔	SGP 100A	m	3.0	
SGP90° エルボ	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	本	1	
SGP180° エルボ	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	本	1	
防虫目皿	φ100 外ねじ型	個	2	
保護コンクリート	18N-8-20	m ³	0.1	
型枠	小型構造物	式	1	
基礎碎石	流しコーラル t=15cm	m ²	2.7	
6. 付帯工				
(1)埋設物表示工				
埋設表示テープ	幅150mm ダブル	m	178	
7. 道路復旧工				

工 事 数 量 表 (久宇良工区)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)路床盛土工				
流用土路床 (埋戻1)	粘性土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタ)	m3	62	
流用土路床 (埋戻2)	粘性土 管頂30～60cm (振動ローラハンドガイド式)	m3	64	
流用土路床 (埋戻3)	粘性土 1.0m≤B<2.5m (振動ローラ搭乗式)	m3	60	
(2)アスファルト舗装工				
表層	再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm	m ²	759	
上層路盤	粒調碎石RM-40 (流用材) 厚さ20cm	m ²	162	
上層路盤	粒調碎石RM-40 (購入材) 厚さ20cm	m ²	78	
下層路盤	流用材 厚さ25cm 幅2.5m以上4.0m未満	m ²	233	
不陸整正	上層路盤合計	m ²	240	
(3)区画線工				
区画線工	白色 実線 B=15cm (外側線)	m	178	
区画線工	白色 実線 B=15cm (中央線)	m	47	
区画線工	白色 破線 B=15cm (中央線)	m	65	
区画線工	白色 矢印 B=15cm	m	15	
8. 指定仮設工				
(1)舗装仮復旧工				
表層	再生密粒度アスコン (20) 厚さ3cm	m ²	242	
上層路盤	再生粒度碎石 RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満	m ²	242	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm (15cm以下)	m	362	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm (15cm以下)	m ²	242	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルト殻 L=27.8km	m3	7.3	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルト切断屑殻 L=27.8km	m3	0.1	
残土処理 (路盤撤去・運搬)	RM-40 厚さ2cm (建設発生土受入地へ)	m3	5	
(2)吊り防護工				
吊り防護	H形鋼 (200型)	箇所	1	
(3)工事用道路設置・撤去				
工事用道路設置	流しコーラル B=4.0m t=30cm	m3	50	
工事用道路撤去	建設発生土受入地へ搬出 L=16.9km	m3	50	
9. その他				
(1)事業損失防止施設費				
土木安定シート設置・撤去	100kg/5cm相当	m ²	1,358	
畦畔設置・撤去	上幅30cm×下幅90cm	m	140	
ブルーシート設置・撤去	#3000 3.6m×5.4m	m ²	244	
土のう設置・撤去	流用土畦畔φ1.0m 耐候性	袋	141	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック L=27.8km	空m3	2.0	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	m3	2.0	
(2)運搬費				
仮設材輸送	H形鋼 (吊り防護)	ton	0.16	
(3)準備費				
床掘・運搬	路盤・土砂 仮置場へ搬出:L=0.85km	式	1	
埋戻 (流用土)	路盤・土砂 (振動コンパクタ)	m3	2	
(4)安全費				
工事用信号機	灯体×2	組	1	
交通誘導警備員		人	52	
(5)産業廃棄物税				
産業廃棄物税	アスファルト切断屑	式	1	
産業廃棄物税	廃プラスチック	式	1	

令和8年度石垣島農業水利事業
平久保送水路（その6）他工事
図 面 目 録

図面番号	図面名称	枚数	備 考
Ⅰ. 平久保工区			
1	位置図	1	
2	平面縦断図	1	
3	標準断面図	1	
4	空気弁工構造図	1	
5	制水弁工構造図	1	
6	平久保5号排泥工構造図	1	
7	平久保分水工構造図	1	
8	撤去・復旧図	1	
9	仮設計画図	1	
10	吊防護工詳細図	1	
Ⅱ. 久宇良工区			
11	位置図	1	
12	平面縦断図	1	
13	標準断面図	1	
14	空気弁工構造図	1	
15	撤去・復旧図	1	
16	仮設計画平面図	2	
17	吊防護工詳細図	1	
計		18枚	


位置図

S=1/20,000

平久保工区
L=232.990m
SI=233.013m
施工終点
NO.46+36.5
施工始点
NO.43+91.58

仮置場

石垣島




工事名	令和5年度、石垣島県営水防事業 平久保地区排水（その①）工事		
図面名	配 区		
年月日			
縮 尺	S=1/20,000	図面番号	1
作成者			
承認者名	沖縄県土木部、石垣島建設事務所		

断面縦平面図



地質名	土質名	記 号
冲積層	標準じり粘土	Ac
	シルト混じり砂・ 礫混じり砂	Dg
	片岩風化部	dt
	礫混じり砂	As
植球石灰岩層	硬球石灰岩	RL
トム川層	粘土混じり礫質土	w-Tō




基準品試験結果リスト			積 算
点 名	Y	Y	
H30-301	-15577.7, 218	31404, 823	3, 671
H30-302	-15589.9, 824	31476, 992	3, 985
H30-401	-15583.4, 196	31479, 869	4, 338
H30-402	-15564.4, 104	31517, 424	4, 735
H30-403	-15597.7, 576	31444, 554	3, 606
H30-404	-15599.4, 212	31444, 895	3, 093
H30-405	-15603.1, 522	31499, 222	3, 449
H30-406	-15603.7, 519	31497, 887	3, 889

氏 名	修了年次	修了月	修了日	修了時間	修了場所
高 44-40	1910-10-15	1910-10-15	1910-10-15	1910-10-15	1910-10-15
高 44-41	1910-10-16	1910-10-16	1910-10-16	1910-10-16	1910-10-16
高 44-42	1910-10-17	1910-10-17	1910-10-17	1910-10-17	1910-10-17
高 44-43	1910-10-18	1910-10-18	1910-10-18	1910-10-18	1910-10-18
高 44-44	1910-10-19	1910-10-19	1910-10-19	1910-10-19	1910-10-19
高 44-45	1910-10-20	1910-10-20	1910-10-20	1910-10-20	1910-10-20
高 44-46	1910-10-21	1910-10-21	1910-10-21	1910-10-21	1910-10-21
高 44-47	1910-10-22	1910-10-22	1910-10-22	1910-10-22	1910-10-22
高 44-48	1910-10-23	1910-10-23	1910-10-23	1910-10-23	1910-10-23
高 44-49	1910-10-24	1910-10-24	1910-10-24	1910-10-24	1910-10-24
高 44-50	1910-10-25	1910-10-25	1910-10-25	1910-10-25	1910-10-25
高 44-51	1910-10-26	1910-10-26	1910-10-26	1910-10-26	1910-10-26
高 44-52	1910-10-27	1910-10-27	1910-10-27	1910-10-27	1910-10-27
高 44-53	1910-10-28	1910-10-28	1910-10-28	1910-10-28	1910-10-28
高 44-54	1910-10-29	1910-10-29	1910-10-29	1910-10-29	1910-10-29
高 44-55	1910-10-30	1910-10-30	1910-10-30	1910-10-30	1910-10-30
高 44-56	1910-10-31	1910-10-31	1910-10-31	1910-10-31	1910-10-31
高 44-57	1910-11-1	1910-11-1	1910-11-1	1910-11-1	1910-11-1
高 44-58	1910-11-2	1910-11-2	1910-11-2	1910-11-2	1910-11-2
高 44-59	1910-11-3	1910-11-3	1910-11-3	1910-11-3	1910-11-3
高 44-60	1910-11-4	1910-11-4	1910-11-4	1910-11-4	1910-11-4
高 44-61	1910-11-5	1910-11-5	1910-11-5	1910-11-5	1910-11-5
高 44-62	1910-11-6	1910-11-6	1910-11-6	1910-11-6	1910-11-6
高 44-63	1910-11-7	1910-11-7	1910-11-7	1910-11-7	1910-11-7
高 44-64	1910-11-8	1910-11-8	1910-11-8	1910-11-8	1910-11-8
高 44-65	1910-11-9	1910-11-9	1910-11-9	1910-11-9	1910-11-9
高 44-66	1910-11-10	1910-11-10	1910-11-10	1910-11-10	1910-11-10
高 44-67	1910-11-11	1910-11-11	1910-11-11	1910-11-11	1910-11-11
高 44-68	1910-11-12	1910-11-12	1910-11-12	1910-11-12	1910-11-12
高 44-69	1910-11-13	1910-11-13	1910-11-13	1910-11-13	1910-11-13
高 44-70	1910-11-14	1910-11-14	1910-11-14	1910-11-14	1910-11-14
高 44-71	1910-11-15	1910-11-15	1910-11-15	1910-11-15	1910-11-15
高 44-72	1910-11-16	1910-11-16	1910-11-16	1910-11-16	1910-11-16
高 44-73	1910-11-17	1910-11-17	1910-11-17	1910-11-17	1910-11-17
高 44-74	1910-11-18	1910-11-18	1910-11-18	1910-11-18	1910-11-18
高 44-75	1910-11-19	1910-11-19	1910-11-19	1910-11-19	1910-11-19
高 44-76	1910-11-20	1910-11-20	1910-11-20	1910-11-20	1910-11-20
高 44-77	1910-11-21	1910-11-21	1910-11-21	1910-11-21	1910-11-21
高 44-78	1910-11-22	1910-11-22	1910-11-22	1910-11-22	1910-11-22
高 44-79	1910-11-23	1910-11-23	1910-11-23	1910-11-23	1910-11-23
高 44-80	1910-11-24	1910-11-24	1910-11-24	1910-11-24	1910-11-24
高 44-81	1910-11-25	1910-11-25	1910-11-25	1910-11-25	1910-11-25
高 44-82	1910-11-26	1910-11-26	1910-11-26	1910-11-26	1910-11-26
高 44-83	1910-11-27	1910-11-27	1910-11-27	1910-11-27	1910-11-27
高 44-84	1910-11-28	1910-11-28	1910-11-28	1910-11-28	1910-11-28
高 44-85	1910-11-29	1910-11-29	1910-11-29	1910-11-29	1910-11-29
高 44-86	1910-11-30	1910-11-30	1910-11-30	1910-11-30	1910-11-30
高 44-87	1910-12-1	1910-12-1	1910-12-1	1910-12-1	1910-12-1
高 44-88	1910-12-2	1910-12-2	1910-12-2	1910-12-2	1910-12-2
高 44-89	1910-12-3	1910-12-3	1910-12-3	1910-12-3	1910-12-3
高 44-90	1910-12-4	1910-12-4	1910-12-4	1910-12-4	1910-12-4
高 44-91	1910-12-5	1910-12-5	1910-12-5	1910-12-5	1910-12-5
高 44-92	1910-12-6	1910-12-6	1910-12-6	1910-12-6	1910-12-6
高 44-93	1910-12-7	1910-12-7	1910-12-7	1910-12-7	1910-12-7
高 44-94	1910-12-8	1910-12-8	1910-12-8	1910-12-8	1910-12-8
高 44-95	1910-12-9	1910-12-9	1910-12-9	1910-12-9	1910-12-9
高 44-96	1910-12-10	1910-12-10	1910-12-10	1910-12-10	1910-12-10
高 44-97	1910-12-11	1910-12-11	1910-12-11	1910-12-11	1910-12-11
高 44-98	1910-12-12	1910-12-12	1910-12-12	1910-12-12	1910-12-12
高 44-99	1910-12-13	1910-12-13	1910-12-13	1910-12-13	1910-12-13
高 44-100	1910-12-14	1910-12-14	1910-12-14	1910-12-14	1910-12-14
高 44-101	1910-12-15	1910-12-15	1910-12-15	1910-12-15	1910-12-15
高 44-102	1910-12-16	1910-12-16	1910-12-16	1910-12-16	1910-12-16
高 44-103	1910-12-17	1910-12-17	1910-12-17	1910-12-17	1910-12-17
高 44-104	1910-12-18	1910-12-18	1910-12-18	1910-12-18	1910-12-18
高 44-105	1910-12-19	1910-12-19	1910-12-19	1910-12-19	1910-12-19
高 44-106	1910-12-20	1910-12-20	1910-12-20	1910-12-20	1910-12-20
高 44-107	1910-12-21	1910-12-21	1910-12-21	1910-12-21	1910-12-21
高 44-108	1910-12-22	1910-12-22	1910-12-22	1910-12-22	1910-12-22
高 44-109	1910-12-23	1910-12-23	1910-12-23	1910-12-23	1910-12-23
高 44-110	1910-12-24	1910-12-24	1910-12-24	1910-12-24	1910-12-24
高 44-111	1910-12-25	1910-12-25	1910-12-25	1910-12-25	1910-12-25
高 44-112	1910-12-26	1910-12-26	1910-12-26	1910-12-26	1910-12-26
高 44-113	1910-12-27	1910-12-27	1910-12-27	1910-12-27	1910-12-27
高 44-114	1910-12-28	1910-12-28	1910-12-28	1910-12-28	1910-12-28
高 44-115	1910-12-29	1910-12-29	1910-12-29	1910-12-29	1910-12-29
高 44-116	1910-12-30	1910-12-30	1910-12-30	1910-12-30	1910-12-30
高 44-117	1910-12-31	1910-12-31	1910-12-31	1910-12-31	1910-12-31
高 44-118	1911-1-1	1911-1-1	1911-1-1	1911-1-1	1911-1-1
高 44-119	1911-1-2	1911-1-2	1911-1-2	1911-1-2	1911-1-2
高 44-120	1911-1-3	1911-1-3	1911-1-3	1911-1-3	1911-1-3
高 44-121	1911-1-4	1911-1-4	1911-1-4	1911-1-4	1911-1-4
高 44-122	1911-1-5	1911-1-5	1911-1-5	1911-1-5	1911-1-5
高 44-123	1911-1-6	1911-1-6	1911-1-6	1911-1-6	1911-1-6
高 44-124	1911-1-7	1911-1-7	1911-1-7	1911-1-7	1911-1-7
高 44-125	1911-1-8	1911-1-8	1911-1-8	1911-1-8	1911-1-8
高 44-126	1911-1-9	1911-1-9	1911-1-9	1911-1-9	1911-1-9
高 44-127	1911-1-10	1911-1-10	1911-1-10	1911-1-10	1911-1-10
高 44-128	1911-1-11	1911-1-11	1911-1-11	1911-1-11	1911-1-11
高 44-129	1911-1-12	1911-1-12	1911-1-12	1911-1-12	1911-1-12
高 44-130	1911-1-13	1911-1-13	1911-1-13	1911-1-13	1911-1-13
高 44-131	1911-1-14	1911-1-14	1911-1-14	1911-1-14	1911-1-14
高 44-132	1911-1-15	1911-1-15	1911-1-15	1911-1-15	1911-1-15
高 44-133	1911-1-16	1911-1-16	1911-1-16	1911-1-16	1911-1-16
高 44-134	1911-1-17	1911-1-17	1911-1-17	1911-1-17	1911-1-17
高 44-135	1911-1-18	1911-1-18	1911-1-18	1911-1-18	1911-1-18
高 44-136	1911-1-19	1911-1-19	1911-1-19	1911-1-19	1911-1-19
高 44-137	1911-1-20	1911-1-20	1911-1-20	1911-1-20	1911-1-20
高 44-138	1911-1-21	1911-1-21	1911-1-21	1911-1-21	1911-1-21
高 44-139	1911-1-22	1911-1-22	1911-1-22	1911-1-22	1911-1-22
高 44-140	1911-1-23	1911-1-23	1911-1-23	1911-1-23	1911-1-23
高 44-141	1911-1-24	1911-1-24	1911-1-24	1911-1-24	1911-1-24
高 44-142	1911-1-25	1911-1-25	1911-1-25	1911-1-25	1911-1-25
高 44-143	1911-1-26	1911-1-26	1911-1-26	1911-1-26	1911-1-26
高 44-144	1911-1-27	1911-1-27	1911-1-27	1911-1-27	1911-1-27
高 44-145	1911-1-28	1911-1-28	1911-1-28	1911-1-28	1911-1-28
高 44-146	1911-1-29	1911-1-29	1911-1-29	1911-1-29	1911-1-29
高 44-147	1911-1-30	1911-1-30	1911-1-30	1911-1-30	1911-1-30
高 44-148	1911-1-31	1911-1-31	1911-1-31	1911-1-31	1911-1-31
高 44-149	1911-2-1	1911-2-1	1911-2-1	1911-2-1	1911-2-1
高 44-150	1911-2-2	1911-2-2	1911-2-2	1911-2-2	1911-2-2
高 44-151	1911-2-3	1911-2-3	1911-2-3	1911-2-3	1911-2-3
高 44-152	1911-2-4	1911-2-4	1911-2-4	1911-2-4	1911-2-4
高 44-153	1911-2-5	1911-2-5	1911-2-5	1911-2-5	1911-2-5
高 44-154	1911-2-6	1911-2-6	1911-2-6	1911-2-6	1911-2-6
高 44-155	1911-2-7	1911-2-7	1911-2-7	1911-2-7	1911-2-7
高 44-156	1911-2-8	1911-2-8	1911-2-8	1911-2-8	1911-2-8
高 44-157	1911-2-9	1911-2-9	1911-2-9	1911-2-9	1911-2-9
高 44-158	1911-2-10	1911-2-10	1911-2-10	1911-2-10	1911-2-10
高 44-159	1911-2-11	1911-2-11	1911-2-11	1911-2-11	1911-2-11
高 44-160	1911-2-12	1911-2-12	1911-2-12	1911-2-12	1911-2-12
高 44-161	1911-2-13	1911-2-13	1911-2-13	1911-2-13	1911-2-13
高 44-162	1911-2-14	1911-2-14	1911-2-14	1911-2-14	1911-2-14
高 44-163	1911-2-15	1911-2-15	1911-2-15	1911-2-15	1911-2-15
高 44-164	1911-2-16	1911-2-16	1911-2-16	1911-2-16	1911-2-16
高 44-165	1911-2-17	1911-2-17	1911-2-17	1911-2-17	1911-2-17
高 44-166	1911-2-18	1911-2-18	1911-2-18	1911-2-18	1911-2-18
高 44-167	1911-2-19	1911-2-19	1911-2-19	1911-2-19	1911-2-19
高 44-168	1911-2-20	1911-2-20	1911-2-20	1911-2-20	1911-2-20
高 44-169	1911-2-21	1911-2-21	1911-2-21	1911-2-21	1911-2-21
高 44-170	1911-2-22	1911-2-22	1911-2-22	1911-2-22	1911-2-22
高 44-171	1911-2-23	1911-2-23	1911-2-23	1911-2-23	1911-2-23
高 44-172	1911-2-24	1911-2-24	1911-2-24	1911-2-24	1911-2-24
高 44-173	1911-2-25	1911-2-25	1911-2-25	1911-2-25	1911-2-25
高 44-174	1911-2-26	1911-2-26	1911-2-26	1911-2-26	1911-2-26
高 44-175	1911-2-27	1911-2-27	1911-2-27	1911-2-27	1911-2-27
高 44-176	1911-2-28	1911-2-28	1911-2-28	1911-2-28	1911-2-28
高 44-177	1911-2-29	1911-2-29	1911-2-29	1911-2-29	1911-2-29
高 44-178	1911-2-30	1911-2-30	1911-2-30	1911-2-30	1911-2-30
高 44-179	1911-3-1	1911-3-1	1911-3-1	1911-3-1	1911-3-1

[illegible]

工程名	全和村河道、石塘堤修築水冲排渠 分久保堤完成共計706个和工作					
图通名	平遥县渠系图					
年月日						
幅尺	图示	比例英寸	?			
备注名						
據所原名	中興聯合會龍潭池水利管理處龍潭池水利管理處					

【平久保22号空氣弁工】 (N0.45+47.41)




工事名	全別荘敷 石垣敷き排水利便工事 早久保 地区排水の整備工事
図面名	変状工事現場平面図
年月日	
縮尺	図面縮小 4
会社名	
事業所名	中部総合事務所 石垣敷き排水利便工事所

※マンホール蓋の向きは、車両の進行方向に対して手前に蝶番(支点)を向け設置すること。

制水弁工構造図



【平久保4号制水弁工】(NO. 45+45. 67)




平面図
S=1:100

頂版平面図
S=1:20


U型側溝蓋
S=1:20
(1種 600用)



横断面図
S=1:20



縦断面図
S=1:20




※マンホール蓋の向きは、車両の進行方向に対して手前に蝶番(支点)を向け設置すること。

工事名	令和5年度 石垣県農業水利事業 中央農水地区域での治水工事		
図面名	制水弁工構造図		
年月日			
縮尺	図示	図面番号	5
作成者	沖縄県土木部 石垣県農業水利事業所		

平久保5号排泥工構造図


(NO. 46+11. 66)

平面図 S=1:100




仕切弁構造図 S=1:20


平面図




側面図 S=1:20




排泥管縦断面図 S=1:100




A部詳細縦断面図 S=1:30



B-B断面図 S=1:30




管路標準断面図 S=1:20




U型側溝蓋 S=1:20

(1種 450用)




正面図 S=1:20



DL=0.00

注意事項

1. 既設ふとし管は、管首部により上下段の間にすき間が生じないよう現地加工を行うこと。



工事名	平久保5号 石垣敷設工事(排水)
図面名	平久保5号排水工構造図
年月日	
縮尺	図示
図番	6
作成者	
承認者	平久保5号排水工構造図

平久保分水工構造図


(NO. 45+44. 40)

平面図

S+1:100

仕切弁構造図


S+1:20



U型側溝蓋


S+1:20

(1種 450用)



管路標準断面図


S+1:20



縦断面図

S+1:20

※45°曲管より下流には、10.22m以上の
一体化長さ確保すること。




※マンホール蓋の向きは、車両の進行方向に対して手前に蝶番(支点)を向け設置すること。

工事名	平久保分水工構造図
図面名	平久保分水工構造図
年月日	
図示	図面番号
7	
作成者	平久保分水工構造図
承認者	平久保分水工構造図

平面図
S=1/500


撤去復旧図



舗装版撤去復旧断面図

NO. 43+97.58~NO. 46+30.57
S=1:50

県道




歩道




道路側溝撤去復旧工

NO. 45+44.40付近 S=1:20




道路側溝撤去復旧工

NO. 46+11.66付近 S=1:20




道路側溝撤去復旧工

NO. 45+47.41付近 S=1:20



ガードパイプ撤去復旧工

(コンクリート建込、パネル式) S=1:20




工事名	令和年度 石川県道第2号水田線 平久保地区の改良工事
図面名	舗装版復旧図
年月日	
図 尺	図 赤 図 縮 小 率
図 尺	図 縮 小 率
図 尺	図 縮 小 率
図 尺	図 縮 小 率
図 尺	図 縮 小 率
図 尺	図 縮 小 率

平面図


S=1/500

仮設計画図




水替工標準図

S=1/200




舗装仮復旧工断面図

S=1/20



既設水路覆工詳細図

S=1:20




工事名	令和年度 石川県道第1号水代橋 水代橋第1号橋の仮設工事
図面名	仮設計画図
年月日	
図 尺	図 示
図 番	図 番
会社名	9
事業所名	石川県道第1号水代橋 石川県道第1号水代橋事務所


吊防護工詳細図

NO. 46+5.03	S=1/30
-------------	--------

圖斷縱



吊り防護工



吊り防護寸法表

[illegible]

※既設横断管については、施工前に試掘を行い埋設位置、高さを確認すること。


工事名	令和年度 石垣島農業水利事業 早久保地区水渠（その他）工事
図面名	石垣県工務部 図面
年月日	
縮 尺	図面番号 10
会社名	
事業所名	沖縄総合建設事務所 石垣県農業水利事業所

位置図

S=1/20,000



石垣島



工事名	令和5年度 石垣島観光振興事業 （久平良地区）の工事		
図面名	（久平良地区）		
年月日			
縮尺	S=1/20,000	図面番号	11
作成者			
事業所名	沖縄観光振興局 石垣島観光振興事務所		

標準断面図


S=1:20

基礎タイプ4

粘性土
普通地盤

掘削深2.0m未満

NO. 0+23.02~NO. 1+53.60




基礎タイプ5

粘性土
普通地盤

掘削深2.0m以上5.0m未満

NO. 1+53.60~NO. 2+0.62




土質	軟弱地盤の確認
粘性土	$N \leq 2 \sim 5$ 、又は自然含水比70%以上
砂質土	$N \leq 5 \sim 10$ 、又は液状化の可能性のある土質

※口径450mmの場合、普通地盤の基礎厚は150mm、
また、軟弱地盤の基礎厚は200mmとなるので別途協議すること。
※なお、岩盤の場合の基礎厚は300mmとなるので別途協議すること。


工事名	令和5年度 石垣県道第6号付帯事業 中央部改良区間の改良工事		
図面名	標準断面図		
年月日			
縮尺	S=1:20	図面番号	13
作成者			
承認者	沖縄総合建設局 石垣県道第6号付帯事業所		

平面图




工務名	今08年延平久松型組水有工事
図面名	延平久松型組その心仕工書
年月日	
縮尺	図番15
会社名	
事業所名	中国総合建設株式会社 延平久松型組水有工事部

仮設計画平面図(1/2)



舗装仮復旧工断面図

S=1/20



工事名	令和6年度 石川県農業水利事業 早久保地区水防強化(その6)地工事			
図面名	仮設計画平面図(1/2)			
年月日				
縮尺	図示	図面番号	16-1/2	
会社名				
事業所名	中興総合事務所 石川県農業水利事業所			


仮設計画平面図 (2/2)

平面図 S=1:1000




仮置き場

平面図 S=1:100



畦畔詳細図


S=1:20



注) ブルーシートは、畦畔側に設置する。

A-A

S=1:200



土ホシシート設置撤去

A=1.357.5m²



※ 注 記
1) 配置及び()は参考とする。


工事名	令和5年度 石垣県農業次世代継承 次世代若手農家の育成のための工事
図面名	仮設計画平面図(2/2)
年月日	
図 尺	図面番号
会社名	16-2/2
事業所名	外間総合事務所 石垣県農業次世代継承所

吊防護工詳細図

S=1/30


縦断図

NO. 1+82.76



吊り防護工

NO. 1+82.76



吊り防護寸法表

測 点	横断面要素	H 鋼規格	吊り防護寸法 (mm)					備 考	
			H	L 1	L 2	L 3	L		L W
NO.1+82.76	懸水管VPφ250	H=200×200×8×12	366	832	723	2279	3279	3100	

※既設横断管については、施工前に試掘を行い埋設位置、高さを確認すること。

工事名	令和元年年度 石垣県農業水利事業 中央地区水防工の改良工事			
図面名	吊防護工詳細図			
年月日				
縮 尺	S=1:30	図面番号	17	
設計者				
承認者				
事業所名	沖縄総合防災用品店 石垣県農業水利事業所			