



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

石垣島農業水利事業

大浦3号送水路他（その2）工事

積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

[illegible]

沖縄総合事務局

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			174,750,000	
・工事原価			150,317,000	
純工事費			121,243,000	
・直接工事費			105,372,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	104,913,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	459,000	
・間接工事費			44,945,000	
・共通仮設費			15,871,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	243,000	
・運搬費～営繕費等				
$105,615,000 \times ((7.770 \times 1.300) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			10,878,000	
・運搬費	1.000	式	3,882,000	
・準備費	1.000	式	141,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			727,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$105,372,000 \times (0.690)$			727,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			29,074,000	
・現場管理費(率計上)				
$121,243,000 \times ((22.840 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			29,074,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$150,317,000 \times (16.220 \times 1.000 + 0.04)$			24,441,000	
・一括計上価格	1.000	式	1,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他（その2）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			104,913,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	104,913,000	
・土工	1.000	式	3,787,000	
・作業土工 エリア1	1.000	式	1,095,000	
・整形仕上げ工 エリア1	1.000	式	18,000	
・作業土工 エリア2	1.000	式	904,000	
・整形仕上げ工 エリア2	1.000	式	32,000	
・作業土工 エリア3	1.000	式	1,635,000	
・整形仕上げ工 エリア3	1.000	式	103,000	
・構造物撤去復旧工	1.000	式	1,761,000	
・撤去工 エリア1・2	1.000	式	386,000	
・撤去工 エリア3	1.000	式	663,000	
・復旧工 エリア1・2	1.000	式	551,000	
・復旧工 エリア3	1.000	式	161,000	
・管体基礎工	1.000	式	5,190,000	
・砕石基礎工 エリア1	1.000	式	173,000	
・砕石基礎工 エリア2	1.000	式	2,186,000	
・砕石基礎工 エリア3	1.000	式	2,831,000	
・管体工 エリア1・2、水管橋	1.000	式	28,642,000	
・ダクタイル鋳鉄管敷設工 大浦揚水機（取付水路） 始点部	1.000	式	1,290,000	
・ダクタイル鋳鉄管敷設工 大浦揚水機（取付水路） 終点部	1.000	式	2,415,000	
・ダクタイル鋳鉄管敷設工 大浦1号水路 素掘施工	1.000	式	5,580,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工（径450） 大浦1号送水路 水管橋上部	1.000	式	1,771,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工（径600） 大浦3号送水路 素掘施工	1.000	式	12,907,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工（径600） 大浦3号送水路 水管橋上部	1.000	式	3,571,000	
・付属物工	1.000	式	1,108,000	
・管体工 エリア3	1.000	式	24,976,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工（径600） 大浦3号送水路 素掘施工	1.000	式	24,976,000	
・橋台工	1.000	式	14,119,000	
・基礎工 左岸橋台	1.000	式	3,847,000	
・躯体工 左岸橋台	1.000	式	3,794,000	
・基礎工 右岸橋台	1.000	式	4,362,000	
・躯体工 右岸橋台	1.000	式	2,116,000	
・空気弁工	1.000	式	3,076,000	
・弁設置工 大浦揚水機（取付水路）	1.000	式	202,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他（その2）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 弁室工 大浦揚水機（取付水路）	1.000	式	539,000	
・ 弁設置工 大浦1号送水路 1号空気弁	1.000	式	247,000	
・ 弁室工 大浦1号送水路 1号空気弁	1.000	式	253,000	
・ 弁設置工 大浦3号送水路 1号空気弁	1.000	式	248,000	
・ 弁室工 大浦3号送水路 1号空気弁	1.000	式	487,000	
・ 弁設置工 大浦3号送水路 2号空気弁	1.000	式	247,000	
・ 弁室工 大浦3号送水路 2号空気弁	1.000	式	253,000	
・ 弁設置工 大浦3号送水路 3号空気弁	1.000	式	247,000	
・ 弁室工 大浦3号送水路 3号空気弁	1.000	式	353,000	
・ 排泥工	1.000	式	1,884,000	
・ 弁設置工 大浦1号送水路排泥工	1.000	式	565,000	
・ 弁室工 大浦1号送水路排泥工	1.000	式	274,000	
・ 弁設置工 大浦3号送水路排泥工	1.000	式	745,000	
・ 弁室工 大浦3号送水路排泥工	1.000	式	300,000	
・ スラストブロック工	1.000	式	4,092,000	
・ ・ スラストブロック工 B型	1.000	式	55,000	
・ ・ スラストブロック工 C型	1.000	式	3,665,000	
・ ・ スラストブロック工 エリア3 営農雑飲用水管	1.000	式	372,000	
・ 付帯工	1.000	式	2,683,000	
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式	106,000	
・ ・ 仕切弁設置工 大浦揚水機仕切弁	1.000	式	2,329,000	
・ ・ 仕切弁室工 大浦揚水機仕切弁	1.000	式	248,000	
・ 管理用道路工	1.000	式	8,789,000	
・ ・ 路床盛土工	1.000	式	370,000	
・ ・ アスファルト舗装工 管理用道路	1.000	式	1,709,000	
・ ・ コンクリート舗装工 管理用道路	1.000	式	2,148,000	
・ ・ アスファルト舗装工 揚水機場	1.000	式	1,406,000	
・ ・ 集水樹工	1.000	式	407,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	2,160,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	427,000	
・ ・ 揚水機場内工	1.000	式	162,000	
・ 横断暗渠保護工	1.000	式	791,000	
・ ・ 横断暗渠保護工 エリア3	1.000	式	791,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	4,107,000	
・ ・ 舗装工 エリア1	1.000	式	797,000	
・ ・ 舗装工 エリア3	1.000	式	3,310,000	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

[illegible]

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				104,913,000	
・土工	1.000	式		3,787,000	
・・作業土工 エリア1	1.000	式		1,095,000	
000001 床掘・運搬(素掘り) 上層路盤流用 仮置場へ搬出:L=1.0km以下	8.000	m ³	853	6,824	歩A・単A B単 1号
000002 床掘・運搬(素掘り) 下層路盤流用 仮置場へ搬出:L=1.0km以下	12.000	m ³	853	10,236	歩A・単A B単 2号
000003 床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)仮置場へ搬出:L=1.0km以下	200.000	m ³	853	170,600	歩A・単A B単 3号
000004 床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下	86.000	m ³	2,037	175,182	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 構造物周辺(流用土) 礫質土 構造物周辺(人力まき出し+振動コンパクタ)	95.000	m ³	4,837	459,515	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻1(流用土) 礫質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)	18.000	m ³	4,837	87,066	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻2(流用土) 礫質土 管頂30~60cm(振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	29.000	m ³	4,475	129,775	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻3(流用土) 礫質土 1.0m≦B<2.5m(振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	33.000	m ³	1,680	55,440	歩A・単A B単 8号
合 計				1,094,638	
・・整形仕上げ工 エリア1	1.000	式		18,000	
000009 法面整形 人力荒仕上げ	54.000	m ²	341	18,414	歩A・単A B単 9号
合 計				18,414	
・・作業土工 エリア2	1.000	式		904,000	
000010 床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)仮置場へ搬出:L=0.5km以下	260.000	m ³	789	205,140	歩A・単A B単 10号
000011 床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下	32.000	m ³	2,037	65,184	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 構造物周辺(流用土) 礫質土 構造物周辺(人力まき出し+振動コンパクタ)	50.000	m ³	4,766	238,300	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻1(流用土) 礫質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)	39.000	m ³	4,766	185,874	歩A・単A B単 13号
000014 埋戻2(流用土) 礫質土 管頂30~60cm(振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	40.000	m ³	4,404	176,160	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻3(流用土) 礫質土 1.0m≦B<2.5m(振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	21.000	m ³	1,609	33,789	歩A・単A B単 15号
合 計				904,447	
・・整形仕上げ工 エリア2	1.000	式		32,000	
000016 法面整形 人力荒仕上げ	94.000	m ²	341	32,054	歩A・単A B単 16号
合 計				32,054	
・・作業土工 エリア3	1.000	式		1,635,000	
000017 床掘・運搬(素掘り) 上層路盤流用 仮置場へ搬出:L=0.3km以下	32.000	m ³	725	23,200	歩A・単A B単 17号
000018 床掘・運搬(素掘り) 下層路盤流用 仮置場へ搬出:L=0.3km以下	48.000	m ³	725	34,800	歩A・単A B単 18号
000019 床掘・運搬(素掘り) 土砂(粘性土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下	150.000	m ³	2,037	305,550	歩A・単A B単 19号
000020 床掘・運搬(素掘り) 土砂流用 仮置場へ搬出:L=0.3km以下	270.000	m ³	725	195,750	歩A・単A B単 20号
000021 床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下	150.000	m ³	2,037	305,550	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻1(流用土) 礫質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)	9.000	m ³	4,695	42,255	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻2(流用土) 礫質土 管頂30~60cm(振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	131.000	m ³	4,333	567,623	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻3(流用土) 礫質土 1.0m≦B<2.5m(振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	71.000	m ³	1,538	109,198	歩A・単A B単 24号
000025 埋戻4(流用土) 礫質土 2.5m≦B<4.0m(振動ローラダ乗式)	28.000	m ³	1,821	50,988	歩A・単A B単 25号
合 計				1,634,914	
・・整形仕上げ工 エリア3	1.000	式		103,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000026 法面整形 人力荒仕上げ	303.000	m ²	341	103,323	歩A・単A B単 26号
合 計				103,323	
・ 構造物撤去復旧工	1.000	式		1,761,000	
・ ・ 撤去工 エリア1・2	1.000	式		386,000	
000027 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm	111.000	m ²	272	30,192	歩A・単A B単 27号
000028 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻 (有)先島メンテナンス L=23.1km	5.600	m ³	9,816	54,970	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、既設橋台	7.900	m ³	10,020	79,158	歩A・単A B単 29号
000030 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 (有)先島メンテナンス L=23.1km	7.900	m ³	5,079	40,124	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、旧橋台	12.000	m ³	10,020	120,240	歩A・単A B単 31号
000032 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 (有)先島メンテナンス L=23.1km	12.000	m ³	5,079	60,948	歩A・単A B単 32号
合 計				385,632	
・ ・ 撤去工 エリア3	1.000	式		663,000	
000033 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm	221.000	m	774	171,054	歩A・単A B単 33号
000034 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト切断屑殻 L=23.1km	0.100	m ³	92,780	9,278	歩A・単A B単 34号
000035 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm	496.000	m ²	272	134,912	歩A・単A B単 35号
000036 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻 (有)先島メンテナンス L=23.1km	25.000	m ³	9,816	245,400	歩A・単A B単 36号
000037 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、営農雑飲用水管スラストブロック	0.500	m ³	10,020	5,010	歩A・単A B単 37号
000038 般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 (有)先島メンテナンス L=23.1km	0.500	m ³	5,079	2,540	歩A・単A B単 38号
000039 U型側溝撤去 300B、再利用	26.000	m	3,629	94,354	歩A・単A B単 39号
合 計				662,548	
・ ・ 復旧工 エリア1・2	1.000	式		551,000	
000040 無筋コンクリート 18N-8-40、既設橋台	7.800	m ³	46,250	360,750	歩A・単A B単 40号
000041 型枠 無筋コンクリート、既設橋台	15.000	m ²	12,700	190,500	歩A・単A B単 41号
合 計				551,250	
・ ・ 復旧工 エリア3	1.000	式		161,000	
000042 U型側溝設置 300B、再利用	26.000	m	6,191	160,966	歩A・単A B単 42号
合 計				160,966	
・ 管体基礎工	1.000	式		5,190,000	
・ ・ 碎石基礎工 エリア1	1.000	式		173,000	
000043 法面整形 土砂	51.000	m ²	341	17,391	歩A・単A B単 43号
000044 基面整正 土砂	82.000	m ²	569	46,658	歩A・単A B単 44号
000045 碎石基礎 流しコーラル 管基床部	5.000	m ³	9,336	46,680	歩A・単A B単 45号
000046 碎石基礎 流しコーラル 管側部	6.000	m ³	10,395	62,370	歩A・単A B単 46号
合 計				173,099	
・ ・ 碎石基礎工 エリア2	1.000	式		2,186,000	
000047 法面整形 土砂	89.000	m ²	341	30,349	歩A・単A B単 47号
000048 基面整正 土砂	123.000	m ²	569	69,987	歩A・単A B単 48号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049 砕石基礎 流しコーラル 管基床部	102.000	m3	9,336	952,272	歩A・単A B単 49号
000050 砕石基礎 流しコーラル 管側部	109.000	m3	10,395	1,133,055	歩A・単A B単 50号
合 計				2,185,663	
・ ・ 砕石基礎工 エリア3	1.000	式		2,831,000	
000051 法面整形 土砂	473.000	m ²	341	161,293	歩A・単A B単 51号
000052 基面整正 土砂	324.000	m ²	569	184,356	歩A・単A B単 52号
000053 砕石基礎 流しコーラル 管基床部	107.000	m3	9,336	998,952	歩A・単A B単 53号
000054 砕石基礎 流しコーラル 管側部	143.000	m3	10,395	1,486,485	歩A・単A B単 54号
合 計				2,831,086	
・ 管体工 エリア1・2、水管橋	1.000	式		28,642,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 大浦揚水機(取付水路) 始点部	1.000	式		1,290,000	
000055 ダクタイル鋳鉄管 径450 K形・DB種 素掘り施工	12.300	m	7,937	97,625	歩A・単A B単 55号
000056 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ450×5° 5/8	1.000	本	220,603	220,603	歩A・単A B単 56号
000057 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ450 7.5K	1.000	本	105,588	105,588	歩A・単A B単 57号
000058 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 7.5K	1.000	本	146,529	146,529	歩A・単A B単 58号
000059 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形二受T字管 φ450 7.5K	1.000	本	274,657	274,657	歩A・単A B単 59号
000060 K形普通押輪 径450	3.000	組	22,200	66,600	歩A・単A B単 60号
000061 K形離脱防止金具 径450	5.000	組	57,900	289,500	歩A・単A B単 61号
000062 フランジ接合部品 径450 7.5K	2.000	組	44,300	88,600	歩A・単A B単 62号
合 計				1,289,702	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 大浦揚水機(取付水路) 終点部	1.000	式		2,415,000	
000063 ダクタイル鋳鉄管 径450 K形・DB種 ALW形・2種 素掘り施工	29.900	m	17,619	526,808	歩A・単A B単 63号
000064 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×22° 1/2	3.000	本	194,577	583,731	歩A・単A B単 64号
000065 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 7.5K	1.000	本	146,529	146,529	歩A・単A B単 65号
000066 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 7.5K	1.000	本	186,569	186,569	歩A・単A B単 66号
000067 ダクタイル鋳鉄管(切管用) ALW形 2種 径450 長6.0m	1.000	本	201,000	201,000	歩A・単A B単 67号
000068 管切断(DCIP管) 径450	2.000	箇所	16,221	32,442	歩A・単A B単 68号
000069 K形継輪 径450	3.000	本	81,300	243,900	歩A・単A B単 69号
000070 K形普通押輪 径450	4.000	組	22,200	88,800	歩A・単A B単 70号
000071 K形離脱防止金具 径450	7.000	組	57,900	405,300	歩A・単A B単 71号
合 計				2,415,079	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 大浦1号水路 素掘り施工	1.000	式		5,580,000	
000072 ダクタイル鋳鉄管 径450 K形・DB種 素掘り施工	38.700	m	6,307	244,081	歩A・単A B単 72号
000073 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ450×11° 1/4	3.000	本	122,505	367,515	歩A・単A B単 73号
000074 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×90°	4.000	本	251,634	1,006,536	歩A・単A B単 74号
000075 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ450 16K	2.000	本	121,704	243,408	歩A・単A B単 75号
000076 ダクタイル鋳鉄管 異形管 フランジ曲管 φ450×90°	1.000	本	302,685	302,685	歩A・単A B単 76号
000077 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 16K	1.000	本	185,568	185,568	歩A・単A B単 77号
000078 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形排水T字管 φ450×φ200	1.000	本	203,586	203,586	歩A・単A B単 78号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000079 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径450 長6.0m	7.000	本	217,000	1,519,000	歩A・単A B単 79号
000080 管切断 (DCIP管) 径450	14.000	箇所	16,221	227,094	歩A・単A B単 80号
000081 K形継輪 径450	2.000	本	81,300	162,600	歩A・単A B単 81号
000082 K形普通押輪 径450	14.000	組	22,200	310,800	歩A・単A B単 82号
000083 K形離脱防止金具 径450	10.000	組	57,900	579,000	歩A・単A B単 83号
000084 フランジ接合部品 径450 16K	2.000	組	114,000	228,000	歩A・単A B単 84号
合 計				5,579,873	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径450) 大浦1号送水路 水管橋上部	1.000	式		1,771,000	
000085 ダクタイル鋳鉄管 径450 NS形 水管橋上部	13.300	m	2,852	37,932	歩A・単A B単 85号
000086 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) NS形 D1種 径450 長6.0m 外面CC塗装	3.000	本	541,000	1,623,000	歩A・単A B単 86号
000087 管切断 (DCIP管) 径450	3.000	箇所	16,221	48,663	歩A・単A B単 87号
000088 ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径450	2.000	口	2,361	4,722	歩A・単A B単 88号
000089 切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ450 NS形	2.000	個	28,300	56,600	歩A・単A B単 89号
合 計				1,770,917	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径600) 大浦3号送水路 素掘施工	1.000	式		12,907,000	
000090 ダクタイル鋳鉄管 径600 K形・DB種 素掘り施工	68.600	m	22,822	1,565,589	歩A・単A B単 90号
000091 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×90°	1.000	本	387,456	387,456	歩A・単A B単 91号
000092 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×30°	1.000	本	224,293	224,293	歩A・単A B単 92号
000093 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×90°	4.000	本	455,524	1,822,096	歩A・単A B単 93号
000094 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×45°	3.000	本	336,405	1,009,215	歩A・単A B単 94号
000095 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×30°	1.000	本	270,339	270,339	歩A・単A B単 95号
000096 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×22° 1/2	2.000	本	336,405	672,810	歩A・単A B単 96号
000097 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ600×φ75 16K	3.000	本	278,347	835,041	歩A・単A B単 97号
000098 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形排水T字管 φ600×φ200	1.000	本	303,372	303,372	歩A・単A B単 98号
000099 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m	8.000	本	356,000	2,848,000	歩A・単A B単 99号
000100 管切断 (DCIP管) 径600	12.000	箇所	20,569	246,828	歩A・単A B単 100号
000101 K形継輪 径600	2.000	本	130,000	260,000	歩A・単A B単 101号
000102 K形普通押輪 径600	11.000	組	28,900	317,900	歩A・単A B単 102号
000103 K形離脱防止金具 径600	27.000	組	79,400	2,143,800	歩A・単A B単 103号
合 計				12,906,739	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (径600) 大浦3号送水路 水管橋上部	1.000	式		3,571,000	
000104 ダクタイル鋳鉄管 径600 NS形 水管橋上部	12.400	m	3,835	47,554	歩A・単A B単 104号
000105 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) NS形 DS種 径600 長6.0m 外面CC塗装	3.000	本	782,000	2,346,000	歩A・単A B単 105号
000106 管切断 (DCIP管) 径600	3.000	箇所	20,569	61,707	歩A・単A B単 106号
000107 ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径600	2.000	口	4,724	9,448	歩A・単A B単 107号
000108 切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ600 NS形	2.000	個	52,900	105,800	歩A・単A B単 108号
000109 支保工 くさび結合支保 40KNm2以下	203.000	空m3	4,929	1,000,587	歩A・単A B単 109号
合 計				3,571,096	
・ ・ 付属物工	1.000	式		1,108,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000110 歩行防止柵 φ600・φ450用	2.000	箇所	554,000	1,108,000	歩A・単A B単 110号
合 計				1,108,000	
・管体工 エリア3	1.000	式		24,976,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工(径600) 大浦3号送水路 素掘り施工	1.000	式		24,976,000	
000111 ダクタイル鋳鉄管 径600 K形・DB種 T形・DB種 素掘り施工	232.000	m	29,039	6,737,048	歩A・単A B単 111号
000112 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×60°	1.000	本	283,352	283,352	歩A・単A B単 112号
000113 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×30°	2.000	本	224,293	448,586	歩A・単A B単 113号
000114 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×22° 1/2	1.000	本	208,277	208,277	歩A・単A B単 114号
000115 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×11° 1/4	9.000	本	187,256	1,685,304	歩A・単A B単 115号
000116 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×5° 5/8	2.000	本	175,244	350,488	歩A・単A B単 116号
000117 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×45°	2.000	本	336,405	672,810	歩A・単A B単 117号
000118 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×11° 1/4	2.000	本	367,436	734,872	歩A・単A B単 118号
000119 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×5° 5/8	5.000	本	367,436	1,837,180	歩A・単A B単 119号
000120 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m	5.000	本	356,000	1,780,000	歩A・単A B単 120号
000121 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T形 DB種 径600 長6.0m	18.000	本	366,000	6,588,000	歩A・単A B単 121号
000122 管切断 (DCIP管) K形 径600	9.000	箇所	20,569	185,121	歩A・単A B単 122号
000123 管切断 (DCIP管) T形 径600	28.000	箇所	20,569	575,932	歩A・単A B単 123号
000124 K形継輪 径600	2.000	本	130,000	260,000	歩A・単A B単 124号
000125 K形普通押輪 径600	47.000	組	28,900	1,358,300	歩A・単A B単 125号
000126 K形離脱防止金具 径600	16.000	組	79,400	1,270,400	歩A・単A B単 126号
合 計				24,975,670	
・橋台工	1.000	式		14,119,000	
・基礎工 左岸橋台	1.000	式		3,847,000	
000127 場所打杭工 (全回転式オールセグ工) φ1,000mm 杭長L=6.50m	4.000	本	820,894	3,283,576	歩A・単A B単 127号
000128 杭頭処理 (場所打杭) φ1,000mm	4.000	本	23,404	93,616	歩A・単A B単 128号
000129 鉄筋 SD345 D22	1.840	ton	181,770	334,457	歩A・単A B単 129号
000130 鉄筋 SD345 D16	0.664	ton	181,770	120,695	歩A・単A B単 130号
000131 鉄筋 SD345 D13	0.080	ton	183,830	14,706	歩A・単A B単 131号
合 計				3,847,050	
・躯体工 左岸橋台	1.000	式		3,794,000	
000132 基礎砕石 RC-40 t=15cm	22.000	m ²	2,194	48,268	歩A・単A B単 132号
000133 均しコンクリート 18N-8-25	2.000	m ³	17,170	34,340	歩A・単A B単 133号
000134 型枠 均しコンクリート	2.000	m ²	12,700	25,400	歩A・単A B単 134号
000135 鉄筋コンクリート 24N-12-20	49.000	m ³	33,860	1,659,140	歩A・単A B単 135号
000136 型枠 鉄筋コンクリート	62.000	m ²	12,700	787,400	歩A・単A B単 136号
000137 鉄筋 SD345 D22	1.460	ton	190,032	277,447	歩A・単A B単 137号
000138 鉄筋 SD345 D19	0.198	ton	190,032	37,626	歩A・単A B単 138号
000139 鉄筋 SD345 D16	0.435	ton	190,032	82,664	歩A・単A B単 139号
000140 鉄筋 SD345 D13	0.382	ton	192,092	73,379	歩A・単A B単 140号
000141 ステップ 合成樹脂被覆 SUS φ19@300	10.000	個	3,050	30,500	歩A・単A B単 141号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000142 足場 枠組足場	104.000	掛㎡	7,098	738,192	歩A・単A B単 142号
合 計				3,794,356	
・ ・ 基礎工 右岸橋台	1.000	式		4,362,000	
000143 場所打杭工 (全回転式 ϕ 1,000mm 杭長L=8.50m)	4.000	本	930,902	3,723,608	歩A・単A B単 143号
000144 杭頭処理 (場所打杭) ϕ 1,000mm	4.000	本	23,404	93,616	歩A・単A B単 144号
000145 鉄筋 SD345 D22	2.090	ton	181,770	379,899	歩A・単A B単 145号
000146 鉄筋 SD345 D16	0.796	ton	181,770	144,689	歩A・単A B単 146号
000147 鉄筋 SD345 D13	0.112	ton	183,830	20,589	歩A・単A B単 147号
合 計				4,362,401	
・ ・ 躯体工 右岸橋台	1.000	式		2,116,000	
000148 基礎砕石 RC-40 t=15cm	19.000	㎡	2,194	41,686	歩A・単A B単 148号
000149 基礎コンクリート 18N-8-25	2.000	m3	17,170	34,340	歩A・単A B単 149号
000150 型枠 基礎コンクリート	2.000	㎡	12,700	25,400	歩A・単A B単 150号
000151 鉄筋コンクリート 24N-12-25	35.000	m3	33,860	1,185,100	歩A・単A B単 151号
000152 型枠 鉄筋コンクリート	40.000	㎡	12,700	508,000	歩A・単A B単 152号
000153 鉄筋 SD345 D16	0.658	ton	190,032	125,041	歩A・単A B単 153号
000154 鉄筋 SD345 D13	0.404	ton	192,092	77,605	歩A・単A B単 154号
000155 ステップ 合成樹脂被覆 SUS ϕ 19@300	4.000	個	3,050	12,200	歩A・単A B単 155号
000156 足場 枠組足場	15.000	掛㎡	7,098	106,470	歩A・単A B単 156号
合 計				2,115,842	
・ 空気弁工	1.000	式		3,076,000	
・ ・ 弁設置工 大浦揚水機 (取付水路)	1.000	式		202,000	
000157 急速空気弁 樹脂製 ϕ 75 7.5K 補修弁付	1.000	基	170,144	170,144	歩A・単A B単 157号
000158 両フランジ短管 径75 7.5K L=300	1.000	本	23,768	23,768	歩A・単A B単 158号
000159 フランジ接合部品 径75 7.5K	2.000	組	4,010	8,020	歩A・単A B単 159号
合 計				201,932	
・ ・ 弁室工 大浦揚水機 (取付水路)	1.000	式		539,000	
000160 基礎砕石 RC-40 t=15cm	2.600	㎡	2,194	5,704	歩A・単A B単 160号
000161 マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版	1.000	基	438,960	438,960	歩A・単A B単 161号
000162 保護コンクリート 18N-8-20	0.020	m3	46,490	930	歩A・単A B単 162号
000163 型枠 保護コンクリート	0.300	㎡	11,410	3,423	歩A・単A B単 163号
000164 通気孔 SGP 100A	5.600	m	9,934	55,630	歩A・単A B単 164号
000165 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,600	3,600	歩A・単A B単 165号
000166 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	11,700	11,700	歩A・単A B単 166号
000167 防虫目皿 ϕ 100 外ねじ型	2.000	箇所	4,890	9,780	歩A・単A B単 167号
000168 張りコンクリート 18N-8-20	0.100	m3	46,490	4,649	歩A・単A B単 168号
000169 型枠 張コンクリート	0.400	㎡	11,410	4,564	歩A・単A B単 169号
合 計				538,940	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 弁設置工 大浦1号送水路 1号空気弁	1.000	式		247,000	
000170 急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付	1.000	基	198,144	198,144	歩A・単A B単 170号
000171 両フランジ短管 径75 16K L=400	1.000	本	23,768	23,768	歩A・単A B単 171号
000172 フランジ接合部品 径75 16K	2.000	組	12,300	24,600	歩A・単A B単 172号
合 計				246,512	
・ ・ 弁室工 大浦1号送水路 1号空気弁	1.000	式		253,000	
000173 遠心力鉄筋コンクリート管 径800	0.650	m	64,390	41,854	歩A・単A B単 173号
000174 ステンレス製編鋼板蓋 φ800用 t=4.5mm 付属品(握手、等辺山形鋼)含む、チェーン付	1.000	個	202,000	202,000	歩A・単A B単 174号
000175 通気孔 SGP 100A	0.100	m	9,934	993	歩A・単A B単 175号
000176 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,600	3,600	歩A・単A B単 176号
000177 防虫目皿 φ100 外ねじ型	1.000	箇所	4,890	4,890	歩A・単A B単 177号
合 計				253,337	
・ ・ 弁設置工 大浦3号送水路 1号空気弁	1.000	式		248,000	
000178 急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付	1.000	基	198,144	198,144	歩A・単A B単 178号
000179 両フランジ短管 径75 16K L=500	1.000	本	25,568	25,568	歩A・単A B単 179号
000180 フランジ接合部品 径75 16K	2.000	組	12,300	24,600	歩A・単A B単 180号
合 計				248,312	
・ ・ 弁室工 大浦3号送水路 1号空気弁	1.000	式		487,000	
000181 基礎碎石 RC-40 t=13cm	2.700	m ²	2,194	5,924	歩A・単A B単 181号
000182 マンホール設置 蓋(T-25) 斜壁 直壁 底版	1.000	基	393,060	393,060	歩A・単A B単 182号
000183 保護コンクリート 18N-8-20	0.020	m ³	46,490	930	歩A・単A B単 183号
000184 型枠 保護コンクリート	0.250	m ²	11,410	2,853	歩A・単A B単 184号
000185 通気孔 SGP 100A	5.000	m	9,934	49,670	歩A・単A B単 185号
000186 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,600	3,600	歩A・単A B単 186号
000187 SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	11,700	11,700	歩A・単A B単 187号
000188 防虫目皿 φ100 外ねじ型	2.000	箇所	4,890	9,780	歩A・単A B単 188号
000189 張りコンクリート 18N-8-20	0.100	m ³	46,490	4,649	歩A・単A B単 189号
000190 型枠 張りコンクリート	0.400	m ²	11,410	4,564	歩A・単A B単 190号
合 計				486,730	
・ ・ 弁設置工 大浦3号送水路 2号空気弁	1.000	式		247,000	
000191 急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付	1.000	基	198,144	198,144	歩A・単A B単 191号
000192 両フランジ短管 径75 16K L=400	1.000	本	23,768	23,768	歩A・単A B単 192号
000193 フランジ接合部品 径75 16K	2.000	組	12,300	24,600	歩A・単A B単 193号
合 計				246,512	
・ ・ 弁室工 大浦3号送水路 2号空気弁	1.000	式		253,000	
000194 遠心力鉄筋コンクリート管 径800	0.650	m	64,390	41,854	歩A・単A B単 194号
000195 ステンレス製編鋼板蓋 φ800用 t=4.5mm 付属品(握手、等辺山形鋼)含む、チェーン付	1.000	個	202,000	202,000	歩A・単A B単 195号
000196 通気孔 SGP 100A	0.100	m	9,934	993	歩A・単A B単 196号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000197 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,600	3,600	歩A・単A B単 197号
000198 防虫目皿 φ100 外ねじ型	1.000	箇所	4,890	4,890	歩A・単A B単 198号
合 計				253,337	
・・弁設置工 大浦3号送水路 3号空気弁	1.000	式		247,000	
000199 急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付	1.000	基	198,144	198,144	歩A・単A B単 199号
000200 両フランジ短管 径75 16K L=400	1.000	本	23,768	23,768	歩A・単A B単 200号
000201 フランジ接合部品 径75 16K	2.000	組	12,300	24,600	歩A・単A B単 201号
合 計				246,512	
・・弁室工 大浦3号送水路 3号空気弁	1.000	式		353,000	
000202 マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁 直壁	1.000	基	311,960	311,960	歩A・単A B単 202号
000203 保護コンクリート 18N-8-20	0.020	m ³	46,490	930	歩A・単A B単 203号
000204 型枠 保護コンクリート	0.250	m ²	11,410	2,853	歩A・単A B単 204号
000205 通気孔 SGP 100A	1.500	m	9,934	14,901	歩A・単A B単 205号
000206 SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,600	3,600	歩A・単A B単 206号
000207 防虫目皿 φ100 外ねじ型	2.000	箇所	4,890	9,780	歩A・単A B単 207号
000208 張りコンクリート 18N-8-20	0.100	m ³	46,490	4,649	歩A・単A B単 208号
000209 型枠 張りコンクリート	0.400	m ²	11,410	4,564	歩A・単A B単 209号
合 計				353,237	
・排泥工	1.000	式		1,884,000	
・・弁設置工 大浦1号送水路排泥工	1.000	式		565,000	
000210 仕切弁 径200 16K 水道用仕切弁	1.000	基	350,705	350,705	歩A・単A B単 210号
000211 ダクタイル鋳鉄管 乙切管 K形 D3種 φ200 L=1800mm	1.000	本	16,542	16,542	歩A・単A B単 211号
000212 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ200 16K	1.000	本	61,287	61,287	歩A・単A B単 212号
000213 フランジ接合部品 径200 16K	2.000	組	26,100	52,200	歩A・単A B単 213号
000214 K形脱防止金具 径200	2.000	組	15,500	31,000	歩A・単A B単 214号
000215 VCドレッサージョイント φ200 鋳鉄製	1.000	個	37,200	37,200	歩A・単A B単 215号
000216 硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VP φ200	1.400	m	8,950	12,530	歩A・単A B単 216号
000217 無収縮モルタル	0.600	m ²	6,323	3,794	歩A・単A B単 217号
合 計				565,258	
・・弁室工 大浦1号送水路排泥工	1.000	式		274,000	
000218 基礎碎石 流しコーラル t=10cm	0.300	m ²	1,906	572	歩A・単A B単 218号
000219 弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ1.0m	1.000	基	86,010	86,010	歩A・単A B単 219号
000220 巻立コンクリート 18N-8-20	0.200	m ³	46,490	9,298	歩A・単A B単 220号
000221 型枠 巻立コンクリート	1.400	m ²	11,410	15,974	歩A・単A B単 221号
000222 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	1.900	m	17,730	33,687	歩A・単A B単 222号
000223 敷板 U450蓋	1.000	枚	9,782	9,782	歩A・単A B単 223号
000224 継足棒 径38 SUS 長さ2.6m	1.000	本	70,100	70,100	歩A・単A B単 224号
000225 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 225号
合 計				273,923	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 弁設置工 大浦3号送水路排泥工	1.000	式		745,000	
000226 仕切弁 径200 16K 水道用仕切弁	1.000	基	350,705	350,705	歩A・単A B単 226号
000227 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ200×45°	1.000	本	64,390	64,390	歩A・単A B単 227号
000228 ダクタイル鋳鉄管 乙切管 K形 D3種 φ200 L=1680mm	1.000	本	16,542	16,542	歩A・単A B単 228号
000229 ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ200 16K	1.000	本	61,287	61,287	歩A・単A B単 229号
000230 フランジ接合部品 径200 16K	2.000	組	26,100	52,200	歩A・単A B単 230号
000231 K形離脱防止金具 径200	3.000	組	15,500	46,500	歩A・単A B単 231号
000232 VCドレッサージョイント φ200 鋳鉄製	1.000	個	37,200	37,200	歩A・単A B単 232号
000233 硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VP φ200	2.200	m	8,950	19,690	歩A・単A B単 233号
000234 無収縮モルタル	0.600	m ²	6,323	3,794	歩A・単A B単 234号
000235 ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 D3種 径200 長5.0m	1.000	本	78,000	78,000	歩A・単A B単 235号
000236 管切断 (DCIP管) 径200	2.000	箇所	7,487	14,974	歩A・単A B単 236号
合 計				745,282	
・ ・ 弁室工 大浦3号送水路排泥工	1.000	式		300,000	
000237 基礎碎石 流しコーラル t=10cm	0.300	m ²	1,906	572	歩A・単A B単 237号
000238 弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ1.0m	1.000	基	86,010	86,010	歩A・単A B単 238号
000239 巻立コンクリート 18N-8-20	0.200	m ³	46,490	9,298	歩A・単A B単 239号
000240 型枠 巻立コンクリート	1.400	m ²	11,410	15,974	歩A・単A B単 240号
000241 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	2.500	m	17,730	44,325	歩A・単A B単 241号
000242 敷板 U450蓋	1.000	枚	9,782	9,782	歩A・単A B単 242号
000243 継足棒 径38 SUS 長さ3.0m	1.000	本	85,100	85,100	歩A・単A B単 243号
000244 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 244号
合 計				299,561	
・ スラストブロック工	1.000	式		4,092,000	
・ ・ スラストブロック工 B型	1.000	式		55,000	
000245 コンクリート 18N-8-20	1.000	m ³	35,560	35,560	歩A・単A B単 245号
000246 型枠	1.500	m ²	12,700	19,050	歩A・単A B単 246号
合 計				54,610	
・ ・ スラストブロック工 C型	1.000	式		3,665,000	
000247 コンクリート 18N-8-40	97.000	m ³	35,560	3,449,320	歩A・単A B単 247号
000248 型枠	17.000	m ²	12,700	215,900	歩A・単A B単 248号
合 計				3,665,220	
・ ・ スラストブロック工 エリア3 営農雑飲用水管	1.000	式		372,000	
000249 コンクリート 18N-8-40	2.600	m ³	35,560	92,456	歩A・単A B単 249号
000250 型枠	22.000	m ²	12,700	279,400	歩A・単A B単 250号
合 計				371,856	
・ 付帯工	1.000	式		2,683,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・埋設物表示工	1.000	式		106,000	
000251 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	331.000	m	320	105,920	歩A・単A B単 251号
合 計				105,920	
・仕切弁設置工 大浦揚水機仕切弁	1.000	式		2,329,000	
000252 仕切弁 径450 7.5K 水道用仕切弁	1.000	基	2,328,809	2,328,809	歩A・単A B単 252号
合 計				2,328,809	
・仕切弁室工 大浦揚水機仕切弁	1.000	式		248,000	
000253 基礎砕石 RC-40 t=10cm	1.200	m ²	1,906	2,287	歩A・単A B単 253号
000254 基礎コンクリート 18N-8-20	0.100	m ³	46,490	4,649	歩A・単A B単 254号
000255 型枠 基礎コンクリート	0.400	m ²	11,410	4,564	歩A・単A B単 255号
000256 マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁	1.000	基	222,260	222,260	歩A・単A B単 256号
000257 敷板 U600蓋	1.000	枚	14,602	14,602	歩A・単A B単 257号
合 計				248,362	
・管理用道路工	1.000	式		8,789,000	
・路床盛土工	1.000	式		370,000	
000258 路床盛土 礫質土 B<1.0m (振動ロータリ°カ°ト°式)	13.000	m ³	4,742	61,646	歩A・単A B単 258号
000259 路床盛土 礫質土 1.0m≦B<2.5m (振動ロータリ搭乗式)	70.000	m ³	4,411	308,770	歩A・単A B単 259号
合 計				370,416	
・アスファルト舗装工 管理用道路	1.000	式		1,709,000	
000260 表層 再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm	227.000	m ²	5,032	1,142,264	歩A・単A B単 260号
000261 上層路盤 購入材 RM-40 厚さ10cm	227.000	m ²	1,395	316,665	歩A・単A B単 261号
000262 下層路盤 購入材 流しコーラル 厚さ15cm	227.000	m ²	1,103	250,381	歩A・単A B単 262号
合 計				1,709,310	
・コンクリート舗装工 管理用道路	1.000	式		2,148,000	
000263 コンクリート舗装 曲げ強度4.5N/mm ² 6.5cm 40mm t=15cm	315.000	m ²	5,499	1,732,185	歩A・単A B単 263号
000264 路盤紙 クラフト紙	315.000	m ²	44	13,860	歩A・単A B単 264号
000265 目地材 瀝青質版 t=10mm	6.000	m ²	2,980	17,880	歩A・単A B単 265号
000266 下層路盤 購入材 RC-40 厚さ15cm 2.5m未満	315.000	m ²	1,218	383,670	歩A・単A B単 266号
合 計				2,147,595	
・アスファルト舗装工 揚水機場	1.000	式		1,406,000	
000267 表層 再生密粒度アスコン (13) 厚さ3cm	225.000	m ²	5,032	1,132,200	歩A・単A B単 267号
000268 路盤工 RC-40 厚さ15cm	225.000	m ²	1,218	274,050	歩A・単A B単 268号
合 計				1,406,250	
・集水樹工	1.000	式		407,000	
000269 コンクリート 18N-8-40	1.600	m ³	46,490	74,384	歩A・単A B単 269号
000270 型枠	17.800	m ²	11,410	203,098	歩A・単A B単 270号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000271 基礎碎石 RC-40 t=10cm	4.400	m ²	1,906	8,386	歩A・単A B単 271号
000272 グレーチング蓋 500×500、T-14	2.000	組	25,900	51,800	歩A・単A B単 272号
000273 グレーチング蓋 600×600、T-14	2.000	組	33,500	67,000	歩A・単A B単 273号
000274 基面整正	4.400	m ²	569	2,504	歩A・単A B単 274号
合 計				407,172	
・・排水路工	1.000	式		2,160,000	
000275 U型側溝設置 PU300A L=2000	16.300	m	3,910	63,733	歩A・単A B単 275号
000276 敷モルタル 1:3 t=20mm	0.200	m ³	54,833	10,967	歩A・単A B単 276号
000277 基礎碎石 RC-40 t=100mm	7.500	m ²	1,906	14,295	歩A・単A B単 277号
000278 基面整正	7.500	m ²	569	4,268	歩A・単A B単 278号
000279 U型側溝 PU300A	8.000	個	22,300	178,400	歩A・単A B単 279号
000280 グレーチング 300用、T-14、L=1000	16.000	組	18,700	299,200	歩A・単A B単 280号
000281 U型側溝設置 U300B	119.000	m	6,191	736,729	歩A・単A B単 281号
000282 敷モルタル 1:3 t=20mm	0.700	m ³	54,833	38,383	歩A・単A B単 282号
000283 基礎碎石 RC-40 t=100mm	59.000	m ²	1,906	112,454	歩A・単A B単 283号
000284 基面整正	59.000	m ²	569	33,571	歩A・単A B単 284号
000285 U型側溝 U300B L=600	198.000	個	2,940	582,120	歩A・単A B単 285号
000286 張りコンクリート 18N-8-20	5.000	m ³	17,170	85,850	歩A・単A B単 286号
合 計				2,159,970	
・・安全施設工	1.000	式		427,000	
000287 ガードレール Gr-B-4E	32.000	m	13,344	427,008	歩A・単A B単 287号
合 計				427,008	
・・揚水機場内工	1.000	式		162,000	
000288 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100	29.000	m	1,833	53,157	歩A・単A B単 288号
000289 小口径汚水ます 150×100×100 ふた付 90L H500以下	1.000	個	7,580	7,580	歩A・単A B単 289号
000290 小口径汚水ます 150×100×100 ふた付 45L H500以下	2.000	個	7,580	15,160	歩A・単A B単 290号
000291 張りコンクリート 18N-8-20 t=5cm	5.000	m ³	17,170	85,850	歩A・単A B単 291号
合 計				161,747	
・横断暗渠保護工	1.000	式		791,000	
・・横断暗渠保護工 エリア3	1.000	式		791,000	
000292 保護コンクリート 18N-8-20	11.000	m ³	46,490	511,390	歩A・単A B単 292号
000293 保護コンクリート 18N-8-40	3.200	m ³	46,490	148,768	歩A・単A B単 293号
000294 型枠 保護コンクリート	10.000	m ²	11,410	114,100	歩A・単A B単 294号
000295 路盤紙 クラフト紙	5.200	m ²	44	229	歩A・単A B単 295号
000296 目地材 ゴム発泡体 t=10mm	11.000	m ²	1,510	16,610	歩A・単A B単 296号
合 計				791,097	
・道路復旧工	1.000	式		4,107,000	
・・舗装工 エリア1	1.000	式		797,000	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単- 1号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	上層路盤流用 仮置場へ搬出 : L=1.0km以下		m3	853		歩A・単A
000002	*** B単- 2号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	下層路盤流用 仮置場へ搬出 : L=1.0km以下		m3	853		歩A・単A
000003	*** B単- 3号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	土砂(礫質土)仮置場へ搬出 : L=1.0km以下		m3	853		歩A・単A
000004	*** B単- 4号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出 : L=9.5km以下		m3	2,037		歩A・単A
000005	*** B単- 5号 *** 埋戻 構造物周辺(流用土)					
	礫質土 構造物周辺(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3	4,837		歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 埋戻1(流用土)					
	礫質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3	4,837		歩A・単A
000007	*** B単- 7号 *** 埋戻2(流用土)					
	礫質土 管頂30~60cm(振動ローラントガイト式)		m3	4,475		歩A・単A
000008	*** B単- 8号 *** 埋戻3(流用土)					
	礫質土 1.0m≤B<2.5m(振動ローラントガイト式)		m3	1,680		歩A・単A
000009	*** B単- 9号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	341		歩A・単A
000010	*** B単- 10号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	土砂(礫質土)仮置場へ搬出 : L=0.5km以下		m3	789		歩A・単A
000011	*** B単- 11号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出 : L=9.5km以下		m3	2,037		歩A・単A
000012	*** B単- 12号 *** 埋戻 構造物周辺(流用土)					
	礫質土 構造物周辺(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3	4,766		歩A・単A
000013	*** B単- 13号 *** 埋戻1(流用土)					
	礫質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3	4,766		歩A・単A
000014	*** B単- 14号 *** 埋戻2(流用土)					
	礫質土 管頂30~60cm(振動ローラントガイト式)		m3	4,404		歩A・単A
000015	*** B単- 15号 *** 埋戻3(流用土)					
	礫質土 1.0m≤B<2.5m(振動ローラントガイト式)		m3	1,609		歩A・単A
000016	*** B単- 16号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	341		歩A・単A
000017	*** B単- 17号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	上層路盤流用 仮置場へ搬出 : L=0.3km以下		m3	725		歩A・単A
000018	*** B単- 18号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	下層路盤流用 仮置場へ搬出 : L=0.3km以下		m3	725		歩A・単A
000019	*** B単- 19号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	土砂(粘性土)建設発生土受入地へ搬出 : L=9.5km以下		m3	2,037		歩A・単A
000020	*** B単- 20号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	土砂流用 仮置場へ搬出 : L=0.3km以下		m3	725		歩A・単A
000021	*** B単- 21号 *** 床掘・運搬(素掘り)					
	土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出 : L=9.5km以下		m3	2,037		歩A・単A
000022	*** B単- 22号 *** 埋戻1(流用土)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	礫質土 管頂～30cm (人力まき出し+振動コンパクタ) *** B単ー 23号 ***		m3	4,695		歩A・単A
000023	埋戻2 (流用土)					
	礫質土 管頂30～60cm (振動ローバートガイト式) *** B単ー 24号 ***		m3	4,333		歩A・単A
000024	埋戻3 (流用土)					
	礫質土 1.0m≦B<2.5m (振動ローバートガイト式) *** B単ー 25号 ***		m3	1,538		歩A・単A
000025	埋戻4 (流用土)					
	礫質土 2.5m≦B<4.0m (振動ローバート式) *** B単ー 26号 ***		m3	1,821		歩A・単A
000026	法面整形					
	人力荒仕上げ *** B単ー 27号 ***		m ²	341		歩A・単A
000027	舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 t=5cm *** B単ー 28号 ***		m ²	272		歩A・単A
000028	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km *** B単ー 29号 ***		m3	9,816		歩A・単A
000029	コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物、既設橋台 *** B単ー 30号 ***		m3	10,020		歩A・単A
000030	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km *** B単ー 31号 ***		m3	5,079		歩A・単A
000031	コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物、旧橋台 *** B単ー 32号 ***		m3	10,020		歩A・単A
000032	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km *** B単ー 33号 ***		m3	5,079		歩A・単A
000033	舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=5cm *** B単ー 34号 ***		m	774		歩A・単A
000034	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト切断屑殻 L=23.1km *** B単ー 35号 ***		m3	92,780		歩A・単A
000035	舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 t=5cm *** B単ー 36号 ***		m ²	272		歩A・単A
000036	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km *** B単ー 37号 ***		m3	9,816		歩A・単A
000037	コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物、営農雑飲用水管スラストブロック *** B単ー 38号 ***		m3	10,020		歩A・単A
000038	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 (有) 先島メンテナ L=23.1km *** B単ー 39号 ***		m3	5,079		歩A・単A
000039	U型側溝撤去					
	300B、再利用 *** B単ー 40号 ***		m	3,629		歩A・単A
000040	無筋コンクリート					
	18N-8-40、既設橋台 *** B単ー 41号 ***		m3	46,250		歩A・単A
000041	型枠					
	無筋コンクリート、既設橋台 *** B単ー 42号 ***		m ²	12,700		歩A・単A
000042	U型側溝設置					
	300B、再利用 *** B単ー 43号 ***		m	6,191		歩A・単A
000043	法面整形					
	土砂		m ²	341		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	569		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 砕石基礎					
	流しコーラル 管基床部		m ³	9,336		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 砕石基礎					
	流しコーラル 管側部		m ³	10,395		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 法面整形					
	土砂		m ²	341		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	569		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 砕石基礎					
	流しコーラル 管基床部		m ³	9,336		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 砕石基礎					
	流しコーラル 管側部		m ³	10,395		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 法面整形					
	土砂		m ²	341		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	569		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 砕石基礎					
	流しコーラル 管基床部		m ³	9,336		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 砕石基礎					
	流しコーラル 管側部		m ³	10,395		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	径450 K形・DB種 素掘り施工		m	7,937		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ450×5° 5/8		本	220,603		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 φ450 7.5K		本	105,588		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ450 7.5K		本	146,529		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形二受T字管 φ450 7.5K		本	274,657		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** K形普通押輪					
	径450		組	22,200		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** K形離脱防止金具					
	径450		組	57,900		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** フランジ接合部品					
	径450 7.5K		組	44,300		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	径450 K形・DB種 ALW形・2種 素掘り施工		m	17,619		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ450×22° 1/2		本	194,577		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形短管2号 φ450 7.5K *** B単ー 66号 ***		本	146,529		歩A・単A
000066	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ450×φ75 7.5K *** B単ー 67号 ***		本	186,569		歩A・単A
000067	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	ALW形 2種 径450 長6.0m *** B単ー 68号 ***		本	201,000		歩A・単A
000068	管切断 (DCIP管)					
	径450 *** B単ー 69号 ***		箇所	16,221		歩A・単A
000069	K形継輪					
	径450 *** B単ー 70号 ***		本	81,300		歩A・単A
000070	K形普通押輪					
	径450 *** B単ー 71号 ***		組	22,200		歩A・単A
000071	K形離脱防止金具					
	径450 *** B単ー 72号 ***		組	57,900		歩A・単A
000072	ダクタイル鋳鉄管					
	径450 K形・DB種 素掘り施工 *** B単ー 73号 ***		m	6,307		歩A・単A
000073	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ450×11° 1/4 *** B単ー 74号 ***		本	122,505		歩A・単A
000074	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ450×90° *** B単ー 75号 ***		本	251,634		歩A・単A
000075	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管1号 φ450 16K *** B単ー 76号 ***		本	121,704		歩A・単A
000076	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	フランジ曲管 φ450×90° *** B単ー 77号 ***		本	302,685		歩A・単A
000077	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ450×φ75 16K *** B単ー 78号 ***		本	185,568		歩A・単A
000078	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形排水T字管 φ450×φ200 *** B単ー 79号 ***		本	203,586		歩A・単A
000079	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 DB種 径450 長6.0m *** B単ー 80号 ***		本	217,000		歩A・単A
000080	管切断 (DCIP管)					
	径450 *** B単ー 81号 ***		箇所	16,221		歩A・単A
000081	K形継輪					
	径450 *** B単ー 82号 ***		本	81,300		歩A・単A
000082	K形普通押輪					
	径450 *** B単ー 83号 ***		組	22,200		歩A・単A
000083	K形離脱防止金具					
	径450 *** B単ー 84号 ***		組	57,900		歩A・単A
000084	フランジ接合部品					
	径450 16K *** B単ー 85号 ***		組	114,000		歩A・単A
000085	ダクタイル鋳鉄管					
	径450 NS形 水管橋上部 *** B単ー 86号 ***		m	2,852		歩A・単A
000086	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	NS形 D1種 径450 長6.0m 外面CC塗装		本	541,000		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 管切断 (DCIP管)					
	径450		箇所	16,221		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** ダクタイル鋳鉄管 挿口加工					
	NS形 径450		口	2,361		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 切管用挿口リング					
	ダクタイル鋳鉄管 φ450 NS形		個	28,300		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	径600 K形・DB種 素掘り施工		m	22,822		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ600×90°		本	387,456		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ600×30°		本	224,293		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×90°		本	455,524		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×45°		本	336,405		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×30°		本	270,339		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×22° 1/2		本	336,405		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形フランジ付T字管 φ600×φ75 16K		本	278,347		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形排水T字管 φ600×φ200		本	303,372		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 DB種 径600 長6.0m		本	356,000		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 管切断 (DCIP管)					
	径600		箇所	20,569		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** K形継輪					
	径600		本	130,000		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** K形普通押輪					
	径600		組	28,900		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** K形離脱防止金具					
	径600		組	79,400		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	径600 NS形 水管橋上部		m	3,835		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	NS形 DS種 径600 長6.0m 外面CC塗装		本	782,000		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 管切断 (DCIP管)					
	径600		箇所	20,569		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** ダクタイル鋳鉄管 挿口加工					
	NS形 径600		口	4,724		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 切管用挿口リング					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管 φ600 NS形 *** B単ー 109号 ***		個	52,900		歩A・単A
000109	支保工					
	くさび結合支保 40KNm2以下 *** B単ー 110号 ***		空m3	4,929		歩A・単A
000110	歩行防止柵					
	φ600・φ450用 *** B単ー 111号 ***		箇所	554,000		歩A・単A
000111	ダクタイル鋳鉄管					
	径600 K形・DB種 T形・DB種 素掘り施工 *** B単ー 112号 ***		m	29,039		歩A・単A
000112	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ600×60° *** B単ー 113号 ***		本	283,352		歩A・単A
000113	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ600×30° *** B単ー 114号 ***		本	224,293		歩A・単A
000114	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ600×22° 1/2 *** B単ー 115号 ***		本	208,277		歩A・単A
000115	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ600×11° 1/4 *** B単ー 116号 ***		本	187,256		歩A・単A
000116	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形両受曲管 φ600×5° 5/8 *** B単ー 117号 ***		本	175,244		歩A・単A
000117	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×45° *** B単ー 118号 ***		本	336,405		歩A・単A
000118	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×11° 1/4 *** B単ー 119号 ***		本	367,436		歩A・単A
000119	ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ600×5° 5/8 *** B単ー 120号 ***		本	367,436		歩A・単A
000120	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	K形 DB種 径600 長6.0m *** B単ー 121号 ***		本	356,000		歩A・単A
000121	ダクタイル鋳鉄管 (切管用)					
	T形 DB種 径600 長6.0m *** B単ー 122号 ***		本	366,000		歩A・単A
000122	管切断 (DCIP管)					
	K形 径600 *** B単ー 123号 ***		箇所	20,569		歩A・単A
000123	管切断 (DCIP管)					
	T形 径600 *** B単ー 124号 ***		箇所	20,569		歩A・単A
000124	K形継輪					
	径600 *** B単ー 125号 ***		本	130,000		歩A・単A
000125	K形普通押輪					
	径600 *** B単ー 126号 ***		組	28,900		歩A・単A
000126	K形離脱防止金具					
	径600 *** B単ー 127号 ***		組	79,400		歩A・単A
000127	場所打杭工 (全回転式オーケーシグ工)					
	φ1,000mm 杭長L=6.50m *** B単ー 128号 ***		本	820,894		歩A・単A
000128	杭頭処理 (場所打杭)					
	φ1,000mm *** B単ー 129号 ***		本	23,404		歩A・単A
000129	鉄筋					
	SD345 D22		ton	181,770		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	鉄筋 *** B単ー 130号 ***					
	SD345 D16		ton	181,770		歩A・単A
000131	鉄筋 *** B単ー 131号 ***					
	SD345 D13		ton	183,830		歩A・単A
000132	基礎碎石 *** B単ー 132号 ***					
	RC-40 t=15cm		m ²	2,194		歩A・単A
000133	均しコンクリート *** B単ー 133号 ***					
	18N-8-25		m ³	17,170		歩A・単A
000134	型枠 *** B単ー 134号 ***					
	均しコンクリート		m ²	12,700		歩A・単A
000135	鉄筋コンクリート *** B単ー 135号 ***					
	24N-12-20		m ³	33,860		歩A・単A
000136	型枠 *** B単ー 136号 ***					
	鉄筋コンクリート		m ²	12,700		歩A・単A
000137	鉄筋 *** B単ー 137号 ***					
	SD345 D22		ton	190,032		歩A・単A
000138	鉄筋 *** B単ー 138号 ***					
	SD345 D19		ton	190,032		歩A・単A
000139	鉄筋 *** B単ー 139号 ***					
	SD345 D16		ton	190,032		歩A・単A
000140	鉄筋 *** B単ー 140号 ***					
	SD345 D13		ton	192,092		歩A・単A
000141	ステップ *** B単ー 141号 ***					
	合成樹脂被覆 SUS φ19@300		個	3,050		歩A・単A
000142	足場 *** B単ー 142号 ***					
	枠組足場		掛m ²	7,098		歩A・単A
000143	場所打杭工(全回転式ウォーキング工) *** B単ー 143号 ***					
	φ1,000mm 杭長L=8.50m		本	930,902		歩A・単A
000144	杭頭処理(場所打杭) *** B単ー 144号 ***					
	φ1,000mm		本	23,404		歩A・単A
000145	鉄筋 *** B単ー 145号 ***					
	SD345 D22		ton	181,770		歩A・単A
000146	鉄筋 *** B単ー 146号 ***					
	SD345 D16		ton	181,770		歩A・単A
000147	鉄筋 *** B単ー 147号 ***					
	SD345 D13		ton	183,830		歩A・単A
000148	基礎碎石 *** B単ー 148号 ***					
	RC-40 t=15cm		m ²	2,194		歩A・単A
000149	基礎コンクリート *** B単ー 149号 ***					
	18N-8-25		m ³	17,170		歩A・単A
000150	型枠 *** B単ー 150号 ***					
	基礎コンクリート		m ²	12,700		歩A・単A
000151	鉄筋コンクリート *** B単ー 151号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	24N-12-25		m3	33,860		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	12,700		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	鉄筋					
	SD345 D16		ton	190,032		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	鉄筋					
	SD345 D13		ton	192,092		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	ステップ					
	合成樹脂被覆 SUS φ19@300		個	3,050		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	足場					
	枠組足場		掛m ²	7,098		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	急速空気弁					
	樹脂製 φ75 7.5K 補修弁付		基	170,144		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	両フランジ短管					
	径75 7.5K L=300		本	23,768		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	フランジ接合部品					
	径75 7.5K		組	4,010		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		m ²	2,194		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	マンホール設置					
	蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版		基	438,960		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	保護コンクリート					
	18N-8-20		m3	46,490		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	型枠					
	保護コンクリート		m ²	11,410		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 マッキ有 ショートタイプ		個	3,600		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 マッキ有 ショートタイプ		個	11,700		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	張りコンクリート					
	18N-8-20		m3	46,490		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	型枠					
	張りコンクリート		m ²	11,410		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	急速空気弁					
	樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基	198,144		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	両フランジ短管					
	径75 16K L=400		本	23,768		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	フランジ接合部品					
	径75 16K		組	12,300		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	径800		m	64,390		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** ステンレス製編鋼板蓋 φ800用 t=4.5mm					
	付属品(握手、等辺山形鋼)含む、チェーン付		個	202,000		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 急速空気弁					
	樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基	198,144		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 両フランジ短管					
	径75 16K L=500		本	25,568		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** フランジ接合部品					
	径75 16K		組	12,300		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=13cm		m ²	2,194		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** マンホール設置					
	蓋(T-25) 斜壁 直壁 底版		基	393,060		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 保護コンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,490		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 型枠					
	保護コンクリート		m ²	11,410		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** SGP180° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	11,700		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 張りコンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,490		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 型枠					
	張りコンクリート		m ²	11,410		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 急速空気弁					
	樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基	198,144		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 両フランジ短管					
	径75 16K L=400		本	23,768		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** フランジ接合部品					
	径75 16K		組	12,300		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	径800		m	64,390		歩A・単A
000195	*** B単ー 195号 *** ステンレス製編鋼板蓋 φ800用 t=4.5mm					
	付属品(握手、等辺山形鋼)含む、チェーン付		個	202,000		歩A・単A
000196	*** B単ー 196号 *** 通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A
000197	*** B単ー 197号 *** SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		歩A・単A
000198	*** B単ー 198号 *** 防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
000199	*** B単ー 199号 *** 急速空気弁					
	樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基	198,144		歩A・単A
000200	*** B単ー 200号 *** 両フランジ短管					
	径75 16K L=400		本	23,768		歩A・単A
000201	*** B単ー 201号 *** フランジ接合部品					
	径75 16K		組	12,300		歩A・単A
000202	*** B単ー 202号 *** マンホール設置					
	蓋(T-25) 斜壁 直壁		基	311,960		歩A・単A
000203	*** B単ー 203号 *** 保護コンクリート					
	18N-8-20		m3	46,490		歩A・単A
000204	*** B単ー 204号 *** 型枠					
	保護コンクリート		m ²	11,410		歩A・単A
000205	*** B単ー 205号 *** 通気孔					
	SGP 100A		m	9,934		歩A・単A
000206	*** B単ー 206号 *** SGP90° エルボ					
	径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		歩A・単A
000207	*** B単ー 207号 *** 防虫目皿					
	φ100 外ねじ型		箇所	4,890		歩A・単A
000208	*** B単ー 208号 *** 張りコンクリート					
	18N-8-20		m3	46,490		歩A・単A
000209	*** B単ー 209号 *** 型枠					
	張りコンクリート		m ²	11,410		歩A・単A
000210	*** B単ー 210号 *** 仕切弁					
	径200 16K 水道用仕切弁		基	350,705		歩A・単A
000211	*** B単ー 211号 *** ダクタイル鋳鉄管 乙切管					
	K形 D3種 φ200 L=1800mm		本	16,542		歩A・単A
000212	*** B単ー 212号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ200 16K		本	61,287		歩A・単A
000213	*** B単ー 213号 *** フランジ接合部品					
	径200 16K		組	26,100		歩A・単A
000214	*** B単ー 214号 *** K形脱防止金具					
	径200		組	15,500		歩A・単A
000215	*** B単ー 215号 *** VCドレッサージョイント					
	φ200 鋳鉄製		個	37,200		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
	VPφ200		m	8,950		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 無収縮モルタル					
			m ²	6,323		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 基礎碎石					
	流しコーラル t=10cm		m ²	1,906		歩A・単A
000219	*** B単ー 219号 *** 弁篋					
	制水弁篋(ネジ式) 高さ1.0m		基	86,010		歩A・単A
000220	*** B単ー 220号 *** 巻立コンクリート					
	18N-8-20		m ³	46,490		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 *** 型枠					
	巻立コンクリート		m ²	11,410		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	径300		m	17,730		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** 敷板					
	U450蓋		枚	9,782		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 *** 継足棒					
	径38 SUS 長さ2.6m		本	70,100		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** 振止金具					
	径100 SUS304 円形振れ止め		個	48,500		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** 仕切弁					
	径200 16K 水道用仕切弁		基	350,705		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形曲管 φ200×45°		本	64,390		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** ダクタイル鋳鉄管 乙切管					
	K形 D3種 φ200 L=1680mm		本	16,542		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管					
	K形短管2号 φ200 16K		本	61,287		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** フランジ接合部品					
	径200 16K		組	26,100		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** K形離脱防止金具					
	径200		組	15,500		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** VCドレサージョイント					
	φ200 鋳鉄製		個	37,200		歩A・単A
000233	*** B単ー 233号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
	VPφ200		m	8,950		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** 無収縮モルタル					
			m ²	6,323		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** ダクタイル鋳鉄管(切管用)					
	K形 D3種 径200 長さ5.0m		本	78,000		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 管切断(DCIP管)					
	径200		箇所	7,487		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** 基礎碎石					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流しコーラル t=10cm *** B単ー 238号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000238	弁篋					
	制水弁篋(ネジ式) 高さ1.0m *** B単ー 239号 ***		基	86,010		歩A・単A
000239	巻立コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 240号 ***		m3	46,490		歩A・単A
000240	型枠					
	巻立コンクリート *** B単ー 241号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
000241	遠心力鉄筋コンクリート管					
	径300 *** B単ー 242号 ***		m	17,730		歩A・単A
000242	敷板					
	U450蓋 *** B単ー 243号 ***		枚	9,782		歩A・単A
000243	継足棒					
	径38 SUS 長さ3.0m *** B単ー 244号 ***		本	85,100		歩A・単A
000244	振止金具					
	径100 SUS304 円形振れ止め *** B単ー 245号 ***		個	48,500		歩A・単A
000245	コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 246号 ***		m3	35,560		歩A・単A
000246	型枠					
	*** B単ー 247号 ***		m ²	12,700		歩A・単A
000247	コンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 248号 ***		m3	35,560		歩A・単A
000248	型枠					
	*** B単ー 249号 ***		m ²	12,700		歩A・単A
000249	コンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 250号 ***		m3	35,560		歩A・単A
000250	型枠					
	*** B単ー 251号 ***		m ²	12,700		歩A・単A
000251	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル *** B単ー 252号 ***		m	320		歩A・単A
000252	仕切弁					
	径450 7.5K 水道用仕切弁 *** B単ー 253号 ***		基	2,328,809		歩A・単A
000253	基礎砕石					
	RC-40 t=10cm *** B単ー 254号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000254	基礎コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 255号 ***		m3	46,490		歩A・単A
000255	型枠					
	基礎コンクリート *** B単ー 256号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
000256	マンホール設置					
	蓋 (T-25) 斜壁 *** B単ー 257号 ***		基	222,260		歩A・単A
000257	敷板					
	U600蓋 *** B単ー 258号 ***		枚	14,602		歩A・単A
000258	路床盛土					
	礫質土 B<1.0m (振動ローラントガ'付'式)		m3	4,742		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単ー 259号 *** 路床盛土					
	礫質土 1.0m≦B<2.5m (振動ロータリ式)		m3	4,411		歩A・単A
000260	*** B単ー 260号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm		m ²	5,032		歩A・単A
000261	*** B単ー 261号 *** 上層路盤					
	購入材 RM-40 厚さ10cm		m ²	1,395		歩A・単A
000262	*** B単ー 262号 *** 下層路盤					
	購入材 流しコーラル 厚さ15cm		m ²	1,103		歩A・単A
000263	*** B単ー 263号 *** コンクリート舗装					
	曲げ強度4.5N/mm ² 6.5cm 40mm t=15cm		m ²	5,499		歩A・単A
000264	*** B単ー 264号 *** 路盤紙					
	クラフト紙		m ²	44		歩A・単A
000265	*** B単ー 265号 *** 目地材					
	瀝青質版 t=10mm		m ²	2,980		歩A・単A
000266	*** B単ー 266号 *** 下層路盤					
	購入材 RC-40 厚さ15cm 2.5m未満		m ²	1,218		歩A・単A
000267	*** B単ー 267号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン (13) 厚さ3cm		m ²	5,032		歩A・単A
000268	*** B単ー 268号 *** 路盤工					
	RC-40 厚さ15cm		m ²	1,218		歩A・単A
000269	*** B単ー 269号 *** コンクリート					
	18N-8-40		m3	46,490		歩A・単A
000270	*** B単ー 270号 *** 型枠					
			m ²	11,410		歩A・単A
000271	*** B単ー 271号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		m ²	1,906		歩A・単A
000272	*** B単ー 272号 *** グレーチング蓋					
	500×500、T-14		組	25,900		歩A・単A
000273	*** B単ー 273号 *** グレーチング蓋					
	600×600、T-14		組	33,500		歩A・単A
000274	*** B単ー 274号 *** 基面整正					
			m ²	569		歩A・単A
000275	*** B単ー 275号 *** U型側溝設置					
	PU300A L=2000		m	3,910		歩A・単A
000276	*** B単ー 276号 *** 敷モルタル					
	1:3 t=20mm		m3	54,833		歩A・単A
000277	*** B単ー 277号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,906		歩A・単A
000278	*** B単ー 278号 *** 基面整正					
			m ²	569		歩A・単A
000279	*** B単ー 279号 *** U型側溝					
	PU300A		個	22,300		歩A・単A
000280	*** B単ー 280号 *** グレーチング					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	300用、T-14、L=1000 *** B単ー 281号 ***		組	18,700		歩A・単A
000281	U型側溝設置					
	U300B *** B単ー 282号 ***		m	6,191		歩A・単A
000282	敷モルタル					
	1:3 t=20mm *** B単ー 283号 ***		m3	54,833		歩A・単A
000283	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 284号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
000284	基面整正					
	*** B単ー 285号 ***		m ²	569		歩A・単A
000285	U型側溝					
	U300B L=600 *** B単ー 286号 ***		個	2,940		歩A・単A
000286	張りコンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 287号 ***		m3	17,170		歩A・単A
000287	ガードレール					
	Gr-B-4E *** B単ー 288号 ***		m	13,344		歩A・単A
000288	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ100 *** B単ー 289号 ***		m	1,833		歩A・単A
000289	小口径汚水ます					
	150×100×100 ふた付 90L H500以下 *** B単ー 290号 ***		個	7,580		歩A・単A
000290	小口径汚水ます					
	150×100×100 ふた付 45L H500以下 *** B単ー 291号 ***		個	7,580		歩A・単A
000291	張りコンクリート					
	18N-8-20 t=5cm *** B単ー 292号 ***		m3	17,170		歩A・単A
000292	保護コンクリート					
	18N-8-20 *** B単ー 293号 ***		m3	46,490		歩A・単A
000293	保護コンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 294号 ***		m3	46,490		歩A・単A
000294	型枠					
	保護コンクリート *** B単ー 295号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
000295	路盤紙					
	クラフト紙 *** B単ー 296号 ***		m ²	44		歩A・単A
000296	目地材					
	ゴム発泡体 t=10mm *** B単ー 297号 ***		m ²	1,510		歩A・単A
000297	表層					
	再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm *** B単ー 298号 ***		m ²	5,032		歩A・単A
000298	上層路盤					
	購入材 RM-40 厚さ10cm *** B単ー 299号 ***		m ²	929		歩A・単A
000299	下層路盤					
	購入材 RC-40 厚さ15cm *** B単ー 300号 ***		m ²	1,218		歩A・単A
000300	表層					
	再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm *** B単ー 301号 ***		m ²	5,032		歩A・単A
000301	上層路盤					
	流用材 RM-40 厚さ10cm		m ²	381		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単ー 302号 *** 上層路盤					
	購入材 RM-40 厚さ10cm		m ²	929		歩A・単A
000303	*** B単ー 303号 *** 下層路盤					
	流用材 RC-40 厚さ15cm		m ²	424		歩A・単A
000304	*** B単ー 304号 *** 下層路盤					
	購入材 RC-40 厚さ15cm		m ²	1,218		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** 既設硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VP φ100		m	730		歩A・単A
000306	*** B単ー 306号 *** 既設硬質ポリ塩化ビニル管復旧					
	VP φ100		m	1,201		歩A・単A
000307	*** B単ー 307号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管設置(新設)					
	VP φ100		m	2,729		歩A・単A
000308	*** B単ー 308号 *** 硬質塩化ビニル管継手					
	VP RRベンド φ100×45°		個	7,300		歩A・単A
000309	*** B単ー 309号 *** 硬質塩化ビニル管継手					
	VP RRベンド φ100×22° 1/2		個	6,920		歩A・単A
000310	*** B単ー 310号 *** 硬質塩化ビニル管継手					
	VP RRベンド φ100×11° 1/4		個	6,310		歩A・単A
000311	*** B単ー 311号 *** 硬質塩化ビニル管継手					
	VP RRベンド φ100×5° 5/8		個	5,870		歩A・単A
000312	*** B単ー 312号 *** 表土掘削・埋戻					
	表土厚 t=60cm(沈砂池部)		m ²	359		歩A・単A
000313	*** B単ー 313号 *** 表土掘削・埋戻					
	表土厚 t=30cm(表土部、沈砂池部以外)		m ²	154		歩A・単A
000314	*** B単ー 314号 *** 耕起					
	2回		m ²	98		歩A・単A
000315	*** B単ー 315号 *** 工事用道路設置・撤去					
	流しコーラ B=4.0m t=30cm		m ³	1,653		歩A・単A
000316	*** B単ー 316号 *** 吊り防護					
	大浦2号送水路、H鋼200型、ワイヤロープ φ6		箇所	4,368		歩A・単A
000317	*** B単ー 317号 *** 吊り防護					
	横断暗渠、H鋼200型、ワイヤロープ φ16		箇所	11,343		歩A・単A
000318	*** B単ー 318号 *** 硬質塩化ビニル管敷設					
			m	1,201		歩A・単A
000319	*** B単ー 319号 *** 硬質塩化ビニル管					
	VP RR φ100 L=4.0m		本	6,140		歩A・単A
000320	*** B単ー 320号 *** 硬質塩化ビニル管継手					
	VP RRベンド φ100×90°		個	8,360		歩A・単A
000321	*** B単ー 321号 *** 硬質塩化ビニル管継手					
	VP RRベンド φ100×22° 1/2		個	6,920		歩A・単A
000322	*** B単ー 322号 *** 硬質塩化ビニル管継手					
	VP RRベンド φ100×5° 5/8		個	5,870		歩A・単A
000323	*** B単ー 323号 *** 土木安定シート 撤去					

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘・運搬(素掘り) 上層路盤流用 仮置場へ搬出:L=1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	544	544	S単 158号
	下					
	合 計				853	
	単 価				853	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘・運搬(素掘り) 下層路盤流用 仮置場へ搬出:L=1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	544	544	S単 158号
	下					
	合 計				853	
	単 価				853	
	*** B単一 3号 ***					
000003	床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)仮置場へ搬出:L=1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	544	544	S単 158号
	下					
	合 計				853	
	単 価				853	
	*** B単一 4号 ***					
000004	床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,728	1,728	S単 159号
	下					
	合 計				2,037	
	単 価				2,037	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 構造物周辺(流用土) 礫質土 構造物周辺(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,675	3,675	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,110	m3	544	604	S単 158号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,837	
	単 価				4,837	
	*** B単一 6号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000006	埋戻1(流用土) 礫質土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	3.675	3.675	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	544	604	S単 158号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4.837	
	単 価				4.837	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	埋戻2(流用土) 礫質土 管頂30～60cm(振動ローラントﾞガイﾄﾞ式)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	902	902	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2.411	2.411	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	544	604	S単 158号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4.475	
	単 価				4.475	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻3(流用土) 礫質土 1.0m≦B<2.5m(振動ローラントﾞガイﾄﾞ式)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	518	518	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	544	604	S単 158号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				1.680	
	単 価				1.680	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 3号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)仮置場へ搬出:L=0.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	480	480	S単 160号
	下					
	合 計				789	
	単 価				789	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 11号 ***					
000011	床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,728	1,728	S単 159号
	合 計				2,037	
	単 価				2,037	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	埋戻 構造物周辺(流用土) 礫質土 構造物周辺(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,675	3,675	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,110	m3	480	533	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,766	
	単 価				4,766	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	埋戻1(流用土) 礫質土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,675	3,675	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,110	m3	480	533	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,766	
	単 価				4,766	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	埋戻2(流用土) 礫質土 管頂30～60cm(振動ローラハンドガイト式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1,000	m3	902	902	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,411	2,411	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,110	m3	480	533	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,404	
	単 価				4,404	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	埋戻3(流用土) 礫質土 1.0m≦B<2.5m(振動ローラハンドガイト式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1,000	m3	518	518	S単 5号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.110	m3	480	533	S単 160号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				1,609	
	単 価				1,609	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 3号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	床掘・運搬(素掘り) 上層路盤流用 仮置場へ搬出:L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416	416	S単 161号
	下					
	合 計				725	
	単 価				725	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	床掘・運搬(素掘り) 下層路盤流用 仮置場へ搬出:L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416	416	S単 161号
	下					
	合 計				725	
	単 価				725	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	床掘・運搬(素掘り) 土砂(粘性土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,728	1,728	S単 159号
	下					
	合 計				2,037	
	単 価				2,037	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	床掘・運搬(素掘り) 土砂流用 仮置場へ搬出:L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416	416	S単 161号
	下					
	合 計				725	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				725	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	床掘・運搬(素掘り) 土砂(礫質土)建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,728	1,728	S単 159号
	合 計				2,037	
	単 価				2,037	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	埋戻1(流用土) 礫質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	3,675	3,675	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m3	416	462	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,695	
	単 価				4,695	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	埋戻2(流用土) 礫質土 管頂30~60cm(振動ローラントガイト式)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	902	902	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,411	2,411	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m3	416	462	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,333	
	単 価				4,333	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	埋戻3(流用土) 礫質土 1.0m≦B<2.5m(振動ローラントガイト式)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1,000	m3	518	518	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m3	416	462	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				1,538	
	単 価				1,538	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	埋戻4(流用土) 礫質土 2.5m≦B<4.0m(振動ローラ搭乗式)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	1,080	1,080	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m3	416	462	S単 161号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				1,821	
	単 価				1,821	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 3号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	272	272	S単 169号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,	1.000	m3	7,936	7,936	S単 166号
P96101	産廃処理費 アスファルト廃材 (有) 先島メンテナンス	2.350	ton	800	1,880	
	合 計				9,816	
	単 価				9,816	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、既設橋台		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	10,020	10,020	S単 70号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下,	1.000	m3	3,199	3,199	S単 167号
P96102	産廃処理費 コンクリート廃材(無筋) (有) 先島メンテナンス	2.350	ton	800	1,880	
	合 計				5,079	
	単 価				5,079	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、旧橋台		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	10,020	10,020	S単 70号
	合 計				10,020	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,020	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1,000	m3	3,199	3,199	S単 167号
P96102	産廃処理費 コンクリート廃材 (無筋) (有) 先島メンテナンス	2,350	ton	800	1,880	
	合 計				5,079	
	単 価				5,079	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] アスファルト舗装版(乾式カッター:SP直接入力)	1,000	m	774.3	774	S単 69号
	合 計				774	
	単 価				774	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト切断屑殻 L=23.1km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,	1,000	m3	22,280	22,280	S単 168号
P96103	産廃処理費 アスファルト切断粉 (有) 先島メンテナンス	2,350	ton	30,000	70,500	
	合 計				92,780	
	単 価				92,780	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=5cm		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m2	272	272	S単 169号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻 (有) 先島メンテナンス L=23.1km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	7,936	7,936	S単 166号
P96101	産廃処理費 アスファルト廃材 (有) 先島メンテナンス	2,350	ton	800	1,880	
	合 計				9,816	
	単 価				9,816	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、営農雑飲用水管スラストブロック		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	10,020	10,020	S単 70号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻 (有) 先島メンテナ L=23.1km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,199	3,199	S単 167号
P96102	産廃処理費 コンクリート廃材(無筋) (有)先島メンテナンス	2.350	ton	800	1,880	
	合 計				5,079	
	単 価				5,079	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	U型側溝撤去 300B、再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,629	3,629	S単 80号
	合 計				3,629	
	単 価				3,629	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	無筋コンクリート 18N-8-40、既設橋台		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	46,250	46,250	S単 173号
	合 計				46,250	
	単 価				46,250	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	型枠 無筋コンクリート、既設橋台		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	U型側溝設置 300B、再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,191	6,191	S単 81号
	合 計				6,191	
	単 価				6,191	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	法面整形 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 3号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	基面整正 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 165号
	合 計				569	
	単 価				569	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 45号 ***					
000045	砕石基礎 流しコーラル 管基床部		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントクタ 式,区分I,あり,なし	1,000	m3	4,296	4,296	S単 84号
S02116	コーラル (流し)	1,200	m3	4,200	5,040	S単 18号
	合 計				9,336	
	単 価				9,336	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	砕石基礎 流しコーラル 管側部		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントクタ,区分 I,あり,なし	1,000	m3	5,355	5,355	S単 85号
S02116	コーラル (流し)	1,200	m3	4,200	5,040	S単 18号
	合 計				10,395	
	単 価				10,395	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	341	341	S単 3号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	基面整正 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	568.7	569	S単 165号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	砕石基礎 流しコーラル 管基床部		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントクタ 式,区分I,あり,なし	1,000	m3	4,296	4,296	S単 84号
S02116	コーラル (流し)	1,200	m3	4,200	5,040	S単 18号
	合 計				9,336	
	単 価				9,336	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	砕石基礎 流しコーラル 管側部		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントクタ,区分 I,あり,なし	1,000	m3	5,355	5,355	S単 85号
S02116	コーラル (流し)	1,200	m3	4,200	5,040	S単 18号
	合 計				10,395	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,395	
	*** B単一 51号 ***					
000051	法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 3号
	合 計				341	
	単 価				341	
	*** B単一 52号 ***					
000052	基面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m ²	568.7	569	S単 165号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単一 53号 ***					
000053	砕石基礎 流しコーラル 管基床部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動ローラントカイト式,区分I,あり,なし	1.000	m ³	4,296	4,296	S単 84号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m ³	4,200	5,040	S単 18号
	合 計				9,336	
	単 価				9,336	
	*** B単一 54号 ***					
000054	砕石基礎 流しコーラル 管側部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コンパクタ,区分I,あり,なし	1.000	m ³	5,355	5,355	S単 85号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m ³	4,200	5,040	S単 18号
	合 計				10,395	
	単 価				10,395	
	*** B単一 55号 ***					
000055	ダクタイル鋳鉄管 径450 K形・DB種 素掘り施工		m		12,300	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,あり	4.000	本	24,407	97,628	S単 91号
	合 計				97,628	
	単 価				7,937	
	*** B単一 56号 ***					
000056	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ450×5° 5/8		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	220,603	220,603	S単 92号
	合 計				220,603	
	単 価				220,603	
	*** B単一 57号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000057	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ450 7.5K		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	105,588	105,588	S 単 93号
	合 計				105,588	
	単 価				105,588	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 7.5K		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	146,529	146,529	S 単 94号
	合 計				146,529	
	単 価				146,529	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形二受T字管 φ450 7.5K		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	274,657	274,657	S 単 95号
	合 計				274,657	
	単 価				274,657	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	K形普通押輪 径450		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1,000	組	22,200	22,200	S 単 19号
	合 計				22,200	
	単 価				22,200	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	K形離脱防止金具 径450		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450,,	1,000	組	57,900	57,900	S 単 20号
	合 計				57,900	
	単 価				57,900	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	フランジ接合部品 径450 7.5K		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450,,	1,000	組	44,300	44,300	S 単 21号
	合 計				44,300	
	単 価				44,300	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	ダクタイル鋳鉄管 径450 K形・DB種 ALW形・2種 素掘り施工		m		29,900	歩A m 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 直管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	241,624	241,624	S 単 96号
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(ALW形 直管) 直管,450×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	1,000	本	218,786	218,786	S 単 127号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1,000	本	24,407	24,407	S 単 91号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1,000	本	24,407	24,407	S 単 97号
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管) 直管,450×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり	1,000	本	17,585	17,585	S 単 128号
	合 計				526,809	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				17,619	
	*** B単一 64号 ***					
000064	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×22° 1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	194,577	194,577	S単 98号
	合 計				194,577	
	単 価				194,577	
	*** B単一 65号 ***					
000065	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管2号 φ450 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	146,529	146,529	S単 94号
	合 計				146,529	
	単 価				146,529	
	*** B単一 66号 ***					
000066	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	186,569	186,569	S単 99号
	合 計				186,569	
	単 価				186,569	
	*** B単一 67号 ***					
000067	ダクタイル鋳鉄管(切管用) ALW形 2種 径450 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,,	1,000	本	201,000	201,000	S単 22号
	合 計				201,000	
	単 価				201,000	
	*** B単一 68号 ***					
000068	管切断(DCIP管) 径450		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	1,000	箇所	16,221	16,221	S単 129号
	合 計				16,221	
	単 価				16,221	
	*** B単一 69号 ***					
000069	K形継輪 径450		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1,000	本	81,300	81,300	S単 66号
	合 計				81,300	
	単 価				81,300	
	*** B単一 70号 ***					
000070	K形普通押輪 径450		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1,000	組	22,200	22,200	S単 19号
	合 計				22,200	
	単 価				22,200	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 71号 ***					
000071	K形離脱防止金具 径450		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450,、	1.000	組	57,900	57,900	S単 20号
	合 計				57,900	
	単 価				57,900	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	ダクタイル鋳鉄管 径450 K形・DB種 素掘り施工		m		38.700	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 甲切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	5.000	本	24,407	122,035	S単 91号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	5.000	本	24,407	122,035	S単 97号
	合 計				244,070	
	単 価				6,307	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ450×11° 1/4		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	122,505	122,505	S単 100号
	合 計				122,505	
	単 価				122,505	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ450×90°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	251,634	251,634	S単 101号
	合 計				251,634	
	単 価				251,634	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形短管1号 φ450 16K		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	121,704	121,704	S単 102号
	合 計				121,704	
	単 価				121,704	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	ダクタイル鋳鉄管 異形管 フランジ曲管 φ450×90°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	302,685	302,685	S単 103号
	合 計				302,685	
	単 価				302,685	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ450×φ75 16K		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	185,568	185,568	S単 104号
	合 計				185,568	
	単 価				185,568	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 78号 ***					
000078	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形排水T字管 φ450×φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックリ(クレン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	203,586	203,586	S単 105号
	合 計				203,586	
	単 価				203,586	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	ダクタイル鋳鉄管(切管用) K形 DB種 径450 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	1,000	本	217,000	217,000	S単 23号
	合 計				217,000	
	単 価				217,000	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	管切断(DCIP管) 径450		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	1,000	箇所	16,221	16,221	S単 129号
	合 計				16,221	
	単 価				16,221	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	K形継輪 径450		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1,000	本	81,300	81,300	S単 66号
	合 計				81,300	
	単 価				81,300	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	K形普通押輪 径450		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1,000	組	22,200	22,200	S単 19号
	合 計				22,200	
	単 価				22,200	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	K形離脱防止金具 径450		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450,,	1,000	組	57,900	57,900	S単 20号
	合 計				57,900	
	単 価				57,900	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	フランジ接合部品 径450 16K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450,,	1,000	組	114,000	114,000	S単 24号
	合 計				114,000	
	単 価				114,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 85号 ***					
000085	ダクタイル鋳鉄管 径450 NS形 水管橋上部		m		13,300 m	歩A 当たり算出
T00003	ダクタイル鋳鉄管 機械布設据付 NS形 径450 1種 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	13,300	m	2,852	37,932	T単 3号
	合 計				37,932	
	単 価				2,852	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	ダクタイル鋳鉄管(切管用) NS形 D1種 径450 長6.0m 外面CC塗装		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 径450 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装,,	1,000	本	541,000	541,000	S単 25号
	合 計				541,000	
	単 価				541,000	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	管切断(DCIP管) 径450		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	1,000	箇所	16,221	16,221	S単 129号
	合 計				16,221	
	単 価				16,221	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径450		口		1,000 口	歩A 当たり算出
T00004	ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径450	1,000	口	2,361	2,361	T単 4号
	合 計				2,361	
	単 価				2,361	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ450 NS形		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ450 NS形,,	1,000	組	28,300	28,300	S単 26号
	合 計				28,300	
	単 価				28,300	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	ダクタイル鋳鉄管 径600 K形・DB種 素掘り施工		m		68,600 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 直管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	3,000	本	389,458	1,168,374	S単 106号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 甲切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	8,000	本	33,102	264,816	S単 107号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	4,000	本	33,102	132,408	S単 108号
	合 計				1,565,598	
	単 価				22,822	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×90°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	387,456	387,456	S単 109号
	合 計				387,456	
	単 価				387,456	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 92号 ***					
000092	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×30°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	224,293	224,293	S単 110号
	合 計				224,293	
	単 価				224,293	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	455,524	455,524	S単 111号
	合 計				455,524	
	単 価				455,524	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	336,405	336,405	S単 112号
	合 計				336,405	
	単 価				336,405	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×30°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	270,339	270,339	S単 113号
	合 計				270,339	
	単 価				270,339	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×22° 1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	336,405	336,405	S単 112号
	合 計				336,405	
	単 価				336,405	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形フランジ付T字管 φ600×φ75 16K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	278,347	278,347	S単 114号
	合 計				278,347	
	単 価				278,347	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形排水T字管 φ600×φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	303,372	303,372	S単 115号
	合 計				303,372	
	単 価				303,372	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 99号 ***					
000099	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,	1,000	本	356,000	356,000	S単 27号
	合 計				356,000	
	単 価				356,000	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	管切断 (DCIP管) 径600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	1,000	箇所	20,569	20,569	S単 130号
	合 計				20,569	
	単 価				20,569	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	K形継輪 径600		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪	1,000	本	130,000	130,000	S単 67号
	合 計				130,000	
	単 価				130,000	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	K形普通押輪 径600		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,	1,000	組	28,900	28,900	S単 28号
	合 計				28,900	
	単 価				28,900	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	K形離脱防止金具 径600		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径600,,	1,000	組	79,400	79,400	S単 29号
	合 計				79,400	
	単 価				79,400	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	ダクタイル鋳鉄管 径600 NS形 水管橋上部		m		12,400	歩A 当たり算出
T00001	ダクタイル鋳鉄管 機械布設据付 NS形 径600 DS種 ドラックレ-ン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	12,400	m	3,835	47,554	T単 1号
	合 計				47,554	
	単 価				3,835	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) NS形 DS種 径600 長6.0m 外面CC塗装		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 NS形 DS種 径600 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装,,	1,000	本	782,000	782,000	S単 30号
	合 計				782,000	
	単 価				782,000	
	*** B単ー 106号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000106	管切断 (DCIP管) 径600		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	1.000	箇所	20,569	20,569	S単 130号
	合 計				20,569	
	単 価				20,569	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径600		口		1.000 口	歩A 当たり算出
T00002	ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径600	1.000	口	4,724	4,724	T単 2号
	合 計				4,724	
	単 価				4,724	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ600 NS形		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ600 NS形,,	1.000	組	52,900	52,900	S単 31号
	合 計				52,900	
	単 価				52,900	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	支保工 くさび結合支保 40KNm2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, なし	1.000	空m3	4,929	4,929	S単 148号
	合 計				4,929	
	単 価				4,929	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	歩行防止柵 φ600・φ450用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	歩行防止柵 φ600・φ450用,,	1.000	箇所	554,000	554,000	S単 32号
	合 計				554,000	
	単 価				554,000	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	ダクタイル鋳鉄管 径600 K形・DB種 T形・DB種 素掘り施工		m		232.000 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 直管) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり	3.000	本	389,458	1,168,374	S単 106号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (T形 直管) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり	12.000	本	386,397	4,636,764	S単 124号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 甲切管) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり	5.000	本	33,102	165,510	S単 107号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (T形 甲切管) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり	18.000	本	20,031	360,558	S単 125号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 乙切管) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり	5.000	本	33,102	165,510	S単 108号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (T形 乙切管) 直管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり	12.000	本	20,031	240,372	S単 126号
	合 計				6,737,088	
	単 価				29,039	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×60°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	283,352	283,352	S単 116号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				283,352	
	単 価				283,352	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×30°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	224,293	224,293	S単 110号
	合 計				224,293	
	単 価				224,293	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×22° 1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	208,277	208,277	S単 117号
	合 計				208,277	
	単 価				208,277	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×11° 1/4		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	187,256	187,256	S単 118号
	合 計				187,256	
	単 価				187,256	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形両受曲管 φ600×5° 5/8		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	175,244	175,244	S単 119号
	合 計				175,244	
	単 価				175,244	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	336,405	336,405	S単 112号
	合 計				336,405	
	単 価				336,405	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×11° 1/4		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	367,436	367,436	S単 120号
	合 計				367,436	
	単 価				367,436	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形曲管 φ600×5° 5/8		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	367,436	367,436	S単 120号
	合 計				367,436	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				367,436	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) K形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,	1,000	本	356,000	356,000	S単 27号
	合 計				356,000	
	単 価				356,000	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	ダクタイル鋳鉄管 (切管用) T形 DB種 径600 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m,	1,000	本	366,000	366,000	S単 33号
	合 計				366,000	
	単 価				366,000	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	管切断 (DCIP管) K形 径600		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	1,000	箇所	20,569	20,569	S単 130号
	合 計				20,569	
	単 価				20,569	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	管切断 (DCIP管) T形 径600		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	1,000	箇所	20,569	20,569	S単 130号
	合 計				20,569	
	単 価				20,569	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	K形継輪 径600		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪	1,000	本	130,000	130,000	S単 67号
	合 計				130,000	
	単 価				130,000	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	K形普通押輪 径600		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,	1,000	組	28,900	28,900	S単 28号
	合 計				28,900	
	単 価				28,900	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	K形離脱防止金具 径600		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径600,	1,000	組	79,400	79,400	S単 29号
	合 計				79,400	
	単 価				79,400	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 127号 ***					
000127	場所打杭工 (全回転式オールケーシング工) φ1,000mm 杭長L=6.50m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00007	場所打杭工 (全回転オールケーシング工) φ1000mm 杭長L=6.50m (左岸橋台)	1.000	本	820,894	820,894	T単 6号
	合 計				820,894	
	単 価				820,894	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	杭頭処理 (場所打杭) φ1,000mm		本		1,000	歩A 当たり算出
T00009	杭等処理 (場所打杭) φ1000mm	1.000	本	23,404	23,404	T単 8号
	合 計				23,404	
	単 価				23,404	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	鉄筋 SD345 D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton	181,770	181,770	S単 73号
	合 計				181,770	
	単 価				181,770	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	鉄筋 SD345 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton	181,770	181,770	S単 74号
	合 計				181,770	
	単 価				181,770	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	鉄筋 SD345 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton	183,830	183,830	S単 75号
	合 計				183,830	
	単 価				183,830	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	基礎碎石 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,194	2,194	S単 170号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり,	1.000	m3	17,170	17,170	S単 174号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート各種					
	合 計				17,170	
	単 価				17,170	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	鉄筋コンクリート 24N-12-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,,24-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 175号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	鉄筋 SD345 D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	190,032	190,032	S単 76号
	合 計				190,032	
	単 価				190,032	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	鉄筋 SD345 D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	190,032	190,032	S単 77号
	合 計				190,032	
	単 価				190,032	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	鉄筋 SD345 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	190,032	190,032	S単 78号
	合 計				190,032	
	単 価				190,032	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	鉄筋 SD345 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	192,092	192,092	S単 79号
	合 計				192,092	
	単 価				192,092	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	ステップ 合成樹脂被覆 SUS φ19@300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,050	3,050	S単 36号
	合 計				3,050	
	単 価				3,050	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	足場 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛㎡	7,098	7,098	S単 147号
	合 計				7,098	
	単 価				7,098	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	場所打杭工 (全回転式オールケーシング工) φ1,000mm 杭長L=8.50m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00008	場所打杭工 (全回転オールケーシング工) φ1000mm 杭長L=8.50m (右岸橋台)	1.000	本	930,902	930,902	T単 7号
	合 計				930,902	
	単 価				930,902	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	杭頭処理 (場所打杭) φ1,000mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00009	杭等処理 (場所打杭) φ1000mm	1.000	本	23,404	23,404	T単 8号
	合 計				23,404	
	単 価				23,404	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	181,770	181,770	S単 73号
	合 計				181,770	
	単 価				181,770	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	181,770	181,770	S単 74号
	合 計				181,770	
	単 価				181,770	
	*** B単ー 147号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000147	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	183,830	183,830	S単 75号
	合 計				183,830	
	単 価				183,830	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,194	2,194	S単 170号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	基礎コンクリート 18N-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種	1.000	m ³	17,170	17,170	S単 174号
	合 計				17,170	
	単 価				17,170	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	型枠 基礎コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	鉄筋コンクリート 24N-12-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m ³ 以上500m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 24-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m ³	33,860	33,860	S単 175号
	合 計				33,860	
	単 価				33,860	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	190,032	190,032	S単 78号
	合 計				190,032	
	単 価				190,032	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 154号 ***					
000154	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	192,092	192,092	S単 79号
	合 計				192,092	
	単 価				192,092	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	ステップ 合成樹脂被覆 SUS φ19@300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,050	3,050	S単 36号
	合 計				3,050	
	単 価				3,050	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	足場 杵組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり, 手摺先行型杵組, なし	1.000	掛㎡	7,098	7,098	S単 147号
	合 計				7,098	
	単 価				7,098	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	急速空気弁 樹脂製 φ75 7.5K 補修弁付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	29,144	29,144	S単 135号
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 7.5K,,	1.000	基	141,000	141,000	S単 37号
	合 計				170,144	
	単 価				170,144	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	両フランジ短管 径75 7.5K L=300		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	23,768	23,768	S単 89号
	合 計				23,768	
	単 価				23,768	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	フランジ接合部品 径75 7.5K		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	4,010	4,010	S単 38号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	基礎碎石 RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	㎡	2,194	2,194	S単 170号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 161号 ***					
000161	マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1,000	基	31,660	31,660	S単 194号
P96403	組立2号マンホール (大浦揚水機取付水路空気弁) φ1200 1,679kg/基	1,000	基	407,300	407,300	
	合 計				438,960	
	単 価				438,960	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, 〃, 一般養生, 〃, 無し, 〃, , コンクリート各種	1,000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	型枠 保護コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	通気孔 SGP 100A		m		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A (4B)	1,000	m	9,934	9,934	S単 132号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1,000	個	3,600	3,600	S単 39号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1,000	個	11,700	11,700	S単 40号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100 外ネジ型, ,	1,000	個	4,890	4,890	S単 41号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 168号 ***					
000168	張りコンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, 無し, ー, ー, コンクリート各種	1,000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	型枠 張コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	29,144	29,144	S単 135号
S02116	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 16K, ー	1,000	基	169,000	169,000	S単 42号
	合 計				198,144	
	単 価				198,144	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	両フランジ短管 径75 16K L=400		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	23,768	23,768	S単 89号
	合 計				23,768	
	単 価				23,768	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	フランジ接合部品 径75 16K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75, ー	1,000	組	12,300	12,300	S単 43号
	合 計				12,300	
	単 価				12,300	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	遠心力鉄筋コンクリート管 径800		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種	1,000	m	64,390	64,390	S単 182号
	合 計				64,390	
	単 価				64,390	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	ステンレス製縞鋼板蓋 φ800用 t=4.5mm 付属品(握手、等辺山形鋼)含む、チェーン付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製縞鋼板 φ800用 t=4.5mm 付属品含む(握手、等辺山形鋼)、チェーン付, ー	1,000	個	202,000	202,000	S単 44号
	合 計				202,000	
	単 価				202,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 175号 ***					
000175	通気孔 SGP 100A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1.000	m	9,934	9,934	S単 132号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 39号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100 外ネジ型,,	1.000	個	4,890	4,890	S単 41号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	29,144	29,144	S単 135号
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 16K,,	1.000	基	169,000	169,000	S単 42号
	合 計				198,144	
	単 価				198,144	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	両フランジ短管 径75 16K L=500		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	25,568	25,568	S単 90号
	合 計				25,568	
	単 価				25,568	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	フランジ接合部品 径75 16K		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,	1.000	組	12,300	12,300	S単 43号
	合 計				12,300	
	単 価				12,300	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	基礎碎石 RC-40 t=13cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,194	2,194	S単 170号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 182号 ***					
000182	マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	31,660	31,660	S単 194号
P96405	組立2号マンホール (大浦3号送水路1号空気弁) φ1200 1,382kg/基	1.000	基	361,400	361,400	
	合 計				393,060	
	単 価				393,060	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	型枠 保護コンクリート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	通気孔 SGP 100A		m		1.000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1.000	m	9,934	9,934	S単 132号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 39号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	11,700	11,700	S単 40号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100 外ネジ型,,	1.000	個	4,890	4,890	S単 41号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 189号 ***					
000189	張りコンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 無し, 一, , コンクリート各種	1,000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	型枠 張りコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	29,144	29,144	S単 135号
S02116	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 16K, ,	1,000	基	169,000	169,000	S単 42号
	合 計				198,144	
	単 価				198,144	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	両フランジ短管 径75 16K L=400		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	23,768	23,768	S単 89号
	合 計				23,768	
	単 価				23,768	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	フランジ接合部品 径75 16K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75, ,	1,000	組	12,300	12,300	S単 43号
	合 計				12,300	
	単 価				12,300	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	遠心力鉄筋コンクリート管 径800		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種	1,000	m	64,390	64,390	S単 182号
	合 計				64,390	
	単 価				64,390	
	*** B単ー 195号 ***					
000195	ステンレス製縞鋼板蓋 φ800用 t=4.5mm 付属品(握手、等辺山形鋼)含む、チェーン付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製縞鋼板 φ800用 t=4.5mm 付属品含む(握手、等辺山形鋼)、チェーン付, ,	1,000	個	202,000	202,000	S単 44号
	合 計				202,000	
	単 価				202,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 196号 ***					
000196	通気孔 SGP 100A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1.000	m	9,934	9,934	S単 132号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 197号 ***					
000197	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 39号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100 外ネジ型,,	1.000	個	4,890	4,890	S単 41号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単ー 199号 ***					
000199	急速空気弁 樹脂製 φ75 16K 補修弁付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	29,144	29,144	S単 135号
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 16K,,	1.000	基	169,000	169,000	S単 42号
	合 計				198,144	
	単 価				198,144	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	両フランジ短管 径75 16K L=400		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	23,768	23,768	S単 89号
	合 計				23,768	
	単 価				23,768	
	*** B単ー 201号 ***					
000201	フランジ接合部品 径75 16K		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,	1.000	組	12,300	12,300	S単 43号
	合 計				12,300	
	単 価				12,300	
	*** B単ー 202号 ***					
000202	マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁 直壁		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	31,660	31,660	S単 194号
P96406	組立2号マンホール (大浦3号送水路3号空気弁) φ1200 762kg/基	1.000	基	280,300	280,300	
	合 計				311,960	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				311,960	
	*** B単ー 203号 ***					
000203	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 204号 ***					
000204	型枠 保護コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 205号 ***					
000205	通気孔 SGP 100A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	1.000	m	9,934	9,934	S単 132号
	合 計				9,934	
	単 価				9,934	
	*** B単ー 206号 ***					
000206	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ, ,	1.000	個	3,600	3,600	S単 39号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 207号 ***					
000207	防虫目皿 φ100 外ねじ型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	防虫目皿 φ100 外ネジ型, ,	1.000	個	4,890	4,890	S単 41号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単ー 208号 ***					
000208	張りコンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 209号 ***					
000209	型枠 張りコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 210号 ***					
000210	仕切弁 径200 16K 水道用仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 铸铁製, 200mm	1,000	基	350,705	350,705	S単 133号
	合 計				350,705	
	単 価				350,705	
	*** B単ー 211号 ***					
000211	ダクタイル铸铁管 乙切管 K形 D3種 φ200 L=1800mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル铸铁管機械敷設(K形 乙切管) 直管, 200×5, 3種, ハックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	16,542	16,542	S単 121号
	合 計				16,542	
	単 価				16,542	
	*** B単ー 212号 ***					
000212	ダクタイル铸铁管 異形管 K形短管2号 φ200 16K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル铸铁管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	61,287	61,287	S単 122号
	合 計				61,287	
	単 価				61,287	
	*** B単ー 213号 ***					
000213	フランジ接合部品 径200 16K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル铸铁管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,	1,000	組	26,100	26,100	S単 45号
	合 計				26,100	
	単 価				26,100	
	*** B単ー 214号 ***					
000214	K形脱防止金具 径200		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル铸铁管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径200,,	1,000	組	15,500	15,500	S単 46号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 215号 ***					
000215	VCドレサージョイント φ200 铸铁製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VCドレサージョイント φ200 铸铁製,,	1,000	個	37,200	37,200	S単 47号
	合 計				37,200	
	単 価				37,200	
	*** B単ー 216号 ***					
000216	硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VP φ200		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1,000	m	8,950	8,950	S単 86号
	合 計				8,950	
	単 価				8,950	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 217号 ***						
000217	無収縮モルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル, 壁, 20mm	1.000	m ²	5,226	5,226	S単 72号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	0.020	m ³	54,833	1,097	S単 71号
	合 計				6,323	
	単 価				6,323	
*** B単ー 218号 ***						
000218	基礎砕石 流しコーラル t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 砕石各種	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 171号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
*** B単ー 219号 ***						
000219	弁篭 制水弁篭(ネジ式) 高さ1.0m		基		1,000	歩A 当たり算出
T00005	制水弁篭(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型(高さ1000)	1.000	基	86,010	86,010	T単 5号
	合 計				86,010	
	単 価				86,010	
*** B単ー 220号 ***						
000220	巻立コンクリート 18N-8-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m ³	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
*** B単ー 221号 ***						
000221	型枠 巻立コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
*** B単ー 222号 ***						
000222	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種	1.000	m	17,730	17,730	S単 183号
	合 計				17,730	
	単 価				17,730	
*** B単ー 223号 ***						
000223	敷板 U450蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, , 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 82号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm, ,	1.000	個	8,780	8,780	S単 49号
	合 計				9,782	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,782	
	*** B単ー 224号 ***					
000224	継足棒 径38 SUS 長さ2.6m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足棒 φ38 SUS L=2.5～3.0m以下 ショイト×2含む,,	1,000	本	70,100	70,100	S単 50号
	合 計				70,100	
	単 価				70,100	
	*** B単ー 225号 ***					
000225	振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め,,	1,000	個	48,500	48,500	S単 51号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単ー 226号 ***					
000226	仕切弁 径200 16K 水道用仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 铸铁製, 200mm	1,000	基	350,705	350,705	S単 133号
	合 計				350,705	
	単 価				350,705	
	*** B単ー 227号 ***					
000227	ダクタイル铸铁管 異形管 K形曲管 φ200×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル铸铁管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 1種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	64,390	64,390	S単 123号
	合 計				64,390	
	単 価				64,390	
	*** B単ー 228号 ***					
000228	ダクタイル铸铁管 乙切管 K形 D3種 φ200 L=1680mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル铸铁管機械敷設(K形 乙切管) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	16,542	16,542	S単 121号
	合 計				16,542	
	単 価				16,542	
	*** B単ー 229号 ***					
000229	ダクタイル铸铁管 異形管 K形短管2号 φ200 16K		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル铸铁管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	61,287	61,287	S単 122号
	合 計				61,287	
	単 価				61,287	
	*** B単ー 230号 ***					
000230	フランジ接合部品 径200 16K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル铸铁管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,	1,000	組	26,100	26,100	S単 45号
	合 計				26,100	
	単 価				26,100	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 231号 ***					
000231	K形離脱防止金具 径200		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径200,,	1,000	組	15,500	15,500	S単 46号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 232号 ***					
000232	VCドレサージョイント φ200 鋳鉄製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VCドレサージョイント φ200 鋳鉄製,,	1,000	個	37,200	37,200	S単 47号
	合 計				37,200	
	単 価				37,200	
	*** B単ー 233号 ***					
000233	硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VPφ200		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1,000	m	8,950	8,950	S単 86号
	合 計				8,950	
	単 価				8,950	
	*** B単ー 234号 ***					
000234	無収縮モルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,壁,20mm	1,000	m ²	5,226	5,226	S単 72号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.020	m ³	54,833	1,097	S単 71号
	合 計				6,323	
	単 価				6,323	
	*** B単ー 235号 ***					
000235	ダクタイル鋳鉄管(切管用) K形 D3種 径200 長5.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	1,000	本	78,000	78,000	S単 52号
	合 計				78,000	
	単 価				78,000	
	*** B単ー 236号 ***					
000236	管切断(DCIP管) 径200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1,000	箇所	7,487	7,487	S単 131号
	合 計				7,487	
	単 価				7,487	
	*** B単ー 237号 ***					
000237	基礎碎石 流しコーラル t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種	1,000	m ²	1,906	1,906	S単 171号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 238号 ***					
000238	弁篋 制水弁篋(ネジ式) 高さ1.0m		基		1,000	歩A 当たり算出
T00005	制水弁篋(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型(高さ1000)	1,000	基	86,010	86,010	T単 5号
	合 計				86,010	
	単 価				86,010	
	*** B単ー 239号 ***					
000239	巻立コンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, ,コンクリート各種	1,000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 240号 ***					
000240	型枠 巻立コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 241号 ***					
000241	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1,000	m	17,730	17,730	S単 183号
	合 計				17,730	
	単 価				17,730	
	*** B単ー 242号 ***					
000242	敷板 U450蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-, ,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	1,002	1,002	S単 82号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm, ,	1,000	個	8,780	8,780	S単 49号
	合 計				9,782	
	単 価				9,782	
	*** B単ー 243号 ***					
000243	継足棒 径38 SUS 長さ3.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型(H700~H1000) , ,	1,000	基	85,100	85,100	S単 48号
	合 計				85,100	
	単 価				85,100	
	*** B単ー 244号 ***					
000244	振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め, ,	1,000	個	48,500	48,500	S単 51号
	合 計				48,500	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				48,500	
	*** B単ー 245号 ***					
000245	コンクリート 18N-8-20		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,㐍,㐍,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	35,560	35,560	S単 177号
	合 計				35,560	
	単 価				35,560	
	*** B単ー 246号 ***					
000246	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 247号 ***					
000247	コンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,㐍,㐍,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	35,560	35,560	S単 177号
	合 計				35,560	
	単 価				35,560	
	*** B単ー 248号 ***					
000248	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 249号 ***					
000249	コンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,㐍,㐍,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	35,560	35,560	S単 177号
	合 計				35,560	
	単 価				35,560	
	*** B単ー 250号 ***					
000250	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	12,700	12,700	S単 180号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 251号 ***					
000251	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00010	埋設物表示テープ敷設 幅150mm 50m 2倍♾ リエレンクロス	1.000	m	320	320	T単 9号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 252号 ***					
000252	仕切弁 径450 7.5K 水道用仕切弁		基		1.000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),樹脂製,450mm,パッキン(クレン機能付),なし	1.000	基	2,328,809	2,328,809	S単 134号
	合 計				2,328,809	
	単 価				2,328,809	
	*** B単ー 253号 ***					
000253	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 171号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 254号 ***					
000254	基礎コンクリート 18N-8-20		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,コンクリート各種	1.000	m ³	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 255号 ***					
000255	型枠 基礎コンクリート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 256号 ***					
000256	マンホール設置 蓋 (T-25) 斜壁		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	31,660	31,660	S単 194号
P96601	組立0号マンホール (大浦揚水機仕切弁) φ750 252kg/基	1.000	基	190,600	190,600	
	合 計				222,260	
	単 価				222,260	
	*** B単ー 257号 ***					
000257	敷板 U600蓋		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,一,,一,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 82号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,	1.000	個	13,600	13,600	S単 54号
	合 計				14,602	
	単 価				14,602	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 258号 ***					
000258	路床盛土 礫質土 B<1.0m (振動ローラッドカブ式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	902	902	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,110	m3	2,411	2,676	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,110	m3	316.8	352	S単 156号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,110	m3	480	533	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,742	
	単 価				4,742	
	*** B単ー 259号 ***					
000259	路床盛土 礫質土 1.0m≦B<2.5m (振動ローラ搭乗式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1,000	m3	571	571	S単 6号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,110	m3	2,411	2,676	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,110	m3	316.8	352	S単 156号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,110	m3	480	533	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	251.7	279	S単 155号
	合 計				4,411	
	単 価				4,411	
	*** B単ー 260号 ***					
000260	表層 再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)	1,000	m ²	5,032	5,032	S単 191号
	合 計				5,032	
	単 価				5,032	
	*** B単ー 261号 ***					
000261	上層路盤 購入材 RM-40 厚さ10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-40	1,000	m ²	1,395	1,395	S単 190号
	合 計				1,395	
	単 価				1,395	
	*** B単ー 262号 ***					
000262	下層路盤 購入材 流しコーラル 厚さ15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1,000	m ²	1,103	1,103	S単 184号
	合 計				1,103	
	単 価				1,103	
	*** B単ー 263号 ***					
000263	コンクリート舗装 曲げ強度4.5N/mm ² 6.5cm 40mm t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm, 12cm	1.000	m ²	5,499	5,499	S単 136号
	合 計				5,499	
	単 価				5,499	
	*** B単ー 264号 ***					
000264	路盤紙 クラフト紙		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	44	44	S単 55号
	合 計				44	
	単 価				44	
	*** B単ー 265号 ***					
000265	目地材 瀝青質版 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	目地板 (瀝青質板) 10mm, ,	1.000	m ²	2,980	2,980	S単 56号
	合 計				2,980	
	単 価				2,980	
	*** B単ー 266号 ***					
000266	下層路盤 購入材 RC-40 厚さ15cm 2.5m未満		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	1,218	1,218	S単 185号
	合 計				1,218	
	単 価				1,218	
	*** B単ー 267号 ***					
000267	表層 再生密粒度アスコン (13) 厚さ3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	5,032	5,032	S単 192号
	合 計				5,032	
	単 価				5,032	
	*** B単ー 268号 ***					
000268	路盤工 RC-40 厚さ15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシュン RC-40	1.000	m ²	1,218	1,218	S単 186号
	合 計				1,218	
	単 価				1,218	
	*** B単ー 269号 ***					
000269	コンクリート 18N-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	46,490	46,490	S単 178号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 270号 ***					
000270	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 271号 ***					
000271	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 172号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 272号 ***					
000272	グレーチング蓋 500×500、T-14		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	グレーチング ますぶた 500×500、T-14、落込式(鎖付き), ,	1.000	組	25,900	25,900	S単 57号
	合 計				25,900	
	単 価				25,900	
	*** B単ー 273号 ***					
000273	グレーチング蓋 600×600、T-14		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	グレーチング ますぶた 600×600、T-14、落込式(鎖付き), ,	1.000	組	33,500	33,500	S単 58号
	合 計				33,500	
	単 価				33,500	
	*** B単ー 274号 ***					
000274	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 165号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 275号 ***					
000275	U型側溝設置 PU300A L=2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,910	3,910	S単 83号
	合 計				3,910	
	単 価				3,910	
	*** B単ー 276号 ***					
000276	敷モルタル 1:3 t=20mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m ³	54,833	54,833	S単 71号
	合 計				54,833	
	単 価				54,833	
	*** B単ー 277号 ***					
000277	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 172号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 278号 ***					
000278	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 165号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 279号 ***					
000279	U型側溝 PU300A		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	横断側溝300A 300×300 L=2000 RPU (重量370kg) , ,	1.000	個	22,300	22,300	S単 59号
	合 計				22,300	
	単 価				22,300	
	*** B単ー 280号 ***					
000280	グレーチング 300用, T-14, L=1000		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	横断溝グレーチング 300用 T-14 995×400×44 (重量31.4kg) , ,	1.000	組	18,700	18,700	S単 60号
	合 計				18,700	
	単 価				18,700	
	*** B単ー 281号 ***					
000281	U型側溝設置 U300B		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下,なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,191	6,191	S単 81号
	合 計				6,191	
	単 価				6,191	
	*** B単ー 282号 ***					
000282	敷モルタル 1:3 t=20mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m ³	54,833	54,833	S単 71号
	合 計				54,833	
	単 価				54,833	
	*** B単ー 283号 ***					
000283	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,906	1,906	S単 172号
	合 計				1,906	
	単 価				1,906	
	*** B単ー 284号 ***					
000284	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 165号
	合 計				569	
	単 価				569	
	*** B単ー 285号 ***					
000285	U型側溝 U300B L=600		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	U型側溝300B 300×300 L=600 (重量78kg JIS A 5372) , ,	1.000	個	2,940	2,940	S単 61号
	合 計				2,940	
	単 価				2,940	
	*** B単ー 286号 ***					
000286	張りコンクリート 18N-8-20		m ³		1.000	歩A m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種	1.000	m ³	17,170	17,170	S単 174号
	合 計				17,170	
	単 価				17,170	
	*** B単ー 287号 ***					
000287	ガードレール Gr-B-4E		m		1.000	歩A m 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 製品B-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m	13,344	13,344	S単 137号
	合 計				13,344	
	単 価				13,344	
	*** B単ー 288号 ***					
000288	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ100		m		1.000	歩A m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,833	1,833	S単 87号
	合 計				1,833	
	単 価				1,833	
	*** B単ー 289号 ***					
000289	小口径汚水ます 150×100×100 ふた付 90L H500以下		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	小口径汚水ます(ふた付) 90L 150×100×100, ,	1.000	個	7,580	7,580	S単 62号
	合 計				7,580	
	単 価				7,580	
	*** B単ー 290号 ***					
000290	小口径汚水ます 150×100×100 ふた付 45L H500以下		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	小口径汚水ます(ふた付) 45L 150×100×100, ,	1.000	個	7,580	7,580	S単 63号
	合 計				7,580	
	単 価				7,580	
	*** B単ー 291号 ***					
000291	張りコンクリート 18N-8-20 t=5cm		m ³		1.000	歩A m ³ 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	1.000	m3	17,170	17,170	S単 174号
	合 計				17,170	
	単 価				17,170	
	*** B単ー 292号 ***					
000292	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S単 176号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 293号 ***					
000293	保護コンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m3	46,490	46,490	S単 179号
	合 計				46,490	
	単 価				46,490	
	*** B単ー 294号 ***					
000294	型枠 保護コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 181号
	合 計				11,410	
	単 価				11,410	
	*** B単ー 295号 ***					
000295	路盤紙 クラフト紙		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	44	44	S単 55号
	合 計				44	
	単 価				44	
	*** B単ー 296号 ***					
000296	目地材 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	目地板 (ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm,,	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 64号
	合 計				1,510	
	単 価				1,510	
	*** B単ー 297号 ***					
000297	表層 再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス コン(20)	1.000	m ²	5,032	5,032	S単 193号
	合 計				5,032	
	単 価				5,032	
	*** B単ー 298号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000298	上層路盤					歩A
	購入材 RM-40 厚さ10cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²	929	929	S単 188号
	合 計				929	
	単 価				929	
	*** B単ー 299号 ***					
000299	下層路盤					歩A
	購入材 RC-40 厚さ15cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クワシヤラン RC-40	1.000	m ²	1,218	1,218	S単 186号
	合 計				1,218	
	単 価				1,218	
	*** B単ー 300号 ***					
000300	表層					歩A
	再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	5,032	5,032	S単 193号
	合 計				5,032	
	単 価				5,032	
	*** B単ー 301号 ***					
000301	上層路盤					歩A
	流用材 RM-40 厚さ10cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材, 路盤材(各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²	300	300	S単 189号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	0.110	m ³	480	53	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m ³ 未満	0.110	m ³	251.7	28	S単 155号
	合 計				381	
	単 価				381	
	*** B単ー 302号 ***					
000302	上層路盤					歩A
	購入材 RM-40 厚さ10cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²	929	929	S単 188号
	合 計				929	
	単 価				929	
	*** B単ー 303号 ***					
000303	下層路盤					歩A
	流用材 RC-40 厚さ15cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	298.7	299	S単 187号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	0.170	m ³	480	82	S単 160号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m ³ 未満	0.170	m ³	251.7	43	S単 155号
	合 計				424	
	単 価				424	
	*** B単ー 304号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000304	下層路盤 購入材 RC-40 厚さ15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	1,218	1,218	S単 186号
	合 計				1,218	
	単 価				1,218	
	*** B単ー 305号 ***					
000305	既設硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VP φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
T00011	既設硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 VP φ100	1,000	m	730	730	T単 10号
	合 計				730	
	単 価				730	
	*** B単ー 306号 ***					
000306	既設硬質ポリ塩化ビニル管復旧 VP φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
T00012	既設硬質ポリ塩化ビニル管復旧工 VP φ100	1,000	m	1,201	1,201	T単 11号
	合 計				1,201	
	単 価				1,201	
	*** B単ー 307号 ***					
000307	硬質ポリ塩化ビニル管設置(新設) VP φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,000	m	2,729	2,729	S単 88号
	合 計				2,729	
	単 価				2,729	
	*** B単ー 308号 ***					
000308	硬質塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×45°		個		1,000	歩A 当たり算出
P96701	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×45°	1,000	個	7,300	7,300	
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** B単ー 309号 ***					
000309	硬質塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×22° 1/2		個		1,000	歩A 当たり算出
P96702	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×22° 1/2	1,000	個	6,920	6,920	
	合 計				6,920	
	単 価				6,920	
	*** B単ー 310号 ***					
000310	硬質塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×11° 1/4		個		1,000	歩A 当たり算出
P96703	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×11° 1/4	1,000	個	6,310	6,310	
	合 計				6,310	
	単 価				6,310	
	*** B単ー 311号 ***					
000311	硬質塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×5° 5/8		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96704	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×5° 5/8	1.000	個	5,870	5,870	
	合 計				5,870	
	単 価				5,870	
	*** B単ー 312号 ***					
000312	表土掘削・埋戻 表土厚 t=60cm (沈砂池部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	0.600	m3	346.5	208	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.600	m3	251.7	151	S単 155号
	合 計				359	
	単 価				359	
	*** B単ー 313号 ***					
000313	表土掘削・埋戻 表土厚 t=30cm (表土部、沈砂池部以外)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	1.000	m ²	76	76	S単 138号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	1.000	m ²	78	78	S単 139号
	合 計				154	
	単 価				154	
	*** B単ー 314号 ***					
000314	耕起 2回		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	49	49	S単 140号
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	49	49	S単 140号
	合 計				98	
	単 価				98	
	*** B単ー 315号 ***					
000315	工事用道路設置・撤去 流しコータ B=4.0m t=30cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	308.9	309	S単 157号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	1.000	m3	1,344	1,344	S単 162号
	合 計				1,653	
	単 価				1,653	
	*** B単ー 316号 ***					
000316	吊り防護 大浦2号送水路、H鋼200型、ワイヤロープ φ6		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無し, 4日, 1回	0.120	ton	10,673	1,281	S単 145号
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	6.800	m	274	1,863	
S02112	レバーブロック 0.75～1.5t 吊上荷重	4.000	台・日	306	1,224	S単 8号
	合 計				4,368	
	単 価				4,368	
	*** B単ー 317号 ***					
000317	吊り防護 横断暗渠、H鋼200型、ワイヤロープ φ16		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,4日,1回	0.120	ton	10,673	1,281	S単 145号
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	6.800	m	274	1,863	
P39007	ワイヤロープ 4号裸A種 径16mm 6×24	9.400	m	742	6,975	
S02112	レバーブロック 0.75～1.5t 吊上荷重	4.000	台・日	306	1,224	S単 8号
	合 計				11,343	
	単 価				11,343	
	*** B単ー 318号 ***					
000318	硬質塩化ビニル管敷設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00012	既設硬質ポリ塩化ビニル管復旧工 VP φ100	1.000	m	1,201	1,201	T単 11号
	合 計				1,201	
	単 価				1,201	
	*** B単ー 319号 ***					
000319	硬質塩化ビニル管 VP RR φ100 L=4.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	6,140	6,140	
	合 計				6,140	
	単 価				6,140	
	*** B単ー 320号 ***					
000320	硬質塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×90°		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96801	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×90°	1.000	個	8,360	8,360	
	合 計				8,360	
	単 価				8,360	
	*** B単ー 321号 ***					
000321	硬質塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×22° 1/2		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96702	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×22° 1/2	1.000	個	6,920	6,920	
	合 計				6,920	
	単 価				6,920	
	*** B単ー 322号 ***					
000322	硬質塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×5° 5/8		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96704	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×5° 5/8	1.000	個	5,870	5,870	
	合 計				5,870	
	単 価				5,870	
	*** B単ー 323号 ***					
000323	土木安定シート 撤去 100kg/5cm相当		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	91	91	S単 149号
	合 計				91	
	単 価				91	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 324号 ***					
000324	ブルーシート 撤去 3.6×5.4 #3000		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マツト(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	91	91	S単 150号
	合 計				91	
	単 価				91	
	*** B単ー 325号 ***					
000325	土のう撤去 耐候性		個		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	0.020	m ³	13,079	262	S単 146号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単ー 326号 ***					
000326	産業廃棄物運搬 廃プラスチック 先島メンテナンス L=23.1km		空m ³		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	1.000	空m ³	2,647	2,647	S単 153号
S02116	産廃処理費 廃プラスチック (有)先島メンテナンス,,	1.000	m ³	5,000	5,000	S単 65号
	合 計				7,647	
	単 価				7,647	
	*** B単ー 327号 ***					
000327	重建設機械分解・組立・輸送 クローラクレーン 70t吊		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	1,435,184	1,435,184	S単 151号
	合 計				1,435,184	
	単 価				1,435,184	
	*** B単ー 328号 ***					
000328	重建設機械分解・組立・輸送 全回転型オールケーシング掘削機 φ1500mm		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	2,446,668	2,446,668	S単 152号
	合 計				2,446,668	
	単 価				2,446,668	
	*** B単ー 329号 ***					
000329	試掘		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] アスファルト舗装版(乾式カッター:SP直接入力)	10.000	m	774.3	7,743	S単 69号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	7.500	m ³	308.9	2,317	S単 157号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	7.500	m ³	293.5	2,201	S単 163号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	7.500	m ³	251.7	1,888	S単 155号
	合 計				14,149	
	単 価				14,149	
	*** B単ー 330号 ***					

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,675		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,411		歩A・単A
S01072	*** S単ー 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	341		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3	902		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	518		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし		m3	571		歩A・単A
S02112	*** S単ー 7号 ***					
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	10,200		歩A・単A
S02112	*** S単ー 8号 ***					
	レバーブロック					
	レバーブロック 0.75～1.5t 吊上荷重		台・日	306		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	配管工					
	配管工		人	22,236		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,746		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	とび工					
	とび工		人	33,966		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,724		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,724		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,746		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	コーラル(流し)					
	コーラル(流し)		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,		組	22,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450,		組	57,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450,		組	44,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,, *** S単ー 23号 ***		本	201,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,, *** S単ー 24号 ***		本	217,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450,, *** S単ー 25号 ***		組	114,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 径450 長6.0m ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 径450 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装,, *** S単ー 26号 ***		本	541,000		歩A・単A
S02116	切管用挿口リング 切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ450 NS形,, *** S単ー 27号 ***		組	28,300		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,, *** S単ー 28号 ***		本	356,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,, *** S単ー 29号 ***		組	28,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径600,, *** S単ー 30号 ***		組	79,400		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 NS形 DS種 径600 長6.0m ダクタイル鋳鉄管 NS形 DS種 径600 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装,, *** S単ー 31号 ***		本	782,000		歩A・単A
S02116	切管用挿口リング 切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ600 NS形,, *** S単ー 32号 ***		組	52,900		歩A・単A
S02116	歩行防止柵 歩行防止柵 φ600・φ450用,, *** S単ー 33号 ***		箇所	554,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m,, *** S単ー 34号 ***		本	366,000		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロール給油,, *** S単ー 35号 ***		L	157		歩A・単A
S02116	水中コンクリート 水中コンクリート ,30N-18-20 水セメント比50%以下、単位セメント370kg/m3以上, *** S単ー 36号 ***		m3	31,100		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, *** S単ー 37号 ***		個	3,050		歩A・単A
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付) 樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 7.5K,, *** S単ー 38号 ***		基	141,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,, *** S単ー 39号 ***		組	4,010		歩A・単A
S02116	SGP90° エルボ SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,, *** S単ー 40号 ***		個	3,600		歩A・単A
S02116	SGP180° エルボ SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,, *** S単ー 41号 ***		個	11,700		歩A・単A
S02116	防虫目皿 防虫目皿 φ100 外ネジ型,, *** S単ー 42号 ***		個	4,890		歩A・単A
S02116	樹脂製空気弁 (補修弁付) 樹脂製空気弁 (補修弁付) φ75 16K,, *** S単ー 43号 ***		基	169,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,, *** S単ー 44号 ***		組	12,300		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** ステンレス製縞鋼板 φ800用 t=4.5mm					
	ステンレス製縞鋼板 φ800用 t=4.5mm 付属品含む(握手、等辺山形鋼)、チェーン付,,		個	202,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** ダクタイル铸铁管用接合部品					
	ダクタイル铸铁管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,		組	26,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** ダクタイル铸铁管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	ダクタイル铸铁管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径200,,		組	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** VCドレサージョイント					
	VCドレサージョイント φ200 鋳鉄製,,		個	37,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 制水弁篋					
	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型(H700~H1000),,		基	85,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,		個	8,780		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 継足棒					
	継足棒 φ38 SUS L=2.5~3.0m以下 ジョイント×2含む,,		本	70,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 振止金具					
	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め,,		個	48,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,		本	78,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶりエンクロス,,		巻	10,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,		個	13,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 路盤紙 (クラフト紙)					
	路盤紙 (クラフト紙)		m ²	44		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 目地板(瀝青質板)					
	目地板(瀝青質板) 10mm,,		m ²	2,980		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** グレーチング ますぶた					
	グレーチング ますぶた 500×500、T-14、落込式(鎖付き),,		組	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** グレーチング ますぶた					
	グレーチング ますぶた 600×600、T-14、落込式(鎖付き),,		組	33,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 横断側溝300A					
	横断側溝300A 300×300 L=2000 RPU(重量370kg),,		個	22,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 横断溝グレーチング					
	横断溝グレーチング 300用 T-14 995×400×44(重量31.4kg),,		組	18,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** U型側溝300B					
	U型側溝300B 300×300 L=600 (重量78kg JIS A 5372),,		個	2,940		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 小口径汚水ます(ふた付)					
	小口径汚水ます(ふた付) 90L 150×100×100,,		個	7,580		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 小口径汚水ます(ふた付)					
	小口径汚水ます(ふた付) 45L 150×100×100,,		個	7,580		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 目地板(ゴム発泡体)					
	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm,,		m ²	1,510		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 産廃処理費 廃プラスチック					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産廃処理費 廃プラスチック (有)先島メンテナンス, , *** S単ー 66号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02117	ダクタイル鉄異形管 K形 φ450 継輪 *** S単ー 67号 ***		本	81,300		歩A・単A
S02117	ダクタイル鉄異形管 K形 φ600 継輪 *** S単ー 68号 ***		本	130,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 *** S単ー 69号 ***		ton	909		歩A・単A
S02200	【SP 施工パッケージ (直接入力用)】 【SP 施工パッケージ (直接入力用)】 アスファルト舗装版 (乾式カッター: SP直接入力) *** S単ー 70号 ***		m	774.3		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 71号 ***		m3	10,020		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3 *** S単ー 72号 ***		m3	54,833		歩A・単A
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,壁,20mm *** S単ー 73号 ***		m ²	5,226		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 74号 ***		ton	181,770		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 75号 ***		ton	181,770		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 76号 ***		ton	183,830		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 77号 ***		ton	190,032		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 78号 ***		ton	190,032		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 79号 ***		ton	190,032		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 80号 ***		ton	192,092		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 81号 ***		m	3,629		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単ー 82号 ***		m	6,191		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 83号 ***		枚	1,002		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単ー 84号 ***		m	3,910		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
	*** S単ー 84号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントカト 式,区分I,あり,なし		m3	4,296		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 I,あり,なし		m3	5,355		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	8,950		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,833		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,729		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	23,768		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	25,568		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 甲切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,あり		本	24,407		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	220,603		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	105,588		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	146,529		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	274,657		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 直管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	241,624		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,あり		本	24,407		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	194,577		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	186,569		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	122,505		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	251,634		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	121,704		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	302,685		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 104号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	185,568		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	203,586		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 直管)					
	直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	389,458		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 甲切管)					
	直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	33,102		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 乙切管)					
	直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	33,102		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	387,456		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	224,293		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	455,524		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	336,405		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	270,339		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	278,347		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	303,372		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	283,352		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	208,277		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	187,256		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	175,244		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	367,436		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 乙切管)					
	直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	16,542		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	61,287		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 1種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	64,390		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (T形 直管)					
	直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり		本	386,397		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (T形 甲切管)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり *** S単ー 126号 ***		本	20,031		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(T形 乙切管) ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり *** S単ー 127号 ***		本	20,031		歩A・単A
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(ALW形 直管) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 450×6, AL2種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり *** S単ー 128号 ***		本	218,786		歩A・単A
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 450×6, AL2種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり *** S単ー 129号 ***		本	17,585		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 450mm *** S単ー 130号 ***		箇所	16,221		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm *** S単ー 131号 ***		箇所	20,569		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 200mm *** S単ー 132号 ***		箇所	7,487		歩A・単A
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B) *** S単ー 133号 ***		m	9,934		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm *** S単ー 134号 ***		基	350,705		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 樹脂製, 450mm, バックホ(クレーン機能付), なし *** S単ー 135号 ***		基	2,328,809		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり *** S単ー 136号 ***		基	29,144		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm ² 粗骨材40mm, 12cm *** S単ー 137号 ***		m ²	5,499		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, メッキ品B-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない *** S単ー 138号 ***		m	13,344		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし *** S単ー 139号 ***		m ²	76		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし *** S単ー 140号 ***		m ²	78		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単ー 141号 ***		m ²	49		歩A・単A
S16002	全回転型オーラルシンク掘削機[ケーシングドライバ] 全回転型オーラルシンク掘削機[ケーシングドライバ] ,[スケルトン式・ディーズル/油圧駆動]最大掘削径1500mm, 交替制補正対象外, 運転1日 当たり算出 *** S単ー 142号 ***		日	234,000		歩A・単A
S16002	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(3次)] クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(3次)] ,[70t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 143号 ***		日	90,375		歩A・単A
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし *** S単ー 144号 ***		日	37,200		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り, なし *** S単ー 145号 ***		日	100,000		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 4日, 1回 *** S単ー 146号 ***		ton	10,673		歩A・単A
S18001	土のうえ					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう工 撤去のみ *** S単ー 147号 ***		m3	13,079		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし *** S単ー 148号 ***		掛㎡	7,098		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし *** S単ー 149号 ***		空m3	4,929		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単ー 150号 ***		㎡	91		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単ー 151号 ***		㎡	91		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ローラレン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単ー 152号 ***		台	1,435,184		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単ー 153号 ***		台	2,446,668		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好 *** S単ー 154号 ***		空m3	2,647		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 155号 ***		m3	346.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 156号 ***		m3	251.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 157号 ***		m3	316.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単ー 158号 ***		m3	308.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単ー 159号 ***		m3	544		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 *** S単ー 160号 ***		m3	1,728		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単ー 161号 ***		m3	480		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単ー 162号 ***		m3	416		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 *** S単ー 163号 ***		m3	1,344		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単ー 164号 ***		m3	293.5		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単ー 165号 ***		m3	1,080		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 166号 ***		m ²	568.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, *** S単ー 167号 ***		m3	7,936		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下, *** S単ー 168号 ***		m3	3,199		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 60.0km以下, *** S単ー 169号 ***		m3	22,280		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単ー 170号 ***		m ²	272		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 171号 ***		m ²	2,194		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 碎石各種 *** S単ー 172号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 173号 ***		m ²	1,906		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	46,250		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 174号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種		m3	17,170		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 175号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 24-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	33,860		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 176号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, コンクリート各種 *** S単ー 177号 ***		m3	46,490		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	35,560		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 178号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(普通) W/C65% *** S単ー 179号 ***		m3	46,490		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, コンクリート各種 *** S単ー 180号 ***		m3	46,490		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 181号 ***		m ²	12,700		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単ー 182号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種 *** S単ー 183号 ***		m	64,390		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	17,730		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	*** S単ー 184号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)		m ²	1,103		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 185号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)		m ²	1,218		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 186号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40		m ²	1,218		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 187号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)		m ²	298.7		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 188号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²	929		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 189号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²	300		歩A・単A
SA0835	*** S単ー 190号 *** SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-40		m ²	1,395		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 191号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)		m ²	5,032		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 192号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	5,032		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 193号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)		m ²	5,032		歩A・単A
SA0871	*** S単ー 194号 *** SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基	31,660		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** ダクタイル鋳鉄管 機械布設据付 NS形 径600 DS種 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊		m	3,835		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径600		口	4,724		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** ダクタイル鋳鉄管 機械布設据付 NS形 径450 1種 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊		m	2,852		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** ダクタイル鋳鉄管 挿口加工 NS形 径450		口	2,361		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** 制水弁筐(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型(高さ1000)		基	86,010		歩A・単A
T00007	*** T単ー 6号 *** 場所打杭工 (全回転オールケーシング工) φ1000mm 杭長L=6.50m (左岸橋台)		本	820,894		歩A・単A
T00008	*** T単ー 7号 *** 場所打杭工 (全回転オールケーシング工) φ1000mm 杭長L=8.50m (右岸橋台)		本	930,902		歩A・単A
T00009	*** T単ー 8号 *** 杭等処理 (場所打杭) φ1000mm		本	23,404		歩A・単A
T00010	*** T単ー 9号 *** 埋設物表示テープ敷設					

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.430	人	26,724	11,491	
R01003	普通作業員					
		1.060	人	22,746	24,111	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		11,491	1,149	
	合 計				36,751	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,675	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		1.060	人	22,746	24,111	
	合 計				24,111	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,411	
	*** S単- 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	22,746	3,412	
	合 計				3,412	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		341	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハートガイト式] 質量0.8～1.1t		日			
		1.440	日	3,110	4,478	
P34029	軽油 バトロ-給油		L			
		5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員					
		1.250	人	26,724	33,405	
	合 計				38,778	算出数量 43,000 m3
	単 価		m3		902	
	*** S単- 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	7,240	11,584	
P34029	軽油 バトリック給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				44,547	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		518	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton) 3) 長期割引単価区分	路床 3.0～4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	7,240	11,584	
P34029	軽油 バトリック給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				44,547	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		571	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F08012 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 10,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	レバーブロック		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 0.75～1.5t 吊上荷重			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96801 0.75～1.5t 吊上荷重 306円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96801	レバーブロック 0.75～1.5t 吊上荷重	1.000	台・日	306	306	
	合 計				306	算出数量 1.000 各単位
	単 価				306	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,236	22,236	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				22,236	算出数量 1.000 人
	単 価				22,236	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 人
	単 価				32,232	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	33,966	33,966	
	合 計				33,966	算出数量 1.000 人
	単 価				33,966	
	*** S単- 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,724	26,724	
	合 計				26,724	算出数量 1.000 人
	単 価				26,724	
	*** S単- 14号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1.000 人
	単 価				30,294	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 人
	単 価				32,232	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,724	26,724	
	合 計				26,724	算出数量 1.000 人
	単 価				26,724	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	コーラル(流し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コーラル(流し)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JJ0012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
JJ0012	コーラル(流し)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,200	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03953		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03953	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450	1.000	組	57,900	57,900	
	合 計				57,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,900	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03563		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03563	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径450	1.000	組	44,300	44,300	
	合 計				44,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,300	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03417	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	201,000	201,000	
	合 計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				201,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	217,000	217,000	
	合 計				217,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03601	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径450	1.000	組	114,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 NS形 1種 径450 長6.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 NS形 1種 径450 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	ダクトイル鋳鉄管 NS形 1種 径450 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装	1.000	本	541,000	541,000	
	合 計				541,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				541,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	切管用挿口リング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切管用挿口リング ダクトイル鋳鉄管 φ450 NS形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	切管用挿口リング ダクトイル鋳鉄管 φ450 NS形	1.000	組	28,300	28,300	
	合 計				28,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,300	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03133	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	356,000	356,000	
	合 計				356,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				356,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03523	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				28,900	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ダクタイル铸铁管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P03955		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03955	ダクタイル铸铁管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径600	1,000	組	79,400	79,400	
	合 計				79,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				79,400	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ダクタイル铸铁管 NS形 DS種 径600 長6.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管 NS形 DS種 径600 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96204	ダクタイル铸铁管 NS形 DS種 径600 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装	1,000	本	782,000	782,000	
	合 計				782,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				782,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	切管用挿ロリング		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切管用挿ロリング ダクタイル铸铁管 φ600 NS形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	切管用挿ロリング ダクタイル铸铁管 φ600 NS形	1,000	組	52,900	52,900	
	合 計				52,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,900	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	歩行防止柵		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩行防止柵 φ600・φ450用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96205	歩行防止柵 φ600・φ450用	1,000	箇所	554,000	554,000	
	合 計				554,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				554,000	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P03282		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03282	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	366,000	366,000	
	合 計				366,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				366,000	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	水中コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中コンクリート ,30N-18-20 水セメント比50%以下、単位セメント370kg/m3以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96301	水中コンクリート 30N-18-20 水セメント比50%以下、単位セメント370kg/m3以上	1.000	m3	31,100	31,100	
	合 計				31,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,100	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	樹脂製空気弁(補修弁付)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96402	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 7.5K	1.000	基	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P03555		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03555	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75	1.000	組	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	SGP90° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96407		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96407	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	SGP180° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96408	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 φ100 外ネジ型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96409	防虫目皿 φ100 外ネジ型	1.000	個	4,890	4,890	
	合 計				4,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,890	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	樹脂製空気弁(補修弁付)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 16K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96401	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 16K	1.000	基	169,000	169,000	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169,000	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P03593		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03593	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75	1,000	組	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	ステンレス製縞鋼板 φ800用 t=4.5mm		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス製縞鋼板 φ800用 t=4.5mm 付属品含む(握手、等辺山形鋼)、チェーン付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96404		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96404	ステンレス製縞鋼板 φ800用 t=4.5mm 付属品含む(握手、等辺山形鋼)、チェーン付	1,000	個	202,000	202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P03596		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03596	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200	1,000	組	26,100	26,100	
	合 計				26,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,100	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P03948		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03948	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200	1,000	組	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,500	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	VCドレッサージョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VCドレッサージョイント φ200 鋳鉄製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96501		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96501	VCドレッサージョイント φ200 鋳鉄製	1,000	個	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				37,200	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	制水弁篋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型 (H700～H1000) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96502	制水弁篋 φ130 土砂流入防止型 (H700～H1000)	1.000	基		85,100	
	合 計				85,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,100	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1.000	個		8,780	
	合 計				8,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,780	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足棒 φ38 SUS L=2.5～3.0m以下 ショット×2含む, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96503	継足棒 φ38 SUS L=2.5～3.0m以下 ショット×2含む	1.000	本		70,100	
	合 計				70,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,100	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	振止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96504	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め	1.000	個		48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,500	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03067	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本		78,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,000	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス	1.000	巻	10,300	10,300	
	合 計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300	
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P12039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	1種 600 長600mm	1.000	個	13,600	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,600	
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P28201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P28201	路盤紙 (クラフト紙)					
		1.000	m ²	44	44	
	合 計				44	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	目地板 (瀝青質板)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地板 (瀝青質板) 10mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P25001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P25001	目地板 (瀝青質板)					
	10mm	1.000	m ²	2,980	2,980	
	合 計				2,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,980	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	グレーチング ますぶた		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング ますぶた 500×500、T-14、落込式 (鎖付き) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)地域資材単価コード (P)	P96602		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96602	グレーチング ますぶた 500×500、T-14、落込式(鎖付き)	1.000	組	25,900	25,900	
	合 計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,900	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	グレーチング ますぶた		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング ますぶた 600×600、T-14、落込式(鎖付き),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96603	グレーチング ますぶた 600×600、T-14、落込式(鎖付き)	1.000	組	33,500	33,500	
	合 計				33,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,500	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	横断側溝300A		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝300A 300×300 L=2000 RPU(重量370kg),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96605	横断側溝300A 300×300 L=2000 RPU(重量370kg)	1.000	個	22,300	22,300	
	合 計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,300	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	横断溝グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断溝グレーチング 300用 T-14 995×400×44(重量31.4kg),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96606	横断溝グレーチング 300用 T-14 995×400×44(重量31.4kg)	1.000	組	18,700	18,700	
	合 計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,700	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	U型側溝300B		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝300B 300×300 L=600 (重量78kg JIS A 5372),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96604	U型側溝300B 300×300 L=600 (重量78kg JIS A 5372)	1.000	個	2,940	2,940	
	合 計				2,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,940	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	小口径汚水ます(ふた付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口径汚水ます(ふた付) 90L 150×100×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96607	小口径汚水ます(ふた付) 90L 150×100×100	1.000	個	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	小口径汚水ます(ふた付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口径汚水ます(ふた付) 45L 150×100×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96608		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96608	小口径汚水ます(ふた付) 45L 150×100×100	1.000	個	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	目地板(ゴム発泡体)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P25003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	1.000	m ²	1,510	1,510	
	合 計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,510	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	産廃処理費 廃プラスチック		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処理費 廃プラスチック (有)先島メンテナンス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	産廃処理費 廃プラスチック (有)先島メンテナンス	1.000	m ³	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単- 66号 ***					
S02117	ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PJ0227 K形 φ450 継輪		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	81,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ0227	ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 φ450 継輪	1.000	本	81,300	81,300	
	合 計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,300	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 67号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PJ0229 K形 φ600 継輪		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	130,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ0229	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ600 継輪	1.000	本	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単ー 68号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S単ー 69号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] アスファルト舗装版(乾式カッター:SP直接入力)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		774.3	
	*** S単ー 70号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,020	10,020	
	合 計				10,020	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,020	
	*** S単ー 71号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	32,000	17,280	
J03007	洗砂	0.910	m3	8,300	7,553	
R01003	普通作業員	1.210	人	22,746	27,523	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 9%	0.090		27,523	2,477	
	合 計				54,833	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		54,833	
	*** S単一 72号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル, 壁, 20mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) モルタル区分	モルタル		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	2) 施工区分	壁		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 塗厚	20mm				
R02005	左官	1.350	人	31,314	42,274	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,746	5,232	
Y00004	諸雑費	0.100		47,506	4,751	
	合 計				52,257	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		5,226	
	*** S単一 73号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 径区分	D22				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	123,000	126,690	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	55,080	55,080	
	合 計				181,770	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		181,770	
	*** S単一 74号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 径区分	D16				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	123,000	126,690	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	55,080	55,080	
	合 計				181,770	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		181,770	
	*** S単一 75号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦 3 号送水路他 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	125,000	128,750	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	55,080	55,080	
	合 計				183,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		183,830	
	*** S 単一 76号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	123,000	126,690	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				190,032	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		190,032	
	*** S 単一 77号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	123,000	126,690	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				190,032	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		190,032	
	*** S 単一 78号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模	SD345 D16 一般構造物 10t未満				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton	123,000	126,690	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				190,032	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		190,032	
	*** S単— 79号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, —, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton	125,000	128,750	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	55,080	63,342	
	合 計				192,092	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		192,092	
	*** S単— 80号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, —, —, 再 利用撤去を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	—				
	9) 法面縦排水	—				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	—				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,629	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,629	
	*** S単— 81号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, —, —, 基礎 碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	—				
	9) 法面縦排水	—				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,191	6,191	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,191	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,191	
	*** S単一 82号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ㄢ,ㄣ, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,002	1,002	
	合 計				1,002	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,002	
	*** S単一 83号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄢ,ㄣ,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,910	3,910	
	合 計				3,910	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,910	
	*** S単一 84号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バック材規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土					
		12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	32,232	9,347	
R01003	普通作業員					
		1.190	人	22,746	27,068	
F04080	振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6 t					
		0.120	日	2,450	294	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	0.330	L	157	52	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	26,724	2,672	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合 計				42,959	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,296	
	*** S単ー 85号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分I, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ 区分I あり なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,232	11,604	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,746	30,935	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,724	6,681	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,681	802	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合 計				53,548	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,355	
	*** S単ー 86号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 200mm RR管 5.0m管 0箇所		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05147	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	37,000	72,150	
Y00004	雑材料費	0.020		72,150	1,443	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員	0.280	人	22,746	6,369	
	合 計				89,497	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,950	
	*** S単ー 87号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦 3 号送水路他 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 形状区分	直管 (両差し口)		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 管長区分	4. 0m 管				
	5) 接合箇所	0 箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 径 100 長 4. 0m	2. 440	本	2, 540	6, 198	
Y00004	雑材料費	0. 020		6, 198	124	
R01001	土木一般世話役	0. 100	人	32, 232	3, 223	
R01002	特殊作業員	0. 150	人	26, 724	4, 009	
R01003	普通作業員	0. 210	人	22, 746	4, 777	
	合 計				18, 331	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		1, 833	
	*** S 単一 88 号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10. 000 m	歩 A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管 (両差し口), 4. 0m 管, 0 箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm)	100mm		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 形状区分	直管 (両差し口)		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 管長区分	4. 0m 管				
	5) 接合箇所	0 箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 100 長 4. 0m	2. 440	本	6, 140	14, 982	
Y00004	雑材料費	0. 020		14, 982	300	
R01001	土木一般世話役	0. 100	人	32, 232	3, 223	
R01002	特殊作業員	0. 150	人	26, 724	4, 009	
R01003	普通作業員	0. 210	人	22, 746	4, 777	
	合 計				27, 291	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		2, 729	
	*** S 単一 89 号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10. 000 本	歩 A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3 種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 管種区分	3 種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	13, 000 円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10. 000	本	13, 000	130, 000	
R01002	特殊作業員	1. 280	人	26, 724	34, 207	
R01003	普通作業員	3. 230	人	22, 746	73, 470	
	合 計				237, 677	算出数量 10. 000 本
	単 価		本		23, 768	
	*** S 単一 90 号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10. 000 本	歩 A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3 種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 管種区分	3 種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	14, 800 円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	14,800	148,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,724	34,207	
R01003	普通作業員	3.230	人	22,746	73,470	
	合 計				255,677	算出数量 10.000 本
	単 価		本		25,568	
	*** S単ー 91号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 甲切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリル給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				24,407	算出数量 1.000 本
	単 価		本		24,407	
	*** S単ー 92号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	196,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	196,000	196,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		196,000	196	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリル給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				220,603	算出数量 1.000 本
	単 価		本		220,603	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 93号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	81,100円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	81,100	81,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		81,100	81	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バートル給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				105,588	算出数量 1.000 本
	単 価		本		105,588	
	*** S単ー 94号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	122,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	122,000	122,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		122,000	122	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バートル給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				146,529	算出数量 1.000 本
	単 価		本		146,529	
	*** S単ー 95号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	250,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	250,000	250,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		250,000	250	
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員					
		0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油					
	バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				274,657	算出数量 1.000 本
	単 価		本		274,657	
	*** S単- 96号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	217,000	217,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		217,000	217	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員					
		0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油					
	バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				241,624	算出数量 1.000 本
	単 価		本		241,624	
	*** S単- 97号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,450×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	26,724	7,483	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				24,407	算出数量 1.000 本
	単 価		本		24,407	
	*** S単一 98号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	170,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	170,000	170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		170,000	170	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				194,577	算出数量 1.000 本
	単 価		本		194,577	
	*** S単一 99号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	162,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	162,000	162,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		162,000	162	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				186,569	算出数量 1.000 本
	単 価		本		186,569	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 100号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	短管・異形管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	98,000円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	98,000	98,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		98,000	98	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトロール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				122,505	算出数量 1,000 本
	単 価		本		122,505	
	*** S単ー 101号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	短管・異形管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	227,000円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	227,000	227,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		227,000	227	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトロール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				251,634	算出数量 1,000 本
	単 価		本		251,634	
	*** S単ー 102号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	短管・異形管 450×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	97,200円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	97,200	97,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		97,200	97	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				121,704	算出数量 1.000 本
	単 価		本		121,704	
	*** S単一 103号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	278,000円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価0円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	278,000	278,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		278,000	278	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				302,685	算出数量 1.000 本
	単 価		本		302,685	
	*** S単一 104号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	161,000円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価0円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	161,000	161,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		161,000	161	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				185,568	算出数量 1.000 本
	単 価		本		185,568	
	*** S単一 105号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	179,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	179,000	179,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		179,000	179	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,724	7,483	
R01003	普通作業員	0.360	人	22,746	8,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,600	1,890	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	157	973	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
	合 計				203,586	算出数量 1.000 本
	単 価		本		203,586	
	*** S単一 106号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 直管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	356,000	356,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		356,000	356	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				389,458	算出数量 1.000 本
	単 価		本		389,458	
	*** S単一 107号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形 甲切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価0円区分(接合部品) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				33,102	算出数量 1.000 本
	単 価		本		33,102	
	*** S単一 108号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価0円区分(接合部品) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				33,102	算出数量 1.000 本
	単 価		本		33,102	
	*** S単一 109号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	354,000円 なし				
	7) 単価0円区分(接合部品) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦 3 号送水路他 (その 2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	354,000	354,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		354,000	354	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				387,456	算出数量 1.000 本
	単 価		本		387,456	
	*** S 単一 110号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 600×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB 種		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	191,000 円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	191,000	191,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		191,000	191	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				224,293	算出数量 1.000 本
	単 価		本		224,293	
	*** S 単一 111号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 600×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB 種		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	422,000 円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	422,000	422,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		422,000	422	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				455,524	算出数量 1.000 本
	単 価		本		455,524	
	*** S単一 112号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	303,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	303,000	303,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		303,000	303	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				336,405	算出数量 1.000 本
	単 価		本		336,405	
	*** S単一 113号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	237,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	237,000	237,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		237,000	237	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				270,339	算出数量 1.000 本
	単 価		本		270,339	
	*** S単一 114号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	245,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	245,000	245,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		245,000	245	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリル給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				278,347	算出数量 1.000 本
	単 価		本		278,347	
	*** S単ー 115号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	270,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	270,000	270,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		270,000	270	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリル給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				303,372	算出数量 1.000 本
	単 価		本		303,372	
	*** S単ー 116号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	250,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	250,000	250,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		250,000	250	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				283,352	算出数量 1.000 本
	単 価		本		283,352	
	*** S単一 117号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	175,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	175,000	175,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		175,000	175	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				208,277	算出数量 1.000 本
	単 価		本		208,277	
	*** S単一 118号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	154,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	154,000	154,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		154,000	154	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリール給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				187,256	算出数量 1.000 本
	単 価		本		187,256	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 119号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	142,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	142,000	142,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		142,000	142	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリル給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				175,244	算出数量 1.000 本
	単 価		本		175,244	
	*** S単ー 120号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	334,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	334,000	334,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		334,000	334	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,724	10,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	12,600	2,142	
P34029	軽油 バトリル給油	7.200	L	157	1,130	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,294	4,544	
	合 計				367,436	算出数量 1.000 本
	単 価		本		367,436	
	*** S単ー 121号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03067	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				16,542	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,542	
	*** S単一 122号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	44,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	44,700	44,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		44,700	45	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				61,287	算出数量 1.000 本
	単 価		本		61,287	
	*** S単一 123号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 1種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	47,800円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	47,800	47,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		47,800	48	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,600	1,260	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				64,390	算出数量 1.000 本
	単 価		本		64,390	
	*** S単ー 124号 ***					
S07055	ダクタイル铸铁管機械敷設(T形 直管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設(T形) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03282	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	366,000	366,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		366,000	366	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	12,600	1,512	
P34029	軽油 バトリル給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				386,397	算出数量 1.000 本
	単 価		本		386,397	
	*** S単ー 125号 ***					
S07055	ダクタイル铸铁管機械敷設(T形 甲切管)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設(T形) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03282	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	12,600	1,512	
P34029	軽油 バトリル給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				20,031	算出数量 1.000 本
	単 価		本		20,031	
	*** S単ー 126号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(T形 乙切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03282	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径600 長6.0m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0,001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0,050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0,230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0,290	人	22,746	6,596	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0,120	日	12,600	1,512	
P34029	軽油 バートル給油	5,300	L	157	832	
R01021	運転手(特殊)	0,110	人	30,294	3,332	
	合 計				20,031	算出数量 1,000 本
	単 価		本		20,031	
	*** S単ー 127号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(ALW形 直管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 450×6, AL2種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	AL2種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03417	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	1,000	本	201,000	201,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0,001		201,000	201	
R01001	土木一般世話役	0,050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0,200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員	0,240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0,110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油 バートル給油	4,800	L	157	754	
R01021	運転手(特殊)	0,100	人	30,294	3,029	
	合 計				218,786	算出数量 1,000 本
	単 価		本		218,786	
	*** S単ー 128号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形 乙切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 450×6, AL2種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	AL2種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03417	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	1,000	本	0	0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役		人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員		人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員		人	22,746	5,459	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,600	1,386	
P34029	軽油		L	157	754	
R01021	運転手(特殊)		人	30,294	3,029	
		0.100				
	合 計				17,585	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,585	
	*** S単一 129号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 450mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	450mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		人	32,232	2,901	
		0.090				
R01002	特殊作業員		人	26,724	5,612	
		0.210				
R01003	普通作業員		人	22,746	6,369	
		0.280				
Y00004	諸雑費					
		0.090		14,882	1,339	
	合 計				16,221	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,221	
	*** S単一 130号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		人	32,232	4,512	
		0.140				
R01002	特殊作業員		人	26,724	6,681	
		0.250				
R01003	普通作業員		人	22,746	7,506	
		0.330				
Y00004	諸雑費					
		0.100		18,699	1,870	
	合 計				20,569	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		20,569	
	*** S単一 131号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		人	32,232	1,612	
		0.050				
R01002	特殊作業員		人	26,724	2,405	
		0.090				
R01003	普通作業員		人	22,746	2,275	
		0.100				
Y00004	諸雑費					
		0.190		6,292	1,195	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,487	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,487	
	*** S単一 132号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本		30,300	75,750
R01002	特殊作業員	0.440	人		26,724	11,759
R01003	普通作業員	0.490	人		22,746	11,146
Y00004	雑品 3%	0.030			22,905	687
	合 計				99,342	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,934	
	*** S単一 133号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	327,000円 200mm 鋳鉄製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個		327,000	327,000
R01001	土木一般世話役	0.100	人		32,232	3,223
R01002	特殊作業員	0.460	人		26,724	12,293
R01003	普通作業員	0.360	人		22,746	8,189
	合 計				350,705	算出数量 1.000 基
	単 価		基		350,705	
	*** S単一 134号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),樹脂製,450mm,バックホ(クレーン機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フランジ)区分 3)材質区分 4)口径区分(mm) 5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2,280,000円 仕切弁(フランジ形) 樹脂製 450mm バックホ(クレーン機能付) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個		2,280,000	2,280,000
R01001	土木一般世話役	0.130	人		32,232	4,190
R01002	特殊作業員	0.510	人		26,724	13,629
R01003	普通作業員	0.650	人		22,746	14,785
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.440	日		12,200	5,368
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L		157	2,355
R01021	運転手(特殊)	0.280	人		30,294	8,482
	合 計				2,328,809	算出数量 1.000 基
	単 価		基		2,328,809	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 135号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm) 2) 種別区分	75mm 急排空気弁		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ぶね式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	32,232	7,736	
R01002	特殊作業員	0.350	人	26,724	9,353	
R01003	普通作業員	0.530	人	22,746	12,055	
	合 計				29,144	算出数量 1.000 基
	単 価		基		29,144	
	*** S単- 136号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm ² 粗骨材40mm, 12cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 生コンクリート規格 2) 舗設厚(cm)	曲げ強度4.5N/mm ² 粗骨材40mm 12cm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
J02202	舗装用生コンクリート 曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	12.700	m ³	33,900	430,530	
R01001	土木一般世話役	0.630	人	32,232	20,306	
R01002	特殊作業員	1.380	人	26,724	36,879	
R01003	普通作業員	2.630	人	22,746	59,822	
Y00004	雑品 2%	0.020		117,007	2,340	
	合 計				549,877	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		5,499	
	*** S単- 137号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, メッキ品B-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約	土中建込 メッキ品B-4E 21m以上50m未満 一		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	無し 直線部 直支柱 しない		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A03003	ガードレール設置(土中建込) メッキ品B-4E	1.200	m	11,120	13,344	
	合 計				13,344	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,344	
	*** S単- 138号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	16,900	23,491	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	88.000	L	157	13,816	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				67,601	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		76	
	*** S単- 139号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	78.000	L	157	12,246	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				65,693	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		78	
	*** S単- 140号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.090	人	22,746	2,047	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	0.800	L	157	126	
R01022	運転手 (一般)					
		0.060	人	28,050	1,683	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,485	348	
	合 計				4,880	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		49	
	*** S単- 141号 ***					
S16002	全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライブ] 全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライブ] ,[スキャット式・ディーゼ-ル/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外 ,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料消費量(入力の場合) 7)交替制作業補正区分	M07072 運転1日当たり算出 6.5 1.50 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M07072	全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライブ] [スキャット式・ディーゼ-ル/油圧駆動]最大掘削径1500mm	1.500	供用日	156,000	234,000	
	合 計				234,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		234,000	
Y00001	単位					
	*** S単- 142号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチェンギア型・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチェンギア型・排対型(3次)] 70t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード「単位が日のみ」 2) 機械損料算出区分	M04703 運転1日当たり算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.25		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M04703	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチェンギア型・排対型(3次)] 70t吊	1.250	供用日	72,300	90,375	
	合 計				90,375	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		90,375	
Y00001	単位					
	*** S単ー 143号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1,000 日
	単 価		日		37,200	
	*** S単ー 144号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.33		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1,000	日	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		100,000	
	*** S単ー 145号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 4日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	無 4日 1回		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G02001	H形鋼 (杭使用) 200型 [賃料]	1,000	t 供用日	600	600	
G15021	H型鋼 (杭使用) 200型 [整備費]	1,000	ton	10,073	10,073	
	合 計				10,073	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,073	
	*** S単ー 146号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	5.750	人	22,746	130,790	
	合 計				130,790	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		13,079	
	*** S単ー 147号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 あり なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	32,232	64,464	
R01012	とび工	10.630	人	33,966	361,059	
R01003	普通作業員	1.630	人	22,746	37,076	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,600	79,240	
Y00004	諸雑費	0.310		541,839	167,970	
	合 計				709,809	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		7,098	
	*** S単ー 148号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	くさび結合支保 40KN/㎡以下 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.750	人	32,232	56,406	
R01009	型わく工	1.630	人	31,722	51,707	
R01012	とび工	4.130	人	33,966	140,280	
R01003	普通作業員	4.130	人	22,746	93,941	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	56,600	28,300	
Y00004	諸雑費	0.330		370,634	122,309	
	合 計				492,943	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,929	
	*** S単ー 149号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土工安定用材の1㎡当たり単価	撤去 190		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,746	9,098	
	合 計				9,098	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		91	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 150号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,746	9,098	
	合 計				9,098	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		91	
	*** S単一 151号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラークレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	6.880	人	26,724	183,861	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	56,600	84,900	
Y00004	運搬費等	4.340		268,761	1,166,423	
	合 計				1,435,184	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,435,184	
	*** S単一 152号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～ 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20 t 以上60 t 以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	20.000	人	26,724	534,480	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	56,600	135,840	
Y00004	運搬費等	2.650		670,320	1,776,348	
	合 計				2,446,668	算出数量 1,000 台
	単 価		台		2,446,668	
	*** S単一 153号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m ³		100,000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	5.330	供用日	747	3,982	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトラー給油	246.000	L	157	38,622	
R01022	運転手(一般)					
		4.100	人	28,050	115,005	
	合 計				264,742	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,647	
	*** S単- 154号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブジェクト				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		346.5	
	*** S単- 155号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		251.7	
	*** S単- 156号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		316.8	
	*** S単- 157号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		308.9	
	*** S単- 158号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		544	
	*** S単ー 159号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,728	
	*** S単ー 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		480	
	*** S単ー 161号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		416	
	*** S単ー 162号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,344	
	*** S単- 163号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		293.5	
	*** S単- 164号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,080	
	*** S単- 165号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m2		568.7	
	*** S単- 166号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		7,936	
	*** S単- 167号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,199	
	*** S単ー 168号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		22,280	
	*** S単ー 169号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ なし				
	単 価		m ²		272	
	*** S単ー 170号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,194	
	*** S単ー 171号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 碎石各種				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,906	
	*** S単- 172号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,906	
	*** S単- 173号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		46,250	
	*** S単- 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,コンクリート各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
	単 価		m ³		17,170	
	*** S単- 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し				

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20)(普通) W/C60%				
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,860	
	*** S単ー 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		46,490	
	*** S単ー 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-,-,、18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		35,560	
	*** S単ー 178号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		46,490	
	*** S単ー 179号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通)		m ³			材変
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³		46,490	
	*** S単ー 180号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		12,700	
	*** S単ー 181号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		11,410	
	*** S単ー 182号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	据付				
	2) 管径	800mm				
	3) 管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m		64,390	
	*** S単ー 183号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	据付				
	2)管径	300mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		17,730	
	*** S単ー 184号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96101	コーラル(流し)		m ³			材変
	石垣北部単価		m ³		1,103	
	単 価		m ³			
	*** S単ー 185号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシュヤラン		m ³			材変
	RC-40 40~0mm		m ³		1,218	
	単 価		m ³			
	*** S単ー 186号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュヤラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュヤラン RC-40				
	単 価		m ²		1,218	
	*** S単ー 187号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96102	路盤材(流用材)		m3			材変
	流用材					
	単 価		m ²		298.7	
	*** S単- 188号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²		929	
	*** S単- 189号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分Ⅱ	路盤材(各種)砕石材				
J96102	路盤材(流用材)		m3			材変
支給品	流用材					
	単 価		m ²		300	
	*** S単- 190号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整碎石 RM-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²		1,395	
	*** S単- 191号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08064	バケット[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	13,200		
F96801	レバーブロック 0.75～1.5t 吊上荷重		台・日	306		
J96101	コーラル(流し) 石垣北部単価		m3	630,000		
J96102	路盤材(流用材) 流用材		m3	0		
J96301	水中コンクリート 30N-18-20 水セメント比50%以下、単位セメント370kg/m3以上		m3	31,100		
P03417	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む		本	0		
P03417	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む		本	201,000		
P96101	産廃処理費 アスファルト廃材 (有)先島メンテナンス		ton	800		
P96102	産廃処理費 コンクリート廃材(無筋) (有)先島メンテナンス		ton	800		
P96103	産廃処理費 アスファルト切断粉 (有)先島メンテナンス		ton	30,000		
P96104	産廃処理費 廃プラスチック (有)先島メンテナンス		m3	5,000		
P96201	切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ450 NS形		組	28,300		
P96202	ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 径450 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装		本	541,000		
P96203	切管用挿口リング ダクタイル鋳鉄管 φ600 NS形		組	52,900		
P96204	ダクタイル鋳鉄管 NS形 DS種 径600 長6.0m 内面エポキシ樹脂塗装 外面CC塗装		本	782,000		
P96205	歩行防止柵 φ600・φ450用		箇所	554,000		
P96401	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 16K		基	169,000		
P96402	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 7.5K		基	141,000		
P96403	組立2号マンホール(大浦揚水機取付水路空気弁) φ1200 1,679kg/基		基	407,300		
P96404	ステンレス製編鋼板 φ800用 t=4.5mm 付属品含む(握手、等辺山形鋼)、チェーン付		個	202,000		
P96405	組立2号マンホール(大浦3号送水路1号空気弁) φ1200 1,382kg/基		基	361,400		
P96406	組立2号マンホール(大浦3号送水路3号空気弁) φ1200 762kg/基		基	280,300		
P96407	SGP90° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	3,600		
P96408	SGP180° エルボ φ100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	11,700		
P96409	防虫目皿 φ100 外ネジ型		個	4,890		
P96501	VCドレッサージョイント φ200 鋳鉄製		個	37,200		
P96502	制水弁筐 φ130 土砂流入防止型(H700～H1000)		基	85,100		
P96503	継足棒 φ38 SUS L=2.5～3.0m以下 ショート×2含む		本	70,100		
P96504	振止金具 φ100 SUS304 円形振止め		個	48,500		
P96601	組立0号マンホール(大浦揚水機仕切弁) φ750 252kg/基		基	190,600		
P96602	グレーチング ますぶた 500×500、T-14、落込式(鎖付き)		組	25,900		
P96603	グレーチング ますぶた 600×600、T-14、落込式(鎖付き)		組	33,500		
P96604	U型側溝300B 300×300 L=600 (重量78kg JIS A 5372)		個	2,940		
P96605	横断側溝300A 300×300 L=2000 RPU (重量370kg)		個	22,300		
P96606	横断溝グレーチング 300用 T-14 995×400×44 (重量31.4kg)		組	18,700		
P96607	小口径汚水ます(ふた付) 90L 150×100×100		個	7,580		
P96608	小口径汚水ます(ふた付) 45L 150×100×100		個	7,580		
P96701	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×45°		個	7,300		
P96702	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×22° 1/2		個	6,920		
P96703	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×11° 1/4		個	6,310		
P96704	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×5° 5/8		個	5,870		
P96801	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP RRベンド φ100×90°		個	8,360		

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	ダクタイル鋳鉄管 機械布設据付		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	NS形 径600 DS種 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
S02115	配管工	0.450	人	22,236	10,006	S単 9号
S02115	普通作業員	0.690	人	22,746	15,695	S単 10号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	0.340	日	37,200	12,648	S単 143号
	合 計				38,349	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,835	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	ダクタイル鋳鉄管 挿口加工		口		1,000 口	歩A 当たり算出
	NS形 径600					
S02115	配管工	0.100	人	22,236	2,224	S単 9号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,746	2,275	S単 10号
Y00004	雑品	0.050		4,499	225	
	合 計				4,724	算出数量 1,000 口
	単 価		口		4,724	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	ダクタイル鋳鉄管 機械布設据付		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	NS形 径450 1種 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
S02115	配管工	0.310	人	22,236	6,893	S単 9号
S02115	普通作業員	0.460	人	22,746	10,463	S単 10号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	0.300	日	37,200	11,160	S単 143号
	合 計				28,516	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,852	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	ダクタイル鋳鉄管 挿口加工		口		1,000 口	歩A 当たり算出
	NS形 径450					
S02115	配管工	0.050	人	22,236	1,112	S単 9号
S02115	普通作業員	0.050	人	22,746	1,137	S単 10号
Y00004	雑品	0.050		2,249	112	
	合 計				2,361	算出数量 1,000 口
	単 価		口		2,361	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	制水弁篋(ネジ式)設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	径130 土砂流入防止型(高さ1000)					
S02115	普通作業員	0.040	人	22,746	910	S単 10号
S02116	制水弁篋					
	φ130 土砂流入防止型(H700~H1000), ,	1.000	基	85,100	85,100	S単 48号
	合 計				86,010	算出数量 1,000 基
	単 価		基		86,010	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	大浦3号送水路他(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 6号 ***					
T00007	場所打杭工 (全回転オールケーシング工)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	φ1000mm 杭長L=6.50m (左岸橋台)					
S02115	土木一般世話役	0.840	人	32,232	27,075	S単 11号
S02115	とび工	0.840	人	33,966	28,531	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.840	人	26,724	22,448	S単 13号
S02115	普通作業員	0.840	人	22,746	19,107	S単 10号
C00001	全回転型オールケーシング掘削機運転 ケーシング`ドライブ` (スキッド式) 最大掘削径φ1,500mm	0.670	日	385,750	258,453	C単 1号
C00002	クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	0.670	日	172,557	115,613	C単 2号
C00003	バックホウ (クローラ型) 運転 山積0.45m3 (平積0.35m3) 標準型 3次基準値	0.670	日	44,951	30,117	C単 3号
Y00004	雑品	0.290		501,344	145,390	
S02116	水中コンクリート ,30N-18-20 水セメント比50%以下、単位セメント370kg/m3以上,	5.600	m3	31,100	174,160	S単 35号
	合 計				820,894	算出数量 1,000 本
	単 価		本		820,894	
	*** T単ー 7号 ***					
T00008	場所打杭工 (全回転オールケーシング工)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	φ1000mm 杭長L=8.50m (右岸橋台)					
S02115	土木一般世話役	0.910	人	32,232	29,331	S単 11号
S02115	とび工	0.910	人	33,966	30,909	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.910	人	26,724	24,319	S単 13号
S02115	普通作業員	0.910	人	22,746	20,699	S単 10号
C00001	全回転型オールケーシング掘削機運転 ケーシング`ドライブ` (スキッド式) 最大掘削径φ1,500mm	0.730	日	385,750	281,598	C単 1号
C00002	クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	0.730	日	172,557	125,967	C単 2号
C00003	バックホウ (クローラ型) 運転 山積0.45m3 (平積0.35m3) 標準型 3次基準値	0.730	日	44,951	32,814	C単 3号
Y00004	雑品	0.290		545,637	158,235	
S02116	水中コンクリート ,30N-18-20 水セメント比50%以下、単位セメント370kg/m3以上,	7.300	m3	31,100	227,030	S単 35号
	合 計				930,902	算出数量 1,000 本
	単 価		本		930,902	
	*** T単ー 8号 ***					
T00009	杭等処理 (場所打杭)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	φ1000mm					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	32,232	3,546	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.390	人	26,724	10,422	S単 13号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし	0.090	日	100,000	9,000	S単 144号
Y00004	雑品	0.019		22,968	436	
	合 計				23,404	算出数量 1,000 本
	単 価		本		23,404	
	*** T単ー 9号 ***					
T00010	埋設物表示テープ敷設		m		100,000	歩A m 当たり算出

[illegible]

沖縄総合事務局