



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宮古伊良部農業水利事業

保良送水路（その6-2）工事

積算書

（当初）

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			124,620,000	
・工事原価			106,515,000	
純工事費			83,837,000	
・直接工事費			75,078,000	
・・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	74,938,000	
・・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	140,000	
・間接工事費			31,437,000	
・・・・共通仮設費			8,759,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	412,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
75,490,000 × ((8.200*1.200)*1.000*1.040*1.000)			7,723,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			623,000	
・・・・現場環境改善費 (率計上)				
75,068,000 × (0.830)			623,000	
・・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			22,678,000	
・・・・現場管理費 (率計上)				
83,837,000 × ((23.420*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			22,678,000	
・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・・・・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
106,515,000 × (16.960*1.000+0.04)			18,107,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			10,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			5,000	
処分費等 (率対象外)			0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				74,938,000	
・土工	1.000	式		7,168,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		7,168,000	
000001 床掘り 上層路盤 2.0≦B	210	m ³	306	64,260	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り 上層路盤 B<1.0	1	m ³	2,401	2,401	歩A・単A B単 2号
000003 床掘り 下層路盤 2.0≦B	270	m ³	306	82,620	歩A・単A B単 3号
000004 床掘り 下層路盤 B<1.0	1	m ³	2,401	2,401	歩A・単A B単 4号
000005 床掘り 歩道路盤 B<1.0	1	m ³	2,401	2,401	歩A・単A B単 5号
000006 床掘り 転石混り土 2.0≦B	1	m ³	420	420	歩A・単A B単 6号
000007 床掘り 転石混り土 1.0≦B<2.0	2,100	m ³	431	905,100	歩A・単A B単 7号
000008 床掘り 転石混り土 B<1.0	1	m ³	431	431	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻し 埋戻し(流用土)	300	m ³	3,953	1,185,900	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻し 埋戻し(流用土)	330	m ³	3,432	1,132,560	歩A・単A B単 10号
000011 法面整形 人力荒仕上げ	1,520.000	m ²	341	518,320	歩A・単A B単 11号
000012 流用土運搬工 仮置土運搬(現場～仮置場), L=0.3km以下	480.000	m ³	415	199,200	歩A・単A B単 12号
000013 流用土運搬工 仮置土(現場～仮置場)転石混り土, L=0.3km以下	1,200.000	m ³	415	498,000	歩A・単A B単 13号
000014 流用土運搬工 積込・運搬 路盤, L=0.3km以下	480.000	m ³	693	332,640	歩A・単A B単 14号
000015 流用土運搬工 積込・運搬 転石混り土, L=0.3km以下	1,200.000	m ³	693	831,600	歩A・単A B単 15号
000016 作業残土処理工 先嶋鉱山, L=7.5km以下, 転石混り土	920.000	m ³	1,532	1,409,440	歩A・単A B単 16号
合 計				7,167,694	
・ 構造物撤去工	1.000	式		1,139,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		1,139,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版, t=5cm	111	m	775	86,025	歩A・単A B単 17号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版, t=3cm	1.2	m	775	930	歩A・単A B単 18号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=5cm	2,839	m ²	253	718,267	歩A・単A B単 19号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=3cm	0.4	m ²	253	101	歩A・単A B単 20号
000021 殻運搬・処理 松島開発, L=22.0km以下, アスファルト切断屑	0.100	m ³	105,300	10,530	歩A・単A B単 21号
000022 殻運搬・処理 美里サイクル, L=1.5km以下, アスファルト殻	142	m ³	2,273	322,766	歩A・単A B単 22号
合 計				1,138,619	
・ 管体基礎工	1.000	式		5,809,000	
・ ・ 碎石基礎工	1.000	式		5,809,000	
BA0108 基面整正 転石混り土	660	m ²	569	375,540	歩A・単A B単 23号
000024 法面整形 転石混り土	1,080.000	m ²	341	368,280	歩A・単A B単 24号
000025 碎石基礎工 基礎1(流しコーラル)	208	m ³	7,412	1,541,696	歩A・単A B単 25号
000026 碎石基礎工 基礎2(流しコーラル)	416	m ³	8,471	3,523,936	歩A・単A B単 26号
合 計				5,809,452	
・ 管体工	1.000	式		44,895,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式		44,601,000	
000027 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ700, DB種	489.2	m	78,459	38,382,143	歩A・単A B単 27号
B07232 異形管 K形11° 1/4片受曲管φ700	5	本	464,013	2,320,065	歩A・単A B単 28号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07232 異形管 K形5° 5/8片受曲管 φ700	2	本	464,013	928,026	歩A・単A B単 29号
B07232 異形管 K形F付T字管 φ700×φ100	1	本	362,912	362,912	歩A・単A B単 30号
000031 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形継輪 φ700	7	本	165,000	1,155,000	歩A・単A B単 31号
000032 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 (全周タイプ), φ700	2	組	119,000	238,000	歩A・単A B単 32号
000033 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪 φ700	28	組	43,400	1,215,200	歩A・単A B単 33号
合 計				44,601,346	
・・5号空気弁設置工	1.000	式		294,000	
000034 弁類 空気弁, 100mm, 1.0MPa	1	基	255,316	255,316	歩A・単A B単 34号
000035 両フランジ短管 φ100, L=300mm, 1.0MPa	1	本	25,448	25,448	歩A・単A B単 35号
000036 フランジ接合部品 φ100, 1.0MPa	2	組	6,620	13,240	歩A・単A B単 36号
合 計				294,004	
・空気弁室工	1.000	式		525,000	
・・5号空気弁工	1.000	式		525,000	
000037 コンクリート 保護コンクリート 18N-8-20	0.1	m ³	38,570	3,857	歩A・単A B単 37号
000038 型枠 小型構造物	0.300	m ²	11,410	3,423	歩A・単A B単 38号
000039 マンホール蓋 T-25用, 受枠共(簡易防水型)	1	個	155,000	155,000	歩A・単A B単 39号
000040 マンホール 組立2号マンホール (斜壁・直壁・床版), モルタル	1	箇所	286,197	286,197	歩A・単A B単 40号
000041 通気孔 SGP(白) φ100A	1	箇所	70,823	70,823	歩A・単A B単 41号
000042 基礎碎石 RC-40, t=15cm	2.7	m ²	1,956	5,281	歩A・単A B単 42号
合 計				524,581	
・スラストブロック工	1.000	式		640,000	
・・スラストブロック工	1.000	式		640,000	
BA0303 型枠 小型構造物	23	m ²	11,410	262,430	歩A・単A B単 43号
BA0302 コンクリート 小型構造物 18N-8-40	8.3	m ³	45,450	377,235	歩A・単A B単 44号
合 計				639,665	
・付帯工	1.000	式		160,000	
・・埋設物表示工	1.000	式		160,000	
000045 埋設表示テープ 白 B=15cm, ダブル	499	m	320	159,680	歩A・単A B単 45号
合 計				159,680	
・道路復旧工	1.000	式		14,602,000	
・・路床盛土工	1.000	式		1,474,000	
BA0107 路床盛土 埋戻工 路床1 (1.0m≦B<2.5m)	380	m ³	3,206	1,218,280	歩A・単A B単 46号
BA0107 路床盛土 埋戻工 路床2 (2.5m≦B<4.0m)	260	m ³	982	255,320	歩A・単A B単 47号
合 計				1,473,600	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		12,747,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 流用材 (RC-40同等), t=20cm	1,332	m ²	371	494,172	歩A・単A B単 48号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) RM-40, t=15cm	1,384	m ²	1,045	1,446,280	歩A・単A B単 49号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 床掘り					
	上層路盤 2.0≤B		m3	306		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 床掘り					
	上層路盤 B<1.0		m3	2,401		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 床掘り					
	下層路盤 2.0≤B		m3	306		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 床掘り					
	下層路盤 B<1.0		m3	2,401		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 床掘り					
	歩道路盤 B<1.0		m3	2,401		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 床掘り					
	転石混り土 2.0≤B		m3	420		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 床掘り					
	転石混り土 1.0≤B<2.0		m3	431		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 床掘り					
	転石混り土 B<1.0		m3	431		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 埋戻し					
	埋戻し(流用土)		m3	3,953		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 埋戻し					
	埋戻し2(流用土)		m3	3,432		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	341		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 流用土運搬工					
	仮置土運搬(現場~仮置場), L=0.3km以下		m3	415		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 流用土運搬工					
	仮置土(現場~仮置場)転石混り土, L=0.3km以下		m3	415		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 流用土運搬工					
	積込・運搬 路盤, L=0.3km以下		m3	693		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 流用土運搬工					
	積込・運搬 転石混り土, L=0.3km以下		m3	693		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 作業残土処理工					
	先嶋鉱山, L=7.5km以下, 転石混り土		m3	1,532		歩A・単A
BA0203	*** B単-17号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版, t=5cm		m	775		歩A・単A
BA0203	*** B単-18号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版, t=3cm		m	775		歩A・単A
BA0202	*** B単-19号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版, t=5cm		m ²	253		歩A・単A
BA0202	*** B単-20号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版, t=3cm		m ²	253		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 殻運搬・処理					
	松島開発, L=22.0km以下, アスファルト切断屑		m3	105,300		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 殻運搬・処理					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0108	美りサイクル, L=1.5km以下, アスファルト敷 *** B単- 23号 ***		m ³	2,273		歩A・単A
	基礎整正					
000024	転石混り土 *** B単- 24号 ***		m ³	569		歩A・単A
	法面整形					
000025	転石混り土 *** B単- 25号 ***		m ³	341		歩A・単A
	砕石基礎工					
000026	基礎1(流しコーラル) *** B単- 26号 ***		m ³	7,412		歩A・単A
	砕石基礎工					
000027	基礎2(流しコーラル) *** B単- 27号 ***		m ³	8,471		歩A・単A
	ダクトイル鋳鉄管					
B07232	DCIP φ700, DB種 *** B単- 28号 ***		m	78,459		歩A・単A
	異形管					
B07232	K形11° 1/4片受曲管 φ700 *** B単- 29号 ***		本	464,013		歩A・単A
	異形管					
B07232	K形5° 5/8片受曲管 φ700 *** B単- 30号 ***		本	464,013		歩A・単A
	異形管					
000031	K形F付T字管 φ700×φ100 *** B単- 31号 ***		本	362,912		歩A・単A
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品					
000032	K形継輪 φ700 *** B単- 32号 ***		本	165,000		歩A・単A
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品					
000033	K形特殊押輪 (全周タイプ), φ700 *** B単- 33号 ***		組	119,000		歩A・単A
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品					
000034	K形押輪 φ700 *** B単- 34号 ***		組	43,400		歩A・単A
	弁類					
000035	空気弁, 100mm, 1.0MPa *** B単- 35号 ***		基	255,316		歩A・単A
	両フランジ短管					
000036	φ100, L=300mm, 1.0MPa *** B単- 36号 ***		本	25,448		歩A・単A
	フランジ接合部品					
000037	φ100, 1.0MPa *** B単- 37号 ***		組	6,620		歩A・単A
	コンクリート					
000038	保護コンクリート 18N-8-20 *** B単- 38号 ***		m ³	38,570		歩A・単A
	型枠					
000039	小型構造物 *** B単- 39号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
	マンホール蓋					
000040	T-25用, 受枠共(簡易防水型) *** B単- 40号 ***		個	155,000		歩A・単A
	マンホール					
000041	組立2号マンホール (斜壁・直壁・床版), モルタル *** B単- 41号 ***		箇所	286,197		歩A・単A
	通気孔					
000042	SGP(白) φ100A *** B単- 42号 ***		箇所	70,823		歩A・単A
	基礎砕石					
BA0303	RC-40, t=15cm *** B単- 43号 ***		m ²	1,956		歩A・単A
	型枠					
	小型構造物		m ²	11,410		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302	*** B単- 44号 *** コンクリート					
	小型構造物 18N-8-40		m3	45,450		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 埋設表示テープ					
	白 B=15cm, ダブル		m	320		歩A・単A
BA0107	*** B単- 46号 *** 路床盛土					
	埋戻工 路床1 (1.0m≤B<2.5m)		m3	3,206		歩A・単A
BA0107	*** B単- 47号 *** 路床盛土					
	埋戻工 路床2 (2.5m≤B<4.0m)		m3	982		歩A・単A
BA0803	*** B単- 48号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	流用材(RC-40同等), t=20cm		m ²	371		歩A・単A
BA0805	*** B単- 49号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	RM-40, t=15cm		m ²	1,045		歩A・単A
BA0809	*** B単- 50号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度As20, t=5cm		m ²	3,806		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 表層(歩道部)					
	再生密粒度As13, t=3cm		m ²	3,512		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 外側線					
	白線, 実線, B=15cm		m	421		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 吊防護工					
	H100 L=4.0m		箇所	5,480		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 吊防護工					
	H100 L=4.1m		箇所	4,298		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 吊防護工					
	H100 L=4.0m		箇所	4,901		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 工事用道路設置					
	購入土(流しコーラル)		m3	3,723		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 工事用道路撤去					
			m3	760		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 畦畔設置					
			m	1,885		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** ブルーシート設置・撤去					
	#3000		m ²	236		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 土のう設置・撤去					
	UV対策型		m3	44,839		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 土木シート設置・撤去					
	ポリプロピレン系100kg/5cm		m ²	326		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 産業廃棄物処理・運搬					
	廃シート類		ton	95,080		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** H鋼運搬					
			ton	3,570		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 産業廃棄物税					
	廃シート類・As切断屑		ton	909		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	床掘り 上層路盤 2.0≦B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	305.8	306	S単 60号
	合 計				306	
	単 価				306	
*** B単-2号 ***						
000002	床掘り 上層路盤 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	1.000	m3	2,401	2,401	S単 61号
	合 計				2,401	
	単 価				2,401	
*** B単-3号 ***						
000003	床掘り 下層路盤 2.0≦B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	305.8	306	S単 60号
	合 計				306	
	単 価				306	
*** B単-4号 ***						
000004	床掘り 下層路盤 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	1.000	m3	2,401	2,401	S単 61号
	合 計				2,401	
	単 価				2,401	
*** B単-5号 ***						
000005	床掘り 歩道路盤 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	1.000	m3	2,401	2,401	S単 61号
	合 計				2,401	
	単 価				2,401	
*** B単-6号 ***						
000006	床掘り 転石混り土 2.0≦B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	420.1	420	S単 62号
	合 計				420	
	単 価				420	
*** B単-7号 ***						
000007	床掘り 転石混り土 1.0≦B<2.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	430.6	431	S単 63号
	合 計				431	
	単 価				431	
*** B単-8号 ***						

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	床掘り 転石混り土 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	1.000	m3	430.6	431	S単 63号
	合計				431	
	単価				431	
	*** B単- 9号 ***					
000009	埋戻し 埋戻1(流用土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	250.7	278	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクト(II)	1.000	m3	3,675	3,675	S単 1号
	合計				3,953	
	単価				3,953	
	*** B単- 10号 ***					
000010	埋戻し 埋戻2(流用土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	250.7	278	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	2,411	2,411	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり	1.000	m3	743	743	S単 4号
	合計				3,432	
	単価				3,432	
	*** B単- 11号 ***					
000011	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 3号
	合計				341	
	単価				341	
	*** B単- 12号 ***					
000012	流用土運搬工 仮置土運搬(現場~仮置場), L=0.3km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	414.8	415	S単 64号
	合計				415	
	単価				415	
	*** B単- 13号 ***					
000013	流用土運搬工 仮置土(現場~仮置場)転石混り土、L=0.3km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	414.8	415	S単 64号
	合計				415	
	単価				415	
	*** B単- 14号 ***					
000014	流用土運搬工 積込・運搬 路盤、L=0.3km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	250.7	278	S単 59号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	414.8	415	S単 64号
	合計				693	
	単価				693	
	*** B単-15号 ***					
000015	流用土運搬工 積込・運搬 転石混り土,L=0.3km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250.7	278	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	414.8	415	S単 64号
	合計				693	
	単価				693	
	*** B単-16号 ***					
000016	作業残土処理工 先嶋鉾山, L=7.5km以下, 転石混り土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,532	1,532	S単 65号
	合計				1,532	
	単価				1,532	
	*** B単-17号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版, t=5cm		m		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]	1.000	m	774.6	775	S単 32号
	合計				775	
	単価				775	
	*** B単-18号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版, t=3cm		m		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]	1.000	m	774.6	775	S単 32号
	合計				775	
	単価				775	
	*** B単-19号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	252.8	253	S単 71号
	合計				253	
	単価				253	
	*** B単-20号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	252.8	253	S単 71号
	合計				253	
	単価				253	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 21号 ***						
000021	殻運搬・処理 松島開発, L=22.0km以下, アスファルト切断層		m3		0.100	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	0.100	m3	5,302	530	S単 69号
S02123	産業廃棄物処分費 As切断層, (有)松島開発	0.100	ton	100,000	10,000	S単 28号
	合 計				10,530	
	単 価				105,300	
*** B単- 22号 ***						
000022	殻運搬・処理 美里サイクル, L=1.5km以下, アスファルト殻		m3		142.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 1.5km以下,	142.000	m3	2,273	322,766	S単 70号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美里サイクル	334.000	ton	0	0	S単 29号
	合 計				322,766	
	単 価				2,273	
*** B単- 23号 ***						
BA0108	基面整正 転石混り土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S単 68号
	合 計				569	
	単 価				569	
*** B単- 24号 ***						
000024	法面整形 転石混り土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S単 3号
	合 計				341	
	単 価				341	
*** B単- 25号 ***						
000025	砕石基礎工 基礎1(流しコーラル)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラ付 式, 区分I, あり, なし	1.000	m3	4,292	4,292	S単 33号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m3	2,600	3,120	S単 10号
	合 計				7,412	
	単 価				7,412	
*** B単- 26号 ***						
000026	砕石基礎工 基礎2(流しコーラル)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラ付, I, あり, なし	1.000	m3	5,351	5,351	S単 34号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m3	2,600	3,120	S単 10号
	合 計				8,471	
	単 価				8,471	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 27号 ***						
000027	ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ700 DB種		m		489,200	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,なし	1.000	本	492,041	492,041	S単 36号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K-T形) 直管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,なし	6.000	本	492,041	2,952,246	S単 37号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし	56.000	本	457,510	25,620,560	S単 43号
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T-K形) 直管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし	9.000	本	457,510	4,117,590	S単 44号
S07054	切管 K-T形(甲) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,なし	1.000	本	42,592	42,592	S単 38号
S07055	切管 T形(甲) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし	6.000	本	22,075	132,450	S単 45号
S07055	切管 T-K形(甲) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし	3.000	本	22,075	66,225	S単 46号
S07054	切管 K形(乙) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,なし	1.000	本	42,592	42,592	S単 39号
S07055	切管 T-K形(乙) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし	2.000	本	22,075	44,150	S単 47号
S07054	切管 K-T形(乙) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,なし	4.000	本	42,592	170,368	S単 40号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m,,	1.000	本	449,000	449,000	S単 11号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径700 長6.0m,,	9.000	本	435,000	3,915,000	S単 12号
S07062	管切断(DCIP管) 700mm	13.000	箇所	25,960	337,480	S単 48号
	合 計				38,382,294	
	単 価				78,459	
*** B単- 28号 ***						
B07232	異形管 K形11° 1/4片受曲管φ700		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,なし	1.000	本	464,013	464,013	S単 41号
	合 計				464,013	
	単 価				464,013	
*** B単- 29号 ***						
B07232	異形管 K形5° 5/8片受曲管φ700		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,なし	1.000	本	464,013	464,013	S単 41号
	合 計				464,013	
	単 価				464,013	
*** B単- 30号 ***						
B07232	異形管 K形F付T字管φ700×φ100		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,,なし	1.000	本	362,912	362,912	S単 42号
	合 計				362,912	
	単 価				362,912	
*** B単- 31号 ***						
000031	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形継輪φ700		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 異形管, K形継輪φ700,,	1.000	本	165,000	165,000	S単 13号
	合 計				165,000	
	単 価				165,000	
*** B単- 32号 ***						

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 (全周タイプ), φ700		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄製異形管 K形離脱防止金具 (全周タイプ) φ700,,	1.000	組	119.000	119.000	S単 14号
	合計				119.000	
	単価				119.000	
	*** B単- 33号 ***					
000033	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪 φ700		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700,,	1.000	組	43.400	43.400	S単 15号
	合計				43.400	
	単価				43.400	
	*** B単- 34号 ***					
000034	弁類 空気弁, 100mm, 1.0MPa		基		1.000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	35.316	35.316	S単 50号
P96202	樹脂製空気弁 φ100(1.0Mpa), 補修弁付	1.000	基	220.000	220.000	
	合計				255.316	
	単価				255.316	
	*** B単- 35号 ***					
000035	両フランジ短管 φ100, L=300mm, 1.0MPa		本		1.000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,	1.000	本	25.448	25.448	S単 35号
	合計				25.448	
	単価				25.448	
	*** B単- 36号 ***					
000036	フランジ接合部品 φ100, 1.0MPa		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100,,	1.000	組	6.620	6.620	S単 16号
	合計				6.620	
	単価				6.620	
	*** B単- 37号 ***					
000037	コンクリート 保護コンクリート 18N-8-20		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m3	38.570	38.570	S単 73号
	合計				38.570	
	単価				38.570	
	*** B単- 38号 ***					
000038	型枠 小型構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11.410	11.410	S単 75号
	合計				11.410	
	単価				11.410	
	*** B単- 39号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000039	マンホール蓋 T-25用, 受枠共(簡易防水型)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600, T-25用, 簡易防水型, プレート埋込型,	1.000	個	155,000	155,000	S単 17号
	合計				155,000	
	単価				155,000	
	*** B単- 40号 ***					
000040	マンホール 組立2号マンホール(斜壁・直壁・床版), モルタル		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00002	無収縮モルタル(現場配合タイプ) 材料費のみ	0.100	m ³	60,268	6,027	T単 2号
S02116	組立2号マンホール斜壁 φ600×φ1200, H=300mm,	1.000	個	78,100	78,100	S単 18号
S02116	組立2号マンホール直壁 φ1200, H=600mm,	1.000	個	87,900	87,900	S単 19号
S02116	組立2号マンホール床版 φ1450, H=150mm 開口付,	1.000	個	78,500	78,500	S単 20号
SA0871	マンホール設置(材料費別途計上) 据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	35,670	35,670	S単 80号
	合計				286,197	
	単価				286,197	
	*** B単- 41号 ***					
000041	通気孔 SGP(白)φ100A		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	4.800	m	9,934	47,683	S単 49号
S02116	SGP90° エルボ φ100, 溶接式,	1.000	個	4,510	4,510	S単 21号
S02116	SGP180° エルボ φ100溶接式,	1.000	個	14,700	14,700	S単 22号
S02116	防虫目皿 φ100,	1.000	個	3,930	3,930	S単 23号
	合計				70,823	
	単価				70,823	
	*** B単- 42号 ***					
000042	基礎碎石 RC-40, t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,956	1,956	S単 72号
	合計				1,956	
	単価				1,956	
	*** B単- 43号 ***					
BA0303	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	11,410	11,410	S単 75号
	合計				11,410	
	単価				11,410	
	*** B単- 44号 ***					
BA0302	コンクリート 小型構造物 18N-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	45,450	45,450	S単 74号
	合計				45,450	
	単価				45,450	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 45号 ***						
000045	埋設表示テープ 白 B=15cm, ダブル		m		1.000	歩A 当たり算出
T00003	埋設表示テープ敷設 幅150mm	1.000	m	320	320	T単 3号
	合 計				320	
	単 価				320	
*** B単- 46号 ***						
BA0107	路床盛土 埋戻工 路床1 (1.0m≤B<2.5m)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	250.7	278	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締めめを計上しない	1.000	m ³	2,411	2,411	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m ³	517	517	S単 5号
	合 計				3,206	
	単 価				3,206	
*** B単- 47号 ***						
BA0107	路床盛土 埋戻工 路床2 (2.5m≤B<4.0m)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m ³	981.6	982	S単 67号
	合 計				982	
	単 価				982	
*** B単- 48号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) 流用材(RC-40同等), t=20cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	370.7	371	S単 76号
	合 計				371	
	単 価				371	
*** B単- 49号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) RM-40, t=15cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m ²	1,045	1,045	S単 77号
	合 計				1,045	
	単 価				1,045	
*** B単- 50号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20, t=5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	3,806	3,806	S単 78号
	合 計				3,806	
	単 価				3,806	
*** B単- 51号 ***						
000051	表層(歩道部) 再生密粒度As13, t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物I (2.20t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	3,512	3,512	S単 79号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,512	
	単価				3,512	
	*** B単- 52号 ***					
000052	外側線 白線, 実線, B=15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	区画線 B=150mm 溶融式(手動), 実線, 未供用区	1.000	m	421	421	T単 1号
	合計				421	
	単価				421	
	*** B単- 53号 ***					
000053	吊防護工 H100 L=4.0m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00006	吊防護工 H100	0.068	ton	30,631	2,083	T単 4号
S02113	H鋼損料(1ヶ月未満) H-100×100×6×8	1.000	本	913	913	S単 6号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24, ,	7.000	m	274	1,918	S単 25号
S02116	ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm, ,	2.000	個	283	566	S単 26号
	合計				5,480	
	単価				5,480	
	*** B単- 54号 ***					
000054	吊防護工 H100 L=4.1m		箇所		4,000	歩A 当たり算出
T00006	吊防護工 H100	0.277	ton	30,631	8,485	T単 4号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24, ,	14.000	m	274	3,836	S単 25号
S02113	H鋼損料(1ヶ月未満) H-100×100×6×8	4.000	本	935	3,740	S単 7号
S02116	ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm, ,	4.000	個	283	1,132	S単 26号
	合計				17,193	
	単価				4,298	
	*** B単- 55号 ***					
000055	吊防護工 H100 L=4.0m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00006	吊防護工 H100	0.067	ton	30,631	2,052	T単 4号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24, ,	5.000	m	274	1,370	S単 25号
S02113	H鋼損料(1ヶ月未満) H-100×100×6×8	1.000	本	913	913	S単 6号
S02116	ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm, ,	2.000	個	283	566	S単 26号
	合計				4,901	
	単価				4,901	
	*** B単- 56号 ***					
000056	工事用道路設置 購入土(流しコーラル)		m3		25,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	25.000	m3	291.3	7,283	S単 66号
S02116	コーラル(流し)	33.000	m3	2,600	85,800	S単 10号
	合計				93,083	
	単価				3,723	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 57号 ***						
000057	工事用道路撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	345.2	345	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	414.8	415	S単 64号
	合計				760	
	単価				760	
*** B単- 58号 ***						
000058	畦畔設置		m		57.000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	57.000	m	1,246	71,022	S単 52号
S02116	コーラル (流し)	14.000	m3	2,600	36,400	S単 10号
	合計				107,422	
	単価				1,885	
*** B単- 59号 ***						
000059	ブルーシート設置・撤去 #3000		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	136	136	S単 55号
PJ1022	ブルーシート #3000	1.000	m ²	100	100	
	合計				236	
	単価				236	
*** B単- 60号 ***						
000060	土のう設置・撤去 UV対策型		m3		1.100	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.100	m3	42,239	46,463	S単 54号
JJ0012	コーラル (流し)	1.100	m3	2,600	2,860	
	合計				49,323	
	単価				44,839	
*** B単- 61号 ***						
000061	土木シート設置・撤去 ポリプロピレン系100kg/5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	136	136	S単 55号
S02116	土木安定用シート 100kg/5cm相当,,	1.000	m ²	190	190	S単 27号
	合計				326	
	単価				326	
*** B単- 62号 ***						
000062	産業廃棄物処理・運搬 廃シート類		ton		0.100	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃シート類, (有)松島開発	0.100	ton	50,000	5,000	S単 30号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好	2.500	空m3	1,803	4,508	S単 57号
	合計				9,508	
	単価				95,080	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動パワクタ(II)		m3	3,675		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,411		歩A・単A
S01072	*** S単-3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	341		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	743		歩A・単A
S01082	*** S単-5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり		m3	517		歩A・単A
S02113	*** S単-6号 *** H鋼損料(1ヶ月未満) H-100×100×6×8		本	913		歩A・単A
S02113	*** S単-7号 *** H鋼損料(1ヶ月未満) H-100×100×6×8		本	935		歩A・単A
S02115	*** S単-8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,746		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** コーラル(流し) コーラル(流し)		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形5種管・DB 径700 長6.0m,,		本	449,000		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形5種管・DB 径700 長6.0m,,		本	435,000		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 異形管, K形継輪φ700,,		本	165,000		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** ダクタイル鋳鉄製異形管 ダクタイル鋳鉄製異形管 K形離脱防止金具(全周タイプ) φ700,,		組	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700,,		組	43,400		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100,,		組	6,620		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** マンホール蓋 マンホール蓋 φ600,T-25用,簡易防水型,プレート埋込型,,		個	155,000		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 組立2号マンホール斜壁 組立2号マンホール斜壁 φ600×φ1200,H=300mm,,		個	78,100		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 組立2号マンホール直壁 組立2号マンホール直壁 φ1200,H=600mm,,		個	87,900		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 組立2号マンホール床版 組立2号マンホール床版 φ1450,H=150mm 開口付,,		個	78,500		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** SGP90° エルボ SGP90° エルボ φ100,溶接式,,		個	4,510		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** SGP180° エルボ					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	SGP180° エルボ φ100溶接式, *** S単- 23号 ***		個	14,700		歩A・単A
S02116	防虫目皿 防虫目皿 φ100, *** S単- 24号 ***		個	3,930		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス, *** S単- 25号 ***		巻	10,300		歩A・単A
S02116	ワイヤロープ ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24, *** S単- 26号 ***		m	274		歩A・単A
S02116	ターンバックル ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm, *** S単- 27号 ***		個	283		歩A・単A
S02116	土木安定用シート 土木安定用シート 100kg/5cm相当, *** S単- 28号 ***		m ²	190		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As切断屑, (有) 松島開発 *** S単- 29号 ***		ton	100,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル *** S単- 30号 ***		ton	0		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃シート類, (有) 松島開発 *** S単- 31号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02123	沖縄県産業廃棄物税 沖縄県産業廃棄物税		ton	909		歩A・単A
S02200	*** S単- 32号 *** [SP 施工パッケージ (直接入力用)] [SP 施工パッケージ (直接入力用)]		m	774.6		歩A・単A
S07001	*** S単- 33号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動=ラント'ガイト 式, 区分I, あり, なし		m ³	4,292		歩A・単A
S07001	*** S単- 34号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパク, 区分 I, あり, なし		m ³	5,351		歩A・単A
S07051	*** S単- 35号 *** ダクタイル鋳鉄管人力布設 ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, *** S単- 36号 ***		本	25,448		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 700×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, なし *** S単- 37号 ***		本	492,041		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 700×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, なし *** S単- 38号 ***		本	492,041		歩A・単A
S07054	切管 K-T形 (甲) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, , なし *** S単- 39号 ***		本	42,592		歩A・単A
S07054	切管 K形 (乙) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, , なし *** S単- 40号 ***		本	42,592		歩A・単A
S07054	切管 K-T形 (乙) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, , なし *** S単- 41号 ***		本	42,592		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, , なし *** S単- 42号 ***		本	464,013		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, , なし		本	362,912		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07055	*** S単-43号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし		本	457.510		歩A・単A
S07055	*** S単-44号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(T-K形) 直管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし		本	457.510		歩A・単A
S07055	*** S単-45号 *** 切管 T形(甲) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし		本	22.075		歩A・単A
S07055	*** S単-46号 *** 切管 T-K形(甲) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし		本	22.075		歩A・単A
S07055	*** S単-47号 *** 切管 T-K形(乙) 短管・異形管,700×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし		本	22.075		歩A・単A
S07062	*** S単-48号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 700mm		箇所	25.960		歩A・単A
S07071	*** S単-49号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)		m	9.934		歩A・単A
S07093	*** S単-50号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり		基	35.316		歩A・単A
S08801	*** S単-51号 *** 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	222		歩A・単A
S15002	*** S単-52号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1.246		歩A・単A
S16004	*** S単-53号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	56.000		歩A・単A
S18001	*** S単-54号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	42.239		歩A・単A
S18062	*** S単-55号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	136		歩A・単A
S19003	*** S単-56号 *** L=20km以内 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	3.570		歩A・単A
S19025	*** S単-57号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 21.0km 以下,良好		空m3	1.803		歩A・単A
SA0101	*** S単-58号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	345.2		歩A・単A
SA0102	*** S単-59号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	250.7		歩A・単A
SA0103	*** S単-60号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	305.8		歩A・単A
SA0103	*** S単-61号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m3	2.401		歩A・単A
SA0103	*** S単-62号 *** SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし		m3	420.1		歩A・単A
SA0103	*** S単-63号 *** SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	430.6		歩A・単A
SA0121	*** S単-64号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	414.8		歩A・単A
SA0121	*** S単-65号 *** SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,532		歩A・単A
SA0141	*** S単-66号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	291.3		歩A・単A
SA0142	*** S単-67号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	981.6		歩A・単A
SA0151	*** S単-68号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	568.7		歩A・単A
SA0221	*** S単-69号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単-70号 ***		m3	5,302		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単-71号 ***		m3	2,273		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単-72号 ***		m ²	252.8		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単-73号 ***		m ³	1,956		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単-74号 ***		m3	38,570		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65% *** S単-75号 ***		m3	45,450		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単-76号 ***		m ²	11,410		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種) *** S単-77号 ***		m ²	370.7		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単-78号 ***		m ²	1,045		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20) *** S単-79号 ***		m ²	3,806		歩A・単A
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 I (2.20t/m ³),プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13) *** S単-80号 ***		m ²	3,512		歩A・単A
SA0871	マンホール設置(材料費別途計上) SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	35,670		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** 区画線 B=150mm 溶融式(手動),実線,未供用区		m	421		歩A・単A
T00002	*** T単-2号 *** 無収縮モルタル(現場配合タイプ)材料費のみ		m3	60,268		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			まき出し	深夜時間:0.0	週休:月単位
	4)締固め区分			振動コンパクタ(II)		
R01002	特殊作業員	0.430	人	26,724	11,491	
R01003	普通作業員	1.060	人	22,746	24,111	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		11,491	1,149	
	合 計				36,751	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,675	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			まき出し	深夜時間:0.0	週休:月単位
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	1.060	人	22,746	24,111	
	合 計				24,111	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,411	
*** S単-3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,746	3,412	
	合 計				3,412	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		341	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			あり	深夜時間:0.0	週休:月単位
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,980	2,851	
P34029	軽油 パトロール給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
	合 計				37,134	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		743	
*** S単-5号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	路床,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,620	7,392	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,294	30,294	
	合計				40,304	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		517	
	*** S単- 6号 ***					
S02113	H鋼損料 (1ヶ月未満)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼損料 (1ヶ月未満) H-100×100×6×8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96001 H-100×100×6×8 913円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96001	H鋼損料 (1ヶ月未満) H-100×100×6×8	1.000	本	913	913	
	合計				913	算出数量 1.000 各単位
	単価				913	
	*** S単- 7号 ***					
S02113	H鋼損料 (1ヶ月未満)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼損料 (1ヶ月未満) H-100×100×6×8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96001 H-100×100×6×8 935円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96001	H鋼損料 (1ヶ月未満) H-100×100×6×8	1.000	本	935	935	
	合計				935	算出数量 1.000 各単位
	単価				935	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合計				22,746	算出数量 1.000 人
	単価				22,746	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 人
	単価				32,232	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S02116	コーラル (流し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コーラル (流し)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:25% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	JJ0012				深夜時間:0.0 週休:月単位
JJ0012	コーラル (流し)	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:25% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P03134				深夜時間:0.0 週休:月単位
P03134	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本	449,000	449,000	
	合計				449,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				449,000	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径700 長6.0m,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:25% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P03283				深夜時間:0.0 週休:月単位
P03283	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本	435,000	435,000	
	合計				435,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				435,000	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 異形管, K形継輪φ700,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:25% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96105				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96105	ダクタイル鋳鉄管 異形管, K形継輪φ700	1.000	本	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄製異形管		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄製異形管 K形離脱防止金具 (全周タイプ) φ700,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:25% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96107				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96107	ダクタイル鋳鉄製異形管 K形離脱防止金具 (全周タイプ) φ700	1.000	組	119,000	119,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,000	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P03524		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03524	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	1.000	組	43,400	43,400	
	合計				43,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,400	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P03575		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03575	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100	1.000	組	6,620	6,620	
	合計				6,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,620	
	*** S単- 17号 ***					
S02116	マンホール蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ600,T-25用,簡易防水型,プレート埋込型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96304		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96304	マンホール蓋 φ600,T-25用,簡易防水型,プレート埋込型	1.000	個	155,000	155,000	
	合計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				155,000	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	組立2号マンホール斜壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立2号マンホール斜壁 φ600×φ1200,H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96305		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96305	組立2号マンホール斜壁 φ600×φ1200,H=300mm	1.000	個	78,100	78,100	
	合計				78,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,100	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	組立2号マンホール直壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立2号マンホール直壁 φ1200,H=600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)	P96306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96306	組立2号マンホール直壁 φ1200,H=600mm	1.000	個	87.900	87.900	
	合計				87.900	算出数量 1.000 各単位
	単価				87.900	
	*** S単-20号 ***					
S02116	組立2号マンホール床版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立2号マンホール床版 φ1450,H=150mm 開口付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96307	組立2号マンホール床版 φ1450,H=150mm 開口付	1.000	個	78.500	78.500	
	合計				78.500	算出数量 1.000 各単位
	単価				78.500	
	*** S単-21号 ***					
S02116	SGP90° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP90° エルボ φ100,溶接式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	SGP90° エルボ φ100,溶接式	1.000	個	4.510	4.510	
	合計				4.510	算出数量 1.000 各単位
	単価				4.510	
	*** S単-22号 ***					
S02116	SGP180° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP180° エルボ φ100溶接式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	SGP180° エルボ φ100溶接式	1.000	個	14.700	14.700	
	合計				14.700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14.700	
	*** S単-23号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96303	防虫目皿 φ100	1.000	個	3.930	3.930	
	合計				3.930	算出数量 1.000 各単位
	単価				3.930	
	*** S単-24号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リフレソクス,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リフレソクス	1.000	巻	10,300	10,300	
	合計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	1.000	m	274	274	
	合計				274	算出数量 1.000 各単位
	単 価				274	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96403	ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm	1.000	個	283	283	
	合計				283	算出数量 1.000 各単位
	単 価				283	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	土木安定用シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木安定用シート 100kg/5cm相当,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PJ1021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
PJ1021	土木安定用シート 100kg/5cm相当	1.000	m ²	190	190	
	合計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単- 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As切断層, (有) 松島開発			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 As切断層, (有) 松島開発		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	産業廃棄物処分費 As切断層, (有) 松島開発	1.000	ton	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 29号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)資材規格	アスファルト殻, 美リサイクル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル	1.000	ton	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単- 30号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃シート類, (有) 松島開発			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)資材規格	廃シート類, (有) 松島開発		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	産業廃棄物処分費 廃シート類, (有) 松島開発	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
*** S単- 31号 ***						
S02123	沖縄県産業廃棄物税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沖縄県産業廃棄物税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	沖縄県産業廃棄物税 廃シート類, As切断屑等	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
*** S単- 32号 ***						
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		m		774.6	
*** S単- 33号 ***						
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラードガイト式, 区分I, あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バックホ規格	山積0.80m3 (平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローラードガイト式				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,232	9,347	
R01003	普通作業員	1.190	人	22,746	27,068	
F04080	振動ロー[ハッド型] 質量0.5~0.6t	0.120	日	2,400	288	
P34029	軽油 バトロ-給油	0.330	L	154	51	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,724	2,672	
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,600	1,328	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合計				42,916	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,292	
	*** S単-34号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砕石・礫質土				
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バックホ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,232	11,604	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,746	30,935	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,724	6,681	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,681	802	
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,600	1,328	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合計				53,512	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,351	
	*** S単-35号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	100mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	12,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,400	124,000	
R01002	特殊作業員	1.580	人	26,724	42,224	
R01003	普通作業員	3.880	人	22,746	88,254	
	合計				254,478	算出数量 10.000 本
	単価		本		25,448	
	*** S単-36号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07054	ダクタイトル铸铁管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイトル铸铁管機械布設 (K形) 直管, 700×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: 2.5%
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル铸铁管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03134	ダクタイトル铸铁管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本	449,000	449,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		449,000	449	
P03524	ダクタイトル铸铁管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,724	14,164	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,746	14,785	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.180	日	19,000	3,420	
P34029	軽油 バトロール給油	7.700	L	154	1,186	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,294	4,847	
	合計				492,041	算出数量 1,000 本
	単価		本		492,041	
	*** S単- 37号 ***					
S07054	ダクタイトル铸铁管機械布設 (K-T形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイトル铸铁管機械布設 (K形) 直管, 700×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: 2.5%
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル铸铁管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03134	ダクタイトル铸铁管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本	449,000	449,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		449,000	449	
P03524	ダクタイトル铸铁管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,724	14,164	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,746	14,785	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.180	日	19,000	3,420	
P34029	軽油 バトロール給油	7.700	L	154	1,186	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,294	4,847	
	合計				492,041	算出数量 1,000 本
	単価		本		492,041	
	*** S単- 38号 ***					
S07054	切管 K-T形 (甲)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイトル铸铁管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, , , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: 2.5%
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイトル铸铁管)	あり				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,724	14,164	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,746	14,785	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.180	日	19,000	3,420	
P34029	軽油 パトロール給油	7.700	L	154	1,186	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,294	4,847	
	合計				42,592	算出数量 1.000 本
	単 価		本		42,592	
	*** S単- 39号 ***					
S07054	切管 K形(乙)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり,, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管区分	短管・異形管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm×m)	700×6				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,724	14,164	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,746	14,785	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.180	日	19,000	3,420	
P34029	軽油 パトロール給油	7.700	L	154	1,186	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,294	4,847	
	合計				42,592	算出数量 1.000 本
	単 価		本		42,592	
	*** S単- 40号 ***					
S07054	切管 K-T形(乙)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり,, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管区分	短管・異形管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm×m)	700×6				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,724	14,164	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,746	14,785	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.180	日	19,000	3,420	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロール給油	7.700	L	154	1,186	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,294	4,847	
	合計				42,592	算出数量 1.000 本
	単価		本		42,592	
	*** S単- 41号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	421,000円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	421,000	421,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		421,000	421	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,724	14,164	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,746	14,785	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.180	日	19,000	3,420	
P34029	軽油 バトロール給油	7.700	L	154	1,186	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,294	4,847	
	合計				464,013	算出数量 1.000 本
	単価		本		464,013	
	*** S単- 42号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	320,000円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	320,000	320,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		320,000	320	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,232	4,190	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,724	14,164	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,746	14,785	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.180	日	19,000	3,420	
P34029	軽油 バトロール給油	7.700	L	154	1,186	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,294	4,847	
	合計				362,912	算出数量 1.000 本
	単価		本		362,912	
	*** S単- 43号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクタイトル铸铁管機械布設 (T形) 直管, 700×6, DB種, パックホド(クレーン機能付), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	パックホド(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイトル铸铁管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03283	ダクタイトル铸铁管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本	435,000	435,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		435,000	435	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.240	人	26,724	6,414	
R01003	普通作業員	0.310	人	22,746	7,051	
F08063	パックホド[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	19,000	2,470	
P34029	軽油 パトロール給油	5.800	L	154	893	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合計				457,510	算出数量 1.000 本
	単価		本		457,510	
	*** S単- 44号 ***					
S07055	ダクタイトル铸铁管機械布設 (T-K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル铸铁管機械布設 (T形) 直管, 700×6, DB種, パックホド(クレーン機能付), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	パックホド(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイトル铸铁管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03283	ダクタイトル铸铁管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本	435,000	435,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		435,000	435	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.240	人	26,724	6,414	
R01003	普通作業員	0.310	人	22,746	7,051	
F08063	パックホド[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	19,000	2,470	
P34029	軽油 パトロール給油	5.800	L	154	893	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合計				457,510	算出数量 1.000 本
	単価		本		457,510	
	*** S単- 45号 ***					
S07055	切管 T形(甲)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイトル铸铁管機械布設 (T形) 短管・異形管, 700×6, DB種, パックホド(クレーン機能付), あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管径区分 (mm×m)	700×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	パックホド(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイトル铸铁管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイトル铸铁異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.240	人	26,724	6,414	
R01003	普通作業員	0.310	人	22,746	7,051	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	19,000	2,470	
P34029	軽油 バトロール給油	5.800	L	154	893	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合計				22,075	算出数量 1.000 本
	単価		本		22,075	
	*** S単- 46号 ***					
S07055	切管 T-K形(甲)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホウ(クレーン機能付)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	0円 あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.240	人	26,724	6,414	
R01003	普通作業員	0.310	人	22,746	7,051	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	19,000	2,470	
P34029	軽油 バトロール給油	5.800	L	154	893	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合計				22,075	算出数量 1.000 本
	単価		本		22,075	
	*** S単- 47号 ***					
S07055	切管 T-K形(乙)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 短管・異形管, 700×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管区分 2) 管径区分(mm×m)	短管・異形管 700×6				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0
	3) 管種区分 4) 機械区分	DB種 バックホウ(クレーン機能付)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	0円 あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.240	人	26,724	6,414	
R01003	普通作業員	0.310	人	22,746	7,051	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	19,000	2,470	
P34029	軽油 バトロール給油	5.800	L	154	893	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合計				22,075	算出数量 1.000 本

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		22,075	
	*** S単- 48号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	700mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	32,232	5,802	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,724	8,017	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,746	9,781	
Y00004	諸雑費	0.100		23,600	2,360	
	合 計				25,960	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		25,960	
	*** S単- 49号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	30,300	75,750	
R01002	特殊作業員	0.440	人	26,724	11,759	
R01003	普通作業員	0.490	人	22,746	11,146	
Y00004	雑品 3%	0.030		22,905	687	
	合 計				99,342	算出数量 10,000 m
	単 価		m		9,934	
	*** S単- 50号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 100mm, 急排空気弁, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
P09311	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,232	9,347	
R01002	特殊作業員	0.410	人	26,724	10,957	
R01003	普通作業員	0.660	人	22,746	15,012	
	合 計				35,316	算出数量 1,000 基
	単 価		基		35,316	
	*** S単- 51号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	221.90	222	
	合計				222	算出数量 1.000 m
	単価		m		222	
	*** S単- 52号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日	10,000	1,900	
P34029	軽油 バトラー給油	6.100	L	154	939	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	22,746	5,687	
	合計				12,464	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,246	
	*** S単- 53号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,000	56,000	
	合計				56,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		56,000	
	*** S単- 54号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え〜設置〜撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	仕揃え〜設置〜撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	20	10,000	
R01003	普通作業員	18.130	人	22,746	412,385	
	合計				422,385	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		42,239	
	*** S単- 55号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	0	0	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,746	13,648	
	合計				13,648	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		136	
	*** S単- 56号 ***					
S19003	L=20km以内		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,..,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
	合計				3,570	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		3,570	
	*** S単- 57号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 パトロール給油	168.000	L	154	25,872	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	28,050	78,540	
	合計				180,295	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,803	
	*** S単- 58号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3		345.2	
	*** S単- 59号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		250.7	
	*** S単- 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		305.8	
	*** S単- 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2.401	
	*** S単- 62号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		420.1	
	*** S単- 63号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		430.6	
	*** S単- 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		414.8	
	*** S単- 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1.532	
	*** S単- 66号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		291.3	
	*** S単- 67号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		981.6	
	*** S単- 68号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		568.7	
	*** S単- 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		5,302	
	*** S単- 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m ³		2,273	
	*** S単- 71号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		252.8	
	*** S単- 72号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-4 0.40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40.40~0mm				
	単 価		m ²		1,956	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: 2.5% 週休: 月単位
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3		38,570	
	*** S単- 74号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8-40(普通) W/C65%					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: 2.5% 週休: 月単位
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		45,450	
	*** S単- 75号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: 2.5% 週休: 月単位
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		11,410	
	*** S単- 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: 2.5% 週休: 月単位
	1) 全仕上り厚	200mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材)		m3			材変
	基礎材(現場流用材)					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		370.7	
	*** S単- 77号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		1,045	
	*** S単- 78号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		3,806	
	*** S単- 79号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物I (2.20t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物I (2.20t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		3,512	
	*** S単- 80号 ***					
SA0871	マンホール設置 (材料費別途計上)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		35,670	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路（その6-2）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	区画線 B=150mm 溶融式(手動), 実線, 未供用区		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし...	1,000.000	m	222	222,000	S単 51号
P35306	道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	570.000	kg	270	153,900	
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg	220	5,500	
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	530	13,250	
P34029	軽油 パトロー#給油	40.000	L	154	6,160	
Y00004	雑品	0.050		400,810	20,041	
	合計				420,851	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		421	
	*** T単-2号 ***					
T00002	無収縮モルタル(現場配合タイプ) 材料費のみ		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.518	ton	30,800	15,954	
P96402	無収縮モルタル(現場配合タイプ) 標準混和量1,875/m ³	62.000	kg	153	9,486	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.680	m ³	7,100	4,828	
Y00009	小計				30,268	
S02115	普通作業員	1.210	人	22,746	27,523	S単 8号
Y00004	雑品	0.090		27,523	2,477	
	合計				60,268	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		60,268	
	*** T単-3号 ***					
T00003	埋設表示テープ敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	幅150mm 普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	S単 8号
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,	2.000	巻	10,300	20,600	S単 24号 算出数量
	合計				31,973	100.000 m
	単価		m		320	
	*** T単-4号 ***					
T00006	吊防護工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	H100 土木一般世話役	2.500	人	32,232	80,580	S単 9号
S02115	普通作業員	5.000	人	22,746	113,730	S単 8号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	2.000	日	56,000	112,000	S単 53号 算出数量
	合計				306,310	10.000 ton
	単価		ton		30,631	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル	334.000	ton	0	0	単A
P96003	産業廃棄物処分費 塵シート類, (有) 松島開発	0.100	ton	50,000	5,000	単A
P96004	産業廃棄物処分費 As切断屑, (有) 松島開発	0.100	ton	100,000	10,000	単A
P96005	沖縄県産業廃棄物税 塵シート類, As切断屑等	0.150	ton	909	136	単A
P96105	ダクタイル鋳鉄管 異形管, K形継輪φ700	7.000	本	165,000	1,155,000	単A
P96107	ダクタイル鋳鉄製異形管 K形離脱防止金具 (全周タイプ) φ700	2.000	組	119,000	238,000	単A
P96202	樹脂製空気弁 φ100(1.0Mpa), 補修弁付	1.000	基	220,000	220,000	単A
P96301	SGP90° エルボ φ100, 溶接式	1.000	個	4,510	4,510	単A
P96302	SGP180° エルボ φ100溶接式	1.000	個	14,700	14,700	単A
P96303	防虫目皿 φ100	1.000	個	3,930	3,930	単A
P96304	マンホール蓋 φ600, T-25用, 簡易防水型, プレート埋込型	1.000	個	155,000	155,000	単A
P96305	組立2号マンホール斜壁 φ600×φ1200, H=300mm	1.000	個	78,100	78,100	単A
P96306	組立2号マンホール直壁 φ1200, H=600mm	1.000	個	87,900	87,900	単A
P96307	組立2号マンホール床版 φ1450, H=150mm 開口付	1.000	個	78,500	78,500	単A
P96402	無収縮モルタル (現場配合タイプ) 標準混和量1,875/m3	6.200	kg	153	949	単A
P96403	ターンバックル TB-H/H 径12mm×梓長200mm	8.000	個	283	2,264	単A
	小 計				2,053,989	
	鋼管類					
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	1.200	本	30,300	36,360	単A
	鋳鉄管類					
P03134	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m	8.000	本	449,000	3,592,000	単A
P03283	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径700 長6.0m	74.000	本	435,000	32,190,000	単A
	小 計				35,782,000	
	接合部品 (鋳鉄管類)					
P03524	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	28.000	組	43,400	1,215,200	単A
P03524	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	7.000	組	0	0	単A
P03575	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100	2.000	組	6,620	13,240	単A
	小 計				1,228,440	
	異形管 (鋳鉄管類)					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	7.000	本	421,000	2,947,000	単A
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	320,000	320,000	単A
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	12,400	12,400	単A
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	17.000	本	0	0	単A
	小 計				3,279,400	
	空気弁					
P09311	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む	1.000	個	0	0	単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下水道用コンクリート製品					
【SP】 P13314	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下	1.001	基	0	0	単A
	吸出防止材					
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	802.880	m ²	0	0	単A
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3	3.575	ton	161,000	575,575	単A
	セメント					
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.052	ton	30,800	1,602	単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	14.340	L	178	2,553	単A
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	0.006	L	175	1	単A
P34029	軽油 バトロ#給油	1,067.055	L	154	164,326	単A
【SP】 P34029	軽油 バトロ#給油	6,190.288	L	154	953,304	単A
	小 計				1,120,184	
	塗料類					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	515.850	kg	270	139,280	単A
P35311	接着用プライマー 区画線用	22.625	kg	530	11,991	単A
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	22.625	kg	220	4,978	単A
	小 計				156,249	
	土のう 化学繊維使用					
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	55.000	枚	20	1,100	単A
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.258	枚	76,200	19,660	単A
	ロープ類					
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	26.000	m	274	7,124	単A
	テープ類					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リフレククロス	9.980	巻	10,300	102,794	単A
	仮設材輸送費					
P46602	仮設材輸送運賃 20km以下 製品長12m以内	0.410	ton	3,570	1,464	単A
	シート					
PJ1021	土木安定用シート 100kg/5cm相当	705.000	m ²	190	133,950	単A
PI1022	ブルーシート #3000	67.000	m ²	100	6,700	単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	小 計				140,650	
	合 計				44,506,591	
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)	0.001	ton	795,000	795	単A
【SP】 J01019	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(20)	7.145	ton	1,325,000	9,467,125	単A
	小 計				9,467,920	
	一般用生コンクリート					
【SP】 J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.107	m ³	26,350	2,819	単A
【SP】 J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	8.888	m ³	25,600	227,533	単A
	小 計				230,352	
	コンクリート用骨材					
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.068	m ³	7,100	483	単A
	道路用砕石					
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.486	m ³	3,500	1,701	単A
【SP】 J03120	再生粒度調整砕石 RM-40 40~0mm	1.760	m ³	525,000	924,000	単A
	小 計				925,701	
	山砂, 山土砂, 山土 購入土					
J03208		748.800	m ³	0	0	単A
【SP】 J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)	1.692	m ³	0	0	単A
	小 計				0	
	道路用砕石 コーラル(流し)					
JJ0012		796.900	m ³	2,600	2,071,940	単A
	合 計				12,696,396	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 M02056	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	14.182	供用日	21,500	304,913	単A
【SP】 M02065	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.149	供用日	8,460	1,261	単A
【SP】 M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.176	供用日	20,100	3,538	単A
【SP】 M02087	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	0.381	供用日	18,300	6,972	単A
【SP】 M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級	61.362	供用日	20,847	1,279,214	単A
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級	0.091	供用日	20,100	1,829	単A
	小 計				1,281,043	
【SP】 M13018	モータレガ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m	3.680	供用日	37,600	138,368	単A
【SP】 M14181	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	0.002	供用日	1,430	3	単A
【SP】 M14301	振動コンパクタ[前進型] 質量40~60kg	0.002	供用日	356	1	単A
【SP】 M16475	コンクリートカット[乾式] 切削深20cm級 プレート径44~56cm	0.619	日	9,290	5,751	単A
	合 計				1,741,850	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.082	日	56,000	4,592	単A
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t	7.795	日	4,620	36,013	単A
【SP】 F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t	5.063	日	4,620	23,391	単A
	小 計				59,404	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	2.496	日	2,400	5,990	単A
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	9.504	日	1,980	18,818	単A
【SP】 F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・低騒・排(2014)] 質量11~12t	0.035	日	19,200	672	単A
【SP】 F04101	タイヤローラ[超低・排対型(3次)] 質量8~20t	1.605	日	7,900	12,680	単A
【SP】 F04103	タイヤローラ[超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14t	3.770	日	7,900	29,783	単A
【SP】 F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(2014)] 質量10~12t	5.339	日	7,950	42,445	単A
【SP】 F04505	アスファルトフィニッシュ[ローラ型・超低騒・排対型(2014)] 舗装幅2.3~6.0m	1.532	日	56,400	86,405	単A
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.083	日	10,000	10,830	単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	保良送水路 (その6-2) 工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.276	人	40,290	11,120	単A
R01001	土木一般世話役	30.271	人	32,232	975,695	単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	14.017	人	32,232	451,796	単A
	小計	44.564			1,438,611	
【SP】 R01002	特殊作業員	0.554	人	33,405	18,506	単A
R01002	特殊作業員	67.679	人	26,724	1,808,654	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	10.101	人	26,724	269,939	単A
	小計	78.334			2,097,099	
【SP】 R01003	普通作業員	0.276	人	28,432.50	7,847	単A
R01003	普通作業員	282.345	人	22,746	6,422,219	単A
【SP】 R01003	普通作業員	44.527	人	22,746	1,012,811	単A
	小計	327.148			7,442,877	
【SP】 R01009	型わく工	3.932	人	31,722	124,731	単A
R01021	運転手 (特殊)	21.213	人	30,294	642,627	単A
【SP】 R01021	運転手 (特殊)	56.985	人	30,294	1,726,304	単A
	小計	78.198			2,368,931	
R01022	運転手 (一般)	0.070	人	28,050	1,964	単A
【SP】 R01022	運転手 (一般)	49.070	人	28,050	1,376,414	単A
	小計	49.140			1,378,378	
	合計	581.316	人		14,850,627	

