1007175340

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

宮古伊良部農業水利事業
仲原伊良部取水設備用地測量業務

積　　算　　書

（当初）

沖縄総合事務局
宮古圏域農業水利事業所

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

項　目　名	内　　容
局名	沖縄総合事務局
事業（務）所名	宮古圏域農業水利事業所
事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務
施工場所	沖縄県宮古島市城辺字西里添地内
業務番号	0920262100107
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	宮古
地区区分	宮古
工期	４ヶ月
積算体系年月	令和８年７月
単価期適用年月	令和８年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年９９号－Ａ
電力会社名	沖縄電力

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	測量業務費				12,518,000	
	・測量業務価格				11,380,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,138,000	
	業務内容					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	用地測量業務
工種区分	用地測量業務
工種体系区分	用地測量業務
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
測量業務価格			11,380,000	
・測量作業費			11,380,000	
・・直接測量費			6,419,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	5,910,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	181,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	103,000	
・・・技術管理費			225,000	
・・・・精度管理費	1.000	式	225,000	
・・諸経費			4,961,000	
・・・諸経費（率計上）				
6,419,000×77.300			4,961,000	
・・一括計上価格	1.000	式	0	
電子成果品作成費対象金額（内数）			5,739,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			5,910,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	5,910,000	
・直接測量費	1.000	式	5,910,000	
・・直接測量費	1.000	式	5,910,000	
・・・ 直接測量費	1.000	式	5,910,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			181,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	181,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	181,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	181,000	
・・・ 旅費交通費（用地測量）	1.000	式	181,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
精度管理費内訳			225,000	
精度管理費	1.000	式	225,000	
・精度管理費	1.000	式	225,000	
・・精度管理費	1.000	式	225,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	225,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				5,910,000	
・直接測量費	1.000	式		5,910,000	
・・直接測量費	1.000	式		5,910,000	
・・・ 直接測量費	1.000	式	5,910,000	5,910,000	1 式当たり
S70001 作業計画	1.000	業務	152,200	152,200	歩A・単A S単 3号
S70002 現地踏査 耕地	1.000	業務	161,975	161,975	歩A・単A S単 4号
S70034 公共用地管理者との打合せ	1.000	業務	202,990	202,990	歩A・単A S単 14号
S70037 依頼書作成	0.302	km	168,200	50,796	歩A・単A S単 15号
S70038 協議書作成	0.302	km	331,846	100,217	歩A・単A S単 16号
S70021 復元測量 耕地	2.771	ha	367,265	1,017,691	歩A・単A S単 5号
S70022 境界確認 耕地	2.771	ha	270,133	748,539	歩A・単A S単 6号
S70023 土地境界確認書作成 耕地	2.771	ha	96,222	266,631	歩A・単A S単 7号
S70026 用地境界仮杭設置 耕地	0.026	ha	184,563	4,799	歩A・単A S単 8号
S70028 境界点間測量 耕地	2.771	ha	217,196	601,850	歩A・単A S単 9号
S70029 面積計算 耕地	2.771	ha	289,740	802,870	歩A・単A S単 10号
S70030 用地実測図作成 1/500	2.771	ha	202,810	561,987	歩A・単A S単 11号
S70032 用地平面図等作成 1/500	2.771	ha	97,937	271,383	歩A・単A S単 12号
S70033 土地調書作成 耕地	2.771	ha	71,100	197,018	歩A・単A S単 13号
S70050 不動産調査報告書の作成 耕地	7.000	筆	33,055	231,385	歩A・単A S単 17号
S70051 地積測量図等作成 耕地	2.765	ha	123,560	341,643	歩A・単A S単 18号
S72005 打合せ協議（着手前）	1.000	式	85,275	85,275	歩A・単A S単 19号
S72005 打合せ協議（中間）	1.000	式	25,575	25,575	歩A・単A S単 20号
S72005 打合せ協議（成果とりまとめ）	1.000	式	85,275	85,275	歩A・単A S単 21号
合 計				5,910,099	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				181,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		181,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		181,000	
・・・ 旅費交通費（用地測量）	1.000	式	181,000	181,000	1 式当たり
S63041 打合せ（着手前） 着手前,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,	1.000	回	90,616	90,616	歩A・単A S単 1号
S63041 打合せ（成果とりまとめ） 最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,	1.000	回	90,616	90,616	歩A・単A S単 2号
合 計				181,232	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精度管理費				225,000	
・精度管理費	1.000	式		225,000	
・・精度管理費	1.000	式		225,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	225,000	225,000	1 式当たり
X63002 精度管理費集計	1.000	式	224,861	224,861	歩A・単A X単 1号
合 計				224,861	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63041	打合せ（着手前）					
	≪打合せ（用地測量旅費・交通費）≫					
	着手前,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	90,616		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63041	打合せ（成果とりまとめ）					
	≪打合せ（用地測量旅費・交通費）≫					
	最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	90,616		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S70001	作業計画					
	作業計画					
			業務	152,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S70002	現地踏査					
	現地踏査					
	耕地		業務	161,975		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S70021	復元測量					
	復元測量					
	耕地		ha	367,265		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S70022	境界確認					
	境界確認					
	耕地		ha	270,133		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S70023	土地境界確認書作成					
	土地境界確認書作成					
	耕地		ha	96,222		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S70026	用地境界仮杭設置					
	用地境界仮杭設置					
	耕地		ha	184,563		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S70028	境界点間測量					
	境界点間測量					
	耕地		ha	217,196		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S70029	面積計算					
	面積計算					
	耕地		ha	289,740		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S70030	用地実測図作成					
	用地実測図作成					
	1/500		ha	202,810		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S70032	用地平面図等作成					
	用地平面図等作成					
	1/500		ha	97,937		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S70033	土地調書作成					
	土地調書作成					
	耕地		ha	71,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S70034	公共用地管理者との打合せ					
	公共用地管理者との打合せ					
			業務	202,990		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S70037	依頼書作成					
	依頼書作成					
			km	168,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S70038	協議書作成					
	協議書作成					
			km	331,846		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S70050	不動産調査報告書の作成					
	不動産調査報告書の作成					
	耕地		筆	33,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S70051	地積測量図等作成					
	地積測量図等作成					
	耕地		ha	123,560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S72005	打合せ協議（着手前）					
	用地測量基準日額					
			式	85,275		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S72005	打合せ協議（中間）					
	用地測量基準日額					
			式	25,575		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S72005	打合せ協議（成果とりまとめ）					
	用地測量基準日額					
			式	85,275		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X63002	精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	224,861		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S63041	打合せ（着手前）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	≪打合せ（用地測量旅費・交通費）≫ 着手前,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容 2)測量主任技師配置人員	着手前 1人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師配置人員 4)測量技師補配置人員	1人 0人		深夜時間:0.0		
	5)宿泊区分 6)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	7)高速道路往復料金（税別） 8)鉄道往復１人当料金（税別）	0円 527円				
	9)バス往復１人当料金（税別） 10)船舶往復１人当料金（税別）	545円 0円				
	11)航空往復１人当料金（税別） 12)ライトバン使用日数	44,236円 0日				
	14)宿泊料金［全員分合算］（税別） 15)宿泊手当［全員分合算］（税別）	0円 0円				
	16)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	527	1,054	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	545	1,090	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	44,236	88,472	
	合　計				90,616	算出数量 1.000 回
	単　価		回		90,616	
Y70013	安全費往復経費				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S63041	打合せ（成果とりまとめ）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	≪打合せ（用地測量旅費・交通費）≫ 最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容 2)測量主任技師配置人員	最終 1人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師配置人員 4)測量技師補配置人員	1人 0人		深夜時間:0.0		
	5)宿泊区分 6)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	7)高速道路往復料金（税別） 8)鉄道往復１人当料金（税別）	0円 527円				
	9)バス往復１人当料金（税別） 10)船舶往復１人当料金（税別）	545円 0円				
	11)航空往復１人当料金（税別） 12)ライトバン使用日数	44,236円 0日				
	14)宿泊料金［全員分合算］（税別） 15)宿泊手当［全員分合算］（税別）	0円 0円				
	16)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	527	1,054	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	545	1,090	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	44,236	88,472	
	合　計				90,616	算出数量 1.000 回
	単　価		回		90,616	
Y70013	安全費往復経費				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S70001	作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
	合　計				152,200	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		152,200	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S70002	現地踏査		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	
Y00004	材料費	0.035		155,000	5,425	
Y00004	機械経費	0.010		155,000	1,550	
	合　計				161,975	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		161,975	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S70021	復元測量		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	復元測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	1.700	人	52,700	89,590	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	
R04024	測量技師補 外業	1.700	人	41,300	70,210	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	
R04025	測量助手 外業	1.700	人	37,700	64,090	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
R04032	測量補助員 外業	1.700	人	29,600	50,320	
Y00004	材料費	0.030		340,060	10,202	
Y00004	機械経費	0.050		340,060	17,003	
	合　計				367,265	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		367,265	
Y70001	精度管理費	0.070		357,063	24,994	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S70022	境界確認		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	材料費	0.040		258,500	10,340	
Y00004	機械経費	0.005		258,500	1,293	
	合　計				270,133	算出数量 1.000 ha
	単　価				270,133	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S70023	土地境界確認書作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	
Y00004	材料費	0.005		94,800	474	
Y00004	機械経費	0.010		94,800	948	
	合　計				96,222	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		96,222	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S70026	用地境界仮杭設置		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	
Y00004	材料費	0.050		168,550	8,428	
Y00004	機械経費	0.045		168,550	7,585	
	合　計				184,563	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		184,563	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S70028	境界点間測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 内業	0.200	人	52,700	10,540	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	
Y00004	材料費	0.025		200,180	5,005	
Y00004	機械経費	0.060		200,180	12,011	
	合　計				217,196	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		217,196	
Y70001	精度管理費	0.070		212,191	14,853	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S70029	面積計算		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	
	合　計				289,740	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		289,740	
Y70001	精度管理費	0.070		289,740	20,282	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S70030	用地実測図作成		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分	歩掛 1/500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	41,300	70,210	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	37,700	64,090	
	合　計				202,810	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		202,810	
Y70001	精度管理費	0.070		202,810	14,197	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S70032	用地平面図等作成		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分	歩掛 1/500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	
Y00004	材料費	0.005		97,450	487	
	合　計				97,937	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		97,937	
Y70001	精度管理費	0.070		97,450	6,822	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S70033	土地調書作成		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	土地調書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	
	合　計				71,100	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		71,100	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	61,000	42,700	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	52,700	42,160	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	41,300	24,780	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	
Y00004	材料費	0.005		200,980	1,005	
Y00004	機械経費	0.005		200,980	1,005	
	合　計				202,990	算出数量 1.000 業務
	単　価		ha		202,990	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S70037	依頼書作成		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	41,300	57,820	
	合　計				168,200	算出数量 1.000 km
	単　価		km		168,200	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S70038	協議書作成		㎞		1.000 ㎞	歩Ａ 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	61,000	54,900	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	61,000	54,900	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	52,700	47,430	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	41,300	37,170	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	材料費	0.005		328,560	1,643	
Y00004	機械経費	0.005		328,560	1,643	
	合　計				331,846	算出数量 1.000 ㎞
	単　価		㎞		331,846	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S70050	不動産調査報告書の作成		筆		1.000 筆	歩Ａ 当たり算出
	不動産調査報告書の作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.100	人	41,300	4,130	
R04024	測量技師補 内業	0.390	人	41,300	16,107	
R04025	測量助手 外業	0.100	人	37,700	3,770	
R04025	測量助手 内業	0.240	人	37,700	9,048	
	合　計				33,055	算出数量 1.000 筆
	単　価		筆		33,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S70051	地積測量図等作成		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.260	人	52,700	13,702	
R04024	測量技師補 内業	2.660	人	41,300	109,858	
	合　計				123,560	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		123,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S72005	打合せ協議（着手前）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数 2)測量技師の人数	1.000人 1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)測量技師補の人数 4)測量助手の人数	0.000人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)測量補助員の人数 6)打合せ日数	0.000人 0.250日				
	7)往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	0.750	人	61,000	45,750	
R04023	測量技師	0.750	人	52,700	39,525	
	合　計				85,275	算出数量 1.000 式
	単　価		式		85,275	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S72005	打合せ協議（中間）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数 2)測量技師の人数	1.000人 0.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数 4)測量助手の人数	1.000人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)測量補助員の人数 6)打合せ日数	0.000人 0.250日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.250	人	61,000	15,250	
R04024	測量技師補	0.250	人	41,300	10,325	
	合　計				25,575	算出数量 1.000 式
	単　価		式		25,575	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S72005	打合せ協議（成果とりまとめ）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数 2)測量技師の人数	1.000人 1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数 4)測量助手の人数	0.000人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)測量補助員の人数 6)打合せ日数	0.000人 0.250日				
	7)往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	0.750	人	61,000	45,750	
R04023	測量技師	0.750	人	52,700	39,525	
	合　計				85,275	算出数量 1.000 式
	単　価		式		85,275	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原伊良部取水設備用地測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	224,861.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	224,861	224,861	
	合　計				224,861	算出数量 1.000 式
	単　価				224,861	