誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

宮古伊良部農業水利事業
仲原地下ダム地質調査業務

積　　算　　書

（当初）

沖縄総合事務局
宮古圏域農業水利事業所

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

項　目　名	内　　容
局名	沖縄総合事務局
事業（務）所名	宮古圏域農業水利事業所
事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務
施工場所	沖縄県宮古島市城辺地内
業務番号	09-2026-210-0111
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	宮古
地区区分	宮古
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月―A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号―A
電力会社名	沖縄電力

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	地質、土質調査業務費				25,509,000	
	・総合業務価格				23,190,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,319,000	
	総合業務価格内訳					
					19,660,000	
					3,530,000	
	業務内容					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
調査業務価格			19,660,000	
・一般調査業務費			19,660,000	
・・純調査業務費			11,848,000	
・・・直接調査費（諸経費対象）			9,642,000	
・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	9,475,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	15,000	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	152,000	
・・・直接調査費（諸経費対象外）			0	
・・・・直接経費(地盤情報DB登録の検定費)	1.000	式	0	
・・・間接調査費			2,206,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	1,713,000	
・・・・施工管理費				
9,642,000×0.700			67,000	
・・・・安全費			426,000	
・・・・・安全費（率計上）				
9,475,000×0.000			0	
・・・・・安全費（積上）	1.000	式	426,000	
・・諸経費			7,807,000	
・・・諸経費（率計上）				
11,848,000×65.900			7,807,000	
・・・諸経費（積上）	1.000	式	0	
・・一括計上価格	1.000	式	14,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			9,475,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	9,475,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	9,475,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	9,475,000	
・・・ ボーリング	1.000	式	9,341,000	
・・・ 資料取りまとめ	1.000	式	134,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			15,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	15,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	15,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	15,000	
・・・ その他	1.000	式	15,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

工種名称	数量	単位	金額	備考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			1,713,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	1,713,000	
・旅費交通費	1.000	式	1,503,000	
・・旅費交通費	1.000	式	1,503,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	169,000	
・・・ 運搬費	1.000	式	8,000	
・・・ 仮設費	1.000	式	994,000	
・・・ 準備費	1.000	式	332,000	
・観測孔仕上げ φ50	1.000	式	210,000	
・・観測孔仕上げ φ50	1.000	式	210,000	
・・・ 観測孔仕上げ φ50	1.000	式	210,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費（積上）内訳			426,000	
安全費（積上）	1.000	式	426,000	
・安全費	1.000	式	426,000	
・・安全費	1.000	式	426,000	
・・・ 安全費	1.000	式	426,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			14,000	
一括計上価格	1.000	式	14,000	
・地盤情報検定	1.000	式	14,000	
・・地盤情報検定	1.000	式	14,000	
・・・ 地盤情報検定	1.000	式	14,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				9,475,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		9,475,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		9,475,000	
・・・ ボーリング	1.000	式	9,341,000	9,341,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	30.900	m	17,000	525,300	歩A・単A S単 8号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	104.400	m	40,100	4,186,440	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方	116.600	m	39,700	4,629,020	歩A・単A S単 10号
合 計				9,340,760	
・・・ 資料取りまとめ	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 5,2	1.000	業務	134,400	134,400	歩A・単A S単 14号
合 計				134,400	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				15,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		15,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		15,000	
・・・ その他	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,500,5㎝,0	1.000	式	14,846	14,846	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
合　計				14,846	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）				1,713,000	
・旅費交通費	1.000	式		1,503,000	
・・旅費交通費	1.000	式		1,503,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	169,000	169,000	1 式当たり
X63006 旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,73日,1時間	1.000	式	169,426	169,426	歩A・単A X単 1号
合 計				169,426	
・・・ 運搬費	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
T00004 現地搬入・搬出 トラック	1.000	台	7,628	7,628	歩A・単A T単 1号
合 計				7,628	
・・・ 仮設費	1.000	式	994,000	994,000	1 式当たり
S62036 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下	7.000	箇所	142,000	994,000	歩A・単A S単 11号
合 計				994,000	
・・・ 準備費	1.000	式	332,000	332,000	1 式当たり
S62037 【準備及び跡片付け】	1.000	業務	332,000	332,000	歩A・単A S単 12号
合 計				332,000	
・観測孔仕上げ φ50	1.000	式		210,000	
・・観測孔仕上げ φ50	1.000	式		210,000	
・・・ 観測孔仕上げ φ50	1.000	式	210,000	210,000	1 式当たり
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	86.900	m	1,520	132,088	歩A・単A S単 6号
T00005 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,有孔管（開口率10%以上）	9.000	m	5,396	48,564	歩A・単A T単 2号
S62039 孔内閉塞 0箇所,3箇所,0箇所	1.000	業務	27,840	27,840	歩A・単A S単 13号
P96002 水道用硬質ポリ塩化ビニル継手（TS継手） ソケット, 径50mm	3.000	個	301	903	歩A・単A
P96004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS、キャップ、φ50	3.000	個	249	747	歩A・単A
合 計				210,142	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費（積上）				426,000	
・安全費	1.000	式		426,000	
・・安全費	1.000	式		426,000	
・・・ 安全費	1.000	式	426,000	426,000	1 式当たり
S02116 安全費	1.000	式	426,375	426,375	歩A・単A S単 5号
合 計				426,375	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				14,000	
・地盤情報検定	1.000	式		14,000	
・・地盤情報検定	1.000	式		14,000	
・・・ 地盤情報検定	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり
S62047 【地盤情報検定費】 A検定	7.000	本	2,000	14,000	歩A・単A S単 15号
合 計				14,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	32,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	35,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	安全費					
	安全費		式	426,375		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転１時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	2,530		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	17,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	40,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	39,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所	142,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	332,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S62039	孔内閉塞					
	【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所		業務	27,840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 5,2		業務	134,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S62047	【地盤情報検定費】					
	【地盤情報検定費】 A検定		本	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 2,A－4,500,5cm,0		式	14,846		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,73日,1時間		式	169,426		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00004	現地搬入・搬出					
	トラック		台	7,628		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00005	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,50mm,有孔管（開口率10%以上）		m	5,396		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	32,400	32,400	
	合　計				32,400	算出数量 1.000 人
	単　価				32,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,000	35,000	
	合　計				35,000	算出数量 1.000 人
	単　価				35,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,500	28,500	
	合　計				28,500	算出数量 1.000 人
	単　価				28,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	23,300	23,300	
	合　計				23,300	算出数量 1.000 人
	単　価				23,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	安全費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	安全費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0		
P96003	安全費	1.000	式	426,375	426,375	
	合　計				426,375	算出数量 1.000 各単位

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				426,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0		
	5)接合箇所	0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	2.440	本	2,460	6,002	
Y00004	雑材料費	0.020		6,002	120	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	35,000	2,450	
R01002	特殊作業員	0.110	人	28,500	3,135	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,300	3,495	
	合　計				15,202	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転１時間当たり算出,機械損料等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	のみ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M03104 M03104		深夜時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,530	2,530	
	合　計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,530	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	17,000	17,000	
	合　計				17,000	算出数量 1.000 m
	単　価		m		17,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	40,100	40,100	
	合　計				40,100	算出数量 1.000 m
	単　価		m		40,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	58,300	8,745	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	45,500	13,195	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	35,200	10,208	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)岩区分 5)せん孔深度	軟岩 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度５０m以下) φ 66mm　軟岩　鉛直下方	1.000	m	39,700	39,700	
	合　計				39,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		39,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	58,300	7,579	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,200	8,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m超		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場（０．３m超）	1.000	箇所	142,000	142,000	
	合　計				142,000	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		142,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	45,500	18,200	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	35,200	28,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	
	合　計				332,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		332,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S62039	孔内閉塞		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 3箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	0	0	
A30144	調査孔閉塞	3.000	箇所	9,280	27,840	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下	0.000	箇所	24,800	0	
	合　計				27,840	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		27,840	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,200	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	45,500	15,015	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,200	11,616	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 5,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	5 2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.200	業務	112,000	134,400	
	合　計				134,400	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		134,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【地盤情報検定費】 Ａ検定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)検定区分	Ａ検定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30171	地盤情報検定費 Ａ検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 本
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,500,5㎝,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	2.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	500 5cm		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　５００枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43542	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	673	1,346	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚	47	0	
	合　計				14,846	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,846	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,73日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	73日 1時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	34.290日 68.809日				
	11)地質調査員外業日数	71.109日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	73.000	日	1,870	136,510	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	197.100	L	167	32,916	
	合　計				169,426	算出数量 1.000 式
	単　価		式		169,426	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	スリットスクリーン管 開口率10%以上,網巻加工,VPφ50		m	4,400		
P96002	水道用硬質ポリ塩化ビニル継手（TS継手） ソケット，径50㎜		個	301		
P96003	安全費		式	426,375		
P96004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS、キャップ、φ50		個	249		

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00004	現地搬入・搬出		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	トラック					
S02115	運転手（特殊）	0.150	人	32,400	4,860	Ｓ単　1号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.330	Ｌ	160	693	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転１時間当たり算出,機械損料等のみ,	0.820	時間	2,530	2,075	Ｓ単　7号
	合　　計				7,628	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		7,628	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00005	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VP,50㎜,有孔管（開口率10%以上）					
P96001	スリットスクリーン管 開口率10%以上,網巻加工,VPφ50	10.000	m	4,400	44,000	
Y00004	雑品	0.020		44,000	880	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	35,000	2,450	Ｓ単　2号
S02115	特殊作業員	0.110	人	28,500	3,135	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	0.150	人	23,300	3,495	Ｓ単　4号
	合　　計				53,960	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		5,396	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

宮古伊良部農業水利事業
仲原地下ダム地質調査業務

積　　算　　書

（当初）

沖縄総合事務局
宮古圏域農業水利事業所

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

項　目　名	内　　容
局名	沖縄総合事務局
事業（務）所名	宮古圏域農業水利事業所
事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務
施工場所	沖縄県宮古島市城辺地内
業務番号	09-2026-210-0111
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	宮古
地区区分	宮古
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月―A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号―A
電力会社名	沖縄電力

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	地質、土質調査業務費				25,509,000	
	・総合業務価格				23,190,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,319,000	
	総合業務価格内訳					
					19,660,000	
					3,530,000	
	業務内容					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務(解析)
工種区分	－
工種体系区分	業務積算（調査(解析)）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
解析業務価格			3,530,000	
・業務原価			2,298,000	
・・直接原価			1,494,000	
・・・直接人件費	1.000	式	1,494,000	
・・・直接経費	1.000	式	0	
・・その他原価			804,000	
・・・その他原価（率計上）				
1,494,000×53.850			804,000	
・・・その他原価（積上）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
2,298,000×53.850			1,237,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			1,494,000	
直接人件費	1.000	式	1,494,000	
・直接人件費	1.000	式	1,494,000	
・・直接人件費	1.000	式	1,494,000	
・・・ 解析作業費	1.000	式	1,305,000	
・・・ 打合せ（調査解析）	1.000	式	189,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				1,494,000	
・直接人件費	1.000	式		1,494,000	
・・直接人件費	1.000	式		1,494,000	
・・・ 解析作業費	1.000	式	1,305,000	1,305,000	1 式当たり
S62048　計画準備 計上する	1.000	業務	471,100	471,100	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
S62043　【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 5,2	1.000	業務	115,320	115,320	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
S62045　【総合解析とりまとめ】 5,2,0～3種	1.000	業務	572,000	572,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
S62042　【既存資料の収集・現地調査】 5,2	1.000	業務	146,320	146,320	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　計				1,304,740	
・・・ 打合せ（調査解析）	1.000	式	189,000	189,000	1 式当たり
S62046　打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	66,750	133,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
S62046　打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日	1.000	回	55,950	55,950	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				189,450	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62042	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ 【既存資料の収集・現地調査】					
	【既存資料の収集・現地調査】 5,2		業務	146,320		歩A・単A
S62043	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 5,2		業務	115,320		歩A・単A
S62045	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 【総合解析とりまとめ】					
	【総合解析とりまとめ】 5,2,0～3種		業務	572,000		歩A・単A
S62046	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 打合せ（地質調査用）					
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S62046	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 打合せ（地質調査用）					
	打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
S62048	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 計画準備					
	計画準備 計上する		業務	471,100		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 5,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	5 2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費	1.180	業務	124,000	146,320	
	合　計				146,320	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		146,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 5,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	5 2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ 解析等調査業務費	1.200	業務	96,100	115,320	
	合　計				115,320	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		115,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 5,2,0～3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	5 2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0～3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ 解析等調査業務費	1.100	業務	520,000	572,000	
	合　計				572,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		572,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	着手前・最終 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師（Ａ）人数 4)技師（Ｂ）人数	1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（Ｂ）	0.000	人	49,300	0	
	合　計				66,750	算出数量 1.000 回
	単　価		回		66,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	中間 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)技師（A）人数 4)技師（B）人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.000	人	70,900	0	
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（B）	0.500	人	49,300	24,650	
	合　計				55,950	算出数量 1.000 回
	単　価		回		55,950	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S62048	計画準備		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	計画準備 計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)計画準備	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師（B） 内業	2.500	人	49,300	123,250	
R04006	技師（C） 内業	2.000	人	42,500	85,000	
	合　計				471,100	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		471,100	