



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

石垣島農業水利事業

大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区）

# 積 算 書

（ 当初 ）

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所

[illegible]

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| 項 目 名               | 数 量                             | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|---------------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                |                                 |     | 275,040,000 |     |
| ・工事原価               |                                 |     | 238,662,000 |     |
|                     |                                 |     |             |     |
| 純工事費                |                                 |     | 189,466,000 |     |
| ・・・直接工事費            |                                 |     | 172,552,000 |     |
| ・・・直接工事費（仮設工を除く）    | 1.000                           | 式   | 172,084,000 |     |
| ・・・直接工事費（仮設工）       | 1.000                           | 式   | 468,000     |     |
| ・・・間接工事費            |                                 |     | 66,110,000  |     |
| ・・・共通仮設費            |                                 |     | 16,914,000  |     |
| ・・・事業損失防止施設費        | 1.000                           | 式   | 313,000     |     |
| ・・・運搬費～営繕費等         |                                 |     | 15,584,000  |     |
| ・・・運搬費              | 1.000                           | 式   | 8,000       |     |
| ・・・準備費              | 1.000                           | 式   | 29,000      |     |
| ・・・安全費              | 1.000                           | 式   | 65,000      |     |
| ・・・役務費              | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・技術管理費            | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・営繕費等             | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・現場環境改善費          |                                 |     | 915,000     |     |
| ・・・現場環境改善費（率計上）     |                                 |     | 915,000     |     |
| ・・・現場環境改善費（積上）      | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・現場管理費            |                                 |     | 49,196,000  |     |
| ・・・現場管理費（率計上）       |                                 |     | 49,196,000  |     |
| ・・・現場管理費（積上）        | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・現場管理費（一般管理費率対象外） | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・官貸額（直工）          | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・官貸額（事業損失防止）      | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・・・官貸額（直工・事業損失防止除く） | 1.000                           | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等             | 238,390,000×(15.220*1.000+0.04) |     | 36,378,000  |     |
| ・一括計上価格             | 1.000                           | 式   | 1,000       |     |
|                     |                                 |     |             |     |
| 支給品費                |                                 |     | 0           |     |
| 支給品費（直工・事業損失防止）     |                                 |     | 0           |     |
| 支給品費（直工）            |                                 |     | 0           |     |
|                     |                                 |     |             |     |
| 処分費等（直接工事費の内数）      |                                 |     | 742,000     |     |
| 処分費（準備費の内数）         |                                 |     | 0           |     |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）    |                                 |     | 12,000      |     |
| 処分費等（率対象外）          |                                 |     | 0           |     |
|                     |                                 |     |             |     |
| 共通仮設費算定控除額          |                                 |     | 0           |     |



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

石垣島農業水利事業

大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区）

# 積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| 項 目 名   | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|---|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格  |       |     | 273,270,000 |     |
| ・工事原価   |       |     | 237,076,000 |     |
| 純工事費  |       |     | 188,290,000 |     |
| ・直接工事費  |       |     | 171,596,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)  | 1.000 | 式   | 171,258,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工)   | 1.000 | 式   | 338,000     |     |
| ・間接工事費  |       |     | 65,480,000  |     |
| ・共通仮設費  |       |     | 16,694,000  |     |
| ・事業損失防止施設費  | 1.000 | 式   | 313,000     |     |
| ・運搬費～営繕費等   |       |     |             |     |
| $171,909,000 \times ((7.190 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$                  |       |     | 15,420,000  |     |
| ・運搬費  | 1.000 | 式   | 8,000       |     |
| ・準備費  | 1.000 | 式   | 29,000      |     |
| ・安全費  | 1.000 | 式   | 36,000      |     |
| ・役務費  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・技術管理費  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・営繕費等   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費  |       |     | 888,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)   |       |     |             |     |
| $170,865,000 \times (0.520)$  |       |     | 888,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費  |       |     | 48,786,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)   |       |     |             |     |
| $188,290,000 \times ((21.610 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 48,786,000  |     |
| ・現場管理費(積上)  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費(一般管理费率対象外)   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工)  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(事業損失防止)  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等   |       |     |             |     |
| $237,076,000 \times (15.230 \times 1.000 + 0.04)$   |       |     | 36,201,000  |     |
| ・一括計上価格   | 1.000 | 式   | 1,000       |     |
| 支給品費  |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)   |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工)  |       |     | 0           |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)  |       |     | 731,000     |     |
| 処分費(準備費の内数)   |       |     | 0           |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)  |       |     | 12,000      |     |
| 処分費等(率対象外)  |       |     | 0           |     |



沖縄総合事務局

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| 工 種 名 称                   | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|---------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳           |       |     | 171,258,000 |     |
|                           |       |     |             |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）             | 1.000 | 式   | 171,258,000 |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・土工<br>大浦3号送水路            | 1.000 | 式   | 5,209,000   |     |
| ・ ・ 作業土工                  | 1.000 | 式   | 4,390,000   |     |
| ・ ・ 整形仕上げ工                | 1.000 | 式   | 819,000     |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 構造物撤去工<br>大浦3号送水路       | 1.000 | 式   | 3,610,000   |     |
| ・ ・ 構造物取壊し工<br>舗装取壊し      | 1.000 | 式   | 2,776,000   |     |
| ・ ・ 構造物取壊し工<br>構造物撤去      | 1.000 | 式   | 834,000     |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 旧管撤去工                   | 1.000 | 式   | 11,887,000  |     |
| ・ ・ 作業土工（掘削）              | 1.000 | 式   | 11,887,000  |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 管体基礎工<br>大浦3号送水路        | 1.000 | 式   | 12,667,000  |     |
| ・ ・ 基礎工                   | 1.000 | 式   | 12,667,000  |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 管体工<br>大浦3号送水路          | 1.000 | 式   | 102,371,000 |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径600）     | 1.000 | 式   | 98,242,000  |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径500）     | 1.000 | 式   | 4,129,000   |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 分水工<br>大浦3-1号幹線水路分岐     | 1.000 | 式   | 2,290,000   |     |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径200）     | 1.000 | 式   | 1,508,000   |     |
| ・ ・ 弁設置工（大浦3-1号幹線水路制水弁）   | 1.000 | 式   | 231,000     |     |
| ・ ・ 弁設置工（大浦3-1号幹線水路空気弁）   | 1.000 | 式   | 111,000     |     |
| ・ ・ 弁室工（大浦3-1号幹線水路制水弁）    | 1.000 | 式   | 89,000      |     |
| ・ ・ 弁室工（大浦3-1号幹線水路空気弁）    | 1.000 | 式   | 351,000     |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 空気弁工<br>大浦3号送水路         | 1.000 | 式   | 2,452,000   |     |
| ・ ・ 弁設置工                  | 1.000 | 式   | 947,000     |     |
| ・ ・ 弁室工                   | 1.000 | 式   | 1,505,000   |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 排泥工<br>大浦3号送水路          | 1.000 | 式   | 6,508,000   |     |
| ・ ・ 弁設置工（1号排泥弁）           | 1.000 | 式   | 2,179,000   |     |
| ・ ・ 弁設置工（2号排泥弁）           | 1.000 | 式   | 1,436,000   |     |
| ・ ・ 弁設置工（3号排泥弁）           | 1.000 | 式   | 1,290,000   |     |
| ・ ・ 弁室工                   | 1.000 | 式   | 357,000     |     |
| ・ ・ 浸透樹工<br>（2号排泥工・3号排泥工） | 1.000 | 式   | 1,246,000   |     |
|                           |       |     |             |     |
| ・ 制水弁室工<br>大浦3号送水路        | 1.000 | 式   | 4,343,000   |     |
| ・ ・ 弁室工                   | 1.000 | 式   | 285,000     |     |
| ・ ・ 弁設置工                  | 1.000 | 式   | 4,058,000   |     |

沖縄総合事務局

[illegible]

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局



沖縄総合事務局

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| 名 称 (規 格)   | 数 量       | 単 位            | 単 価    | 金 額         | 備 考             |
|---|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）   |           |                |        | 171,258,000 |                 |
| ・土工<br>大浦3号送水路  | 1.000     | 式              |        | 5,209,000   |                 |
| ・作業土工   | 1.000     | 式              |        | 4,390,000   |                 |
| 000001 床掘・運搬（素掘り）<br>上層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.22km BH0.45m3   | 281.000   | m3             | 679    | 190,799     | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 床掘・運搬（素掘り）<br>下層路盤 流用 仮置場へ搬出：L=0.22km BH0.45m3   | 390.000   | m3             | 679    | 264,810     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 床掘・運搬（素掘り）<br>土砂（粘性土）流用 仮置場へ搬出：L=0.22km BH0.45m3 | 656.000   | m3             | 679    | 445,424     | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 床掘・運搬（素掘り）<br>土砂（砂質土）流用 仮置場へ搬出：L=0.22km BH0.45m3 | 2,000.000 | m3             | 679    | 1,358,000   | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 床掘・運搬（素掘り）<br>土砂（粘性土）建設発生土受入地へ搬出：L=6.2km         | 1,340.000 | m3             | 1,590  | 2,130,600   | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 合 計   |           |                |        | 4,389,633   |                 |
| ・・整形仕上げ工  | 1.000     | 式              |        | 819,000     |                 |
| 000006 法面整形<br>人力荒仕上げ                                   | 2,430.000 | m <sup>2</sup> | 337    | 818,910     | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 合 計   |           |                |        | 818,910     |                 |
| ・構造物撤去工<br>大浦3号送水路                                      | 1.000     | 式              |        | 3,610,000   |                 |
| ・構造物取壊し工<br>舗装取壊し                                       | 1.000     | 式              |        | 2,776,000   |                 |
| 000007 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 t=5cm                         | 75.000    | m              | 732    | 54,900      | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 t=4cm                         | 263.000   | m              | 732    | 192,516     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 t=5cm                         | 127.000   | m <sup>2</sup> | 230    | 29,210      | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 t=4cm                         | 4,496.000 | m <sup>2</sup> | 230    | 1,034,080   | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>アスファルト殻 L=22.0km             | 193.000   | m3             | 7,573  | 1,461,589   | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>アスファルト切断屑殻 L=22.0km          | 0.040     | m3             | 84,780 | 3,391       | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 合 計   |           |                |        | 2,775,686   |                 |
| ・・構造物取壊し工<br>構造物撤去                                      | 1.000     | 式              |        | 834,000     |                 |
| 000013 地先境界ブロック<br>A種 L=0.60m/個                         | 449.000   | m              | 1,734  | 778,566     | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 ガードレール<br>土中建込用                                  | 40.000    | m              | 1,397  | 55,880      | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 合 計   |           |                |        | 834,446     |                 |
| ・旧管撤去工  | 1.000     | 式              |        | 11,887,000  |                 |
| ・作業土工（掘削）   | 1.000     | 式              |        | 11,887,000  |                 |
| 000015 床掘・運搬（素掘り）<br>土砂 隣接地仮置                           | 2,367.000 | m3             | 316    | 747,972     | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 流用土路床（埋戻3）<br>砂質土・粘性土 1.0m≦B<2.5m（搭乗式）           | 2,590.000 | m3             | 2,702  | 6,998,180   | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 法面整形<br>人力荒仕上げ                                   | 3,450.000 | m <sup>2</sup> | 337    | 1,162,650   | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 埋設管撤去工<br>DCIPφ400 51.9kg/m                      | 177.000   | 本              | 13,440 | 2,378,880   | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>ダクトイル鋳鉄材（先島リナンスへ搬出 L=22km）    | 55.000    | ton            | 10,350 | 569,250     | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 制水弁撤去  | 1.000     | 式              | 30,187 | 30,187      | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 合 計   |           |                |        | 11,887,119  |                 |
| ・管体基礎工<br>大浦3号送水路                                       | 1.000     | 式              |        | 12,667,000  |                 |
| ・基礎工  | 1.000     | 式              |        | 12,667,000  |                 |
| 000021 基面整生<br>土砂                                       | 1,425.000 | m <sup>2</sup> | 562    | 800,850     | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 法面整形<br>土砂                                       | 2,090.000 | m <sup>2</sup> | 337    | 704,330     | 歩A・単A<br>B単 22号 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| 名 称 (規 格)                                      | 数 量       | 単 位 | 単 価     | 金 額         | 備 考             |
|--|-----------|-----|---------|-------------|-----------------|
| 000023 砕石基礎<br>流しコーラル 管基底部                     | 298.000   | m3  | 9,007   | 2,684,086   | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 砕石基礎<br>流しコーラル 管側部                      | 842.000   | m3  | 10,069  | 8,478,098   | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 合 計  |           |     |         | 12,667,364  |                 |
| ・管体工<br>大浦3号送水路<br>・ダクタイル鋳鉄管布設工(径600)          | 1.000     | 式   |         | 102,371,000 |                 |
|  | 1.000     | 式   |         | 98,242,000  |                 |
| 000025 ダクタイル鋳鉄管<br>径600 DB種 素掘り施工              | 1,093.600 | m   | 51,556  | 56,381,642  | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×45°        | 1.000     | 本   | 386,206 | 386,206     | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000027 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×30°        | 1.000     | 本   | 309,129 | 309,129     | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 000028 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×22° 1/2    | 2.000     | 本   | 386,206 | 772,412     | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×11° 1/4    | 1.000     | 本   | 423,243 | 423,243     | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ600×22° 1/2     | 5.000     | 本   | 237,057 | 1,185,285   | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ600×11° 1/4     | 10.000    | 本   | 212,032 | 2,120,320   | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 000032 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ600×5° 5/8      | 16.000    | 本   | 199,019 | 3,184,304   | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形排水T字管 φ600×φ200       | 3.000     | 本   | 324,144 | 972,432     | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ600×φ75 16K | 3.000     | 本   | 298,118 | 894,354     | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000035 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ600 16K         | 1.000     | 本   | 227,047 | 227,047     | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ600 16K         | 1.000     | 本   | 282,102 | 282,102     | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ600×φ600       | 1.000     | 本   | 523,343 | 523,343     | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>三フランジT字管 φ600×φ400 16K  | 1.000     | 本   | 553,373 | 553,373     | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000039 ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>K形 DB種 径600 長6.0m      | 22.000    | 本   | 356,000 | 7,832,000   | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>T形 DB種 径600 長6.0m      | 20.000    | 本   | 366,000 | 7,320,000   | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 管切断(DCIP管)<br>径600                      | 71.000    | 箇所  | 20,426  | 1,450,246   | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000042 K形継輪<br>径600                            | 2.000     | 本   | 151,000 | 302,000     | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 K形接合部品<br>径600                          | 4.000     | 組   | 28,900  | 115,600     | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径600)   | 158.000   | 組   | 79,400  | 12,545,200  | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000045 フランジ接合部品<br>径600 16K                    | 2.000     | 組   | 231,000 | 462,000     | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 合 計  |           |     |         | 98,242,238  |                 |
| ・ダクタイル鋳鉄管布設工(径500)                             | 1.000     | 式   |         | 4,129,000   |                 |
| 000046 ダクタイル鋳鉄管<br>径500 DB種 素掘り施工              | 33.300    | m   | 29,630  | 986,679     | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 000047 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ500×5° 5/8      | 1.000     | 本   | 156,243 | 156,243     | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| 000048 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形挿受片落ち管 φ600×φ500      | 1.000     | 本   | 260,347 | 260,347     | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 000049 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ500×φ75 10K | 1.000     | 本   | 230,317 | 230,317     | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ500 10K         | 2.000     | 本   | 133,220 | 266,440     | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 000051 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>三フランジT字管 φ500×φ500 10K  | 1.000     | 本   | 345,432 | 345,432     | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 000052 ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>K形 DB種 径500 長6.0m      | 2.000     | 本   | 259,000 | 518,000     | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000053 管切断(DCIP管)<br>径500                      | 5.000     | 箇所  | 17,435  | 87,175      | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000054 K形継輪<br>径500                            | 1.000     | 本   | 111,000 | 111,000     | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000055 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径600)   | 1.000     | 組   | 79,400  | 79,400      | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 000056 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径500)   | 13.000    | 組   | 65,500  | 851,500     | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000057 フランジ接合部品<br>径500 10K                    | 3.000     | 組   | 78,700  | 236,100     | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 合 計  |           |     |         | 4,128,633   |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| 名 称 (規 格)   | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|---|--------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| ・分水工<br>大浦3-1号幹線水路分岐                                | 1.000  | 式              |         | 2,290,000 |                 |
| ・ダクタイル鋳鉄管布設工(径200)                                  | 1.000  | 式              |         | 1,508,000 |                 |
| 000058 ダクタイル鋳鉄直管<br>径200 D3種 素掘り施工                  | 34.100 | m              | 19,873  | 677,669   | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000059 管切断(DCIP管)<br>径200                           | 4.000  | 箇所             | 7,438   | 29,752    | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 ダクタイル鋳鉄管異形管<br>K形受挿し片落管φ600×φ300             | 1.000  | 本              | 227,047 | 227,047   | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000061 ダクタイル鋳鉄管異形管<br>K形受挿し片落管φ300×φ200             | 1.000  | 本              | 91,971  | 91,971    | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000062 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 10K              | 1.000  | 本              | 40,643  | 40,643    | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 10K              | 1.000  | 本              | 58,061  | 58,061    | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 000064 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ200×φ75 10K      | 1.000  | 本              | 73,876  | 73,876    | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000065 K形継輪<br>径200                                 | 1.000  | 本              | 31,900  | 31,900    | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径600)        | 1.000  | 組              | 79,400  | 79,400    | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 000067 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径300)        | 1.000  | 組              | 27,300  | 27,300    | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径200)        | 11.000 | 組              | 15,500  | 170,500   | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 合 計   |        |                |         | 1,508,119 |                 |
| ・弁設置工(大浦3-1号幹線水路制水弁)                                | 1.000  | 式              |         | 231,000   |                 |
| 000069 弁類<br>ソフトシール仕切弁 φ200 10K                     | 1.000  | 基              | 193,031 | 193,031   | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径200 10K           | 2.000  | 組              | 19,000  | 38,000    | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 合 計   |        |                |         | 231,031   |                 |
| ・弁設置工(大浦3-1号幹線水路空気弁)                                | 1.000  | 式              |         | 111,000   |                 |
| 000071 弁類<br>径25 10K 樹脂製(フランジ式)                     | 1.000  | 基              | 104,365 | 104,365   | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000072 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径75 10K            | 1.000  | 組              | 6,390   | 6,390     | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 合 計   |        |                |         | 110,755   |                 |
| ・弁室工(大浦3-1号幹線水路制水弁)                                 | 1.000  | 式              |         | 89,000    |                 |
| 000073 基礎碎石工<br>流しコーラル t=10cm                       | 0.400  | m <sup>2</sup> | 1,832   | 733       | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 000074 マンホール設置<br>水道用レジンコンクリート製ボックス φ250 鉄蓋付き(RB25) | 1.000  | 基              | 87,947  | 87,947    | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 合 計   |        |                |         | 88,680    |                 |
| ・弁室工(大浦3-1号幹線水路空気弁)                                 | 1.000  | 式              |         | 351,000   |                 |
| 000075 基礎碎石工<br>流しコーラル t=10cm                       | 0.800  | m <sup>2</sup> | 1,832   | 1,466     | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 000076 マンホール設置<br>水道用レジンコンクリート製ボックス φ600 鉄蓋付き(RB60) | 1.000  | 基              | 349,256 | 349,256   | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 合 計   |        |                |         | 350,722   |                 |
| ・空気弁工<br>大浦3号送水路                                    | 1.000  | 式              |         | 2,452,000 |                 |
| ・弁設置工   | 1.000  | 式              |         | 947,000   |                 |
| 000077 急速空気弁(3号空気弁～5号空気弁)<br>樹脂製 φ75 16K 補修弁付       | 3.000  | 基              | 197,943 | 593,829   | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 000078 両フランジ短管<br>径75 16K L=200                     | 2.000  | 本              | 20,318  | 40,636    | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 000079 両フランジ短管<br>径75 16K L=300                     | 1.000  | 本              | 21,958  | 21,958    | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| 000080 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径75 16K            | 6.000  | 組              | 12,300  | 73,800    | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| 000081 急速空気弁(6号空気弁)<br>樹脂製 φ75 10K 補修弁付             | 1.000  | 基              | 181,943 | 181,943   | 歩A・単A<br>B単 81号 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| 名 称 (規 格)  | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|--|--------|----------------|---------|-----------|------------------|
| 000082 両フランジ短管<br>径75 10K L=400                              | 1.000  | 本              | 22,158  | 22,158    | 歩A・単A<br>B単 82号  |
| 000083 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径75 10K                     | 2.000  | 組              | 6,390   | 12,780    | 歩A・単A<br>B単 83号  |
| 合 計  |        |                |         | 947,104   |                  |
| ・ 弁室工  | 1.000  | 式              |         | 1,505,000 |                  |
| 000084 基礎砕石工<br>流しコーラル t=150mm                               | 11.000 | m <sup>2</sup> | 2,111   | 23,221    | 歩A・単A<br>B単 84号  |
| 000085 マンホール設置 (3号空気弁・4号空気弁)<br>蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版(組立2号マンホール) | 2.000  | 基              | 306,700 | 613,400   | 歩A・単A<br>B単 85号  |
| 000086 マンホール設置 (5号空気弁・6号空気弁)<br>蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版(組立2号マンホール) | 2.000  | 基              | 321,700 | 643,400   | 歩A・単A<br>B単 86号  |
| 000087 保護コンクリート<br>18N-8-20                                  | 0.300  | m <sup>3</sup> | 46,360  | 13,908    | 歩A・単A<br>B単 87号  |
| 000088 型枠  | 2.000  | m <sup>2</sup> | 11,280  | 22,560    | 歩A・単A<br>B単 88号  |
| 000089 通気孔<br>SGP 100A                                       | 9.500  | m              | 9,263   | 87,999    | 歩A・単A<br>B単 89号  |
| 000090 SGP90° エルボ<br>径100 溶接式 メネ有 ショートタイプ                    | 4.000  | 個              | 3,600   | 14,400    | 歩A・単A<br>B単 90号  |
| 000091 SGP180° エルボ<br>径100 溶接式 メネ有 ショートタイプ                   | 4.000  | 個              | 11,700  | 46,800    | 歩A・単A<br>B単 91号  |
| 000092 防虫目皿<br>φ100用 外ねじ型                                    | 8.000  | 個              | 4,890   | 39,120    | 歩A・単A<br>B単 92号  |
| 合 計  |        |                |         | 1,504,808 |                  |
| ・ 排泥工<br>大浦3号送水路   | 1.000  | 式              |         | 6,508,000 |                  |
| ・ 弁設置工 (1号排泥弁)   | 1.000  | 式              |         | 2,179,000 |                  |
| 000093 弁類<br>水道用鋳鉄製仕切弁 φ200 16K                              | 1.000  | 基              | 626,533 | 626,533   | 歩A・単A<br>B単 93号  |
| 000094 ダクタイル鋳鉄管<br>径200 3種 K形                                | 3.000  | 本              | 94,497  | 283,491   | 歩A・単A<br>B単 94号  |
| 000095 ダクタイル鋳鉄管<br>径200 3種 K形 甲切管                            | 2.000  | 本              | 16,419  | 32,838    | 歩A・単A<br>B単 95号  |
| 000096 ダクタイル鋳鉄管<br>径200 3種 K形 乙切管                            | 1.000  | 本              | 16,419  | 16,419    | 歩A・単A<br>B単 96号  |
| 000097 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×90°                         | 1.000  | 本              | 76,980  | 76,980    | 歩A・単A<br>B単 97号  |
| 000098 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×45°                         | 2.000  | 本              | 64,267  | 128,534   | 歩A・単A<br>B単 98号  |
| 000099 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ200×11° 1/4                     | 1.000  | 本              | 77,580  | 77,580    | 歩A・単A<br>B単 99号  |
| 000100 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 16K                       | 1.000  | 本              | 43,646  | 43,646    | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| 000101 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 16K                       | 2.000  | 本              | 61,164  | 122,328   | 歩A・単A<br>B単 101号 |
| 000102 K形継輪<br>径200  | 1.000  | 本              | 31,900  | 31,900    | 歩A・単A<br>B単 102号 |
| 000103 ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 3種 径200 長5.0m                    | 2.000  | 本              | 78,000  | 156,000   | 歩A・単A<br>B単 103号 |
| 000104 管切断 (DCIP管)<br>径200                                   | 3.000  | 箇所             | 7,438   | 22,314    | 歩A・単A<br>B単 104号 |
| 000105 16Kフランジ<br>200A                                       | 1.000  | 個              | 59,000  | 59,000    | 歩A・単A<br>B単 105号 |
| 000106 オリフィスプレート<br>200A SUS304                              | 1.000  | 個              | 222,000 | 222,000   | 歩A・単A<br>B単 106号 |
| 000107 フランジ接合部品<br>径200 16K                                  | 3.000  | 組              | 26,100  | 78,300    | 歩A・単A<br>B単 107号 |
| 000108 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径200)                | 13.000 | 組              | 15,500  | 201,500   | 歩A・単A<br>B単 108号 |
| 合 計  |        |                |         | 2,179,363 |                  |
| ・ 弁設置工 (2号排泥弁)   | 1.000  | 式              |         | 1,436,000 |                  |
| 000109 弁類<br>水道用鋳鉄製仕切弁 φ200 16K                              | 1.000  | 基              | 626,533 | 626,533   | 歩A・単A<br>B単 109号 |
| 000110 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 16K                       | 2.000  | 本              | 43,646  | 87,292    | 歩A・単A<br>B単 110号 |
| 000111 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 16K                       | 3.000  | 本              | 61,164  | 183,492   | 歩A・単A<br>B単 111号 |
| 000112 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ曲管 φ200×90° 16K                  | 1.000  | 本              | 80,984  | 80,984    | 歩A・単A<br>B単 112号 |
| 000113 16Kフランジ<br>200A                                       | 1.000  | 個              | 59,000  | 59,000    | 歩A・単A<br>B単 113号 |
| 000114 オリフィスプレート<br>200A SUS304                              | 1.000  | 個              | 222,000 | 222,000   | 歩A・単A<br>B単 114号 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| 名 称 (規 格)  | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|--|--------|----------------|---------|-----------|------------------|
| 000115 フランジ接合部品<br>径200 16K                              | 5.000  | 組              | 26,100  | 130,500   | 歩A・単A<br>B単 115号 |
| 000116 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径200)             | 3.000  | 組              | 15,500  | 46,500    | 歩A・単A<br>B単 116号 |
| 合 計  |        |                |         | 1,436,301 |                  |
| ・・弁設置工(3号排泥弁)  | 1.000  | 式              |         | 1,290,000 |                  |
| 000117 弁類<br>水道用鋳鉄製仕切弁 φ200 16K                          | 1.000  | 基              | 626,533 | 626,533   | 歩A・単A<br>B単 117号 |
| 000118 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 16K                   | 1.000  | 本              | 43,646  | 43,646    | 歩A・単A<br>B単 118号 |
| 000119 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 16K                   | 2.000  | 本              | 61,164  | 122,328   | 歩A・単A<br>B単 119号 |
| 000120 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ曲管 φ200×90° 16K              | 1.000  | 本              | 80,984  | 80,984    | 歩A・単A<br>B単 120号 |
| 000121 16Kフランジ<br>200A                                   | 1.000  | 個              | 59,000  | 59,000    | 歩A・単A<br>B単 121号 |
| 000122 オリフィスプレート<br>200A SUS304                          | 1.000  | 個              | 222,000 | 222,000   | 歩A・単A<br>B単 122号 |
| 000123 フランジ接合部品<br>径200 16K                              | 4.000  | 組              | 26,100  | 104,400   | 歩A・単A<br>B単 123号 |
| 000124 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径200)             | 2.000  | 組              | 15,500  | 31,000    | 歩A・単A<br>B単 124号 |
| 合 計  |        |                |         | 1,289,891 |                  |
| ・・弁室工  | 1.000  | 式              |         | 357,000   |                  |
| 000125 基礎砕石工<br>流しコーラル t=10cm                            | 0.900  | m <sup>3</sup> | 1,832   | 1,649     | 歩A・単A<br>B単 125号 |
| 000126 弁筐(土砂流入防止型)(1号排泥工)<br>制水弁筐 ネジ式 φ130 H=0.39m       | 1.000  | 基              | 54,599  | 54,599    | 歩A・単A<br>B単 126号 |
| 000127 弁筐(土砂流入防止型)(2号排泥工・3号排泥工)<br>制水弁筐 ネジ式 φ130 H=1.00m | 2.000  | 基              | 71,899  | 143,798   | 歩A・単A<br>B単 127号 |
| 000128 巻立コンクリート<br>18N-8-20(2号排泥工)                       | 0.200  | m <sup>3</sup> | 46,360  | 9,272     | 歩A・単A<br>B単 128号 |
| 000129 U450用蓋<br>1種                                      | 3.000  | 枚              | 9,332   | 27,996    | 歩A・単A<br>B単 129号 |
| 000130 HP管(遠心力鉄筋コンクリート管)<br>径300(2号排泥工)                  | 0.200  | m              | 16,170  | 3,234     | 歩A・単A<br>B単 130号 |
| 000131 型枠<br>(2号排泥工)                                     | 1.400  | m <sup>2</sup> | 11,280  | 15,792    | 歩A・単A<br>B単 131号 |
| 000132 継足棒(2号排泥工・3号排泥工)<br>φ32 SUS L=0.6m                | 2.000  | 本              | 50,200  | 100,400   | 歩A・単A<br>B単 132号 |
| 合 計  |        |                |         | 356,740   |                  |
| ・・浸透櫛工<br>(2号排泥工・3号排泥工)                                  | 1.000  | 式              |         | 1,246,000 |                  |
| 000133 単粒度砕石5号   | 16.000 | m <sup>3</sup> | 12,360  | 197,760   | 歩A・単A<br>B単 133号 |
| 000134 吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                      | 66.000 | m <sup>2</sup> | 1,198   | 79,068    | 歩A・単A<br>B単 134号 |
| 000135 基礎コンクリート<br>18N-8-20                              | 0.500  | m <sup>3</sup> | 46,360  | 23,180    | 歩A・単A<br>B単 135号 |
| 000136 型枠  | 3.400  | m <sup>2</sup> | 11,280  | 38,352    | 歩A・単A<br>B単 136号 |
| 000137 マンホール設置(2号～3号排泥工)<br>蓋(T-25) 直壁 底版斜壁 組立2号マンホール    | 2.000  | 基              | 435,000 | 870,000   | 歩A・単A<br>B単 137号 |
| 000138 ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300                        | 10.000 | 個              | 2,730   | 27,300    | 歩A・単A<br>B単 138号 |
| 000139 保護コンクリート<br>18N-8-20                              | 0.100  | m <sup>3</sup> | 46,360  | 4,636     | 歩A・単A<br>B単 139号 |
| 000140 型枠  | 0.500  | m <sup>2</sup> | 11,280  | 5,640     | 歩A・単A<br>B単 140号 |
| 合 計  |        |                |         | 1,245,936 |                  |
| ・制水弁室工<br>大浦3号送水路  | 1.000  | 式              |         | 4,343,000 |                  |
| ・・弁室工  | 1.000  | 式              |         | 285,000   |                  |
| 000141 基礎砕石工<br>流しコーラル t=15cm                            | 1.300  | m <sup>3</sup> | 2,111   | 2,744     | 歩A・単A<br>B単 141号 |
| 000142 組立マンホール(1号制水弁)<br>蓋(T-25) 斜壁 直壁 底版(組立0号マンホール)     | 1.000  | 基              | 268,700 | 268,700   | 歩A・単A<br>B単 142号 |
| 000143 U600用蓋<br>1種                                      | 1.000  | 枚              | 13,872  | 13,872    | 歩A・単A<br>B単 143号 |
| 合 計  |        |                |         | 285,316   |                  |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| 名 称（規 格）  | 数 量   | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考              |
|---|-------|-----|-----------|-----------|------------------|
|   |       |     |           |           |                  |
| ・ 弁設置工  |       |     |           |           |                  |
|   | 1.000 | 式   |           | 4,058,000 |                  |
| 000144 充水機能付きバタフライ弁（1号制水弁）<br>（ワンゲ・スライド・開度計付き）φ500 10K L=1400mm | 1.000 | 基   | 3,900,311 | 3,900,311 | 歩A・単A<br>B単 144号 |
| 000145 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径500 10K                       | 2.000 | 組   | 78,700    | 157,400   | 歩A・単A<br>B単 145号 |
| 合 計   |       |     |           | 4,057,711 |                  |
|   |       |     |           |           |                  |
| ・ 旧管接続工（1）<br>大浦3号送水路   | 1.000 | 式   |           | 1,453,000 |                  |
| ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径400）<br>（一次施工）                                   | 1.000 | 式   |           | 357,000   |                  |
| 000146 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ曲管 φ400×90° 16K                      | 1.000 | 本   | 264,642   | 264,642   | 歩A・単A<br>B単 146号 |
| 000147 フランジ接合部品<br>径400 16K                                     | 1.000 | 組   | 91,900    | 91,900    | 歩A・単A<br>B単 147号 |
| 合 計   |       |     |           | 356,542   |                  |
|   |       |     |           |           |                  |
| ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径400）<br>（二次施工）                                   | 1.000 | 式   |           | 1,096,000 |                  |
| 000148 ダクタイル鋳鉄管<br>K形 径400 DB種 甲切管                              | 1.000 | 本   | 22,400    | 22,400    | 歩A・単A<br>B単 148号 |
| 000149 ダクタイル鋳鉄管<br>K形 径400 DB種 乙切管                              | 2.000 | 本   | 22,400    | 44,800    | 歩A・単A<br>B単 149号 |
| 000150 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ400×22° 1/2                        | 2.000 | 本   | 125,503   | 251,006   | 歩A・単A<br>B単 150号 |
| 000151 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ400 16K                          | 1.000 | 本   | 154,532   | 154,532   | 歩A・単A<br>B単 151号 |
| 000152 ダクタイル鋳鉄管（切管用）<br>K形 DB種 径400 長6.0m                       | 1.000 | 本   | 178,000   | 178,000   | 歩A・単A<br>B単 152号 |
| 000153 管切断（DCIP管）<br>径400                                       | 3.000 | 箇所  | 15,107    | 45,321    | 歩A・単A<br>B単 153号 |
| 000154 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ 径400）                    | 6.000 | 組   | 51,400    | 308,400   | 歩A・単A<br>B単 154号 |
| 000155 フランジ接合部品<br>径400 16K                                     | 1.000 | 組   | 91,900    | 91,900    | 歩A・単A<br>B単 155号 |
| 合 計   |       |     |           | 1,096,359 |                  |
|   |       |     |           |           |                  |
| ・ 旧管接続工（2）<br>大浦3号送水路   | 1.000 | 式   |           | 1,372,000 |                  |
| ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径400）<br>（一次施工）                                   | 1.000 | 式   |           | 619,000   |                  |
| 000156 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ片落管 φ500×φ400 10K                    | 1.000 | 本   | 198,576   | 198,576   | 歩A・単A<br>B単 156号 |
| 000157 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ400 10K                          | 1.000 | 本   | 96,874    | 96,874    | 歩A・単A<br>B単 157号 |
| 000158 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ400 10K                          | 1.000 | 本   | 137,515   | 137,515   | 歩A・単A<br>B単 158号 |
| 000159 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ 径400）                    | 1.000 | 組   | 51,400    | 51,400    | 歩A・単A<br>B単 159号 |
| 000160 フランジ接合部品<br>径500 10K                                     | 1.000 | 組   | 78,700    | 78,700    | 歩A・単A<br>B単 160号 |
| 000161 フランジ接合部品<br>径400 10K                                     | 1.000 | 組   | 56,300    | 56,300    | 歩A・単A<br>B単 161号 |
| 合 計   |       |     |           | 619,365   |                  |
|   |       |     |           |           |                  |
| ・ ダクタイル鋳鉄管布設工（径400）<br>（二次施工）                                   | 1.000 | 式   |           | 753,000   |                  |
| 000162 ダクタイル鋳鉄管<br>K形 径400 DB種 甲切管                              | 1.000 | 本   | 22,400    | 22,400    | 歩A・単A<br>B単 162号 |
| 000163 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形片受曲管 φ400×90°                          | 1.000 | 本   | 230,608   | 230,608   | 歩A・単A<br>B単 163号 |
| 000164 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ400 10K                          | 1.000 | 本   | 96,874    | 96,874    | 歩A・単A<br>B単 164号 |
| 000165 ダクタイル鋳鉄管（切管用）<br>K形 DB種 径400 長6.0m                       | 1.000 | 本   | 178,000   | 178,000   | 歩A・単A<br>B単 165号 |
| 000166 管切断（DCIP管）<br>径400                                       | 1.000 | 箇所  | 15,107    | 15,107    | 歩A・単A<br>B単 166号 |
| 000167 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ 径400）                    | 3.000 | 組   | 51,400    | 154,200   | 歩A・単A<br>B単 167号 |
| 000168 フランジ接合部品<br>径400 10K                                     | 1.000 | 組   | 56,300    | 56,300    | 歩A・単A<br>B単 168号 |
| 合 計   |       |     |           | 753,489   |                  |
|   |       |     |           |           |                  |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| 名 称 (規 格)  | 数 量       | 単 位            | 単 価   | 金 額        | 備 考              |
|--|-----------|----------------|-------|------------|------------------|
| ・付帯工   | 1.000     | 式              |       | 353,000    |                  |
| ・・埋設物表示工   | 1.000     | 式              |       | 353,000    |                  |
| 000169 埋設表示テープ<br>幅150mm ダブル                       | 1,182.000 | m              | 299   | 353,418    | 歩A・単A<br>B単 169号 |
| 合 計  |           |                |       | 353,418    |                  |
| ・耕地復旧工   | 1.000     | 式              |       | 519,000    |                  |
| ・・畑地復旧工  | 1.000     | 式              |       | 519,000    |                  |
| 000170 表土埋戻<br>表土厚 t=30cm(沈砂池部)                    | 641.000   | m <sup>2</sup> | 149   | 95,509     | 歩A・単A<br>B単 170号 |
| 000171 表土埋戻<br>表土厚 t=30cm(表土部、沈砂池部以外)              | 1,300.000 | m <sup>2</sup> | 149   | 193,700    | 歩A・単A<br>B単 171号 |
| 000172 耕起<br>2回                                    | 2,500.000 | m <sup>2</sup> | 92    | 230,000    | 歩A・単A<br>B単 172号 |
| 合 計  |           |                |       | 519,209    |                  |
| ・道路復旧工<br>大浦3号送水路                                  | 1.000     | 式              |       | 16,224,000 |                  |
| ・・路床盛土工  | 1.000     | 式              |       | 8,342,000  |                  |
| 000173 流用土路床(埋戻1)<br>砂質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)   | 716.000   | m <sup>3</sup> | 4,173 | 2,987,868  | 歩A・単A<br>B単 173号 |
| 000174 流用土路床(埋戻2)<br>砂質土 管頂30~60cm(振動ローバートガイド)     | 785.000   | m <sup>3</sup> | 3,777 | 2,964,945  | 歩A・単A<br>B単 174号 |
| 000175 流用土路床(埋戻3)<br>砂質土・粘性土 1.0m≦B<2.5m(搭乗式)      | 414.000   | m <sup>3</sup> | 3,432 | 1,420,848  | 歩A・単A<br>B単 175号 |
| 000176 流用土路床(埋戻4)<br>砂質土・粘性土 2.5m≦B<4.0m(振動ローラ搭乗式) | 567.000   | m <sup>3</sup> | 1,708 | 968,436    | 歩A・単A<br>B単 176号 |
| 合 計  |           |                |       | 8,342,097  |                  |
| ・・アスファルト舗装工  | 1.000     | 式              |       | 5,860,000  |                  |
| 000177 表層(市道部)<br>再生密粒度アスコン(20)厚さ4cm               | 105.000   | m <sup>2</sup> | 4,102 | 430,710    | 歩A・単A<br>B単 177号 |
| 000178 表層(県道部)<br>再生密粒度アスコン(20)厚さ5cm               | 262.000   | m <sup>2</sup> | 5,015 | 1,313,930  | 歩A・単A<br>B単 178号 |
| 000179 上層路盤<br>流用材 厚さ8cm 幅2.5m未満                   | 1,432.000 | m <sup>2</sup> | 351   | 502,632    | 歩A・単A<br>B単 179号 |
| 000180 上層路盤<br>購入材(白材) RM-40 厚さ8cm 幅2.5m未満         | 1,633.000 | m <sup>2</sup> | 781   | 1,275,373  | 歩A・単A<br>B単 180号 |
| 000181 上層路盤<br>購入材(白材) RM-40 厚さ30cm 幅2.5m未満        | 191.000   | m <sup>2</sup> | 2,125 | 405,875    | 歩A・単A<br>B単 181号 |
| 000182 下層路盤<br>流用材 厚さ12cm 幅2.5m未満                  | 3,000.000 | m <sup>2</sup> | 377   | 1,131,000  | 歩A・単A<br>B単 182号 |
| 000183 下層路盤<br>流用材 厚さ30cm 幅2.5m未満                  | 122.000   | m <sup>2</sup> | 803   | 97,966     | 歩A・単A<br>B単 183号 |
| 000184 遮断層<br>購入材 砂 厚さ15cm 幅2.5m未満                 | 233.000   | m <sup>2</sup> | 1,087 | 253,271    | 歩A・単A<br>B単 184号 |
| 000185 不陸整正  | 3,255.000 | m <sup>2</sup> | 138   | 449,190    | 歩A・単A<br>B単 185号 |
| 合 計  |           |                |       | 5,859,947  |                  |
| ・・安全施設工  | 1.000     | 式              |       | 117,000    |                  |
| 000186 ガードレール<br>既設流用                              | 40.000    | m              | 2,936 | 117,440    | 歩A・単A<br>B単 186号 |
| 合 計  |           |                |       | 117,440    |                  |
| ・・区画線工   | 1.000     | 式              |       | 20,000     |                  |
| 000187 区画線工<br>白色 実線 B=15cm(外側線)                   | 53.100    | m              | 376   | 19,966     | 歩A・単A<br>B単 187号 |
| 合 計  |           |                |       | 19,966     |                  |
| ・・縁石工  | 1.000     | 式              |       | 1,885,000  |                  |
| 000188 地先境界ブロック復旧                                  | 449.300   | m              | 4,196 | 1,885,263  | 歩A・単A<br>B単 188号 |
| 合 計  |           |                |       | 1,885,263  |                  |



沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 000001 | *** B単- 1号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)        |     |                |        |     |       |
|        | 上層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3    |     | m3             | 679    |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単- 2号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)        |     |                |        |     |       |
|        | 下層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3    |     | m3             | 679    |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単- 3号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)        |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3  |     | m3             | 679    |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単- 4号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)        |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3  |     | m3             | 679    |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単- 5号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)        |     |                |        |     |       |
|        | 土砂(粘性土)建設発生土受入地へ搬出:L=6.2km          |     | m3             | 1,590  |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単- 6号 ***<br>法面整形              |     |                |        |     |       |
|        | 人力荒仕上げ                              |     | m <sup>2</sup> | 337    |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単- 7号 ***<br>舗装版切断             |     |                |        |     |       |
|        | アスファルト舗装版 t=5cm                     |     | m              | 732    |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単- 8号 ***<br>舗装版切断             |     |                |        |     |       |
|        | アスファルト舗装版 t=4cm                     |     | m              | 732    |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単- 9号 ***<br>舗装版破砕             |     |                |        |     |       |
|        | アスファルト舗装版 t=5cm                     |     | m <sup>2</sup> | 230    |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単- 10号 ***<br>舗装版破砕            |     |                |        |     |       |
|        | アスファルト舗装版 t=4cm                     |     | m <sup>2</sup> | 230    |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単- 11号 ***<br>殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) |     |                |        |     |       |
|        | アスファルト殻 L=22.0km                    |     | m3             | 7,573  |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単- 12号 ***<br>殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) |     |                |        |     |       |
|        | アスファルト切断屑殻 L=22.0km                 |     | m3             | 84,780 |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単- 13号 ***<br>地先境界ブロック         |     |                |        |     |       |
|        | A種 L=0.60m/個                        |     | m              | 1,734  |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単- 14号 ***<br>ガードレール           |     |                |        |     |       |
|        | 土中建込用                               |     | m              | 1,397  |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単- 15号 ***<br>床掘・運搬(素掘り)       |     |                |        |     |       |
|        | 土砂 隣接地仮置                            |     | m3             | 316    |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単- 16号 ***<br>流用土路床(埋戻3)       |     |                |        |     |       |
|        | 砂質土・粘性土 1.0m≦B<2.5m(搭乗式)            |     | m3             | 2,702  |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単- 17号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |
|        | 人力荒仕上げ                              |     | m <sup>2</sup> | 337    |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単- 18号 ***<br>埋設管撤去工           |     |                |        |     |       |
|        | DCIPφ400 51.9kg/m                   |     | 本              | 13,440 |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単- 19号 ***<br>運搬・処理(産業廃棄物処分費)  |     |                |        |     |       |
|        | ダクタイル鉄材(先島リテックスへ搬出 L=22km)          |     | ton            | 10,350 |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単- 20号 ***<br>制水弁撤去            |     |                |        |     |       |
|        |                                     |     | 式              | 30,187 |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単- 21号 ***<br>基面整生             |     |                |        |     |       |
|        | 土砂                                  |     | m <sup>2</sup> | 562    |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単- 22号 ***<br>法面整形             |     |                |        |     |       |

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                          |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区 (その4) 他工事 (大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)               | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 土砂                      |     | m <sup>3</sup> | 337     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 23号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000023 | 碎石基礎                    |     |                |         |     |       |
|        | 流しコーラル 管基床部             |     | m <sup>3</sup> | 9,007   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 24号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000024 | 碎石基礎                    |     |                |         |     |       |
|        | 流しコーラル 管側部              |     | m <sup>3</sup> | 10,069  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 25号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000025 | ダクタイル鋳鉄管                |     |                |         |     |       |
|        | 径600 DB種 素掘り施工          |     | m              | 51,556  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 26号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000026 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形受挿し曲管 φ600×45°        |     | 本              | 386,206 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 27号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000027 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形受挿し曲管 φ600×30°        |     | 本              | 309,129 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 28号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000028 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形受挿し曲管 φ600×22° 1/2    |     | 本              | 386,206 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 29号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000029 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形受挿し曲管 φ600×11° 1/4    |     | 本              | 423,243 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 30号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000030 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形両受曲管 φ600×22° 1/2     |     | 本              | 237,057 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 31号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000031 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形両受曲管 φ600×11° 1/4     |     | 本              | 212,032 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 32号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000032 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形両受曲管 φ600×5° 5/8      |     | 本              | 199,019 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 33号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000033 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形排水T字管 φ600×φ200       |     | 本              | 324,144 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 34号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000034 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ600×φ75 16K |     | 本              | 298,118 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 35号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000035 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ600 16K         |     | 本              | 227,047 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 36号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000036 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ600 16K         |     | 本              | 282,102 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 37号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000037 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | K形二受T字管 φ600×φ600       |     | 本              | 523,343 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 38号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000038 | ダクタイル鋳鉄管 異形管            |     |                |         |     |       |
|        | 三フランジT字管 φ600×φ400 16K  |     | 本              | 553,373 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 39号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000039 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)          |     |                |         |     |       |
|        | K形 DB種 径600 長6.0m       |     | 本              | 356,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 40号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000040 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)          |     |                |         |     |       |
|        | T形 DB種 径600 長6.0m       |     | 本              | 366,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 41号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000041 | 管切断 (DCIP管)             |     |                |         |     |       |
|        | 径600                    |     | 箇所             | 20,426  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 42号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000042 | K形継輪                    |     |                |         |     |       |
|        | 径600                    |     | 本              | 151,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単ー 43号 ***         |     |                |         |     |       |
| 000043 | K形接合部品                  |     |                |         |     |       |
|        | 径600                    |     | 組              | 28,900  |     | 歩A・単A |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 000044 | *** B単ー 44号 ***<br>K形特殊押輪         |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径600)      |     | 組   | 79,400  |     | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単ー 45号 ***<br>フランジ接合部品       |     |     |         |     |       |
|        | 径600 16K                          |     | 組   | 231,000 |     | 歩A・単A |
| 000046 | *** B単ー 46号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |     |         |     |       |
|        | 径500 DB種 素掘り施工                    |     | m   | 29,630  |     | 歩A・単A |
| 000047 | *** B単ー 47号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形両受曲管 φ500×5° 5/8                |     | 本   | 156,243 |     | 歩A・単A |
| 000048 | *** B単ー 48号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形挿受片落ち管 φ600×φ500                |     | 本   | 260,347 |     | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単ー 49号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ500×φ75 10K           |     | 本   | 230,317 |     | 歩A・単A |
| 000050 | *** B単ー 50号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ500 10K                   |     | 本   | 133,220 |     | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単ー 51号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | 三フランジT字管 φ500×φ500 10K            |     | 本   | 345,432 |     | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単ー 52号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 (切管用) |     |     |         |     |       |
|        | K形 DB種 径500 長6.0m                 |     | 本   | 259,000 |     | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単ー 53号 ***<br>管切断 (DCIP管)    |     |     |         |     |       |
|        | 径500                              |     | 箇所  | 17,435  |     | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単ー 54号 ***<br>K形継輪           |     |     |         |     |       |
|        | 径500                              |     | 本   | 111,000 |     | 歩A・単A |
| 000055 | *** B単ー 55号 ***<br>K形特殊押輪         |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径600)      |     | 組   | 79,400  |     | 歩A・単A |
| 000056 | *** B単ー 56号 ***<br>K形特殊押輪         |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径500)      |     | 組   | 65,500  |     | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単ー 57号 ***<br>フランジ接合部品       |     |     |         |     |       |
|        | 径500 10K                          |     | 組   | 78,700  |     | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単ー 58号 ***<br>ダクタイル鋳鉄直管      |     |     |         |     |       |
|        | 径200 D3種 素掘り施工                    |     | m   | 19,873  |     | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単ー 59号 ***<br>管切断 (DCIP管)    |     |     |         |     |       |
|        | 径200                              |     | 箇所  | 7,438   |     | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単ー 60号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管異形管    |     |     |         |     |       |
|        | K形受挿し片落管 φ600×φ300                |     | 本   | 227,047 |     | 歩A・単A |
| 000061 | *** B単ー 61号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管異形管    |     |     |         |     |       |
|        | K形受挿し片落管 φ300×φ200                |     | 本   | 91,971  |     | 歩A・単A |
| 000062 | *** B単ー 62号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ200 10K                   |     | 本   | 40,643  |     | 歩A・単A |
| 000063 | *** B単ー 63号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ200 10K                   |     | 本   | 58,061  |     | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単ー 64号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |     |         |     |       |
|        | K形フランジ付T字管 φ200×φ75 10K           |     | 本   | 73,876  |     | 歩A・単A |
| 000065 | *** B単ー 65号 ***<br>K形継輪           |     |     |         |     |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 径200<br>*** B単ー 66号 ***                              |     | 本              | 31,900  |     | 歩A・単A |
| 000066 | K形特殊押輪   |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径600)<br>*** B単ー 67号 ***        |     | 組              | 79,400  |     | 歩A・単A |
| 000067 | K形特殊押輪   |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径300)<br>*** B単ー 68号 ***        |     | 組              | 27,300  |     | 歩A・単A |
| 000068 | K形特殊押輪   |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径200)<br>*** B単ー 69号 ***        |     | 組              | 15,500  |     | 歩A・単A |
| 000069 | 弁類   |     |                |         |     |       |
|        | ソフトシール仕切弁 φ200 10K<br>*** B単ー 70号 ***                |     | 基              | 193,031 |     | 歩A・単A |
| 000070 | ダクタイル鉄管用接合部品   |     |                |         |     |       |
|        | GF1フランジ型 径200 10K<br>*** B単ー 71号 ***                 |     | 組              | 19,000  |     | 歩A・単A |
| 000071 | 弁類   |     |                |         |     |       |
|        | 径25 10K 樹脂製(フランジ式)<br>*** B単ー 72号 ***                |     | 基              | 104,365 |     | 歩A・単A |
| 000072 | ダクタイル鉄管用接合部品   |     |                |         |     |       |
|        | GF1フランジ型 径75 10K<br>*** B単ー 73号 ***                  |     | 組              | 6,390   |     | 歩A・単A |
| 000073 | 基礎砕石工  |     |                |         |     |       |
|        | 流しコーラル t=10cm<br>*** B単ー 74号 ***                     |     | m <sup>2</sup> | 1,832   |     | 歩A・単A |
| 000074 | マンホール設置  |     |                |         |     |       |
|        | 水道用レジンコンクリート製ボックス φ250 鉄蓋付き(RB25)<br>*** B単ー 75号 *** |     | 基              | 87,947  |     | 歩A・単A |
| 000075 | 基礎砕石工  |     |                |         |     |       |
|        | 流しコーラル t=10cm<br>*** B単ー 76号 ***                     |     | m <sup>2</sup> | 1,832   |     | 歩A・単A |
| 000076 | マンホール設置  |     |                |         |     |       |
|        | 水道用レジンコンクリート製ボックス φ600 鉄蓋付き(RB60)<br>*** B単ー 77号 *** |     | 基              | 349,256 |     | 歩A・単A |
| 000077 | 急速空気弁(3号空気弁～5号空気弁)                                   |     |                |         |     |       |
|        | 樹脂製 φ75 16K 補修弁付<br>*** B単ー 78号 ***                  |     | 基              | 197,943 |     | 歩A・単A |
| 000078 | 両フランジ短管  |     |                |         |     |       |
|        | 径75 16K L=200<br>*** B単ー 79号 ***                     |     | 本              | 20,318  |     | 歩A・単A |
| 000079 | 両フランジ短管  |     |                |         |     |       |
|        | 径75 16K L=300<br>*** B単ー 80号 ***                     |     | 本              | 21,958  |     | 歩A・単A |
| 000080 | ダクタイル鉄管用接合部品   |     |                |         |     |       |
|        | GF1フランジ型 径75 16K<br>*** B単ー 81号 ***                  |     | 組              | 12,300  |     | 歩A・単A |
| 000081 | 急速空気弁(6号空気弁)   |     |                |         |     |       |
|        | 樹脂製 φ75 10K 補修弁付<br>*** B単ー 82号 ***                  |     | 基              | 181,943 |     | 歩A・単A |
| 000082 | 両フランジ短管  |     |                |         |     |       |
|        | 径75 10K L=400<br>*** B単ー 83号 ***                     |     | 本              | 22,158  |     | 歩A・単A |
| 000083 | ダクタイル鉄管用接合部品   |     |                |         |     |       |
|        | GF1フランジ型 径75 10K<br>*** B単ー 84号 ***                  |     | 組              | 6,390   |     | 歩A・単A |
| 000084 | 基礎砕石工  |     |                |         |     |       |
|        | 流しコーラル t=150mm<br>*** B単ー 85号 ***                    |     | m <sup>2</sup> | 2,111   |     | 歩A・単A |
| 000085 | マンホール設置(3号空気弁・4号空気弁)                                 |     |                |         |     |       |
|        | 蓋(T-25) 斜壁 直壁 底版(組立2号マンホール)<br>*** B単ー 86号 ***       |     | 基              | 306,700 |     | 歩A・単A |
| 000086 | マンホール設置(5号空気弁・6号空気弁)                                 |     |                |         |     |       |
|        | 蓋(T-25) 斜壁 直壁 底版(組立2号マンホール)                          |     | 基              | 321,700 |     | 歩A・単A |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000087 | *** B単ー 87号 ***<br>保護コンクリート       |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20                          |     | m3             | 46,360  |     | 歩A・単A |
| 000088 | *** B単ー 88号 ***<br>型枠             |     |                |         |     |       |
|        |                                   |     | m <sup>2</sup> | 11,280  |     | 歩A・単A |
| 000089 | *** B単ー 89号 ***<br>通気孔            |     |                |         |     |       |
|        | SGP 100A                          |     | m              | 9,263   |     | 歩A・単A |
| 000090 | *** B単ー 90号 ***<br>SGP90° エルボ     |     |                |         |     |       |
|        | 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ             |     | 個              | 3,600   |     | 歩A・単A |
| 000091 | *** B単ー 91号 ***<br>SGP180° エルボ    |     |                |         |     |       |
|        | 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ             |     | 個              | 11,700  |     | 歩A・単A |
| 000092 | *** B単ー 92号 ***<br>防虫目皿           |     |                |         |     |       |
|        | φ100用 外ねじ型                        |     | 個              | 4,890   |     | 歩A・単A |
| 000093 | *** B単ー 93号 ***<br>弁類             |     |                |         |     |       |
|        | 水道用鋳鉄製仕切弁 φ200 16K                |     | 基              | 626,533 |     | 歩A・単A |
| 000094 | *** B単ー 94号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |                |         |     |       |
|        | 径200 3種 K形                        |     | 本              | 94,497  |     | 歩A・単A |
| 000095 | *** B単ー 95号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |                |         |     |       |
|        | 径200 3種 K形 甲切管                    |     | 本              | 16,419  |     | 歩A・単A |
| 000096 | *** B単ー 96号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管       |     |                |         |     |       |
|        | 径200 3種 K形 乙切管                    |     | 本              | 16,419  |     | 歩A・単A |
| 000097 | *** B単ー 97号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |                |         |     |       |
|        | K形曲管 φ200×90°                     |     | 本              | 76,980  |     | 歩A・単A |
| 000098 | *** B単ー 98号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |                |         |     |       |
|        | K形曲管 φ200×45°                     |     | 本              | 64,267  |     | 歩A・単A |
| 000099 | *** B単ー 99号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管   |     |                |         |     |       |
|        | K形曲管 φ200×11° 1/4                 |     | 本              | 77,580  |     | 歩A・単A |
| 000100 | *** B単ー 100号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管  |     |                |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ200 16K                   |     | 本              | 43,646  |     | 歩A・単A |
| 000101 | *** B単ー 101号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管  |     |                |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ200 16K                   |     | 本              | 61,164  |     | 歩A・単A |
| 000102 | *** B単ー 102号 ***<br>K形継輪          |     |                |         |     |       |
|        | 径200                              |     | 本              | 31,900  |     | 歩A・単A |
| 000103 | *** B単ー 103号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管(切管用) |     |                |         |     |       |
|        | K形 3種 径200 長5.0m                  |     | 本              | 78,000  |     | 歩A・単A |
| 000104 | *** B単ー 104号 ***<br>管切断(DCIP管)    |     |                |         |     |       |
|        | 径200                              |     | 箇所             | 7,438   |     | 歩A・単A |
| 000105 | *** B単ー 105号 ***<br>16Kフランジ       |     |                |         |     |       |
|        | 200A                              |     | 個              | 59,000  |     | 歩A・単A |
| 000106 | *** B単ー 106号 ***<br>オリフィスプレート     |     |                |         |     |       |
|        | 200A SUS304                       |     | 個              | 222,000 |     | 歩A・単A |
| 000107 | *** B単ー 107号 ***<br>フランジ接合部品      |     |                |         |     |       |
|        | 径200 16K                          |     | 組              | 26,100  |     | 歩A・単A |
| 000108 | *** B単ー 108号 ***<br>K形特殊押輪        |     |                |         |     |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径200)<br>*** B単ー 109号 *** |     | 組              | 15,500  |     | 歩A・単A |
| 000109 | 弁類   |     |                |         |     |       |
|        | 水道用鋳鉄製仕切弁 φ200 16K<br>*** B単ー 110号 ***           |     | 基              | 626,533 |     | 歩A・単A |
| 000110 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ200 16K<br>*** B単ー 111号 ***              |     | 本              | 43,646  |     | 歩A・単A |
| 000111 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ200 16K<br>*** B単ー 112号 ***              |     | 本              | 61,164  |     | 歩A・単A |
| 000112 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | 両フランジ曲管 φ200×90° 16K<br>*** B単ー 113号 ***         |     | 本              | 80,984  |     | 歩A・単A |
| 000113 | 16Kフランジ  |     |                |         |     |       |
|        | 200A<br>*** B単ー 114号 ***                         |     | 個              | 59,000  |     | 歩A・単A |
| 000114 | オフィスプレート   |     |                |         |     |       |
|        | 200A SUS304<br>*** B単ー 115号 ***                  |     | 個              | 222,000 |     | 歩A・単A |
| 000115 | フランジ接合部品   |     |                |         |     |       |
|        | 径200 16K<br>*** B単ー 116号 ***                     |     | 組              | 26,100  |     | 歩A・単A |
| 000116 | K形特殊押輪   |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径200)<br>*** B単ー 117号 *** |     | 組              | 15,500  |     | 歩A・単A |
| 000117 | 弁類   |     |                |         |     |       |
|        | 水道用鋳鉄製仕切弁 φ200 16K<br>*** B単ー 118号 ***           |     | 基              | 626,533 |     | 歩A・単A |
| 000118 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ200 16K<br>*** B単ー 119号 ***              |     | 本              | 43,646  |     | 歩A・単A |
| 000119 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ200 16K<br>*** B単ー 120号 ***              |     | 本              | 61,164  |     | 歩A・単A |
| 000120 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | 両フランジ曲管 φ200×90° 16K<br>*** B単ー 121号 ***         |     | 本              | 80,984  |     | 歩A・単A |
| 000121 | 16Kフランジ  |     |                |         |     |       |
|        | 200A<br>*** B単ー 122号 ***                         |     | 個              | 59,000  |     | 歩A・単A |
| 000122 | オフィスプレート   |     |                |         |     |       |
|        | 200A SUS304<br>*** B単ー 123号 ***                  |     | 個              | 222,000 |     | 歩A・単A |
| 000123 | フランジ接合部品   |     |                |         |     |       |
|        | 径200 16K<br>*** B単ー 124号 ***                     |     | 組              | 26,100  |     | 歩A・単A |
| 000124 | K形特殊押輪   |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径200)<br>*** B単ー 125号 *** |     | 組              | 15,500  |     | 歩A・単A |
| 000125 | 基礎砕石工  |     |                |         |     |       |
|        | 流しコーラル t=10cm<br>*** B単ー 126号 ***                |     | m <sup>2</sup> | 1,832   |     | 歩A・単A |
| 000126 | 弁筐 (土砂流入防止型) (1号排泥工)                             |     |                |         |     |       |
|        | 制水弁筐 ネジ式 φ130 H=0.39m<br>*** B単ー 127号 ***        |     | 基              | 54,599  |     | 歩A・単A |
| 000127 | 弁筐 (土砂流入防止型) (2号排泥工・3号排泥工)                       |     |                |         |     |       |
|        | 制水弁筐 ネジ式 φ130 H=1.00m<br>*** B単ー 128号 ***        |     | 基              | 71,899  |     | 歩A・単A |
| 000128 | 巻立コンクリート   |     |                |         |     |       |
|        | 18N-8-20 (2号排泥工)<br>*** B単ー 129号 ***             |     | m <sup>3</sup> | 46,360  |     | 歩A・単A |
| 000129 | U450用蓋   |     |                |         |     |       |
|        | 1種   |     | 枚              | 9,332   |     | 歩A・単A |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 000130 | *** B単ー 130号 ***<br>HP管 (遠心力鉄筋コンクリート管)   |     |                |           |     |       |
|        | 径300 (2号排泥工)                             |     | m              | 16,170    |     | 歩A・単A |
| 000131 | *** B単ー 131号 ***<br>型枠                   |     |                |           |     |       |
|        | (2号排泥工)                                  |     | m <sup>2</sup> | 11,280    |     | 歩A・単A |
| 000132 | *** B単ー 132号 ***<br>継足棒 (2号排泥工・3号排泥工)    |     |                |           |     |       |
|        | φ32 SUS L=0.6m                           |     | 本              | 50,200    |     | 歩A・単A |
| 000133 | *** B単ー 133号 ***<br>単粒度砕石5号              |     |                |           |     |       |
|        |  |     | m <sup>3</sup> | 12,360    |     | 歩A・単A |
| 000134 | *** B単ー 134号 ***<br>吸出防止材                |     |                |           |     |       |
|        | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                      |     | m <sup>2</sup> | 1,198     |     | 歩A・単A |
| 000135 | *** B単ー 135号 ***<br>基礎コンクリート             |     |                |           |     |       |
|        | 18N-8-20                                 |     | m <sup>3</sup> | 46,360    |     | 歩A・単A |
| 000136 | *** B単ー 136号 ***<br>型枠                   |     |                |           |     |       |
|        |  |     | m <sup>2</sup> | 11,280    |     | 歩A・単A |
| 000137 | *** B単ー 137号 ***<br>マンホール設置 (2号～3号排泥工)   |     |                |           |     |       |
|        | 蓋 (T-25) 直壁 底版斜壁 組立2号マンホール               |     | 基              | 435,000   |     | 歩A・単A |
| 000138 | *** B単ー 138号 ***<br>ステップ                 |     |                |           |     |       |
|        | 合成樹脂被膜 SUS φ19@300                       |     | 個              | 2,730     |     | 歩A・単A |
| 000139 | *** B単ー 139号 ***<br>保護コンクリート             |     |                |           |     |       |
|        | 18N-8-20                                 |     | m <sup>3</sup> | 46,360    |     | 歩A・単A |
| 000140 | *** B単ー 140号 ***<br>型枠                   |     |                |           |     |       |
|        |  |     | m <sup>2</sup> | 11,280    |     | 歩A・単A |
| 000141 | *** B単ー 141号 ***<br>基礎砕石工                |     |                |           |     |       |
|        | 流しコーラル t=15cm                            |     | m <sup>2</sup> | 2,111     |     | 歩A・単A |
| 000142 | *** B単ー 142号 ***<br>組立マンホール (1号制水弁)      |     |                |           |     |       |
|        | 蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版(組立0号マンホール)             |     | 基              | 268,700   |     | 歩A・単A |
| 000143 | *** B単ー 143号 ***<br>U600用蓋               |     |                |           |     |       |
|        | 1種                                       |     | 枚              | 13,872    |     | 歩A・単A |
| 000144 | *** B単ー 144号 ***<br>充水機能付きバタフライ弁 (1号制水弁) |     |                |           |     |       |
|        | (ロング・スタート・開度計付き) φ500 10K L=1400mm       |     | 基              | 3,900,311 |     | 歩A・単A |
| 000145 | *** B単ー 145号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品        |     |                |           |     |       |
|        | GF1フランジ型 径500 10K                        |     | 組              | 78,700    |     | 歩A・単A |
| 000146 | *** B単ー 146号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管         |     |                |           |     |       |
|        | フランジ曲管 φ400×90° 16K                      |     | 本              | 264,642   |     | 歩A・単A |
| 000147 | *** B単ー 147号 ***<br>フランジ接合部品             |     |                |           |     |       |
|        | 径400 16K                                 |     | 組              | 91,900    |     | 歩A・単A |
| 000148 | *** B単ー 148号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管             |     |                |           |     |       |
|        | K形 径400 DB種 甲切管                          |     | 本              | 22,400    |     | 歩A・単A |
| 000149 | *** B単ー 149号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管             |     |                |           |     |       |
|        | K形 径400 DB種 乙切管                          |     | 本              | 22,400    |     | 歩A・単A |
| 000150 | *** B単ー 150号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管         |     |                |           |     |       |
|        | K形曲管 φ400×22° 1/2                        |     | 本              | 125,503   |     | 歩A・単A |
| 000151 | *** B単ー 151号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管         |     |                |           |     |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | K形短管2号 φ400 16K<br>*** B単ー 152号 ***             |     | 本              | 154,532 |     | 歩A・単A |
| 000152 | ダクタイル鋳鉄管(切管用)                                   |     |                |         |     |       |
|        | K形 DB種 径400 長6.0m<br>*** B単ー 153号 ***           |     | 本              | 178,000 |     | 歩A・単A |
| 000153 | 管切断(DCIP管)                                      |     |                |         |     |       |
|        | 径400<br>*** B単ー 154号 ***                        |     | 箇所             | 15,107  |     | 歩A・単A |
| 000154 | K形特殊押輪  |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径400)<br>*** B単ー 155号 *** |     | 組              | 51,400  |     | 歩A・単A |
| 000155 | フランジ接合部品  |     |                |         |     |       |
|        | 径400 16K<br>*** B単ー 156号 ***                    |     | 組              | 91,900  |     | 歩A・単A |
| 000156 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                    |     |                |         |     |       |
|        | フランジ片落管 φ500×φ400 10K<br>*** B単ー 157号 ***       |     | 本              | 198,576 |     | 歩A・単A |
| 000157 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                    |     |                |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ400 10K<br>*** B単ー 158号 ***             |     | 本              | 96,874  |     | 歩A・単A |
| 000158 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                    |     |                |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ400 10K<br>*** B単ー 159号 ***             |     | 本              | 137,515 |     | 歩A・単A |
| 000159 | K形特殊押輪  |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径400)<br>*** B単ー 160号 *** |     | 組              | 51,400  |     | 歩A・単A |
| 000160 | フランジ接合部品  |     |                |         |     |       |
|        | 径500 10K<br>*** B単ー 161号 ***                    |     | 組              | 78,700  |     | 歩A・単A |
| 000161 | フランジ接合部品  |     |                |         |     |       |
|        | 径400 10K<br>*** B単ー 162号 ***                    |     | 組              | 56,300  |     | 歩A・単A |
| 000162 | ダクタイル鋳鉄管  |     |                |         |     |       |
|        | K形 径400 DB種 甲切管<br>*** B単ー 163号 ***             |     | 本              | 22,400  |     | 歩A・単A |
| 000163 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                    |     |                |         |     |       |
|        | K形片受曲管 φ400×90°<br>*** B単ー 164号 ***             |     | 本              | 230,608 |     | 歩A・単A |
| 000164 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                    |     |                |         |     |       |
|        | K形短管1号 φ400 10K<br>*** B単ー 165号 ***             |     | 本              | 96,874  |     | 歩A・単A |
| 000165 | ダクタイル鋳鉄管(切管用)                                   |     |                |         |     |       |
|        | K形 DB種 径400 長6.0m<br>*** B単ー 166号 ***           |     | 本              | 178,000 |     | 歩A・単A |
| 000166 | 管切断(DCIP管)                                      |     |                |         |     |       |
|        | 径400<br>*** B単ー 167号 ***                        |     | 箇所             | 15,107  |     | 歩A・単A |
| 000167 | K形特殊押輪  |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径400)<br>*** B単ー 168号 *** |     | 組              | 51,400  |     | 歩A・単A |
| 000168 | フランジ接合部品  |     |                |         |     |       |
|        | 径400 10K<br>*** B単ー 169号 ***                    |     | 組              | 56,300  |     | 歩A・単A |
| 000169 | 埋設表示テープ   |     |                |         |     |       |
|        | 幅150mm ダブル<br>*** B単ー 170号 ***                  |     | m              | 299     |     | 歩A・単A |
| 000170 | 表土埋戻  |     |                |         |     |       |
|        | 表土厚 t=30cm(沈砂池部)<br>*** B単ー 171号 ***            |     | m <sup>2</sup> | 149     |     | 歩A・単A |
| 000171 | 表土埋戻  |     |                |         |     |       |
|        | 表土厚 t=30cm(表土部、沈砂池部以外)<br>*** B単ー 172号 ***      |     | m <sup>2</sup> | 149     |     | 歩A・単A |
| 000172 | 耕起  |     |                |         |     |       |
|        | 2回  |     | m <sup>2</sup> | 92      |     | 歩A・単A |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 000173 | *** B単ー 173号 ***<br>流用土路床(埋戻1)  |     |                |        |     |       |
|        | 砂質土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)     |     | m3             | 4,173  |     | 歩A・単A |
| 000174 | *** B単ー 174号 ***<br>流用土路床(埋戻2)  |     |                |        |     |       |
|        | 砂質土 管頂30～60cm(振動ローラハンドガイド)      |     | m3             | 3,777  |     | 歩A・単A |
| 000175 | *** B単ー 175号 ***<br>流用土路床(埋戻3)  |     |                |        |     |       |
|        | 砂質土・粘性土 1.0m≦B<2.5m(搭乗式)        |     | m3             | 3,432  |     | 歩A・単A |
| 000176 | *** B単ー 176号 ***<br>流用土路床(埋戻4)  |     |                |        |     |       |
|        | 砂質土・粘性土 2.5m≦B<4.0m(振動ローラ搭乗式)   |     | m3             | 1,708  |     | 歩A・単A |
| 000177 | *** B単ー 177号 ***<br>表層(市道部)     |     |                |        |     |       |
|        | 再生密粒度アスコン(20)厚さ4cm              |     | m <sup>2</sup> | 4,102  |     | 歩A・単A |
| 000178 | *** B単ー 178号 ***<br>表層(県道部)     |     |                |        |     |       |
|        | 再生密粒度アスコン(20)厚さ5cm              |     | m <sup>2</sup> | 5,015  |     | 歩A・単A |
| 000179 | *** B単ー 179号 ***<br>上層路盤        |     |                |        |     |       |
|        | 流用材 厚さ8cm 幅2.5m未満               |     | m <sup>2</sup> | 351    |     | 歩A・単A |
| 000180 | *** B単ー 180号 ***<br>上層路盤        |     |                |        |     |       |
|        | 購入材(白材) RM-40 厚さ8cm 幅2.5m未満     |     | m <sup>2</sup> | 781    |     | 歩A・単A |
| 000181 | *** B単ー 181号 ***<br>上層路盤        |     |                |        |     |       |
|        | 購入材(白材) RM-40 厚さ30cm 幅2.5m未満    |     | m <sup>2</sup> | 2,125  |     | 歩A・単A |
| 000182 | *** B単ー 182号 ***<br>下層路盤        |     |                |        |     |       |
|        | 流用材 厚さ12cm 幅2.5m未満              |     | m <sup>2</sup> | 377    |     | 歩A・単A |
| 000183 | *** B単ー 183号 ***<br>下層路盤        |     |                |        |     |       |
|        | 流用材 厚さ30cm 幅2.5m未満              |     | m <sup>2</sup> | 803    |     | 歩A・単A |
| 000184 | *** B単ー 184号 ***<br>遮断層         |     |                |        |     |       |
|        | 購入材 砂 厚さ15cm 幅2.5m未満            |     | m <sup>2</sup> | 1,087  |     | 歩A・単A |
| 000185 | *** B単ー 185号 ***<br>不陸整正        |     |                |        |     |       |
|        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 138    |     | 歩A・単A |
| 000186 | *** B単ー 186号 ***<br>ガードレール      |     |                |        |     |       |
|        | 既設流用                            |     | m              | 2,936  |     | 歩A・単A |
| 000187 | *** B単ー 187号 ***<br>区画線工        |     |                |        |     |       |
|        | 白色 実線 B=15cm(外側線)               |     | m              | 376    |     | 歩A・単A |
| 000188 | *** B単ー 188号 ***<br>地先境界ブロック復旧  |     |                |        |     |       |
|        |                                 |     | m              | 4,196  |     | 歩A・単A |
| 000189 | *** B単ー 189号 ***<br>工事用道路撤去     |     |                |        |     |       |
|        | 流しコーラル t=30cm L=68m             |     | m3             | 270    |     | 歩A・単A |
| 000190 | *** B単ー 190号 ***<br>建設発生土受入地へ運搬 |     |                |        |     |       |
|        |                                 |     | m3             | 1,320  |     | 歩A・単A |
| 000191 | *** B単ー 191号 ***<br>吊り防護        |     |                |        |     |       |
|        | H形鋼(200型)                       |     | 箇所             | 17,987 |     | 歩A・単A |
| 000192 | *** B単ー 192号 ***<br>交通誘導警備員     |     |                |        |     |       |
|        |                                 |     | 人              | 13,020 |     | 歩A・単A |
| 000193 | *** B単ー 193号 ***<br>沈砂池復旧       |     |                |        |     |       |
|        | t=30cm                          |     | m <sup>2</sup> | 75     |     | 歩A・単A |
| 000194 | *** B単ー 194号 ***<br>土木シート       |     |                |        |     |       |

沖縄総合事務局



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|---|-------|----------------|-------|-------|-------------|
|        | *** B単一 1号 ***  |       |                |       |       |             |
| 000001 | 床掘・運搬(素掘り)<br>上層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3                    |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり  | 1.000 | m3             | 269.7 | 270   | S単 155号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m3             | 408.6 | 409   | S単 157号     |
|        | 合 計   |       |                |       | 679   |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 679   |             |
|        | *** B単一 2号 ***  |       |                |       |       |             |
| 000002 | 床掘・運搬(素掘り)<br>下層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3                    |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり  | 1.000 | m3             | 269.7 | 270   | S単 155号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m3             | 408.6 | 409   | S単 157号     |
|        | 合 計   |       |                |       | 679   |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 679   |             |
|        | *** B単一 3号 ***  |       |                |       |       |             |
| 000003 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(粘性土)流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3                  |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり  | 1.000 | m3             | 269.7 | 270   | S単 155号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m3             | 408.6 | 409   | S単 157号     |
|        | 合 計   |       |                |       | 679   |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 679   |             |
|        | *** B単一 4号 ***  |       |                |       |       |             |
| 000004 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(砂質土)流用 仮置場へ搬出:L=0.22km BH0.45m3                  |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり  | 1.000 | m3             | 269.7 | 270   | S単 155号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m3             | 408.6 | 409   | S単 157号     |
|        | 合 計   |       |                |       | 679   |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 679   |             |
|        | *** B単一 5号 ***  |       |                |       |       |             |
| 000005 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂(粘性土)建設発生土受入地へ搬出:L=6.2km                          |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり  | 1.000 | m3             | 269.7 | 270   | S単 155号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 | 1.000 | m3             | 1,320 | 1,320 | S単 158号     |
|        | 合 計   |       |                |       | 1,590 |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 1,590 |             |
|        | *** B単一 6号 ***  |       |                |       |       |             |
| 000006 | 法面整形<br>人力荒仕上げ  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 337   | 337   | S単 4号       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | 合 計   |       |                |        | 337                  |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 337                  |             |
|        | *** B単ー 7号 ***                                      |       |                |        |                      |             |
| 000007 | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 t=5cm                            |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02200 | [SP 施工パッケージ (直接入力用) ]<br>アスファルト舗装版, 15cm以下          | 1,000 | m              | 731.8  | 732                  | S単 67号      |
|        | 合 計   |       |                |        | 732                  |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 732                  |             |
|        | *** B単ー 8号 ***                                      |       |                |        |                      |             |
| 000008 | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 t=4cm                            |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02200 | [SP 施工パッケージ (直接入力用) ]<br>アスファルト舗装版, 15cm以下          | 1,000 | m              | 731.8  | 732                  | S単 67号      |
|        | 合 計   |       |                |        | 732                  |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 732                  |             |
|        | *** B単ー 9号 ***                                      |       |                |        |                      |             |
| 000009 | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 t=5cm                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 229.8  | 230                  | S単 163号     |
|        | 合 計   |       |                |        | 230                  |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 230                  |             |
|        | *** B単ー 10号 ***                                     |       |                |        |                      |             |
| 000010 | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 t=4cm                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 229.8  | 230                  | S単 163号     |
|        | 合 計   |       |                |        | 230                  |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 230                  |             |
|        | *** B単ー 11号 ***                                     |       |                |        |                      |             |
| 000011 | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>アスファルト殻 L=22.0km               |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,    | 1,000 | m <sup>3</sup> | 5,223  | 5,223                | S単 161号     |
| S02123 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材1000円/t×2.35 t/m <sup>3</sup> | 1,000 | m <sup>3</sup> | 2,350  | 2,350                | S単 62号      |
|        | 合 計   |       |                |        | 7,573                |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 7,573                |             |
|        | *** B単ー 12号 ***                                     |       |                |        |                      |             |
| 000012 | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>アスファルト切断屑殻 L=22.0km            |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下,         | 1,000 | m <sup>3</sup> | 14,280 | 14,280               | S単 162号     |
| S02123 | 建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m <sup>3</sup>    | 1,000 | m <sup>3</sup> | 70,500 | 70,500               | S単 63号      |
|        | 合 計   |       |                |        | 84,780               |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 84,780               |             |
|        | *** B単ー 13号 ***                                     |       |                |        |                      |             |
| 000013 | 地先境界ブロック<br>A種 L=0.60m/個                            |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| SA0879 | SP 地先境界ブロック撤去<br>再利用,なし   | 1.000 | m              | 1,734  | 1,734                | S単 186号     |
|        | 合 計   |       |                |        | 1,734                |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 1,734                |             |
|        | *** B単ー 14号 ***   |       |                |        |                      |             |
| 000014 | ガードレール<br>土中建込用   |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08712 | 【ガードレール撤去】<br>土中建込用,B・C-4E,受けない,無し                                  | 1.000 | m              | 1,397  | 1,397                | S単 144号     |
|        | 合 計   |       |                |        | 1,397                |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 1,397                |             |
|        | *** B単ー 15号 ***   |       |                |        |                      |             |
| 000015 | 床掘・運搬(素掘り)<br>土砂 隣接地仮置  |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                                 | 1.000 | m3             | 316    | 316                  | S単 156号     |
|        | 合 計   |       |                |        | 316                  |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 316                  |             |
|        | *** B単ー 16号 ***   |       |                |        |                      |             |
| 000016 | 流用土路床(埋戻3)<br>砂質土・粘性土 1.0m≦B<2.5m(搭乗式)                              |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3.0~4.0ton,あり                              | 1.000 | m3             | 516    | 516                  | S単 5号       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                              | 1.000 | m3             | 1,910  | 1,910                | S単 1号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                       | 1.110 | m3             | 248.7  | 276                  | S単 153号     |
|        | 合 計   |       |                |        | 2,702                |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 2,702                |             |
|        | *** B単ー 17号 ***   |       |                |        |                      |             |
| 000017 | 法面整形<br>人力荒仕上げ  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 337    | 337                  | S単 4号       |
|        | 合 計   |       |                |        | 337                  |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 337                  |             |
|        | *** B単ー 18号 ***   |       |                |        |                      |             |
| 000018 | 埋設管撤去工<br>DCIP φ400 51.9kg/m  |       | 本              |        | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管,K形,400×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり              | 0.600 | 本              | 22,400 | 13,440               | S単 74号      |
|        | 合 計   |       |                |        | 13,440               |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 13,440               |             |
|        | *** B単ー 19号 ***   |       |                |        |                      |             |
| 000019 | 運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>ダクタイル鋳鉄材(先島リネックスへ搬出 L=22km)                      |       | ton            |        | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 建設廃材処分費<br>ダクタイル鋳鉄材   | 1.000 | ton            | 5,000  | 5,000                | S単 64号      |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 | 1.000 | ton            | 5,350  | 5,350                | S単 150号     |
|        | 合 計   |       |                |        | 10,350               |             |
|        | 単 価   |       |                |        | 10,350               |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額        | 備 考                        |
|--------|--|--------|----------------|---------|------------|----------------------------|
|        |  |        |                |         |            |                            |
|        | *** B単ー 20号 ***  |        |                |         |            |                            |
| 000020 | 制水弁撤去  |        | 式              |         | 1.000      | 歩A<br>式 当たり算出              |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>バクブライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 400mm, バックホ(クレーン機能付), なし  | 0.600  | 基              | 50,311  | 30,187     | S単 139号                    |
|        | 合 計  |        |                |         | 30,187     |                            |
|        | 単 価  |        |                |         | 30,187     |                            |
|        |  |        |                |         |            |                            |
|        | *** B単ー 21号 ***  |        |                |         |            |                            |
| 000021 | 基面整生<br>土砂   |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000      | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 561.8   | 562        | S単 160号                    |
|        | 合 計  |        |                |         | 562        |                            |
|        | 単 価  |        |                |         | 562        |                            |
|        |  |        |                |         |            |                            |
|        | *** B単ー 22号 ***  |        |                |         |            |                            |
| 000022 | 法面整形<br>土砂   |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000      | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 337     | 337        | S単 4号                      |
|        | 合 計  |        |                |         | 337        |                            |
|        | 単 価  |        |                |         | 337        |                            |
|        |  |        |                |         |            |                            |
|        | *** B単ー 23号 ***  |        |                |         |            |                            |
| 000023 | 砕石基礎<br>流しコーラル 管基床部  |        | m <sup>3</sup> |         | 1.000      | 歩A<br>m <sup>3</sup> 当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 振動ローラントガイト式, 区分I, あり, あり | 1.000  | m <sup>3</sup> | 4,327   | 4,327      | S単 69号                     |
| S02116 | コーラル(流し)<br>, 石垣北部単価,  | 1.200  | m <sup>3</sup> | 3,900   | 4,680      | S単 12号                     |
|        | 合 計  |        |                |         | 9,007      |                            |
|        | 単 価  |        |                |         | 9,007      |                            |
|        |  |        |                |         |            |                            |
|        | *** B単ー 24号 ***  |        |                |         |            |                            |
| 000024 | 砕石基礎<br>流しコーラル 管側部   |        | m <sup>3</sup> |         | 1.000      | 歩A<br>m <sup>3</sup> 当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 振動コンバクタ, 区分I, あり, あり     | 1.000  | m <sup>3</sup> | 5,389   | 5,389      | S単 70号                     |
| S02116 | コーラル(流し)<br>, 石垣北部単価,  | 1.200  | m <sup>3</sup> | 3,900   | 4,680      | S単 12号                     |
|        | 合 計  |        |                |         | 10,069     |                            |
|        | 単 価  |        |                |         | 10,069     |                            |
|        |  |        |                |         |            |                            |
|        | *** B単ー 25号 ***  |        |                |         |            |                            |
| 000025 | ダクタイル鋳鉄管<br>径600 DB種 素掘り施工   |        | m              |         | 1,093.600  | 歩A<br>m 当たり算出              |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形 直管)<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                                   | 56.000 | 本              | 389,209 | 21,795,704 | S単 75号                     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形 直管)<br>直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                                   | 60.000 | 本              | 386,243 | 23,174,580 | S単 76号                     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K-T形 直管)<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                                 | 3.000  | 本              | 389,209 | 1,167,627  | S単 77号                     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(T-K形 直管)<br>直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                                 | 21.000 | 本              | 386,243 | 8,111,103  | S単 78号                     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形 直管 甲切管)<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                               | 21.000 | 本              | 32,853  | 689,913    | S単 79号                     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形 直管 甲切管)<br>直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                               | 15.000 | 本              | 19,877  | 298,155    | S単 80号                     |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額        | 備 考      |
|--------|---|--------|----|---------|------------|----------|
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 直管 甲切管)<br>直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 1.000  | 本  | 19,877  | 19,877     | S単 81号   |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 直管 甲切管)<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 1.000  | 本  | 32,853  | 32,853     | S単 82号   |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 乙切管)<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり   | 25.000 | 本  | 32,853  | 821,325    | S単 83号   |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 直管 乙切管)<br>直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり   | 7.000  | 本  | 19,877  | 139,139    | S単 84号   |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 直管 乙切管)<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 4.000  | 本  | 32,853  | 131,412    | S単 85号   |
|        | 合 計   |        |    |         | 56,381,688 |          |
|        | 単 価   |        |    |         | 51,556     |          |
|        | *** B単ー 26号 ***   |        |    |         |            |          |
| 000026 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×45°  |        | 本  |         | 1.000      | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり           | 1.000  | 本  | 386,206 | 386,206    | S単 86号   |
|        | 合 計   |        |    |         | 386,206    |          |
|        | 単 価   |        |    |         | 386,206    |          |
|        | *** B単ー 27号 ***   |        |    |         |            |          |
| 000027 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×30°  |        | 本  |         | 1.000      | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり           | 1.000  | 本  | 309,129 | 309,129    | S単 87号   |
|        | 合 計   |        |    |         | 309,129    |          |
|        | 単 価   |        |    |         | 309,129    |          |
|        | *** B単ー 28号 ***   |        |    |         |            |          |
| 000028 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×22° 1/2  |        | 本  |         | 1.000      | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり           | 1.000  | 本  | 386,206 | 386,206    | S単 86号   |
|        | 合 計   |        |    |         | 386,206    |          |
|        | 単 価   |        |    |         | 386,206    |          |
|        | *** B単ー 29号 ***   |        |    |         |            |          |
| 000029 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形受挿し曲管 φ600×11° 1/4  |        | 本  |         | 1.000      | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり           | 1.000  | 本  | 423,243 | 423,243    | S単 88号   |
|        | 合 計   |        |    |         | 423,243    |          |
|        | 単 価   |        |    |         | 423,243    |          |
|        | *** B単ー 30号 ***   |        |    |         |            |          |
| 000030 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ600×22° 1/2   |        | 本  |         | 1.000      | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり           | 1.000  | 本  | 237,057 | 237,057    | S単 89号   |
|        | 合 計   |        |    |         | 237,057    |          |
|        | 単 価   |        |    |         | 237,057    |          |
|        | *** B単ー 31号 ***   |        |    |         |            |          |
| 000031 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ600×11° 1/4   |        | 本  |         | 1.000      | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり           | 1.000  | 本  | 212,032 | 212,032    | S単 90号   |
|        | 合 計   |        |    |         | 212,032    |          |
|        | 単 価   |        |    |         | 212,032    |          |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        |   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 32号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000032 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ600×5° 5/8                                |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 199,019 | 199,019 | S単 91号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 199,019 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 199,019 |             |
|        |   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 33号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000033 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形排水T字管 φ600×φ200                                 |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 324,144 | 324,144 | S単 92号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 324,144 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 324,144 |             |
|        |   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 34号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000034 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ600×φ75 16K                           |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 298,118 | 298,118 | S単 93号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 298,118 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 298,118 |             |
|        |   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 35号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000035 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ600 16K                                   |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 227,047 | 227,047 | S単 94号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 227,047 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 227,047 |             |
|        |   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 36号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000036 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ600 16K                                   |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 282,102 | 282,102 | S単 95号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 282,102 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 282,102 |             |
|        |   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 37号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000037 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形二受T字管 φ600×φ600                                 |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 523,343 | 523,343 | S単 96号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 523,343 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 523,343 |             |
|        |   |       |     |         |         |             |
|        | *** B単ー 38号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000038 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>三フランジT字管 φ600×φ400 16K                            |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 553,373 | 553,373 | S単 97号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 553,373 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 553,373 |             |
|        |   |       |     |         |         |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|--|-------|----|---------|---------|-------------|
|        | *** B単ー 39号 ***                                |       |    |         |         |             |
| 000039 | ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>K形 DB種 径600 長6.0m             |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m,, | 1,000 | 本  | 356,000 | 356,000 | S単 13号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 356,000 |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 356,000 |             |
|        |  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 40号 ***                                |       |    |         |         |             |
| 000040 | ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>T形 DB種 径600 長6.0m             |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種管・DB 径600 長6.0m,, | 1,000 | 本  | 366,000 | 366,000 | S単 14号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 366,000 |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 366,000 |             |
|        |  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 41号 ***                                |       |    |         |         |             |
| 000041 | 管切断(DCIP管)<br>径600                             |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>600mm                            | 1,000 | 箇所 | 20,426  | 20,426  | S単 132号     |
|        | 合 計  |       |    |         | 20,426  |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 20,426  |             |
|        |  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 42号 ***                                |       |    |         |         |             |
| 000042 | K形継輪<br>径600                                   |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ600 継輪,,                     | 1,000 | 本  | 151,000 | 151,000 | S単 15号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 151,000 |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 151,000 |             |
|        |  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 43号 ***                                |       |    |         |         |             |
| 000043 | K形接合部品<br>径600                                 |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,            | 1,000 | 組  | 28,900  | 28,900  | S単 16号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 28,900  |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 28,900  |             |
|        |  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 44号 ***                                |       |    |         |         |             |
| 000044 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) 径600)         |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径600,,            | 1,000 | 組  | 79,400  | 79,400  | S単 17号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 79,400  |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 79,400  |             |
|        |  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 45号 ***                                |       |    |         |         |             |
| 000045 | フランジ接合部品<br>径600 16K                           |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径600,,           | 1,000 | 組  | 231,000 | 231,000 | S単 18号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 231,000 |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 231,000 |             |
|        |  |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 46号 ***                                |       |    |         |         |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|---|-------|----|---------|----------|-------------|
| 000046 | ダクタイル鋳鉄管<br>径500 DB種 素掘り施工  |       | m  |         | 33,300 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管)<br>直管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり     | 3.000 | 本  | 285,372 | 856,116  | S単 98号      |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 甲切管)<br>直管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 2.000 | 本  | 26,113  | 52,226   | S単 99号      |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 乙切管)<br>直管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 3.000 | 本  | 26,113  | 78,339   | S単 100号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 986,681  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 29,630   |             |
|        | *** B単ー 47号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000047 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形両受曲管 φ500×5° 5/8  |       | 本  |         | 1,000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1.000 | 本  | 156,243 | 156,243  | S単 101号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 156,243  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 156,243  |             |
|        | *** B単ー 48号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000048 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形挿受片落ち管 φ600×φ500  |       | 本  |         | 1,000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1.000 | 本  | 260,347 | 260,347  | S単 102号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 260,347  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 260,347  |             |
|        | *** B単ー 49号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000049 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ500×φ75 10K                                   |       | 本  |         | 1,000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1.000 | 本  | 230,317 | 230,317  | S単 103号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 230,317  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 230,317  |             |
|        | *** B単ー 50号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000050 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ500 10K   |       | 本  |         | 1,000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1.000 | 本  | 133,220 | 133,220  | S単 104号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 133,220  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 133,220  |             |
|        | *** B単ー 51号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000051 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>三フランジT字管 φ500×φ500 10K                                    |       | 本  |         | 1,000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1.000 | 本  | 345,432 | 345,432  | S単 105号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 345,432  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 345,432  |             |
|        | *** B単ー 52号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000052 | ダクタイル鋳鉄管 (切管用)<br>K形 DB種 径500 長6.0m                                       |       | 本  |         | 1,000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m, ,                           | 1.000 | 本  | 259,000 | 259,000  | S単 19号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 259,000  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 259,000  |             |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|--|-------|----|---------|----------|-------------|
|        | *** B単ー 53号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000053 | 管切断 (DCIP管)<br>径500  |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>500mm  | 1.000 | 箇所 | 17,435  | 17,435   | S単 133号     |
|        | 合 計  |       |    |         | 17,435   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 17,435   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 54号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000054 | K形継輪<br>径500   |       | 本  |         | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪,,   | 1.000 | 本  | 111,000 | 111,000  | S単 20号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 111,000  |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 111,000  |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 55号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000055 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径600)                                 |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径600,,                                   | 1.000 | 組  | 79,400  | 79,400   | S単 17号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 79,400   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 79,400   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 56号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000056 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径500)                                 |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径500,,                                   | 1.000 | 組  | 65,500  | 65,500   | S単 21号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 65,500   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 65,500   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 57号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000057 | フランジ接合部品<br>径500 10K   |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径500,,                                   | 1.000 | 組  | 78,700  | 78,700   | S単 22号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 78,700   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 78,700   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 58号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000058 | ダクタイル鋳鉄直管<br>径200 D3種 素掘り施工  |       | m  |         | 34.100 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管)<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  | 4.000 | 本  | 94,497  | 377,988  | S単 106号     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 甲切管)<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 3.000 | 本  | 16,419  | 49,257   | S単 107号     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 乙切管)<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 1.000 | 本  | 16,419  | 16,419   | S単 108号     |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,                            | 3.000 | 本  | 78,000  | 234,000  | S単 23号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 677,664  |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 19,873   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 59号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000059 | 管切断 (DCIP管)<br>径200  |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>200mm  | 1.000 | 箇所 | 7,438   | 7,438    | S単 134号     |
|        | 合 計  |       |    |         | 7,438    |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---|-------|----|---------|---------|-------------|
|        | 単 価   |       |    |         | 7,438   |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 60号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000060 | ダクタイル鋳鉄管異形管<br>K形受挿し片落管φ600×φ300  |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管異形管 K形受挿し片落管φ600×φ300<br>短管・異形管, K形, 600×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 227,047 | 227,047 | S単 109号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 227,047 |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 227,047 |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 61号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000061 | ダクタイル鋳鉄管異形管<br>K形受挿し片落管φ300×φ200  |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管異形管 K形受挿し片落管φ300×φ200<br>短管・異形管, K形, 300×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 91,971  | 91,971  | S単 110号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 91,971  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 91,971  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 62号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000062 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 10K   |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | K形短管1号 φ200 10K<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり               | 1,000 | 本  | 40,643  | 40,643  | S単 111号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 40,643  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 40,643  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 63号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000063 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 10K   |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | K形短管2号 φ200 10K<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり               | 1,000 | 本  | 58,061  | 58,061  | S単 112号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 58,061  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 58,061  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 64号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000064 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形フランジ付T字管 φ200×φ75 10K   |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                  | 1,000 | 本  | 73,876  | 73,876  | S単 113号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 73,876  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 73,876  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 65号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000065 | K形継輪<br>径200  |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管異形管<br>K形 φ200 継輪,,   | 1,000 | 個  | 31,900  | 31,900  | S単 24号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 31,900  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 31,900  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 66号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000066 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ 径600)  |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径600,,  | 1,000 | 組  | 79,400  | 79,400  | S単 17号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 79,400  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 79,400  |             |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|--------|--|-------|----------------|---------|---------|----------|
|        |  |       |                |         |         |          |
|        | *** B単ー 67号 ***  |       |                |         |         |          |
| 000067 | K形特殊押輪   |       | 組              |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径300,,                         | 1,000 | 組              | 27,300  | 27,300  | S単 25号   |
|        | 合 計  |       |                |         | 27,300  |          |
|        | 単 価  |       |                |         | 27,300  |          |
|        |  |       |                |         |         |          |
|        | *** B単ー 68号 ***  |       |                |         |         |          |
| 000068 | K形特殊押輪   |       | 組              |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200,,                         | 1,000 | 組              | 15,500  | 15,500  | S単 26号   |
|        | 合 計  |       |                |         | 15,500  |          |
|        | 単 価  |       |                |         | 15,500  |          |
|        |  |       |                |         |         |          |
|        | *** B単ー 69号 ***  |       |                |         |         |          |
| 000069 | 弁類   |       | 基              |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07091 | ソフトシール仕切弁 φ200 10K<br>樹脂製, 200mm                             | 1,000 | 基              | 193,031 | 193,031 | S単 137号  |
|        | 合 計  |       |                |         | 193,031 |          |
|        | 単 価  |       |                |         | 193,031 |          |
|        |  |       |                |         |         |          |
|        | *** B単ー 70号 ***  |       |                |         |         |          |
| 000070 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径200 10K                           |       | 組              |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径200,,                         | 1,000 | 組              | 19,000  | 19,000  | S単 27号   |
|        | 合 計  |       |                |         | 19,000  |          |
|        | 単 価  |       |                |         | 19,000  |          |
|        |  |       |                |         |         |          |
|        | *** B単ー 71号 ***  |       |                |         |         |          |
| 000071 | 弁類   |       | 基              |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07093 | 径25 10K 樹脂製 (フランジ式)<br>空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり            | 1,000 | 基              | 16,465  | 16,465  | S単 141号  |
| S02116 | 樹脂製空気弁<br>φ25 10K,,  | 1,000 | 組              | 87,900  | 87,900  | S単 28号   |
|        | 合 計  |       |                |         | 104,365 |          |
|        | 単 価  |       |                |         | 104,365 |          |
|        |  |       |                |         |         |          |
|        | *** B単ー 72号 ***  |       |                |         |         |          |
| 000072 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径75 10K                            |       | 組              |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径75,,                          | 1,000 | 組              | 6,390   | 6,390   | S単 29号   |
|        | 合 計  |       |                |         | 6,390   |          |
|        | 単 価  |       |                |         | 6,390   |          |
|        |  |       |                |         |         |          |
|        | *** B単ー 73号 ***  |       |                |         |         |          |
| 000073 | 基礎砕石工  |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| SA0301 | 流しコーラル t=10cm<br>SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 砕石各種 | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,832   | 1,832   | S単 165号  |
|        | 合 計  |       |                |         | 1,832   |          |
|        | 単 価  |       |                |         | 1,832   |          |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 74号 ***                               |       |                |         |         |             |
| 000074 | マンホール設置<br>水道用レジンコンクリート製ボックス φ250 鉄蓋付き (RB25) |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00005 | レジンコンクリート製ボックス据付<br>φ250 制水弁室 大浦3-1号幹線水路      | 1,000 | 基              | 87,947  | 87,947  | T単 4号       |
|        | 合 計   |       |                |         | 87,947  |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 87,947  |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 75号 ***                               |       |                |         |         |             |
| 000075 | 基礎砕石工<br>流しコーラル t=10cm                        |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種      | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,832   | 1,832   | S単 165号     |
|        | 合 計   |       |                |         | 1,832   |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 1,832   |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 76号 ***                               |       |                |         |         |             |
| 000076 | マンホール設置<br>水道用レジンコンクリート製ボックス φ600 鉄蓋付き (RB60) |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00006 | レジンコンクリート製ボックス据付<br>φ600 空気弁室 大浦3-1号幹線水路      | 1,000 | 基              | 349,256 | 349,256 | T単 5号       |
|        | 合 計   |       |                |         | 349,256 |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 349,256 |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 77号 ***                               |       |                |         |         |             |
| 000077 | 急速空気弁 (3号空気弁～5号空気弁)<br>樹脂製 φ75 16K 補修弁付       |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, あり                    | 1,000 | 基              | 28,943  | 28,943  | S単 142号     |
| S02116 | 樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>φ75 16K,,                    | 1,000 | 基              | 169,000 | 169,000 | S単 37号      |
|        | 合 計   |       |                |         | 197,943 |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 197,943 |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 78号 ***                               |       |                |         |         |             |
| 000078 | 両フランジ短管<br>径75 16K L=200                      |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり  | 1,000 | 本              | 20,318  | 20,318  | S単 71号      |
|        | 合 計   |       |                |         | 20,318  |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 20,318  |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 79号 ***                               |       |                |         |         |             |
| 000079 | 両フランジ短管<br>径75 16K L=300                      |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり  | 1,000 | 本              | 21,958  | 21,958  | S単 72号      |
|        | 合 計   |       |                |         | 21,958  |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 21,958  |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 80号 ***                               |       |                |         |         |             |
| 000080 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径75 16K             |       | 組              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径75,,           | 1,000 | 組              | 12,300  | 12,300  | S単 38号      |
|        | 合 計   |       |                |         | 12,300  |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 12,300  |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 81号 ***   |       |                |         |         |             |
| 000081 | 急速空気弁(6号空気弁)<br>樹脂製 φ75 10K 補修弁付                              |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, あり                                    | 1,000 | 基              | 28,943  | 28,943  | S単 142号     |
| S02116 | 樹脂製空気弁(補修弁付)<br>φ75 10K,,                                     | 1,000 | 基              | 153,000 | 153,000 | S単 39号      |
|        | 合 計   |       |                |         | 181,943 |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 181,943 |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 82号 ***   |       |                |         |         |             |
| 000082 | 両フランジ短管<br>径75 10K L=400                                      |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり                  | 1,000 | 本              | 22,158  | 22,158  | S単 73号      |
|        | 合 計   |       |                |         | 22,158  |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 22,158  |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 83号 ***   |       |                |         |         |             |
| 000083 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径75 10K                             |       | 組              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径75,,                           | 1,000 | 組              | 6,390   | 6,390   | S単 29号      |
|        | 合 計   |       |                |         | 6,390   |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 6,390   |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 84号 ***   |       |                |         |         |             |
| 000084 | 基礎砕石工<br>流しコーラル t=150mm                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 砕石各種                  | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,111   | 2,111   | S単 166号     |
|        | 合 計   |       |                |         | 2,111   |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 2,111   |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 85号 ***   |       |                |         |         |             |
| 000085 | マンホール設置 (3号空気弁・4号空気弁)<br>蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版(組立2号マンホール)         |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外                 | 1,000 | 基              | 306,700 | 306,700 | S単 181号     |
|        | 合 計   |       |                |         | 306,700 |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 306,700 |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 86号 ***   |       |                |         |         |             |
| 000086 | マンホール設置 (5号空気弁・6号空気弁)<br>蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版(組立2号マンホール)         |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外                 | 1,000 | 基              | 321,700 | 321,700 | S単 182号     |
|        | 合 計   |       |                |         | 321,700 |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 321,700 |             |
|        |   |       |                |         |         |             |
|        | *** B単ー 87号 ***   |       |                |         |         |             |
| 000087 | 保護コンクリート<br>18N-8-20  |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,360  | 46,360  | S単 168号     |
|        | 合 計   |       |                |         | 46,360  |             |
|        | 単 価   |       |                |         | 46,360  |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---|-------|----|---------|---------|-------------|
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 88号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000088 | 型枠  |       | m  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物  | 1,000 | m  | 11,280  | 11,280  | S単 170号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 11,280  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 11,280  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 89号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000089 | 通気孔<br>SGP 100A   |       | m  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)                                  | 1,000 | m  | 9,263   | 9,263   | S単 136号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 9,263   |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 9,263   |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 90号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000090 | SGP90° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ                         |       | 個  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,                       | 1,000 | 個  | 3,600   | 3,600   | S単 40号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 3,600   |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 3,600   |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 91号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000091 | SGP180° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ                        |       | 個  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | SGP180° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,                      | 1,000 | 個  | 11,700  | 11,700  | S単 41号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 11,700  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 11,700  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 92号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000092 | 防虫目皿<br>φ100用 外ねじ型  |       | 個  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防虫目皿<br>φ100用 外ねじ型,,  | 1,000 | 個  | 4,890   | 4,890   | S単 42号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 4,890   |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 4,890   |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 93号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000093 | 弁類<br>水道用铸铁製仕切弁 φ200 16K                                    |       | 基  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>铸铁製, 200mm                                       | 1,000 | 基  | 626,533 | 626,533 | S単 138号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 626,533 |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 626,533 |             |
|        |   |       |    |         |         |             |
|        | *** B単ー 94号 ***   |       |    |         |         |             |
| 000094 | ダクタイル铸铁管<br>径200 3種 K形                                      |       | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル铸铁管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, パック割(クレン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 94,497  | 94,497  | S単 114号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 94,497  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 94,497  |             |
|        |   |       |    |         |         |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考     |
|--------|--|-------|----|--------|--------|---------|
|        | *** B単ー 95号 ***                                  |       |    |        |        |         |
| 000095 | ダクタイル鋳鉄管   |       |    |        |        | 歩A      |
|        | 径200 3種 K形 甲切管                                   |       | 本  |        | 1,000  | 本 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(径200 3種 K形 甲切管)                     |       |    |        |        |         |
|        | 直管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり     | 1,000 | 本  | 16,419 | 16,419 | S単 115号 |
|        | 合 計  |       |    |        | 16,419 |         |
|        | 単 価  |       |    |        | 16,419 |         |
|        |  |       |    |        |        |         |
|        | *** B単ー 96号 ***                                  |       |    |        |        |         |
| 000096 | ダクタイル鋳鉄管   |       |    |        |        | 歩A      |
|        | 径200 3種 K形 乙切管                                   |       | 本  |        | 1,000  | 本 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(径200 3種 K形 乙切管)                     |       |    |        |        |         |
|        | 直管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり     | 1,000 | 本  | 16,419 | 16,419 | S単 116号 |
|        | 合 計  |       |    |        | 16,419 |         |
|        | 単 価  |       |    |        | 16,419 |         |
|        |  |       |    |        |        |         |
|        | *** B単ー 97号 ***                                  |       |    |        |        |         |
| 000097 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |       |    |        |        | 歩A      |
|        | K形曲管 φ200×90°                                    |       | 本  |        | 1,000  | 本 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設                                     |       |    |        |        |         |
|        | 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 76,980 | 76,980 | S単 117号 |
|        | 合 計  |       |    |        | 76,980 |         |
|        | 単 価  |       |    |        | 76,980 |         |
|        |  |       |    |        |        |         |
|        | *** B単ー 98号 ***                                  |       |    |        |        |         |
| 000098 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |       |    |        |        | 歩A      |
|        | K形曲管 φ200×45°                                    |       | 本  |        | 1,000  | 本 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設                                     |       |    |        |        |         |
|        | 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 64,267 | 64,267 | S単 118号 |
|        | 合 計  |       |    |        | 64,267 |         |
|        | 単 価  |       |    |        | 64,267 |         |
|        |  |       |    |        |        |         |
|        | *** B単ー 99号 ***                                  |       |    |        |        |         |
| 000099 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |       |    |        |        | 歩A      |
|        | K形曲管 φ200×11° 1/4                                |       | 本  |        | 1,000  | 本 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設                                     |       |    |        |        |         |
|        | 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 77,580 | 77,580 | S単 119号 |
|        | 合 計  |       |    |        | 77,580 |         |
|        | 単 価  |       |    |        | 77,580 |         |
|        |  |       |    |        |        |         |
|        | *** B単ー 100号 ***                                 |       |    |        |        |         |
| 000100 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |       |    |        |        | 歩A      |
|        | K形短管1号 φ200 16K                                  |       | 本  |        | 1,000  | 本 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設                                     |       |    |        |        |         |
|        | 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 43,646 | 43,646 | S単 120号 |
|        | 合 計  |       |    |        | 43,646 |         |
|        | 単 価  |       |    |        | 43,646 |         |
|        |  |       |    |        |        |         |
|        | *** B単ー 101号 ***                                 |       |    |        |        |         |
| 000101 | ダクタイル鋳鉄管 異形管                                     |       |    |        |        | 歩A      |
|        | K形短管2号 φ200 16K                                  |       | 本  |        | 1,000  | 本 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設                                     |       |    |        |        |         |
|        | 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 61,164 | 61,164 | S単 121号 |
|        | 合 計  |       |    |        | 61,164 |         |
|        | 単 価  |       |    |        | 61,164 |         |
|        |  |       |    |        |        |         |
|        | *** B単ー 102号 ***                                 |       |    |        |        |         |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考           |
|--------|---|-------|-----|---------|---------|---------------|
| 000102 | K形継輪<br>径200                                |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪,,                  | 1.000 | 個   | 31,900  | 31,900  | S単 24号        |
|        | 合 計   |       |     |         | 31,900  |               |
|        | 単 価   |       |     |         | 31,900  |               |
|        | *** B単ー 103号 ***                            |       |     |         |         |               |
| 000103 | ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>K形 3種 径200 長5.0m           |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,, | 1.000 | 本   | 78,000  | 78,000  | S単 23号        |
|        | 合 計   |       |     |         | 78,000  |               |
|        | 単 価   |       |     |         | 78,000  |               |
|        | *** B単ー 104号 ***                            |       |     |         |         |               |
| 000104 | 管切断(DCIP管)<br>径200                          |       | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>箇所当たり算出 |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>200mm                         | 1.000 | 箇所  | 7,438   | 7,438   | S単 134号       |
|        | 合 計   |       |     |         | 7,438   |               |
|        | 単 価   |       |     |         | 7,438   |               |
|        | *** B単ー 105号 ***                            |       |     |         |         |               |
| 000105 | 16Kフランジ<br>200A                             |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>個当たり算出  |
| S02116 | 16Kフランジ<br>200A,,                           | 1.000 | 個   | 59,000  | 59,000  | S単 43号        |
|        | 合 計   |       |     |         | 59,000  |               |
|        | 単 価   |       |     |         | 59,000  |               |
|        | *** B単ー 106号 ***                            |       |     |         |         |               |
| 000106 | オリフィスプレート<br>200A SUS304                    |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>個当たり算出  |
| S02116 | オリフィスプレート<br>200A SUS304,,                  | 1.000 | 個   | 222,000 | 222,000 | S単 44号        |
|        | 合 計   |       |     |         | 222,000 |               |
|        | 単 価   |       |     |         | 222,000 |               |
|        | *** B単ー 107号 ***                            |       |     |         |         |               |
| 000107 | フランジ接合部品<br>径200 16K                        |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径200,,        | 1.000 | 組   | 26,100  | 26,100  | S単 45号        |
|        | 合 計   |       |     |         | 26,100  |               |
|        | 単 価   |       |     |         | 26,100  |               |
|        | *** B単ー 108号 ***                            |       |     |         |         |               |
| 000108 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径200)       |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径200,,         | 1.000 | 組   | 15,500  | 15,500  | S単 26号        |
|        | 合 計   |       |     |         | 15,500  |               |
|        | 単 価   |       |     |         | 15,500  |               |
|        | *** B単ー 109号 ***                            |       |     |         |         |               |
| 000109 | 弁類<br>水道用鋳鉄製仕切弁 φ200 16K                    |       | 基   |         | 1,000   | 歩A<br>基当たり算出  |



|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---|-------|----|---------|---------|-------------|
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製, 200mm   | 1.000 | 基  | 626,533 | 626,533 | S単 138号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 626,533 |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 626,533 |             |
|        | *** B単ー 110号 ***  |       |    |         |         |             |
| 000110 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ200 16K                                   |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1.000 | 本  | 43,646  | 43,646  | S単 120号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 43,646  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 43,646  |             |
|        | *** B単ー 111号 ***  |       |    |         |         |             |
| 000111 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ200 16K                                   |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1.000 | 本  | 61,164  | 61,164  | S単 121号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 61,164  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 61,164  |             |
|        | *** B単ー 112号 ***  |       |    |         |         |             |
| 000112 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>両フランジ曲管 φ200×90° 16K                              |       | 本  |         | 1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1.000 | 本  | 80,984  | 80,984  | S単 122号     |
|        | 合 計   |       |    |         | 80,984  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 80,984  |             |
|        | *** B単ー 113号 ***  |       |    |         |         |             |
| 000113 | 16Kフランジ<br>200A   |       | 個  |         | 1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 16Kフランジ<br>200A,,   | 1.000 | 個  | 59,000  | 59,000  | S単 43号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 59,000  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 59,000  |             |
|        | *** B単ー 114号 ***  |       |    |         |         |             |
| 000114 | オフィスプレート<br>200A SUS304   |       | 個  |         | 1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | オフィスプレート<br>200A SUS304,,   | 1.000 | 個  | 222,000 | 222,000 | S単 44号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 222,000 |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 222,000 |             |
|        | *** B単ー 115号 ***  |       |    |         |         |             |
| 000115 | フランジ接合部品<br>径200 16K  |       | 組  |         | 1.000 組 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径200,,                              | 1.000 | 組  | 26,100  | 26,100  | S単 45号      |
|        | 合 計   |       |    |         | 26,100  |             |
|        | 単 価   |       |    |         | 26,100  |             |
|        | *** B単ー 116号 ***  |       |    |         |         |             |
| 000116 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径200)                             |       | 組  |         | 1.000 組 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径200,,                               | 1.000 | 組  | 15,500  | 15,500  | S単 26号      |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|--|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        | 合 計  |       |     |         | 15,500  |             |
|        | 単 価  |       |     |         | 15,500  |             |
|        | *** B単ー 117号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000117 | 弁類<br>水道用铸铁製仕切弁 φ200 16K   |       | 基   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>铸铁製, 200mm  | 1,000 | 基   | 626,533 | 626,533 | S単 138号     |
|        | 合 計  |       |     |         | 626,533 |             |
|        | 単 価  |       |     |         | 626,533 |             |
|        | *** B単ー 118号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000118 | ダクタイル铸铁管 異形管<br>K形短管1号 φ200 16K                                  |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル铸铁管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 43,646  | 43,646  | S単 120号     |
|        | 合 計  |       |     |         | 43,646  |             |
|        | 単 価  |       |     |         | 43,646  |             |
|        | *** B単ー 119号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000119 | ダクタイル铸铁管 異形管<br>K形短管2号 φ200 16K                                  |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル铸铁管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 61,164  | 61,164  | S単 121号     |
|        | 合 計  |       |     |         | 61,164  |             |
|        | 単 価  |       |     |         | 61,164  |             |
|        | *** B単ー 120号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000120 | ダクタイル铸铁管 異形管<br>両フランジ曲管 φ200×90° 16K                             |       | 本   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル铸铁管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本   | 80,984  | 80,984  | S単 122号     |
|        | 合 計  |       |     |         | 80,984  |             |
|        | 単 価  |       |     |         | 80,984  |             |
|        | *** B単ー 121号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000121 | 16Kフランジ<br>200A  |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 16Kフランジ<br>200A,,  | 1,000 | 個   | 59,000  | 59,000  | S単 43号      |
|        | 合 計  |       |     |         | 59,000  |             |
|        | 単 価  |       |     |         | 59,000  |             |
|        | *** B単ー 122号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000122 | オリフィスプレート<br>200A SUS304   |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | オリフィスプレート<br>200A SUS304,,                                       | 1,000 | 個   | 222,000 | 222,000 | S単 44号      |
|        | 合 計  |       |     |         | 222,000 |             |
|        | 単 価  |       |     |         | 222,000 |             |
|        | *** B単ー 123号 ***   |       |     |         |         |             |
| 000123 | フランジ接合部品<br>径200 16K   |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル铸铁管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径200,,                             | 1,000 | 組   | 26,100  | 26,100  | S単 45号      |
|        | 合 計  |       |     |         | 26,100  |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考      |
|--------|---|-------|----------------|--------|----------------------|----------|
|        | 単 価   |       |                |        | 26,100               |          |
|        |   |       |                |        |                      |          |
|        | *** B単ー 124号 ***  |       |                |        |                      |          |
| 000124 | K形特殊押輪  |       | 組              |        | 1,000 組              | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200,,                               | 1,000 | 組              | 15,500 | 15,500               | S単 26号   |
|        | 合 計   |       |                |        | 15,500               |          |
|        | 単 価   |       |                |        | 15,500               |          |
|        |   |       |                |        |                      |          |
|        | *** B単ー 125号 ***  |       |                |        |                      |          |
| 000125 | 基礎砕石工 流しコーラル t=10cm   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,832  | 1,832                | S単 165号  |
|        | 合 計   |       |                |        | 1,832                |          |
|        | 単 価   |       |                |        | 1,832                |          |
|        |   |       |                |        |                      |          |
|        | *** B単ー 126号 ***  |       |                |        |                      |          |
| 000126 | 弁篋 (土砂流入防止型) (1号排泥工) 制水弁篋 ネジ式 φ130 H=0.39m                      |       | 基              |        | 1,000 基              | 歩A 当たり算出 |
| T00002 | 制水弁篋 (ネジ式) 設置 径130 土砂流入防止型 (H=0.39m)                            | 1,000 | 基              | 54,599 | 54,599               | T単 2号    |
|        | 合 計   |       |                |        | 54,599               |          |
|        | 単 価   |       |                |        | 54,599               |          |
|        |   |       |                |        |                      |          |
|        | *** B単ー 127号 ***  |       |                |        |                      |          |
| 000127 | 弁篋 (土砂流入防止型) (2号排泥工・3号排泥工) 制水弁篋 ネジ式 φ130 H=1.00m                |       | 基              |        | 1,000 基              | 歩A 当たり算出 |
| T00003 | 制水弁篋 (ネジ式) 設置 径130 土砂流入防止型 (H=1.00m)                            | 1,000 | 基              | 71,899 | 71,899               | T単 3号    |
|        | 合 計   |       |                |        | 71,899               |          |
|        | 単 価   |       |                |        | 71,899               |          |
|        |   |       |                |        |                      |          |
|        | *** B単ー 128号 ***  |       |                |        |                      |          |
| 000128 | 巻立コンクリート 18N-8-20 (2号排泥工)                                       |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A 当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種               | 1,000 | m <sup>3</sup> | 46,360 | 46,360               | S単 168号  |
|        | 合 計   |       |                |        | 46,360               |          |
|        | 単 価   |       |                |        | 46,360               |          |
|        |   |       |                |        |                      |          |
|        | *** B単ー 129号 ***  |       |                |        |                      |          |
| 000129 | U450用蓋 1種   |       | 枚              |        | 1,000 枚              | 歩A 当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1,000 | 枚              | 972    | 972                  | S単 68号   |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,                                    | 1,000 | 個              | 8,360  | 8,360                | S単 48号   |
|        | 合 計   |       |                |        | 9,332                |          |
|        | 単 価   |       |                |        | 9,332                |          |
|        |   |       |                |        |                      |          |
|        | *** B単ー 130号 ***  |       |                |        |                      |          |
| 000130 | HP管 (遠心力鉄筋コンクリート管) 径300 (2号排泥工)                                 |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A 当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種        | 1,000 | m              | 16,170 | 16,170               | S単 171号  |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|--|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        | 合 計  |       |                |         | 16,170  |             |
|        | 単 価  |       |                |         | 16,170  |             |
|        | *** B 単一 131号 ***  |       |                |         |         |             |
| 000131 | 型枠<br>(2号排泥工)  |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,280  | 11,280  | S 単 170号    |
|        | 合 計  |       |                |         | 11,280  |             |
|        | 単 価  |       |                |         | 11,280  |             |
|        | *** B 単一 132号 ***  |       |                |         |         |             |
| 000132 | 継足棒 (2号排泥工・3号排泥工)<br>φ 32 SUS L=0.6m                                     |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 継足棒<br>φ 32 SUS L=1.0m以下 ショット×2含む,,                                      | 1.000 | 本              | 50,200  | 50,200  | S 単 49号     |
|        | 合 計  |       |                |         | 50,200  |             |
|        | 単 価  |       |                |         | 50,200  |             |
|        | *** B 単一 133号 ***  |       |                |         |         |             |
| 000133 | 単粒度砕石5号  |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0302 | SP 裏込砕石<br>計上する, あり, 砕石 (各種)   | 1.000 | m <sup>3</sup> | 12,360  | 12,360  | S 単 167号    |
|        | 合 計  |       |                |         | 12,360  |             |
|        | 単 価  |       |                |         | 12,360  |             |
|        | *** B 単一 134号 ***  |       |                |         |         |             |
| 000134 | 吸出防止材<br>合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m   |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置<br>全面  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,198   | 1,198   | S 単 164号    |
|        | 合 計  |       |                |         | 1,198   |             |
|        | 単 価  |       |                |         | 1,198   |             |
|        | *** B 単一 135号 ***  |       |                |         |         |             |
| 000135 | 基礎コンクリート<br>18N-8-20   |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート (18N-8-20)<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 46,360  | 46,360  | S 単 169号    |
|        | 合 計  |       |                |         | 46,360  |             |
|        | 単 価  |       |                |         | 46,360  |             |
|        | *** B 単一 136号 ***  |       |                |         |         |             |
| 000136 | 型枠   |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,280  | 11,280  | S 単 170号    |
|        | 合 計  |       |                |         | 11,280  |             |
|        | 単 価  |       |                |         | 11,280  |             |
|        | *** B 単一 137号 ***  |       |                |         |         |             |
| 000137 | マンホール設置 (2号～3号排泥工)<br>蓋 (T-25) 直壁 底版斜壁 組立 2号マンホール                        |       | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外                 | 1.000 | 基              | 435,000 | 435,000 | S 単 183号    |
|        | 合 計  |       |                |         | 435,000 |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単 位            | 単 価       | 金 額       | 備 考         |
|--------|---|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|
|        | 単 価   |       |                |           | 435,000   |             |
|        |   |       |                |           |           |             |
|        | *** B単ー 138号 ***  |       |                |           |           |             |
| 000138 | ステップ<br>合成樹脂被膜 SUS φ19@300  |       | 個              |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                 | 1,000 | 個              | 2,730     | 2,730     | S単 50号      |
|        | 合 計   |       |                |           | 2,730     |             |
|        | 単 価   |       |                |           | 2,730     |             |
|        |   |       |                |           |           |             |
|        | *** B単ー 139号 ***  |       |                |           |           |             |
| 000139 | 保護コンクリート<br>18N-8-20  |       | m3             |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート(18N-8-20)<br>小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,~,コンクリート各種     | 1,000 | m3             | 46,360    | 46,360    | S単 169号     |
|        | 合 計   |       |                |           | 46,360    |             |
|        | 単 価   |       |                |           | 46,360    |             |
|        |   |       |                |           |           |             |
|        | *** B単ー 140号 ***  |       |                |           |           |             |
| 000140 | 型枠  |       | m <sup>2</sup> |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物  | 1,000 | m <sup>2</sup> | 11,280    | 11,280    | S単 170号     |
|        | 合 計   |       |                |           | 11,280    |             |
|        | 単 価   |       |                |           | 11,280    |             |
|        |   |       |                |           |           |             |
|        | *** B単ー 141号 ***  |       |                |           |           |             |
| 000141 | 基礎砕石工<br>流しコーラル t=15cm  |       | m <sup>2</sup> |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,111     | 2,111     | S単 166号     |
|        | 合 計   |       |                |           | 2,111     |             |
|        | 単 価   |       |                |           | 2,111     |             |
|        |   |       |                |           |           |             |
|        | *** B単ー 142号 ***  |       |                |           |           |             |
| 000142 | 組立マンホール (1号制水弁)<br>蓋 (T-25) 斜壁 直壁 底版(組立0号マンホール)                     |       | 基              |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外                         | 1,000 | 基              | 268,700   | 268,700   | S単 184号     |
|        | 合 計   |       |                |           | 268,700   |             |
|        | 単 価   |       |                |           | 268,700   |             |
|        |   |       |                |           |           |             |
|        | *** B単ー 143号 ***  |       |                |           |           |             |
| 000143 | U600用蓋<br>1種  |       | 枚              |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,~,~,~,再利用撤去を行なわない | 1,000 | 枚              | 972       | 972       | S単 68号      |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 600 長600mm,,                                     | 1,000 | 個              | 12,900    | 12,900    | S単 51号      |
|        | 合 計   |       |                |           | 13,872    |             |
|        | 単 価   |       |                |           | 13,872    |             |
|        |   |       |                |           |           |             |
|        | *** B単ー 144号 ***  |       |                |           |           |             |
| 000144 | 充水機能付きバタフライ弁 (1号制水弁)<br>(ロングスタンド・開度計付き) φ500 10K L=1400mm           |       | 基              |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>バタフライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 500mm, バック絞(クレーン機能付), なし             | 1,000 | 基              | 3,900,311 | 3,900,311 | S単 140号     |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|---|-------|-----|---------|-----------|-------------|
|        | 合 計   |       |     |         | 3,900,311 |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 3,900,311 |             |
|        | *** B単ー 145号 ***  |       |     |         |           |             |
| 000145 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ型 径500 10K  |       | 組   |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径500,,                                      | 1,000 | 組   | 78,700  | 78,700    | S単 22号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 78,700    |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 78,700    |             |
|        | *** B単ー 146号 ***  |       |     |         |           |             |
| 000146 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ曲管 φ400×90° 16K                                       |       | 本   |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1,000 | 本   | 264,642 | 264,642   | S単 123号     |
|        | 合 計   |       |     |         | 264,642   |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 264,642   |             |
|        | *** B単ー 147号 ***  |       |     |         |           |             |
| 000147 | フランジ接合部品<br>径400 16K  |       | 組   |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径400,,                                      | 1,000 | 組   | 91,900  | 91,900    | S単 52号      |
|        | 合 計   |       |     |         | 91,900    |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 91,900    |             |
|        | *** B単ー 148号 ***  |       |     |         |           |             |
| 000148 | ダクタイル鋳鉄管<br>K形 径400 DB種 甲切管   |       | 本   |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 甲切管)<br>直管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 1,000 | 本   | 22,400  | 22,400    | S単 124号     |
|        | 合 計   |       |     |         | 22,400    |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 22,400    |             |
|        | *** B単ー 149号 ***  |       |     |         |           |             |
| 000149 | ダクタイル鋳鉄管<br>K形 径400 DB種 乙切管   |       | 本   |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 乙切管)<br>直管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 1,000 | 本   | 22,400  | 22,400    | S単 125号     |
|        | 合 計   |       |     |         | 22,400    |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 22,400    |             |
|        | *** B単ー 150号 ***  |       |     |         |           |             |
| 000150 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形曲管 φ400×22° 1/2   |       | 本   |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1,000 | 本   | 125,503 | 125,503   | S単 126号     |
|        | 合 計   |       |     |         | 125,503   |             |
|        | 単 価   |       |     |         | 125,503   |             |
|        | *** B単ー 151号 ***  |       |     |         |           |             |
| 000151 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ400 16K   |       | 本   |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり         | 1,000 | 本   | 154,532 | 154,532   | S単 127号     |
|        | 合 計   |       |     |         | 154,532   |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|--------|---|-------|----|---------|---------|----------|
|        | 単 価   |       |    |         | 154,532 |          |
|        |   |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 152号 ***  |       |    |         |         |          |
| 000152 | ダクタイル鋳鉄管(切管用)   |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 DB種 径400 長6.0m                         | 1,000 | 本  | 178,000 | 178,000 | S単 53号   |
|        | 合 計   |       |    |         | 178,000 |          |
|        | 単 価   |       |    |         | 178,000 |          |
|        |   |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 153号 ***  |       |    |         |         |          |
| 000153 | 管切断(DCIP管)<br>径400  |       | 箇所 |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>400mm   | 1,000 | 箇所 | 15,107  | 15,107  | S単 135号  |
|        | 合 計   |       |    |         | 15,107  |          |
|        | 単 価   |       |    |         | 15,107  |          |
|        |   |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 154号 ***  |       |    |         |         |          |
| 000154 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径400)                             |       | 組  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径400,,                               | 1,000 | 組  | 51,400  | 51,400  | S単 54号   |
|        | 合 計   |       |    |         | 51,400  |          |
|        | 単 価   |       |    |         | 51,400  |          |
|        |   |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 155号 ***  |       |    |         |         |          |
| 000155 | フランジ接合部品<br>径400 16K  |       | 組  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径400,,                              | 1,000 | 組  | 91,900  | 91,900  | S単 52号   |
|        | 合 計   |       |    |         | 91,900  |          |
|        | 単 価   |       |    |         | 91,900  |          |
|        |   |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 156号 ***  |       |    |         |         |          |
| 000156 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>フランジ片落管 φ500×φ400 10K                             |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, ハック鈔(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 198,576 | 198,576 | S単 128号  |
|        | 合 計   |       |    |         | 198,576 |          |
|        | 単 価   |       |    |         | 198,576 |          |
|        |   |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 157号 ***  |       |    |         |         |          |
| 000157 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ400 10K                                   |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, ハック鈔(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 96,874  | 96,874  | S単 129号  |
|        | 合 計   |       |    |         | 96,874  |          |
|        | 単 価   |       |    |         | 96,874  |          |
|        |   |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 158号 ***  |       |    |         |         |          |
| 000158 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ400 10K                                   |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, ハック鈔(クレーン機能付), なし, あり, あり | 1,000 | 本  | 137,515 | 137,515 | S単 130号  |
|        | 合 計   |       |    |         | 137,515 |          |
|        | 単 価   |       |    |         | 137,515 |          |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|--------|--|-------|----|---------|---------|----------|
|        |  |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 159号 ***   |       |    |         |         |          |
| 000159 | K形特殊押輪   |       | 組  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径400,,                                      | 1,000 | 組  | 51,400  | 51,400  | S単 54号   |
|        | 合 計  |       |    |         | 51,400  |          |
|        | 単 価  |       |    |         | 51,400  |          |
|        |  |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 160号 ***   |       |    |         |         |          |
| 000160 | フランジ接合部品<br>径500 10K   |       | 組  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径500,,                                     | 1,000 | 組  | 78,700  | 78,700  | S単 22号   |
|        | 合 計  |       |    |         | 78,700  |          |
|        | 単 価  |       |    |         | 78,700  |          |
|        |  |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 161号 ***   |       |    |         |         |          |
| 000161 | フランジ接合部品<br>径400 10K   |       | 組  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径400,,                                     | 1,000 | 組  | 56,300  | 56,300  | S単 55号   |
|        | 合 計  |       |    |         | 56,300  |          |
|        | 単 価  |       |    |         | 56,300  |          |
|        |  |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 162号 ***   |       |    |         |         |          |
| 000162 | ダクタイル鋳鉄管<br>K形 径400 DB種 甲切管  |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形 直管 甲切管)<br>直管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり | 1,000 | 本  | 22,400  | 22,400  | S単 124号  |
|        | 合 計  |       |    |         | 22,400  |          |
|        | 単 価  |       |    |         | 22,400  |          |
|        |  |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 163号 ***   |       |    |         |         |          |
| 000163 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形片受曲管 φ400×90°  |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり        | 1,000 | 本  | 230,608 | 230,608 | S単 131号  |
|        | 合 計  |       |    |         | 230,608 |          |
|        | 単 価  |       |    |         | 230,608 |          |
|        |  |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 164号 ***   |       |    |         |         |          |
| 000164 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管1号 φ400 10K  |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり        | 1,000 | 本  | 96,874  | 96,874  | S単 129号  |
|        | 合 計  |       |    |         | 96,874  |          |
|        | 単 価  |       |    |         | 96,874  |          |
|        |  |       |    |         |         |          |
|        | *** B単ー 165号 ***   |       |    |         |         |          |
| 000165 | ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>K形 DB種 径400 長6.0m                                       |       | 本  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径400 長6.00m,,                           | 1,000 | 本  | 178,000 | 178,000 | S単 53号   |
|        | 合 計  |       |    |         | 178,000 |          |
|        | 単 価  |       |    |         | 178,000 |          |
|        |  |       |    |         |         |          |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | *** B単ー 166号 ***                      |       |                |        |                      |             |
| 000166 | 管切断 (DCIP管)<br>径400                   |       | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>400mm                   | 1.000 | 箇所             | 15,107 | 15,107               | S単 135号     |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 15,107               |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 15,107               |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 167号 ***                      |       |                |        |                      |             |
| 000167 | K形特殊押輪                                |       | 組              |        | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径400, , | 1.000 | 組              | 51,400 | 51,400               | S単 54号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 51,400               |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 51,400               |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 168号 ***                      |       |                |        |                      |             |
| 000168 | フランジ接合部品<br>径400 10K                  |       | 組              |        | 1.000 組              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径400, , | 1.000 | 組              | 56,300 | 56,300               | S単 55号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 56,300               |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 56,300               |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 169号 ***                      |       |                |        |                      |             |
| 000169 | 埋設表示テープ<br>幅150mm ダブル                 |       | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001 | 埋設物表示テープ敷設<br>幅150mm 50m 2倍ボ リエフレンクロス | 1.000 | m              | 299    | 299                  | T単 1号       |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 299                  |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 299                  |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 170号 ***                      |       |                |        |                      |             |
| 000170 | 表土埋戻<br>表土厚 t=30cm (沈砂池部)             |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満        | 0.600 | m <sup>3</sup> | 248.7  | 149                  | S単 153号     |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 149                  |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 149                  |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 171号 ***                      |       |                |        |                      |             |
| 000171 | 表土埋戻<br>表土厚 t=30cm (表土部、沈砂池部以外)       |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満        | 0.600 | m <sup>3</sup> | 248.7  | 149                  | S単 153号     |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 149                  |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 149                  |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単ー 172号 ***                      |       |                |        |                      |             |
| 000172 | 耕起<br>2回                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>有                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 46     | 46                   | S単 146号     |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>有                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 46     | 46                   | S単 146号     |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 92                   |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 92                   |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|--|-------|----------------|-------|-------|-------------|
|        | *** B単ー 173号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000173 | 流用土路床(埋戻1)<br>砂質土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)                      |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)                       | 1.000 | m3             | 3,167 | 3,167 | S単 2号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 248.7 | 276   | S単 153号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3             | 408.6 | 454   | S単 157号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 248.7 | 276   | S単 153号     |
|        | 合 計  |       |                |       | 4,173 |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 4,173 |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 174号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000174 | 流用土路床(埋戻2)<br>砂質土 管頂30～60cm(振動ローバントカイト)                        |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,あり                         | 1.000 | m3             | 861   | 861   | S単 6号       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                         | 1.000 | m3             | 1,910 | 1,910 | S単 1号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 248.7 | 276   | S単 153号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3             | 408.6 | 454   | S単 157号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 248.7 | 276   | S単 153号     |
|        | 合 計  |       |                |       | 3,777 |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 3,777 |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 175号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000175 | 流用土路床(埋戻3)<br>砂質土・粘性土 1.0m≦B<2.5m(搭乗式)                         |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3.0～4.0ton,あり                         | 1.000 | m3             | 516   | 516   | S単 5号       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                         | 1.000 | m3             | 1,910 | 1,910 | S単 1号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 248.7 | 276   | S単 153号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3             | 408.6 | 454   | S単 157号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 248.7 | 276   | S単 153号     |
|        | 合 計  |       |                |       | 3,432 |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 3,432 |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 176号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000176 | 流用土路床(埋戻4)<br>砂質土・粘性土 2.5m≦B<4.0m(振動ロー搭乗式)                     |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり                              | 1.000 | m3             | 977.6 | 978   | S単 159号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3             | 408.6 | 454   | S単 157号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 248.7 | 276   | S単 153号     |
|        | 合 計  |       |                |       | 1,708 |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 1,708 |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 177号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000177 | 表層(市道部)<br>再生密粒度アスコン(20)厚さ4cm                                  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|--|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,102 | 4,102 | S単 179号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | 合 計  |       |                |       | 4,102 |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 4,102 |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 178号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000178 | 表層 (県道部)<br>再生密粒度アスコン (20) 厚さ5cm   |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 5,015 | 5,015 | S単 180号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | 合 計  |       |                |       | 5,015 |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 5,015 |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 179号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000179 | 上層路盤<br>流用材 厚さ8cm 幅2.5m未満  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 292.3 | 292   | S単 176号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                | 0.090 | m <sup>3</sup> | 408.6 | 37    | S単 157号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満  | 0.090 | m <sup>3</sup> | 248.7 | 22    | S単 153号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | 合 計  |       |                |       | 351   |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 351   |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 180号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000180 | 上層路盤<br>購入材 (白材) RM-40 厚さ8cm 幅2.5m未満   |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 780.8 | 781   | S単 177号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | 合 計  |       |                |       | 781   |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 781   |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 181号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000181 | 上層路盤<br>購入材 (白材) RM-40 厚さ30cm 幅2.5m未満  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,300mm                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,125 | 2,125 | S単 178号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | 合 計  |       |                |       | 2,125 |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 2,125 |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 182号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000182 | 下層路盤<br>流用材 厚さ12cm 幅2.5m未満   |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>120mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 292   | 292   | S単 173号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                | 0.130 | m <sup>3</sup> | 408.6 | 53    | S単 157号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満  | 0.130 | m <sup>3</sup> | 248.7 | 32    | S単 153号     |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | 合 計  |       |                |       | 377   |             |
|        | 単 価  |       |                |       | 377   |             |
|        |  |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 183号 ***   |       |                |       |       |             |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量       | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|--|-----------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 000183 | 下層路盤<br>流用材 厚さ30cm 幅2.5m未満                                     |           | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>300mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)                    | 1,000     | m <sup>2</sup> | 585.6   | 586       | S単 174号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 0,330     | m <sup>3</sup> | 408.6   | 135       | S単 157号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 0,330     | m <sup>3</sup> | 248.7   | 82        | S単 153号     |
|        | 合 計  |           |                |         | 803       |             |
|        | 単 価  |           |                |         | 803       |             |
|        | *** B単ー 184号 ***   |           |                |         |           |             |
| 000184 | 遮断層<br>購入材 砂 厚さ15cm 幅2.5m未満                                    |           | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)                    | 1,000     | m <sup>2</sup> | 1,087   | 1,087     | S単 175号     |
|        | 合 計  |           |                |         | 1,087     |             |
|        | 単 価  |           |                |         | 1,087     |             |
|        | *** B単ー 185号 ***   |           |                |         |           |             |
| 000185 | 不陸整正   |           | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正<br>無し,-,あり   | 1,000     | m <sup>2</sup> | 138     | 138       | S単 172号     |
|        | 合 計  |           |                |         | 138       |             |
|        | 単 価  |           |                |         | 138       |             |
|        | *** B単ー 186号 ***   |           |                |         |           |             |
| 000186 | ガードレール<br>既設流用   |           | m              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する          | 1,000     | m              | 2,936   | 2,936     | S単 143号     |
|        | 合 計  |           |                |         | 2,936     |             |
|        | 単 価  |           |                |         | 2,936     |             |
|        | *** B単ー 187号 ***   |           |                |         |           |             |
| 000187 | 区画線工<br>白色 実線 B=15cm(外側線)                                      |           | m              |         | 1,000,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S08801 | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,               | 1,000,000 | m              | 202     | 202,000   | S単 145号     |
| Y00009 | 小計   |           |                |         | 202,000   |             |
| S02116 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,     | 570,000   | kg             | 250     | 142,500   | S単 57号      |
| S02116 | ガラスビーズ(JIS R 3301)<br>1号(0.106~0.850mm),,                      | 25,000    | kg             | 210     | 5,250     | S単 58号      |
| S02116 | 接着用プライマー<br>区画線用,,   | 25,000    | kg             | 480     | 12,000    | S単 59号      |
| S02116 | 軽油<br>バックホウ給油,,  | 40,000    | L              | 151     | 6,040     | S単 60号      |
| Y00004 | 雑品   | 0,050     |                | 165,790 | 8,290     |             |
|        | 合 計  |           |                |         | 376,080   |             |
|        | 単 価  |           |                |         | 376       |             |
|        | *** B単ー 188号 ***   |           |                |         |           |             |
| 000188 | 地先境界ブロック復旧   |           | m              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0877 | SP 地先境界ブロック<br>再利用設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生クラッシュ RC-40, | 1,000     | m              | 4,196   | 4,196     | S単 185号     |
|        | 合 計  |           |                |         | 4,196     |             |
|        | 単 価  |           |                |         | 4,196     |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考      |
|--------|---|--------|----------------|--------|--------|----------|
|        |   |        |                |        |        |          |
|        | *** B単ー 189号 ***                                  |        |                |        |        |          |
| 000189 | 工事用道路撤去   |        |                |        |        | 歩A       |
|        | 流しコーラル t=30cm L=68m                               |        | m3             |        | 1.000  | 当たり算出    |
| SA0103 | SP 床掘り  |        |                |        |        |          |
|        | 土砂,標準,無し,無し,あり                                    | 1.000  | m3             | 269.7  | 270    | S単 155号  |
|        | 合 計   |        |                |        | 270    |          |
|        | 単 価   |        |                |        | 270    |          |
|        |   |        |                |        |        |          |
|        | *** B単ー 190号 ***                                  |        |                |        |        |          |
| 000190 | 建設発生土受入地へ運搬                                       |        |                |        |        | 歩A       |
|        |   |        | m3             |        | 1.000  | 当たり算出    |
| SA0121 | SP 土砂等運搬  |        |                |        |        |          |
|        | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 | 1.000  | m3             | 1,320  | 1,320  | S単 158号  |
|        | 合 計   |        |                |        | 1,320  |          |
|        | 単 価   |        |                |        | 1,320  |          |
|        |   |        |                |        |        |          |
|        | *** B単ー 191号 ***                                  |        |                |        |        |          |
| 000191 | 吊り防護  |        |                |        |        | 歩A       |
|        | H形鋼 (200型)  |        | 箇所             |        | 1.000  | 箇所 当たり算出 |
| S17002 | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                   |        |                |        |        |          |
|        | H形鋼(杭使用),200型,無,12日,3回                            | 0.730  | ton            | 7,307  | 5,334  | S単 147号  |
| S02112 | レバーブロック   |        |                |        |        |          |
|        | 1.5ton吊り  | 24.000 | 台・日            | 300    | 7,200  | S単 7号    |
| S02116 | ワイヤロープ  |        |                |        |        |          |
|        | 4号裸A種 径8mm 6×24,,                                 | 19.000 | m              | 287    | 5,453  | S単 61号   |
|        | 合 計   |        |                |        | 17,987 |          |
|        | 単 価   |        |                |        | 17,987 |          |
|        |   |        |                |        |        |          |
|        | *** B単ー 192号 ***                                  |        |                |        |        |          |
| 000192 | 交通誘導警備員   |        | 人              |        | 1.000  | 人 当たり算出  |
| S02115 | 交通誘導警備員B  | 1.000  | 人              | 13,020 | 13,020 | S単 11号   |
|        | 合 計   |        |                |        | 13,020 |          |
|        | 単 価   |        |                |        | 13,020 |          |
|        |   |        |                |        |        |          |
|        | *** B単ー 193号 ***                                  |        |                |        |        |          |
| 000193 | 沈砂池復旧   |        |                |        |        | 歩A       |
|        | t=30cm  |        | m <sup>2</sup> |        | 1.000  | 当たり算出    |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)  |        |                |        |        |          |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 0.300  | m3             | 248.7  | 75     | S単 153号  |
|        | 合 計   |        |                |        | 75     |          |
|        | 単 価   |        |                |        | 75     |          |
|        |   |        |                |        |        |          |
|        | *** B単ー 194号 ***                                  |        |                |        |        |          |
| 000194 | 土木シート   |        |                |        |        | 歩A       |
|        | 100kg/5cm相当                                       |        | m <sup>2</sup> |        | 1.000  | 当たり算出    |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                 |        |                |        |        |          |
|        | 撤去  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 90     | 90     | S単 149号  |
|        | 合 計   |        |                |        | 90     |          |
|        | 単 価   |        |                |        | 90     |          |
|        |   |        |                |        |        |          |
|        | *** B単ー 195号 ***                                  |        |                |        |        |          |
| 000195 | 畦畔撤去  |        | m              |        | 10.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)  |        |                |        |        |          |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.800  | m3             | 248.7  | 448    | S単 153号  |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量     | 単 位             | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|---|---------|-----------------|--------|---------|-------------|
|        | 合 計   |         |                 |        | 448     |             |
|        | 単 価   |         |                 |        | 45      |             |
|        | *** B単ー 196号 ***  |         |                 |        |         |             |
| 000196 | ブルーシート撤去  |         | m <sup>2</sup>  |        | 100.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去   | 100.000 | m <sup>2</sup>  | 90     | 9,000   | S単 149号     |
|        | 合 計   |         |                 |        | 9,000   |             |
|        | 単 価   |         |                 |        | 90      |             |
|        | *** B単ー 197号 ***  |         |                 |        |         |             |
| 000197 | 土嚢撤去  |         | m <sup>3</sup>  |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18001 | 土のう工<br>撤去のみ  | 1.000   | m <sup>3</sup>  | 12,920 | 12,920  | S単 148号     |
|        | 合 計   |         |                 |        | 12,920  |             |
|        | 単 価   |         |                 |        | 12,920  |             |
|        | *** B単ー 198号 ***  |         |                 |        |         |             |
| 000198 | 産廃運搬<br>先島メンテナンス L=21.7km   |         | 空m <sup>3</sup> |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19025 | 運搬（伐開、除根、除草）<br>36.5km 以下,良好  | 1.000   | 空m <sup>3</sup> | 2,601  | 2,601   | S単 152号     |
|        | 合 計   |         |                 |        | 2,601   |             |
|        | 単 価   |         |                 |        | 2,601   |             |
|        | *** B単ー 199号 ***  |         |                 |        |         |             |
| 000199 | 産廃処理<br>先島メンテナンス L=21.7km   |         | m <sup>3</sup>  |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 建設廃材<br>廃プラスチック   | 1.000   | m <sup>3</sup>  | 5,000  | 5,000   | S単 65号      |
|        | 合 計   |         |                 |        | 5,000   |             |
|        | 単 価   |         |                 |        | 5,000   |             |
|        | *** B単ー 200号 ***  |         |                 |        |         |             |
| 000200 | 仮設材輸送<br>H形鋼（吊り防護）  |         | ton             |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積<br>込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0 | 1.000   | ton             | 10,700 | 10,700  | S単 151号     |
|        | 合 計   |         |                 |        | 10,700  |             |
|        | 単 価   |         |                 |        | 10,700  |             |
|        | *** B単ー 201号 ***  |         |                 |        |         |             |
| 000201 | 試掘  |         | 箇所              |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02200 | 〔SP 施工パッケージ（直接入力用）〕<br>アスファルト舗装版, 15cm以下  | 5.000   | m               | 731.8  | 3,659   | S単 67号      |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり   | 1.800   | m <sup>3</sup>  | 316    | 569     | S単 156号     |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)  | 1.800   | m <sup>3</sup>  | 2,641  | 4,754   | S単 3号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満   | 1.800   | m <sup>3</sup>  | 314.8  | 567     | S単 154号     |
|        | 合 計   |         |                 |        | 9,549   |             |
|        | 単 価   |         |                 |        | 9,549   |             |

沖縄総合事務局

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|----------------|---------|-----|-------|
| S01041 | *** S単ー 1号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない         |     | m3             | 1,910   |     | 歩A・単A |
| S01041 | *** S単ー 2号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)        |     | m3             | 3,167   |     | 歩A・単A |
| S01041 | *** S単ー 3号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |     |                |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)        |     | m3             | 2,641   |     | 歩A・単A |
| S01072 | *** S単ー 4号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 整形工(人力荒仕上げ)                                    |     |                |         |     |       |
|        | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                              |     | m <sup>2</sup> | 337     |     | 歩A・単A |
| S01082 | *** S単ー 5号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                             |     |                |         |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3.0~4.0ton,あり         |     | m3             | 516     |     | 歩A・単A |
| S01082 | *** S単ー 6号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                             |     |                |         |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,あり         |     | m3             | 861     |     | 歩A・単A |
| S02112 | *** S単ー 7号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | レバーブロック  |     |                |         |     |       |
|        | レバーブロック<br>1.5ton吊り                            |     | 台・日            | 300     |     | 歩A・単A |
| S02114 | *** S単ー 8号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 仮設信号機(基本料)                                     |     |                |         |     |       |
|        | 仮設信号機(基本料)<br>基本料金                             |     | 組              | 8,800   |     | 歩A・単A |
| S02114 | *** S単ー 9号 ***                                 |     |                |         |     |       |
|        | 仮設信号機(賃貸料)                                     |     |                |         |     |       |
|        | 仮設信号機(賃貸料)<br>賃貸料金                             |     | 組              | 780     |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 10号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | 普通作業員  |     |                |         |     |       |
|        | 普通作業員  |     | 人              | 22,470  |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 11号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                                       |     |                |         |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                                       |     | 人              | 13,020  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 12号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | コーラル(流し)                                       |     |                |         |     |       |
|        | コーラル(流し)<br>,石垣北部単価,                           |     | m3             | 3,900   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 13号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                           |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m,, |     | 本              | 356,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 14号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                           |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種管・DB 径600 長6.0m,, |     | 本              | 366,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 15号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ600 継輪,,                     |     | 本              | 151,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 16号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,            |     | 組              | 28,900  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 17号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)                         |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径600,,            |     | 組              | 79,400  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 18号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径600,,           |     | 組              | 231,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 19号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                           |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m,, |     | 本              | 259,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 20号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管                                     |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪,,                     |     | 本              | 111,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 21号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)                         |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径500,,            |     | 組              | 65,500  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 22号 ***                                |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |     |                |         |     |       |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---|-----|----|---------|-----|-------|
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径500,,                                  |     | 組  | 78,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 23号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,   |     | 本  | 78,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 24号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管<br>ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪,,                                |     | 個  | 31,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 25号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径300,,       |     | 組  | 27,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 26号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200,,       |     | 組  | 15,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 27号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径200,,                 |     | 組  | 19,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 28号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 樹脂製空気弁<br>樹脂製空気弁<br>φ25 10K,,   |     | 組  | 87,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 29号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径75,,                  |     | 組  | 6,390   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 30号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋1号<br>水道用円形鉄蓋1号<br>φ250 H=150,,                                |     | 個  | 37,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 31号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上下部壁 RB25 (CA) φ250 H=300,, |     | 個  | 25,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 32号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB25 (P) φ250 H=40,,     |     | 個  | 22,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 33号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | マンホール鉄蓋<br>マンホール鉄蓋<br>φ600 T=25 H=110,,                               |     | 個  | 186,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 34号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上部壁 RB60 (A) φ600 H=200,,   |     | 個  | 96,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 35号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>下部壁 RB60 (C) φ600 H=100,,   |     | 個  | 21,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 36号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB60 (P) φ600 H=40,,     |     | 個  | 40,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 37号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>φ75 16K,,                           |     | 基  | 169,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 38号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径75,,                  |     | 組  | 12,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 39号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>φ75 10K,,                           |     | 基  | 153,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 40号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>SGP90° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,                   |     | 個  | 3,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 41号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | SGP180° エルボ<br>SGP180° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,                 |     | 個  | 11,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 42号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 防虫目皿<br>防虫目皿<br>φ100用 外衤'型,,  |     | 個  | 4,890   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 43号 ***   |     |    |         |     |       |
| S02116 | 16Kフランジ<br>16Kフランジ<br>200A,,  |     | 個  | 59,000  |     | 歩A・単A |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---|-----|-----|---------|-----|-------|
| S02116 | *** S単ー 44号 ***<br>オフィスプレート<br>オフィスプレート<br>200A SUS304, ,   |     | 個   | 222,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 45号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径200, ,                                     |     | 組   | 26,100  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 46号 ***<br>制水弁篋<br>制水弁篋<br>径130 土砂流入防止型 (H300~500) , ,  |     | 本   | 53,700  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 47号 ***<br>制水弁篋<br>制水弁篋<br>径130 土砂流入防止型 (H700~1000) , ,   |     | 本   | 71,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 48号 ***<br>鉄筋コンクリートU形用蓋<br>鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 450 長600mm, ,   |     | 個   | 8,360   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 49号 ***<br>継足棒<br>継足棒<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ジョイント×2含む, ,  |     | 本   | 50,200  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 50号 ***<br>マンホール用足掛金物<br>マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250, ,   |     | 個   | 2,730   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 51号 ***<br>鉄筋コンクリートU形用蓋<br>鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 600 長600mm, ,   |     | 個   | 12,900  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 52号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径400, ,                                     |     | 組   | 91,900  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 53号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径400 長6.00m, ,                    |     | 本   | 178,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 54号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径400, ,                           |     | 組   | 51,400  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 55号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径400, ,                                     |     | 組   | 56,300  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 56号 ***<br>埋設物標シテープ<br>埋設物標シテープ<br>幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス, ,  |     | 巻   | 9,350   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 57号 ***<br>道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白, , |     | kg  | 250     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 58号 ***<br>ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106~0.850mm) , ,                        |     | kg  | 210     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 59号 ***<br>接着用プライマー<br>接着用プライマー<br>区画線用, ,  |     | kg  | 480     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 60号 ***<br>軽油<br>軽油<br>バトロ給油, ,   |     | L   | 151     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 61号 ***<br>ワイヤロープ<br>ワイヤロープ<br>4号裸A種 径8mm 6×24, ,   |     | m   | 287     |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 62号 ***<br>建設廃材<br>建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材1000円/t×2.35 t/m3  |     | m3  | 2,350   |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 63号 ***<br>建設廃材<br>建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m3   |     | m3  | 70,500  |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 64号 ***<br>建設廃材処分費<br>建設廃材処分費<br>ダクタイル鑄鉄材   |     | ton | 5,000   |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 65号 ***<br>建設廃材   |     |     |         |     |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | 建設廃材   |     |     |         |     |       |
|        | 廃プラスチック  |     | m3  | 5,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 66号 ***  |     |     |         |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処理税相当額  |     |     |         |     |       |
|        | 産業廃棄物処理税相当額  |     | ton | 909     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 67号 ***  |     |     |         |     |       |
| S02200 | [SP 施工パッケージ (直接入力用)]   |     |     |         |     |       |
|        | [SP 施工パッケージ (直接入力用)]   |     |     |         |     |       |
|        | アスファルト舗装版, 15cm以下  |     | m   | 731.8   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 68号 ***  |     |     |         |     |       |
| S05801 | 【排水構造物工】   |     |     |         |     |       |
|        | 【排水構造物工】   |     |     |         |     |       |
|        | 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない     |     | 枚   | 972     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 69号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07001 | パイプライン基礎   |     |     |         |     |       |
|        | パイプライン基礎   |     |     |         |     |       |
|        | 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動ローラントガイト式, 区分I, あり, あり |     | m3  | 4,327   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 70号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07001 | パイプライン基礎   |     |     |         |     |       |
|        | パイプライン基礎   |     |     |         |     |       |
|        | 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分I, あり, あり     |     | m3  | 5,389   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 71号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管人力布設   |     |     |         |     |       |
|        | 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり                                     |     | 本   | 20,318  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 72号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管人力布設   |     |     |         |     |       |
|        | 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり                                     |     | 本   | 21,958  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 73号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07051 | ダクタイル鋳鉄管人力布設   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管人力布設   |     |     |         |     |       |
|        | 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり                                     |     | 本   | 22,158  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 74号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                    |     | 本   | 22,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 75号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                    |     | 本   | 389,209 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 76号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 直管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                    |     | 本   | 386,243 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 77号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 直管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                    |     | 本   | 389,209 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 78号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 直管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり                    |     | 本   | 386,243 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 79号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 甲切管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                    |     | 本   | 32,853  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 80号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 直管 甲切管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                    |     | 本   | 19,877  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 81号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K形 直管 甲切管)                                       |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                    |     | 本   | 19,877  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 82号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 直管 甲切管)                                       |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                    |     | 本   | 32,853  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 83号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 乙切管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                    |     | 本   | 32,853  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 84号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 直管 乙切管)   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |     |     |         |     |       |
|        | 直管, T形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり                    |     | 本   | 19,877  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 85号 ***  |     |     |         |     |       |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 直管 乙切管)                                       |     |     |         |     |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---|-----|----|---------|-----|-------|
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), あり, あり, あり<br>*** S単ー 86号 ***                              |     | 本  | 32,853  |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 87号 ***          |     | 本  | 386,206 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 88号 ***          |     | 本  | 309,129 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 89号 ***          |     | 本  | 423,243 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 90号 ***          |     | 本  | 237,057 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 91号 ***          |     | 本  | 212,032 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 92号 ***          |     | 本  | 199,019 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 93号 ***          |     | 本  | 324,144 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 94号 ***          |     | 本  | 298,118 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 95号 ***          |     | 本  | 227,047 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 96号 ***          |     | 本  | 282,102 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 97号 ***          |     | 本  | 523,343 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 98号 ***          |     | 本  | 553,373 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 99号 ***      |     | 本  | 285,372 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 甲切管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), あり, あり, あり<br>*** S単ー 100号 *** |     | 本  | 26,113  |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 乙切管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), あり, あり, あり<br>*** S単ー 101号 *** |     | 本  | 26,113  |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 102号 ***         |     | 本  | 156,243 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 103号 ***         |     | 本  | 260,347 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 104号 ***         |     | 本  | 230,317 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 105号 ***         |     | 本  | 133,220 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 500×6, DB種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 106号 ***         |     | 本  | 345,432 |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管)<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, ハック割(クレーン機能付), なし, あり, あり                          |     | 本  | 94,497  |     | 歩A・単A |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|-----|---------|-----|-------|
| S07052 | *** S単ー 107号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 甲切管)                          |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり      |     | 本   | 16,419  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 108号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 乙切管)                          |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり      |     | 本   | 16,419  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 109号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管異形管 K形受挿し片落管φ600×φ300                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 227,047 |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 110号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管異形管 K形受挿し片落管φ300×φ200                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 300×6, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 91,971  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 111号 ***<br>K形短管1号 φ200 10K                                |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 40,643  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 112号 ***<br>K形短管2号 φ200 10K                                |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 58,061  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 113号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 73,876  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 114号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり      |     | 本   | 94,497  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 115号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (径200 3種 K形 甲切管)                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり      |     | 本   | 16,419  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 116号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (径200 3種 K形 乙切管)                  |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり      |     | 本   | 16,419  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 117号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 76,980  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 118号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 64,267  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 119号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 77,580  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 120号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 43,646  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 121号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 61,164  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 122号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |     | 本   | 80,984  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 123号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり |     | 本   | 264,642 |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 124号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 甲切管)                       |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり     |     | 本   | 22,400  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 125号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 乙切管)                       |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり     |     | 本   | 22,400  |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 126号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり |     | 本   | 125,503 |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 127号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり |     | 本   | 154,532 |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 128号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                   |     |     |         |     |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単位             | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|----------------|-----------|-----|-------|
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, ハック割(クレン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 129号 ***           |     | 本              | 198,576   |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, ハック割(クレン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 130号 ***           |     | 本              | 96,874    |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, ハック割(クレン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 131号 ***           |     | 本              | 137,515   |     | 歩A・単A |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, ハック割(クレン機能付), なし, あり, あり<br>*** S単ー 132号 ***           |     | 本              | 230,608   |     | 歩A・単A |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>管切断(DCIP管)<br>600mm<br>*** S単ー 133号 ***  |     | 箇所             | 20,426    |     | 歩A・単A |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>管切断(DCIP管)<br>500mm<br>*** S単ー 134号 ***  |     | 箇所             | 17,435    |     | 歩A・単A |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>管切断(DCIP管)<br>200mm<br>*** S単ー 135号 ***  |     | 箇所             | 7,438     |     | 歩A・単A |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>管切断(DCIP管)<br>400mm<br>*** S単ー 136号 ***  |     | 箇所             | 15,107    |     | 歩A・単A |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設<br>炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A(4B)<br>*** S単ー 137号 ***                                    |     | m              | 9,263     |     | 歩A・単A |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>樹脂製, 200mm<br>*** S単ー 138号 ***   |     | 基              | 193,031   |     | 歩A・単A |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>鋳鉄製, 200mm<br>*** S単ー 139号 ***   |     | 基              | 626,533   |     | 歩A・単A |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>制水弁機械据付<br>ハタフライ弁(フレンジ形), 鋳鉄製, 400mm, ハック割(クレン機能付), なし<br>*** S単ー 140号 ***          |     | 基              | 50,311    |     | 歩A・単A |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>制水弁機械据付<br>ハタフライ弁(フレンジ形), 鋳鉄製, 500mm, ハック割(クレン機能付), なし<br>*** S単ー 141号 ***          |     | 基              | 3,900,311 |     | 歩A・単A |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり<br>*** S単ー 142号 ***                                      |     | 基              | 16,465    |     | 歩A・単A |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, あり<br>*** S単ー 143号 ***                                      |     | 基              | 28,943    |     | 歩A・単A |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, する<br>*** S単ー 144号 *** |     | m              | 2,936     |     | 歩A・単A |
| S08712 | 【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し<br>*** S単ー 145号 ***                        |     | m              | 1,397     |     | 歩A・単A |
| S08801 | 【区画線工】<br>【区画線工】<br>区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,<br>*** S単ー 146号 ***          |     | m              | 202       |     | 歩A・単A |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>耕地復旧(耕起)<br>有<br>*** S単ー 147号 ***  |     | m <sup>2</sup> | 46        |     | 歩A・単A |
| S17002 | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用), 200型, 無, 12日, 3回<br>*** S単ー 148号 ***           |     | ton            | 7,307     |     | 歩A・単A |
| S18001 | 土のう工<br>土のう工<br>撤去のみ<br>*** S単ー 149号 ***   |     | m <sup>3</sup> | 12,920    |     | 歩A・単A |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去   |     | m <sup>2</sup> | 90        |     | 歩A・単A |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|----------------|--------|-----|-------|
| S19003 | *** S単- 150号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)   |     |                |        |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0       |     | ton            | 5,350  |     | 歩A・単A |
| S19003 | *** S単- 151号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)   |     |                |        |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 |     | ton            | 10,700 |     | 歩A・単A |
| S19025 | *** S単- 152号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | 運搬(伐開、除根、除草)   |     |                |        |     |       |
|        | 運搬(伐開、除根、除草)<br>36.5km以下,良好  |     | 空m3            | 2,601  |     | 歩A・単A |
| SA0102 | *** S単- 153号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 積込(ルーズ)   |     |                |        |     |       |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満  |     | m3             | 248.7  |     | 歩A・単A |
| SA0102 | *** S単- 154号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 積込(ルーズ)   |     |                |        |     |       |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満   |     | m3             | 314.8  |     | 歩A・単A |
| SA0103 | *** S単- 155号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 床掘り   |     |                |        |     |       |
|        | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり   |     | m3             | 269.7  |     | 歩A・単A |
| SA0103 | *** S単- 156号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 床掘り   |     |                |        |     |       |
|        | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                                      |     | m3             | 316    |     | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単- 157号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 土砂等運搬   |     |                |        |     |       |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下           |     | m3             | 408.6  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単- 158号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 土砂等運搬   |     |                |        |     |       |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下           |     | m3             | 1,320  |     | 歩A・単A |
| SA0142 | *** S単- 159号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 路床盛土  |     |                |        |     |       |
|        | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり   |     | m3             | 977.6  |     | 歩A・単A |
| SA0151 | *** S単- 160号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 基面整正  |     |                |        |     |       |
|        | SP 基面整正<br>基面整正  |     | m <sup>2</sup> | 561.8  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単- 161号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 殻運搬   |     |                |        |     |       |
|        | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,                            |     | m3             | 5,223  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単- 162号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 殻運搬   |     |                |        |     |       |
|        | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,                                 |     | m3             | 14,280 |     | 歩A・単A |
| SA0222 | *** S単- 163号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 舗装版破砕   |     |                |        |     |       |
|        | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,あり                                |     | m <sup>2</sup> | 229.8  |     | 歩A・単A |
| SA0281 | *** S単- 164号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 吸出し防止材設置  |     |                |        |     |       |
|        | SP 吸出し防止材設置<br>全面  |     | m <sup>2</sup> | 1,198  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | *** S単- 165号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 基礎碎石  |     |                |        |     |       |
|        | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種                                 |     | m <sup>2</sup> | 1,832  |     | 歩A・単A |
| SA0301 | *** S単- 166号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 基礎碎石  |     |                |        |     |       |
|        | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,碎石各種                                |     | m <sup>2</sup> | 2,111  |     | 歩A・単A |
| SA0302 | *** S単- 167号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP 裏込碎石  |     |                |        |     |       |
|        | SP 裏込碎石<br>計上する,あり,碎石(各種)  |     | m3             | 12,360 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単- 168号 ***   |     |                |        |     |       |
|        | SP コンクリート  |     |                |        |     |       |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種                  |     | m3             | 46,360 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単- 169号 ***   |     |                |        |     |       |
| SA0311 | SP コンクリート(18N-8-20)  |     |                |        |     |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種<br>*** S単ー 170号 ***   |     | m3             | 46,360  |     | 歩A・単A |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物<br>*** S単ー 171号 ***  |     | m <sup>2</sup> | 11,280  |     | 歩A・単A |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種<br>*** S単ー 172号 ***                 |     | m              | 16,170  |     | 歩A・単A |
| SA0831 | SP 不陸整正<br>SP 不陸整正<br>無し,-,あり<br>*** S単ー 173号 ***   |     | m <sup>2</sup> | 138     |     | 歩A・単A |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>120mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)<br>*** S単ー 174号 ***                                    |     | m <sup>2</sup> | 292     |     | 歩A・単A |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>300mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)<br>*** S単ー 175号 ***                                    |     | m <sup>2</sup> | 585.6   |     | 歩A・単A |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)<br>*** S単ー 176号 ***                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,087   |     | 歩A・単A |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm<br>*** S単ー 177号 ***                     |     | m <sup>2</sup> | 292.3   |     | 歩A・単A |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,80mm<br>*** S単ー 178号 ***                     |     | m <sup>2</sup> | 780.8   |     | 歩A・単A |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,300mm<br>*** S単ー 179号 ***                    |     | m <sup>2</sup> | 2,125   |     | 歩A・単A |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ﾌｽｺﾝ(20)<br>*** S単ー 180号 *** |     | m <sup>2</sup> | 4,102   |     | 歩A・単A |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ﾌｽｺﾝ(20)<br>*** S単ー 181号 *** |     | m <sup>2</sup> | 5,015   |     | 歩A・単A |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外<br>*** S単ー 182号 ***                                       |     | 基              | 306,700 |     | 歩A・単A |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外<br>*** S単ー 183号 ***                                       |     | 基              | 321,700 |     | 歩A・単A |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外<br>*** S単ー 184号 ***                            |     | 基              | 435,000 |     | 歩A・単A |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール<br>SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外<br>*** S単ー 185号 ***                                       |     | 基              | 268,700 |     | 歩A・単A |
| SA0877 | SP 地先境界ブロック<br>SP 地先境界ブロック<br>再利用設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾗﾝ RC-40,<br>*** S単ー 186号 ***                   |     | m              | 4,196   |     | 歩A・単A |
| SA0879 | SP 地先境界ブロック撤去<br>SP 地先境界ブロック撤去<br>再利用,なし  |     | m              | 1,734   |     | 歩A・単A |
|        |   |     |                |         |     |       |
| T00001 | *** T単ー 1号 ***<br>埋設物表示テープ敷設  |     |                |         |     |       |
|        | 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞｸﾛｽ<br>*** T単ー 2号 ***   |     | m              | 299     |     | 歩A・単A |
| T00002 | 制水弁筐 (ネジ式) 設置   |     |                |         |     |       |
|        | 径130 土砂流入防止型 (H=0.39m)<br>*** T単ー 3号 ***  |     | 基              | 54,599  |     | 歩A・単A |
| T00003 | 制水弁筐 (ネジ式) 設置   |     |                |         |     |       |



沖縄総合事務局

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称                                     | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|--------|---|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                          |            |                |                          |                       |                               |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                             |            | m3             |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)土質区分                                  | 砂・砂質土      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                               |
|        | 2)作業区分                                  | 埋戻         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        | 3)施工区分                                  | まき出し       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|        | 4)締固め区分                                 | 締固めを計上しない  |                |                          |                       |                               |
| R01003 | 普通作業員                                   | 0.850      | 人              | 22,470                   | 19,100                |                               |
|        | 合 計                                     |            |                |                          | 19,100                | 算出数量<br>10,000 m3             |
|        | 単 価                                     |            | m3             |                          | 1,910                 |                               |
|        |   |            |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単- 2号 ***                          |            |                |                          |                       |                               |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                             |            | m3             |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ) |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)土質区分                                  | 砂・砂質土      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                               |
|        | 2)作業区分                                  | 埋戻         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        | 3)施工区分                                  | まき出し       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|        | 4)締固め区分                                 | 振動コンパクタ(Ⅱ) |                |                          |                       |                               |
| R01002 | 特殊作業員                                   | 0.430      | 人              | 26,565                   | 11,423                |                               |
| R01003 | 普通作業員                                   | 0.850      | 人              | 22,470                   | 19,100                |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                              | 0.100      |                | 11,423                   | 1,142                 |                               |
|        | 合 計                                     |            |                |                          | 31,665                | 算出数量<br>10,000 m3             |
|        | 単 価                                     |            | m3             |                          | 3,167                 |                               |
|        |   |            |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単- 3号 ***                          |            |                |                          |                       |                               |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                             |            | m3             |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ) |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)土質区分                                  | 砂・砂質土      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                               |
|        | 2)作業区分                                  | 埋戻         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        | 3)施工区分                                  | まき出し       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|        | 4)締固め区分                                 | 振動コンパクタ(Ⅰ) |                |                          |                       |                               |
| R01002 | 特殊作業員                                   | 0.250      | 人              | 26,565                   | 6,641                 |                               |
| R01003 | 普通作業員                                   | 0.850      | 人              | 22,470                   | 19,100                |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                              | 0.100      |                | 6,641                    | 664                   |                               |
|        | 合 計                                     |            |                |                          | 26,405                | 算出数量<br>10,000 m3             |
|        | 単 価                                     |            | m3             |                          | 2,641                 |                               |
|        |   |            |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単- 4号 ***                          |            |                |                          |                       |                               |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)                             |            | m <sup>2</sup> |                          | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                       |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)土質区分                                  | 土砂         |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                               |
|        |   |            |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        |   |            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
| R01003 | 普通作業員                                   | 0.150      | 人              | 22,470                   | 3,371                 |                               |
|        | 合 計                                     |            |                |                          | 3,371                 | 算出数量<br>10,000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                     |            | m <sup>2</sup> |                          | 337                   |                               |
|        |   |            |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単- 5号 ***                          |            |                |                          |                       |                               |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                      |            | m3             |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3.0~4.0ton,あり  |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                          | 数 量        | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|--------|------------------------------|------------|-----|--------------|------------|-------------------|
|        | 1)工種区分                       | 路床         |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:25%  |                   |
|        | 2)規格区分(ton)                  | 3.0~4.0ton |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)長期割引単価区分                   | あり         |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・低騒・排対型(〜3次)] |            |     |              |            |                   |
|        | 質量3.0~4.0t                   | 1.600      | 日   | 4,800        | 7,680      |                   |
| P34029 | 軽油                           |            |     |              |            |                   |
|        | バトリック給油                      | 17.000     | L   | 151          | 2,567      |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                      |            |     |              |            |                   |
|        |                              | 1.000      | 人   | 30,030       | 30,030     |                   |
|        | 合 計                          |            |     |              | 40,277     | 算出数量<br>78.000 m3 |
|        | 単 価                          |            | m3  |              | 516        |                   |
|        | *** S単- 6号 ***               |            |     |              |            |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           |            | m3  |              | 1.000 日    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           |            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 路床,0.8~1.1ton,あり             |            |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)工種区分                       | 路床         |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:25%  |                   |
|        | 2)規格区分(ton)                  | 0.8~1.1ton |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)長期割引単価区分                   | あり         |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| F04081 | 振動ロー[バトリック式]                 |            |     |              |            |                   |
|        | 質量0.8~1.1t                   | 1.440      | 日   | 2,060        | 2,966      |                   |
| P34029 | 軽油                           |            |     |              |            |                   |
|        | バトリック給油                      | 5.700      | L   | 151          | 861        |                   |
| R01002 | 特殊作業員                        |            |     |              |            |                   |
|        |                              | 1.250      | 人   | 26,565       | 33,206     |                   |
|        | 合 計                          |            |     |              | 37,033     | 算出数量<br>43.000 m3 |
|        | 単 価                          |            | m3  |              | 861        |                   |
|        | *** S単- 7号 ***               |            |     |              |            |                   |
| S02112 | レバーブロック                      |            | 台・日 |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | レバーブロック                      |            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1.5ton吊り                     |            |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)機械器具賃料コード                  | F96001     |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:25%  |                   |
|        | 2)機械器具規格                     | 1.5ton吊り   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)単価の入力                      | 300円       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| F96001 | レバーブロック                      |            |     |              |            |                   |
|        | 1.5ton吊り                     | 1.000      | 台・日 | 300          | 300        |                   |
|        | 合 計                          |            |     |              | 300        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                          |            |     |              | 300        |                   |
|        | *** S単- 8号 ***               |            |     |              |            |                   |
| S02114 | 仮設信号機(基本料)                   |            | 組   |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 仮設信号機(基本料)                   |            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 基本料金                         |            |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)仮設賃料コード                    | G96015     |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:25%  |                   |
|        | 2)仮設材規格                      | 基本料金       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)単価の入力                      | 8,800円     |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| G96015 | 仮設信号機(基本料)                   |            |     |              |            |                   |
|        | 基本料金                         | 1.000      | 組   | 8,800        | 8,800      |                   |
|        | 合 計                          |            |     |              | 8,800      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                          |            |     |              | 8,800      |                   |
|        | *** S単- 9号 ***               |            |     |              |            |                   |
| S02114 | 仮設信号機(賃貸料)                   |            | 組   |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 仮設信号機(賃貸料)                   |            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 賃貸料金                         |            |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)仮設賃料コード                    | G96016     |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:25%  |                   |
|        | 2)仮設材規格                      | 賃貸料金       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)単価の入力                      | 780円       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| G96016 | 仮設信号機(賃貸料)                   |            |     |              |            |                   |
|        | 賃貸料金                         | 1.000      | 組   | 780          | 780        |                   |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量                    | 単位 | 単 価                              | 金 額                                  | 備 考               |
|--------|---|------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|        | 合 計   |                        |    |                                  | 780                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                        |    |                                  | 780                                  |                   |
|        | *** S 単ー 10号 ***                              |                        |    |                                  |                                      |                   |
| S02115 | 普通作業員   |                        | 人  |                                  | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員   |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                       | R01003<br>基 (C)        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01003 | 普通作業員   | 1.000                  | 人  | 22,470                           | 22,470                               |                   |
|        | 合 計   |                        |    |                                  | 22,470                               | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価   |                        |    |                                  | 22,470                               |                   |
|        | *** S 単ー 11号 ***                              |                        |    |                                  |                                      |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員 B                                     |                        | 人  |                                  | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 交通誘導警備員 B                                     |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                       | R01032<br>基 (C)        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員 B                                     | 1.000                  | 人  | 13,020                           | 13,020                               |                   |
|        | 合 計   |                        |    |                                  | 13,020                               | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価   |                        |    |                                  | 13,020                               |                   |
|        | *** S 単ー 12号 ***                              |                        |    |                                  |                                      |                   |
| S02116 | コーラル (流し)                                     |                        | m3 |                                  | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コーラル (流し)<br>, 石垣北部単価,                        |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                   | 地区資材 (J コード)           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)        | J96004                 |    |                                  |                                      |                   |
| J96004 | コーラル (流し)<br>石垣北部単価                           | 1.000                  | m3 | 3,900                            | 3,900                                |                   |
|        | 合 計   |                        |    |                                  | 3,900                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                        |    |                                  | 3,900                                |                   |
|        | *** S 単ー 13号 ***                              |                        |    |                                  |                                      |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                          |                        | 本  |                                  | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m, |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (P コード)<br>P03133 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)        |                        |    |                                  |                                      |                   |
| P03133 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m  | 1.000                  | 本  | 356,000                          | 356,000                              |                   |
|        | 合 計   |                        |    |                                  | 356,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                        |    |                                  | 356,000                              |                   |
|        | *** S 単ー 14号 ***                              |                        |    |                                  |                                      |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                          |                        | 本  |                                  | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種管・DB 径600 長6.0m, |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                   | 地域資材 (P コード)<br>P03282 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称  | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|--|---------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )                           |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                         |               |    |                          |                         |                   |
| P03282 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種管・DB 径600 長6.0m | 1.000         | 本  | 366,000                  | 366,000                 |                   |
|        | 合 計  |               |    |                          | 366,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |               |    |                          | 366,000                 |                   |
|        | *** S単ー 15号 ***                              |               |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄異形管                                   |               | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄異形管<br>K形 φ600 継輪,,                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 資材区分                                      | 地域資材 ( Pコード ) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード ( P )                           | PJ0229        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )                           |               |    |                          |                         |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                         |               |    |                          |                         |                   |
| PJ0229 | ダクトイル鋳鉄異形管<br>K形 φ600 継輪                     | 1.000         | 本  | 151,000                  | 151,000                 |                   |
|        | 合 計  |               |    |                          | 151,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |               |    |                          | 151,000                 |                   |
|        | *** S単ー 16号 ***                              |               |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品                                |               | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,          |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 資材区分                                      | 地域資材 ( Pコード ) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード ( P )                           | P03523        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )                           |               |    |                          |                         |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                         |               |    |                          |                         |                   |
| P03523 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600            | 1.000         | 組  | 28,900                   | 28,900                  |                   |
|        | 合 計  |               |    |                          | 28,900                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |               |    |                          | 28,900                  |                   |
|        | *** S単ー 17号 ***                              |               |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)                      |               | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径600,,         |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 資材区分                                      | 地域資材 ( Pコード ) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード ( P )                           | P03955        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )                           |               |    |                          |                         |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                         |               |    |                          |                         |                   |
| P03955 | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径600           | 1.000         | 組  | 79,400                   | 79,400                  |                   |
|        | 合 計  |               |    |                          | 79,400                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |               |    |                          | 79,400                  |                   |
|        | *** S単ー 18号 ***                              |               |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品                                |               | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径600,,         |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1) 資材区分                                      | 地域資材 ( Pコード ) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード ( P )                           | P03603        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )                           |               |    |                          |                         |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                         |               |    |                          |                         |                   |
| P03603 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径600           | 1.000         | 組  | 231,000                  | 231,000                 |                   |
|        | 合 計  |               |    |                          | 231,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |               |    |                          | 231,000                 |                   |
|        | *** S単ー 19号 ***                              |               |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                         |               | 本  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m,, |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                       | 地域資材(Pコード)<br>P03303 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)             |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P03303 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m   | 1.000                | 本  | 259,000                  | 259,000               |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                          | 259,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                          | 259,000               |                   |
|        | *** S単ー 20号 ***                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管                                     |                      | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪,,                     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                       | 地域資材(Pコード)<br>PJ0228 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)             |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| PJ0228 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ500 継輪                       | 1.000                | 本  | 111,000                  | 111,000               |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                          | 111,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                          | 111,000               |                   |
|        | *** S単ー 21号 ***                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)                         |                      | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径500,,            |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                       | 地域資材(Pコード)<br>P03954 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)             |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P03954 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径500              | 1.000                | 組  | 65,500                   | 65,500                |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                          | 65,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                          | 65,500                |                   |
|        | *** S単ー 22号 ***                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |                      | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径500,,           |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                       | 地域資材(Pコード)<br>P03583 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)             |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P03583 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径500             | 1.000                | 組  | 78,700                   | 78,700                |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                          | 78,700                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                          | 78,700                |                   |
|        | *** S単ー 23号 ***                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                           |                      | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m,,    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                       | 地域資材(Pコード)<br>P03067 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)             |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m      | 1.000                | 本  | 78,000                   | 78,000                |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                          | 78,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                          | 78,000                |                   |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | *** S 単ー 24号 ***                     |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄異形管                           |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪,,           |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>PJ0222 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
| PJ0222 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 φ200 継輪             | 1.000                 | 個  |                          | 31,900                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 31,900                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 31,900                  |                   |
|        |                                      |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S 単ー 25号 ***                     |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)              |                       | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径300,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P03950 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
| P03950 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径300   | 1.000                 | 組  |                          | 27,300                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 27,300                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 27,300                  |                   |
|        |                                      |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S 単ー 26号 ***                     |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)              |                       | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P03948 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
| P03948 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径200   | 1.000                 | 組  |                          | 15,500                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 15,500                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 15,500                  |                   |
|        |                                      |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S 単ー 27号 ***                     |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                        |                       | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径200,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P03577 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
| P03577 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径200   | 1.000                 | 組  |                          | 19,000                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 19,000                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 19,000                  |                   |
|        |                                      |                       |    |                          |                         |                   |
|        | *** S 単ー 28号 ***                     |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 樹脂製空気弁                               |                       | 組  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 樹脂製空気弁<br>φ25 10K,,                  |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96005 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
| P96005 | 樹脂製空気弁<br>φ25 10K                    | 1.000                 | 組  |                          | 87,900                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 87,900                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称  | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価  |             |    |                          | 87,900                |                   |
|        |  |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 29号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品                                    |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径75,,              |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P03574      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| P03574 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径75                | 1.000       | 組  | 6,390                    | 6,390                 |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 6,390                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 6,390                 |                   |
|        |  |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 30号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋1号  |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用円形鉄蓋1号<br>φ250 H=150,,                        |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P96019      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| P96019 | 水道用円形鉄蓋1号<br>φ250 H=150                          | 1.000       | 個  | 37,500                   | 37,500                |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 37,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 37,500                |                   |
|        |  |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 31号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上下部壁 RB25 (CA) φ250 H=300,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P96020      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| P96020 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上下部壁 RB25 (CA) φ250 H=300   | 1.000       | 個  | 25,900                   | 25,900                |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 25,900                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 25,900                |                   |
|        |  |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 32号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                                |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB25 (P) φ250 H=40,,     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P96021      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |
| P96021 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB25 (P) φ250 H=40       | 1.000       | 個  | 22,300                   | 22,300                |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 22,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 22,300                |                   |
|        |  |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 33号 ***                                  |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | マンホール鉄蓋  |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | マンホール鉄蓋<br>φ600 T-25 H=110,,                     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                  | P96022      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                  |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                |             |    |                          |                       |                   |



|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称  | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| P96022 | マンホール鉄蓋<br>φ600 T=25 H=110                     | 1.000       | 個  | 186,000                  | 186,000               |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 186,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 186,000               |                   |
|        | *** S単一 34号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                              |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上部壁 RB60 (A) φ600 H=200,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P96023      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P96023 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上部壁 RB60 (A) φ600 H=200   | 1.000       | 個  | 96,700                   | 96,700                |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 96,700                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 96,700                |                   |
|        | *** S単一 35号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                              |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>下部壁 RB60 (C) φ600 H=100,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P96024      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P96024 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>下部壁 RB60 (C) φ600 H=100   | 1.000       | 個  | 21,400                   | 21,400                |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 21,400                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 21,400                |                   |
|        | *** S単一 36号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス                              |             | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB60 (P) φ600 H=40,,   |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P96025      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P96025 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB60 (P) φ600 H=40     | 1.000       | 個  | 40,100                   | 40,100                |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 40,100                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 40,100                |                   |
|        | *** S単一 37号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 樹脂製空気弁(補修弁付)                                   |             | 基  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 樹脂製空気弁(補修弁付)<br>φ75 16K,,                      |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分   | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                | P96002      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                              |             |    |                          |                       |                   |
| P96002 | 樹脂製空気弁(補修弁付)<br>φ75 16K                        | 1.000       | 基  | 169,000                  | 169,000               |                   |
|        | 合 計  |             |    |                          | 169,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |             |    |                          | 169,000               |                   |
|        | *** S単一 38号 ***                                |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                  |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径75,,            |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称   | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考               |
|--------|---|-----------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                             | 地域資材 (Pコード)<br>P03593 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |                   |
| P03593 | ダクトイル 鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径75                    | 1.000                 | 組  | 12,300                   | 12,300                  |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                          | 12,300                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                          | 12,300                  |                   |
|        | *** S単ー 39号 ***                                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>φ75 10K,,           |                       | 基  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                             | 地域資材 (Pコード)<br>P96001 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
| P96001 | 樹脂製空気弁 (補修弁付)<br>φ75 10K                              | 1.000                 | 基  | 153,000                  | 153,000                 |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                          | 153,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                          | 153,000                 |                   |
|        | *** S単ー 40号 ***                                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | SGP90° エルボ<br>SGP90° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,,   |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                             | 地域資材 (Pコード)<br>P96010 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
| P96010 | SGP90° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ                   | 1.000                 | 個  | 3,600                    | 3,600                   |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                          | 3,600                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                          | 3,600                   |                   |
|        | *** S単ー 41号 ***                                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | SGP180° エルボ<br>SGP180° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ,, |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                             | 地域資材 (Pコード)<br>P96011 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
| P96011 | SGP180° エルボ<br>径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ                  | 1.000                 | 個  | 11,700                   | 11,700                  |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                          | 11,700                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                          | 11,700                  |                   |
|        | *** S単ー 42号 ***                                       |                       |    |                          |                         |                   |
| S02116 | 防虫目皿<br>防虫目皿<br>φ100用 外衽'型,,                          |                       | 個  |                          | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                             | 地域資材 (Pコード)<br>P96012 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
| P96012 | 防虫目皿<br>φ100用 外衽'型                                    | 1.000                 | 個  | 4,890                    | 4,890                   |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                          | 4,890                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                          | 4,890                   |                   |
|        | *** S単ー 43号 ***                                       |                       |    |                          |                         |                   |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量                   | 単位 | 単 価                                 | 金 額  | 備 考               |
|--------|---|-----------------------|----|-------------------------------------|--|-------------------|
| S02116 | 16K フランジ  |                       | 個  |                                     | 1.000 各単位                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 16K フランジ<br>200A , ,  |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                    |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96003 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96003 | 16K フランジ<br>200A  | 1.000                 | 個  | 59,000                              | 59,000                                     |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                                     | 59,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                                     | 59,000                                     |                   |
|        | *** S 単 - 44 号 ***  |                       |    |                                     |  |                   |
| S02116 | オリフィスプレート   |                       | 個  |                                     | 1.000 各単位                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | オリフィスプレート<br>200A SUS304 , ,  |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                    |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96004 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96004 | オリフィスプレート<br>200A SUS304  | 1.000                 | 個  | 222,000                             | 222,000                                    |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                                     | 222,000                                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                                     | 222,000                                    |                   |
|        | *** S 単 - 45 号 ***  |                       |    |                                     |  |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品   |                       | 組  |                                     | 1.000 各単位                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1 フランジ形 16K 径200 , ,                               |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                    |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P03596 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P03596 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1 フランジ形 16K 径200                                   | 1.000                 | 組  | 26,100                              | 26,100                                     |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                                     | 26,100                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                                     | 26,100                                     |                   |
|        | *** S 単 - 46 号 ***  |                       |    |                                     |  |                   |
| S02116 | 制水弁筐  |                       | 本  |                                     | 1.000 各単位                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 制水弁筐<br>径130 土砂流入防止型 (H300~500) , ,                                   |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                    |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96013 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96013 | 制水弁筐<br>径130 土砂流入防止型 (H300~500)                                       | 1.000                 | 本  | 53,700                              | 53,700                                     |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                                     | 53,700                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                                     | 53,700                                     |                   |
|        | *** S 単 - 47 号 ***  |                       |    |                                     |  |                   |
| S02116 | 制水弁筐  |                       | 本  |                                     | 1.000 各単位                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 制水弁筐<br>径130 土砂流入防止型 (H700~1000) , ,                                  |                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                    |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96014 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| P96014 | 制水弁筐<br>径130 土砂流入防止型 (H700~1000)                                      | 1.000                 | 本  | 71,000                              | 71,000                                     |                   |
|        | 合 計   |                       |    |                                     | 71,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |                       |    |                                     | 71,000                                     |                   |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                                 | 備 考               |
|--------|--|----------------------|----|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|        |  |                      |    |                                  |                                     |                   |
|        | *** S単ー 48号 ***  |                      |    |                                  |                                     |                   |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋   |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 450 長600mm,,                                |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし               |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P12038 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P12038 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 450 長600mm                                  | 1.000                | 個  |                                  | 8,360                               |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 8,360                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 8,360                               |                   |
|        |  |                      |    |                                  |                                     |                   |
|        | *** S単ー 49号 ***  |                      |    |                                  |                                     |                   |
| S02116 | 継足棒  |                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 継足棒<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ショット×2含む,,                             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし               |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96015 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96015 | 継足棒<br>φ32 SUS L=1.0m以下 ショット×2含む                               | 1.000                | 本  |                                  | 50,200                              |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 50,200                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 50,200                              |                   |
|        |  |                      |    |                                  |                                     |                   |
|        | *** S単ー 50号 ***  |                      |    |                                  |                                     |                   |
| S02116 | マンホール用足掛金物   |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                            |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし               |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P21210 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P21210 | マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250                              | 1.000                | 個  |                                  | 2,730                               |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 2,730                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 2,730                               |                   |
|        |  |                      |    |                                  |                                     |                   |
|        | *** S単ー 51号 ***  |                      |    |                                  |                                     |                   |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形用蓋   |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 600 長600mm,,                                |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし               |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P12039 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P12039 | 鉄筋コンクリートU形用蓋<br>1種 600 長600mm                                  | 1.000                | 個  |                                  | 12,900                              |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 12,900                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 12,900                              |                   |
|        |  |                      |    |                                  |                                     |                   |
|        | *** S単ー 52号 ***  |                      |    |                                  |                                     |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品  |                      | 組  |                                  | 1.000 各単位                           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径400,,                           |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし               |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P03600 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P03600 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径400                             | 1.000                | 組  |                                  | 91,900                              |                   |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計   |             |    |                          | 91,900                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |             |    |                          | 91,900                |                   |
|        | *** S単ー 53号 ***   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング                                      |             | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径400 長6.00m,,            |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)   | P03301      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)   |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)   |             |    |                          |                       |                   |
| P03301 | ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径400 長6.00m              | 1.000       | 本  | 178,000                  | 178,000               |                   |
|        | 合 計   |             |    |                          | 178,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |             |    |                          | 178,000               |                   |
|        | *** S単ー 54号 ***   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)                                   |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径400,,                      |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)   | P03952      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)   |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)   |             |    |                          |                       |                   |
| P03952 | ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径400                        | 1.000       | 組  | 51,400                   | 51,400                |                   |
|        | 合 計   |             |    |                          | 51,400                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |             |    |                          | 51,400                |                   |
|        | *** S単ー 55号 ***   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品   |             | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径400,,                      |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)   | P03581      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)   |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)   |             |    |                          |                       |                   |
| P03581 | ダクトイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 10K 径400                        | 1.000       | 組  | 56,300                   | 56,300                |                   |
|        | 合 計   |             |    |                          | 56,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |             |    |                          | 56,300                |                   |
|        | *** S単ー 56号 ***   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 埋設物標示テープ  |             | 巻  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ぶリエレンクロス,,                       |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)   | P39101      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)   |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)   |             |    |                          |                       |                   |
| P39101 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ぶリエレンクロス                         | 1.000       | 巻  | 9,350                    | 9,350                 |                   |
|        | 合 計   |             |    |                          | 9,350                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |             |    |                          | 9,350                 |                   |
|        | *** S単ー 57号 ***   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)                              |             | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2 5 %           |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)   | P35306      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称   | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 3)地区資材単価コード(J)  |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード(K)  |            |    |                          |                       |                   |
| P35306 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白 | 1.000      | kg | 250                      | 250                   |                   |
|        | 合 計   |            |    |                          | 250                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |            |    |                          | 250                   |                   |
|        | *** S単ー 58号 ***   |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ガラスビーズ(JIS R 3301)                                      |            | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガラスビーズ(JIS R 3301)<br>1号(0.106~0.850mm),,               |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材(Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード(P)  | P35313     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)  |            |    |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード(K)  |            |    |                          |                       |                   |
| P35313 | ガラスビーズ(JIS R 3301)<br>1号(0.106~0.850mm)                 | 1.000      | kg | 210                      | 210                   |                   |
|        | 合 計   |            |    |                          | 210                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |            |    |                          | 210                   |                   |
|        | *** S単ー 59号 ***   |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 接着用プライマー  |            | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 接着用プライマー<br>区画線用,,                                      |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材(Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード(P)  | P35311     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)  |            |    |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード(K)  |            |    |                          |                       |                   |
| P35311 | 接着用プライマー<br>区画線用  | 1.000      | kg | 480                      | 480                   |                   |
|        | 合 計   |            |    |                          | 480                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |            |    |                          | 480                   |                   |
|        | *** S単ー 60号 ***   |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 軽油  |            | L  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽油<br>バトロ-給油,,  |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材(Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード(P)  | P34029     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)  |            |    |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード(K)  |            |    |                          |                       |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油  | 1.000      | L  | 151                      | 151                   |                   |
|        | 合 計   |            |    |                          | 151                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |            |    |                          | 151                   |                   |
|        | *** S単ー 61号 ***   |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ワイヤロープ  |            | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ワイヤロープ<br>4号裸A種 径8mm 6×24,,                             |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分  | 地域資材(Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 2)地域資材単価コード(P)  | P39002     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)  |            |    |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード(K)  |            |    |                          |                       |                   |
| P39002 | ワイヤロープ<br>4号裸A種 径8mm 6×24                               | 1.000      | m  | 287                      | 287                   |                   |
|        | 合 計   |            |    |                          | 287                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価   |            |    |                          | 287                   |                   |
|        | *** S単ー 62号 ***   |            |    |                          |                       |                   |
| S02123 | 建設廃材  |            | m3 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                     | 数 量                                      | 単位  | 単 価                              | 金 額                                  | 備 考               |
|--------|---|--|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|        | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材1000円/t×2.35 t/m3 |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力        | P52003<br>アスファルトコンクリート廃材・<br>2,350円      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P52003 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材1000円/t×2.35 t/m3 | 1.000                                    | m3  | 2,350                            | 2,350                                |                   |
|        | 合 計                                     |  |     |                                  | 2,350                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |  |     |                                  | 2,350                                |                   |
|        | *** S 単 - 63号 ***                       |  |     |                                  |                                      |                   |
| S02123 | 建設廃材                                    |  | m3  |                                  | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m3    |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力        | P52003<br>アスファルト切断屑30,000円/t・<br>70,500円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P52003 | 建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m3    | 1.000                                    | m3  | 70,500                           | 70,500                               |                   |
|        | 合 計                                     |  |     |                                  | 70,500                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |  |     |                                  | 70,500                               |                   |
|        | *** S 単 - 64号 ***                       |  |     |                                  |                                      |                   |
| S02123 | 建設廃材処分費                                 |  | ton |                                  | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材処分費<br>ダクタイル鋳鉄材                     |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力        | P96032<br>ダクタイル鋳鉄材<br>5,000円             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96032 | 建設廃材処分費<br>ダクタイル鋳鉄材                     | 1.000                                    | ton | 5,000                            | 5,000                                |                   |
|        | 合 計                                     |  |     |                                  | 5,000                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |  |     |                                  | 5,000                                |                   |
|        | *** S 単 - 65号 ***                       |  |     |                                  |                                      |                   |
| S02123 | 建設廃材                                    |  | m3  |                                  | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材<br>廃プラスチック                         |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力        | P96030<br>廃プラスチック<br>5,000円              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96030 | 建設廃材<br>廃プラスチック                         | 1.000                                    | m3  | 5,000                            | 5,000                                |                   |
|        | 合 計                                     |  |     |                                  | 5,000                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |  |     |                                  | 5,000                                |                   |
|        | *** S 単 - 66号 ***                       |  |     |                                  |                                      |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理税相当額                             |  | ton |                                  | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理税相当額                             |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力        | P52004<br>909円                           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                   |
| P52004 | 産業廃棄物処理税相当額                             | 1.000                                    | ton | 909                              | 909                                  |                   |
|        | 合 計                                     |  |     |                                  | 909                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |  |     |                                  | 909                                  |                   |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量   | 単位    | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                      |
|--------|--|---|-------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|        | *** S単- 67号 ***  |   |       |                          |                        |                          |
| S02200 | 〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕<br>〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕<br>アスファルト舗装版, 15cm以下                            |   | m     |                          | 1.000 [各単位]            | 歩A<br>当たり算出              |
|        |  |   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                          |
|        |  |   |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                          |
|        |  |   |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                          |
|        | 単 価  |   | m     |                          | 731.8                  |                          |
|        | *** S単- 68号 ***  |   |       |                          |                        |                          |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -,<br>再利用撤去を行なわない |   | 枚     |                          | 1.000 [各単位]            | 歩A<br>当たり算出              |
|        |  |   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                          |
|        |  |   |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                          |
|        |  |   |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                          |
|        | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>9)法面小段面<br>11)再利用撤去の有無<br>12)基礎砕石の施工有無  | 蓋版<br>昼間施工<br>コンクリート・鋼製<br>40kgを超え170kg/枚以下<br>なし<br>-<br>再利用撤去を行なわない<br>-    |       |                          |                        |                          |
| A71502 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価   | 1.000   | 枚     |                          | 972.20                 | 972                      |
|        | 合 計  |   |       |                          |                        | 972 算出数量<br>1.000 [各単位]  |
|        | 単 価  |   | [各単位] |                          |                        | 972                      |
|        | *** S単- 69号 ***  |   |       |                          |                        |                          |
| S07001 | バイブライン基礎<br>バイブライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動ローラハンドガイド式, 区分Ⅰ, あり, あり  |   | m3    |                          | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出              |
|        |  |   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                          |
|        |  |   |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                          |
|        |  |   |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                          |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホの規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)   | 砕石・礫質土・粘性土<br>その他購入土<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>振動ローラハンドガイド式<br>区分Ⅰ<br>あり<br>あり |       |                          |                        |                          |
| J03208 | 購入土  | 12.000  | m3    |                          | 0                      | 0                        |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.290   | 人     |                          | 32,235                 | 9,348                    |
| R01003 | 普通作業員  | 1.190   | 人     |                          | 22,470                 | 26,739                   |
| F04080 | 振動ローラハンドガイド式]<br>質量0.5～0.6t  | 0.120   | 日     |                          | 1,620                  | 194                      |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 0.330   | L     |                          | 151                    | 50                       |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.100   | 人     |                          | 26,565                 | 2,657                    |
| F08012 | バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)  | 0.140   | 日     |                          | 6,760                  | 946                      |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 4.200   | L     |                          | 151                    | 634                      |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.090   | 人     |                          | 30,030                 | 2,703                    |
|        | 合 計  |   |       |                          |                        | 43,271 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価  |   | m3    |                          |                        | 4,327                    |
|        | *** S単- 70号 ***  |   |       |                          |                        |                          |
| S07001 | バイブライン基礎<br>バイブライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動ローラハンドガイド式, 区分Ⅰ, あり, あり  |   | m3    |                          | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出              |
|        |  |   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                          |
|        |  |   |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                          |



|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量   | 単位 | 単 価                              | 金 額                                  | 備 考               |
|--------|--|---|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)パ ッタリ規格<br>4)締固め機械                       | 砕石・礫質土・粘性土<br>その他購入土<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)<br>振動コンパ クタ |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:4週8休以上                            |                   |
|        | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)                   | 区分 I<br>あり<br>あり  |    |                                  |                                      |                   |
| J03208 | 購入土  | 12.000  | m3 | 0                                | 0                                    |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.360   | 人  | 32,235                           | 11,605                               |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 1.360   | 人  | 22,470                           | 30,559                               |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.250   | 人  | 26,565                           | 6,641                                |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120   |    | 6,641                            | 797                                  |                   |
| F08012 | パ ッタリ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)               | 0.140   | 日  | 6,760                            | 946                                  |                   |
| P34029 | 軽油<br>バ トロー 給油   | 4.200   | L  | 151                              | 634                                  |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090   | 人  | 30,030                           | 2,703                                |                   |
|        | 合 計  |   |    |                                  | 53,885                               | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価  |   | m3 |                                  | 5,389                                |                   |
|        | *** S 単一 71号 ***   |   |    |                                  |                                      |                   |
| S07051 | ダ クタイル 鑄鉄管 人力布設  |   | 本  |                                  | 10.000 本                             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダ クタイル 鑄鉄管 人力布設<br>短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり               |   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm)<br>4)管種区分                        | 短管・異形管<br>K 形<br>75mm<br>3種                             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価 0 円区分(ダ クタイル 鑄鉄管)<br>7)単価 0 円区分(接合部品) | 9,660円<br>なし<br>あり                                      |    |                                  |                                      |                   |
| P03813 | ダ クタイル 鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                | 10.000  | 本  | 9,660                            | 96,600                               |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 1.280   | 人  | 26,565                           | 34,003                               |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 3.230   | 人  | 22,470                           | 72,578                               |                   |
|        | 合 計  |   |    |                                  | 203,181                              | 算出数量<br>10.000 本  |
|        | 単 価  |   | 本  |                                  | 20,318                               |                   |
|        | *** S 単一 72号 ***   |   |    |                                  |                                      |                   |
| S07051 | ダ クタイル 鑄鉄管 人力布設  |   | 本  |                                  | 10.000 本                             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダ クタイル 鑄鉄管 人力布設<br>短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり               |   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                |                   |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm)<br>4)管種区分                        | 短管・異形管<br>K 形<br>75mm<br>3種                             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:2 5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価 0 円区分(ダ クタイル 鑄鉄管)<br>7)単価 0 円区分(接合部品) | 11,300円<br>なし<br>あり                                     |    |                                  |                                      |                   |
| P03813 | ダ クタイル 鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                | 10.000  | 本  | 11,300                           | 113,000                              |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 1.280   | 人  | 26,565                           | 34,003                               |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 3.230   | 人  | 22,470                           | 72,578                               |                   |
|        | 合 計  |   |    |                                  | 219,581                              | 算出数量<br>10.000 本  |
|        | 単 価  |   | 本  |                                  | 21,958                               |                   |
|        | *** S 単一 73号 ***   |   |    |                                  |                                      |                   |
| S07051 | ダ クタイル 鑄鉄管 人力布設  |   | 本  |                                  | 10.000 本                             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量                                    | 単位 | 単 価                        | 金 額                      | 備 考              |
|--------|---|--|----|----------------------------|--------------------------|------------------|
|        | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり  |  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし  |                  |
|        | 1) 管区分<br>2) 管形区分   | 短管・異形管<br>K形                           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5%<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        | 3) 管径区分(mm)<br>4) 管種区分  | 75mm<br>3種                             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上               |                  |
|        | 5) 短管・異形管の単価(円/本)<br>6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>7) 単価0円区分(接合部品)                                   | 11,500円<br>なし<br>あり                    |    |                            |                          |                  |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 10.000                                 | 本  | 11,500                     | 115,000                  |                  |
| R01002 | 特殊作業員   | 1.280                                  | 人  | 26,565                     | 34,003                   |                  |
| R01003 | 普通作業員   | 3.230                                  | 人  | 22,470                     | 72,578                   |                  |
|        | 合 計   |  |    |                            | 221,581                  | 算出数量<br>10.000 本 |
|        | 単 価   |  | 本  |                            | 22,158                   |                  |
|        | *** S単一 74号 ***   |  |    |                            |                          |                  |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本  |                            | 1.000 本                  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 400×6, DB種, パックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり                                |  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし  |                  |
|        | 1) 管区分<br>2) 管形区分   | 直管<br>K形                               |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5%<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        | 3) 管径区分(mm×m)<br>4) 管形グループ  | 400×6<br>K形                            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上               |                  |
|        | 5) 管種グループ<br>6) 管種区分  | DB・DC・DD種<br>DB種                       |    |                            |                          |                  |
|        | 7) 機械区分<br>8) 短管・異形管の単価(円/本)<br>9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>10) 単価0円区分(接合部品)<br>11) 長期割引単価区分(賃料機械) | パックホウ(クレーン機能付)<br>0円<br>あり<br>あり<br>あり |    |                            |                          |                  |
| P03301 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径400 長6.00m  | 1.000                                  | 本  | 0                          | 0                        |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001                                  |    | 0                          | 0                        |                  |
| P03520 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400   | 1.000                                  | 組  | 0                          | 0                        |                  |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060                                  | 人  | 32,235                     | 1,934                    |                  |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.260                                  | 人  | 26,565                     | 6,907                    |                  |
| R01003 | 普通作業員   | 0.330                                  | 人  | 22,470                     | 7,415                    |                  |
| F08063 | パックホウ【クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)】<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t                          | 0.130                                  | 日  | 12,800                     | 1,664                    |                  |
| P34029 | 軽油<br>パトロール給油   | 5.800                                  | L  | 151                        | 876                      |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120                                  | 人  | 30,030                     | 3,604                    |                  |
|        | 合 計   |  |    |                            | 22,400                   | 算出数量<br>1.000 本  |
|        | 単 価   |  | 本  |                            | 22,400                   |                  |
|        | *** S単一 75号 ***   |  |    |                            |                          |                  |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形 直管)   |  | 本  |                            | 1.000 本                  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 600×6, DB種, パックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり                                |  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし  |                  |
|        | 1) 管区分<br>2) 管形区分   | 直管<br>K形                               |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5%<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        | 3) 管径区分(mm×m)<br>4) 管形グループ  | 600×6<br>K形                            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上               |                  |
|        | 5) 管種グループ<br>6) 管種区分  | DB・DC・DD種<br>DB種                       |    |                            |                          |                  |
|        | 7) 機械区分<br>8) 短管・異形管の単価(円/本)<br>9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>10) 単価0円区分(接合部品)<br>11) 長期割引単価区分(賃料機械) | パックホウ(クレーン機能付)<br>0円<br>なし<br>あり<br>あり |    |                            |                          |                  |
| P03133 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m  | 1.000                                  | 本  | 356,000                    | 356,000                  |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001                                  |    | 356,000                    | 356                      |                  |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|--|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| P03523 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600                                      | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100          | 人  | 32,235                     | 3,224                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400          | 人  | 26,565                     | 10,626                  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500          | 人  | 22,470                     | 11,235                  |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.170          | 日  | 12,800                     | 2,176                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 7.200          | L  | 151                        | 1,087                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.150          | 人  | 30,030                     | 4,505                   |                 |
|        | 合 計  |                |    |                            | 389,209                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                            | 389,209                 |                 |
|        | *** S 単一 76号 ***   |                |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形 直管)   |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, T 形, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり        |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | T 形            |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ  | T・ALW 形        |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03282 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種管・DB 径600 長6.0m                           | 1.000          | 本  | 366,000                    | 366,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 366,000                    | 366                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050          | 人  | 32,235                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.230          | 人  | 26,565                     | 6,110                   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.290          | 人  | 22,470                     | 6,516                   |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120          | 日  | 12,800                     | 1,536                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 5.300          | L  | 151                        | 800                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.110          | 人  | 30,030                     | 3,303                   |                 |
|        | 合 計  |                |    |                            | 386,243                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                            | 386,243                 |                 |
|        | *** S 単一 77号 ***   |                |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 直管)   |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K 形, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり        |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形            |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03133 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m                           | 1.000          | 本  | 356,000                    | 356,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 356,000                    | 356                     |                 |
| P03523 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600                                      | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100          | 人  | 32,235                     | 3,224                   |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|--|-----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400           | 人  | 26,565                     | 10,626                  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500           | 人  | 22,470                     | 11,235                  |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.170           | 日  | 12,800                     | 2,176                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 7.200           | L  | 151                        | 1,087                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.150           | 人  | 30,030                     | 4,505                   |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 389,209                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 389,209                 |                 |
|        |  |                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単一 78号 ***   |                 |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T-K 形 直管)  |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, T 形, 600×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり      |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | T 形             |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | T・ALW 形         |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 0 円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | なし              |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03282 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T 形 5 種管・DB 径 600 長 6.0m                       | 1.000           | 本  | 366,000                    | 366,000                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 366,000                    | 366                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050           | 人  | 32,235                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.230           | 人  | 26,565                     | 6,110                   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.290           | 人  | 22,470                     | 6,516                   |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.120           | 日  | 12,800                     | 1,536                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 5.300           | L  | 151                        | 800                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.110           | 人  | 30,030                     | 3,303                   |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 386,243                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 386,243                 |                 |
|        |  |                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単一 79号 ***   |                 |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形 直管 甲切管)  |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K 形, 600×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり      |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形             |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形             |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 0 円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03133 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K 形 5 種管・DB 径 600 長 6.0m                       | 1.000           | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 0                          | 0                       |                 |
| P03523 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K 形押輪ボルト・ゴム輪 径 600                                    | 1.000           | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100           | 人  | 32,235                     | 3,224                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400           | 人  | 26,565                     | 10,626                  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500           | 人  | 22,470                     | 11,235                  |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称  | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|--|-----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 0.170           | 日  | 12,800                     | 2,176                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油   | 7.200           | L  | 151                        | 1,087                   |                 |
| R01021 | 運転手（特殊）  | 0.150           | 人  | 30,030                     | 4,505                   |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 32,853                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 32,853                  |                 |
|        | *** S単－ 80号 ***  |                 |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（T形 直管 甲切管）   |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設<br>直管, T形, 600×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり, あり       |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | T 形             |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ  | T・A L W 形       |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ  | DB・DC・DD種       |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB種             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 0円              |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分（賃料機械）   | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03282 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種管・DB 径600 長6.0m                          | 1.000           | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050           | 人  | 32,235                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.230           | 人  | 26,565                     | 6,110                   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.290           | 人  | 22,470                     | 6,516                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 0.120           | 日  | 12,800                     | 1,536                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油   | 5.300           | L  | 151                        | 800                     |                 |
| R01021 | 運転手（特殊）  | 0.110           | 人  | 30,030                     | 3,303                   |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 19,877                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 19,877                  |                 |
|        | *** S単－ 81号 ***  |                 |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（T-K形 直管 甲切管）   |                 | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設<br>直管, T形, 600×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり, あり       |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | T 形             |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ  | T・A L W 形       |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ  | DB・DC・DD種       |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB種             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 0円              |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分（賃料機械）   | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03282 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>T形 5種管・DB 径600 長6.0m                          | 1.000           | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050           | 人  | 32,235                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.230           | 人  | 26,565                     | 6,110                   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.290           | 人  | 22,470                     | 6,516                   |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 0.120           | 日  | 12,800                     | 1,536                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油   | 5.300           | L  | 151                        | 800                     |                 |
| R01021 | 運転手（特殊）  | 0.110           | 人  | 30,030                     | 3,303                   |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|---|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 合 計   |                |    |                            | 19,877                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                | 本  |                            | 19,877                  |                 |
|        | *** S単一 82号 ***   |                |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K-T形 直管 甲切管)  |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり        |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分  | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形            |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 600×6          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形            |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)   | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03133 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m                          | 1.000          | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001          |    | 0                          | 0                       |                 |
| P03523 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600                                     | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100          | 人  | 32,235                     | 3,224                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.400          | 人  | 26,565                     | 10,626                  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.500          | 人  | 22,470                     | 11,235                  |                 |
| F08063 | バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.170          | 日  | 12,800                     | 2,176                   |                 |
| P34029 | 軽油  | 7.200          | L  | 151                        | 1,087                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.150          | 人  | 30,030                     | 4,505                   |                 |
|        | 合 計   |                |    |                            | 32,853                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                | 本  |                            | 32,853                  |                 |
|        | *** S単一 83号 ***   |                |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 乙切管)  |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり        |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分  | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形            |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 600×6          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形            |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)   | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03133 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種管・DB 径600 長6.0m                          | 1.000          | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001          |    | 0                          | 0                       |                 |
| P03523 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径600                                     | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100          | 人  | 32,235                     | 3,224                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.400          | 人  | 26,565                     | 10,626                  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.500          | 人  | 22,470                     | 11,235                  |                 |
| F08063 | バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.170          | 日  | 12,800                     | 2,176                   |                 |
| P34029 | 軽油  | 7.200          | L  | 151                        | 1,087                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.150          | 人  | 30,030                     | 4,505                   |                 |
|        | 合 計   |                |    |                            | 32,853                  | 算出数量<br>1.000 本 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|--|-----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 32,853                  |                 |
|        |  |                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 84 号 ***   |                 |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T 形 直管 乙切管)  |                 | 本  |                            | 1,000 本                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, T 形, 600×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり                                    |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | T 形             |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | T・ALW 形         |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 0 円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03282 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>T 形 5 種管・DB 径 600 長 6.0m   | 1,000           | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050           | 人  | 32,235                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.230           | 人  | 26,565                     | 6,110                   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.290           | 人  | 22,470                     | 6,516                   |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.120           | 日  | 12,800                     | 1,536                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 5,300           | L  | 151                        | 800                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.110           | 人  | 30,030                     | 3,303                   |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 19,877                  | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 19,877                  |                 |
|        |  |                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 85 号 ***   |                 |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形 直管 乙切管)  |                 | 本  |                            | 1,000 本                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K 形, 600×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり                                    |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管              |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2.5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形             |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形             |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種      |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 0 円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり              |    |                            |                         |                 |
| P03133 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K 形 5 種管・DB 径 600 長 6.0m   | 1,000           | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 0                          | 0                       |                 |
| P03523 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K 形押輪ボルト・ゴム輪 径 600  | 1,000           | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100           | 人  | 32,235                     | 3,224                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400           | 人  | 26,565                     | 10,626                  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500           | 人  | 22,470                     | 11,235                  |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.170           | 日  | 12,800                     | 2,176                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 7,200           | L  | 151                        | 1,087                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.150           | 人  | 30,030                     | 4,505                   |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 32,853                  | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 32,853                  |                 |
|        |  |                 |    |                            |                         |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額  | 備 考             |
|--------|---|--|----|--|--|-----------------|
|        | *** S単一 86号 ***   |  |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本  |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本)<br>9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)<br>11)長期割引単価区分(賃料機械) | 短管・異形管<br>K形<br>600×6<br>K形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホ(クレーン機能付)<br>353,000円<br>なし<br>あり<br>あり |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1,000  | 本  | 353,000  | 353,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |    | 353,000  | 353  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100  | 人  | 32,235   | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.400  | 人  | 26,565   | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.500  | 人  | 22,470   | 11,235   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.170  | 日  | 12,800   | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 7,200  | L  | 151  | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.150  | 人  | 30,030   | 4,505  |                 |
|        | 合 計   |  |    |  | 386,206  | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価   |  | 本  |  | 386,206  |                 |
|        | *** S単一 87号 ***   |  |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本  |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本)<br>9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)<br>11)長期割引単価区分(賃料機械) | 短管・異形管<br>K形<br>600×6<br>K形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホ(クレーン機能付)<br>276,000円<br>なし<br>あり<br>あり |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1,000  | 本  | 276,000  | 276,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |    | 276,000  | 276  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100  | 人  | 32,235   | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.400  | 人  | 26,565   | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.500  | 人  | 22,470   | 11,235   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.170  | 日  | 12,800   | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 7,200  | L  | 151  | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.150  | 人  | 30,030   | 4,505  |                 |
|        | 合 計   |  |    |  | 309,129  | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価   |  | 本  |  | 309,129  |                 |
|        | *** S単一 88号 ***   |  |    |  |  |                 |



|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量                         | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|--|-----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                             | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0               |                 |
|        | 短管・異形管, K 形, 600×6, DB 種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |                             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管形区分  | 短管・異形管<br>K 形               |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)<br>4) 管形グループ  | 600×6<br>K 形                |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ<br>6) 管種区分   | DB・DC・DD 種<br>DB 種          |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分<br>8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | バックホ (クレーン機能付)<br>390,000 円 |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)<br>10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | なし<br>あり                    |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり                          |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000                       | 本  | 390,000                    | 390,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001                       |    | 390,000                    | 390                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100                       | 人  | 32,235                     | 3,224                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400                       | 人  | 26,565                     | 10,626                    |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500                       | 人  | 22,470                     | 11,235                    |                 |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2011)]<br>標準バック容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.170                       | 日  | 12,800                     | 2,176                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バックホ給油   | 7.200                       | L  | 151                        | 1,087                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.150                       | 人  | 30,030                     | 4,505                     |                 |
|        | 合 計  |                             |    |                            | 423,243                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                             | 本  |                            | 423,243                   |                 |
|        | *** S 単一 89 号 ***  |                             |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                             | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0               |                 |
|        | 短管・異形管, K 形, 600×6, DB 種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |                             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管形区分  | 短管・異形管<br>K 形               |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)<br>4) 管形グループ  | 600×6<br>K 形                |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ<br>6) 管種区分   | DB・DC・DD 種<br>DB 種          |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分<br>8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | バックホ (クレーン機能付)<br>204,000 円 |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)<br>10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | なし<br>あり                    |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり                          |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000                       | 本  | 204,000                    | 204,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001                       |    | 204,000                    | 204                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100                       | 人  | 32,235                     | 3,224                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400                       | 人  | 26,565                     | 10,626                    |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500                       | 人  | 22,470                     | 11,235                    |                 |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2011)]<br>標準バック容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.170                       | 日  | 12,800                     | 2,176                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バックホ給油   | 7.200                       | L  | 151                        | 1,087                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.150                       | 人  | 30,030                     | 4,505                     |                 |
|        | 合 計  |                             |    |                            | 237,057                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                             | 本  |                            | 237,057                   |                 |
|        | *** S 単一 90 号 ***  |                             |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                             | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額  | 備 考             |
|--------|---|--|----|--|--|-----------------|
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管形区分<br>3) 管径区分 (mm×m)<br>4) 管形グループ<br>5) 管種グループ<br>6) 管種区分<br>7) 機械区分<br>8) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>9) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)<br>10) 単価0円区分 (接合部品)<br>11) 長期割引単価区分 (賃料機械) | 短管・異形管<br>K形<br>600×6<br>K形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホ(クレーン機能付)<br>179,000円<br>なし<br>あり<br>あり |    | 深夜時間: 0.0  | 週休: 4週8休以上   |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000  | 本  | 179,000  | 179,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |    | 179,000  | 179  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100  | 人  | 32,235   | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.400  | 人  | 26,565   | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.500  | 人  | 22,470   | 11,235   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.170  | 日  | 12,800   | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油   | 7.200  | L  | 151  | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.150  | 人  | 30,030   | 4,505  |                 |
|        | 合 計   |  |    |  | 212,032  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |  | 本  |  | 212,032  |                 |
|        | *** S単一 91号 ***   |  |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分<br>2) 管形区分<br>3) 管径区分 (mm×m)<br>4) 管形グループ<br>5) 管種グループ<br>6) 管種区分<br>7) 機械区分<br>8) 短管・異形管の単価 (円/本)<br>9) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)<br>10) 単価0円区分 (接合部品)<br>11) 長期割引単価区分 (賃料機械) | 短管・異形管<br>K形<br>600×6<br>K形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホ(クレーン機能付)<br>166,000円<br>なし<br>あり<br>あり |    | 深夜時間: 0.0  | 週休: 4週8休以上   |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000  | 本  | 166,000  | 166,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |    | 166,000  | 166  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100  | 人  | 32,235   | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.400  | 人  | 26,565   | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.500  | 人  | 22,470   | 11,235   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.170  | 日  | 12,800   | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油   | 7.200  | L  | 151  | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.150  | 人  | 30,030   | 4,505  |                 |
|        | 合 計   |  |    |  | 199,019  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |  | 本  |  | 199,019  |                 |
|        | *** S単一 92号 ***   |  |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                           | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                              |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量                       | 単位 | 単 価  | 金 額  | 備 考             |
|--------|--|---------------------------|----|--|--|-----------------|
|        | あり   |                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0   | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0                                       |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分  | 短管・異形管<br>K形              |    | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上  |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ   | 600×6<br>K形               |    |  |  |                 |
|        | 5)管種グループ<br>6)管種区分   | DB・DC・DD種<br>DB種          |    |  |  |                 |
|        | 7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本)   | バックホ(クレーン機能付)<br>291,000円 |    |  |  |                 |
|        | 9)単価0円区分(ダクトイル鋳鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)                                | なし<br>あり                  |    |  |  |                 |
|        | 11)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり                        |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクトイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000                     | 本  | 291,000  | 291,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001                     |    | 291,000  | 291  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100                     | 人  | 32,235   | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400                     | 人  | 26,565   | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500                     | 人  | 22,470   | 11,235   |                 |
| F08063 | バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t   | 0.170                     | 日  | 12,800   | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油  | 7.200                     | L  | 151  | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.150                     | 人  | 30,030   | 4,505  |                 |
|        | 合 計  |                           |    |  | 324,144  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                           | 本  |  | 324,144  |                 |
|        | *** S単一 93号 ***  |                           |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクトイル鋳鉄管機械布設   |                           | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクトイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分  | 短管・異形管<br>K形              |    |  |  |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ   | 600×6<br>K形               |    |  |  |                 |
|        | 5)管種グループ<br>6)管種区分   | DB・DC・DD種<br>DB種          |    |  |  |                 |
|        | 7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本)   | バックホ(クレーン機能付)<br>265,000円 |    |  |  |                 |
|        | 9)単価0円区分(ダクトイル鋳鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)                                | なし<br>あり                  |    |  |  |                 |
|        | 11)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり                        |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクトイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000                     | 本  | 265,000  | 265,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001                     |    | 265,000  | 265  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100                     | 人  | 32,235   | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400                     | 人  | 26,565   | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500                     | 人  | 22,470   | 11,235   |                 |
| F08063 | バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t   | 0.170                     | 日  | 12,800   | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油  | 7.200                     | L  | 151  | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.150                     | 人  | 30,030   | 4,505  |                 |
|        | 合 計  |                           |    |  | 298,118  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                           | 本  |  | 298,118  |                 |
|        | *** S単一 94号 ***  |                           |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクトイル鋳鉄管機械布設   |                           | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクトイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0              |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価   | 金 額  | 備 考             |
|--------|--|----------------|----|---|--|-----------------|
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管         |    | 深夜時間:0.0  | 週休:4週8休以上  |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形            |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6          |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種     |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種           |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分  | パッキン (クレーン機能付) |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 194,000 円      |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり             |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (貨料機械)  | あり             |    |   |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000          | 本  | 194,000   | 194,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 194,000   | 194  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100          | 人  | 32,235  | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400          | 人  | 26,565  | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500          | 人  | 22,470  | 11,235   |                 |
| F08063 | パッキン [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準パッキン容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t | 0.170          | 日  | 12,800  | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>パトリック給油  | 7.200          | L  | 151   | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.150          | 人  | 30,030  | 4,505  |                 |
|        | 合 計  |                |    |   | 227,047  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |   | 227,047  |                 |
|        | *** S 単一 95 号 ***  |                |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |   | 1.000 本  | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 600×6, DB 種, パッキン (クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管         |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形            |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 600×6          |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種     |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種           |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分  | パッキン (クレーン機能付) |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 249,000 円      |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり             |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (貨料機械)  | あり             |    |   |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000          | 本  | 249,000   | 249,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 249,000   | 249  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100          | 人  | 32,235  | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400          | 人  | 26,565  | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500          | 人  | 22,470  | 11,235   |                 |
| F08063 | パッキン [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準パッキン容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t | 0.170          | 日  | 12,800  | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油<br>パトリック給油  | 7.200          | L  | 151   | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.150          | 人  | 30,030  | 4,505  |                 |
|        | 合 計  |                |    |   | 282,102  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |   | 282,102  |                 |
|        | *** S 単一 96 号 ***  |                |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |   | 1.000 本  | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 600×6, DB 種, パッキン (クレーン機能付), なし, あり,<br>あり  |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管         |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形            |    |   |  |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額   | 備 考                                 |
|--------|--|----------------|----|--------------------------|---|-------------------------------------|
|        | 3)管径区分(mm×m)   | 600×6          |    |                          |   |                                     |
|        | 4)管形グループ   | K 形            |    |                          |   |                                     |
|        | 5)管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |                          |   |                                     |
|        | 6)管種区分   | DB種            |    |                          |   |                                     |
|        | 7)機械区分   | バックホウ(クレーン機能付) |    |                          |   |                                     |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)   | 490,000円       |    |                          |   |                                     |
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |                          |   |                                     |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |                          |   |                                     |
|        | 11)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり             |    |                          |   |                                     |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000          | 本  | 490,000                  | 490,000   |                                     |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 490,000                  | 490   |                                     |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100          | 人  | 32,235                   | 3,224   |                                     |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400          | 人  | 26,565                   | 10,626  |                                     |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500          | 人  | 22,470                   | 11,235  |                                     |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.170          | 日  | 12,800                   | 2,176   |                                     |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 7.200          | L  | 151                      | 1,087   |                                     |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.150          | 人  | 30,030                   | 4,505   |                                     |
|        | 合 計  |                |    |                          | 523,343   | 算出数量<br>1.000 本                     |
|        | 単 価  |                | 本  |                          | 523,343   |                                     |
|        | *** S単ー 97号 ***  |                |    |                          |   |                                     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |                          | 1.000 本   | 歩A<br>当たり算出                         |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
|        | 1)管区分  | 短管・異形管         |    |                          |   |                                     |
|        | 2)管形区分   | K 形            |    |                          |   |                                     |
|        | 3)管径区分(mm×m)   | 600×6          |    |                          |   |                                     |
|        | 4)管形グループ   | K 形            |    |                          |   |                                     |
|        | 5)管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |                          |   |                                     |
|        | 6)管種区分   | DB種            |    |                          |   |                                     |
|        | 7)機械区分   | バックホウ(クレーン機能付) |    |                          |   |                                     |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)   | 520,000円       |    |                          |   |                                     |
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |                          |   |                                     |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |                          |   |                                     |
|        | 11)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり             |    |                          |   |                                     |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000          | 本  | 520,000                  | 520,000   |                                     |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 520,000                  | 520   |                                     |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100          | 人  | 32,235                   | 3,224   |                                     |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.400          | 人  | 26,565                   | 10,626  |                                     |
| R01003 | 普通作業員  | 0.500          | 人  | 22,470                   | 11,235  |                                     |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.170          | 日  | 12,800                   | 2,176   |                                     |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 7.200          | L  | 151                      | 1,087   |                                     |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.150          | 人  | 30,030                   | 4,505   |                                     |
|        | 合 計  |                |    |                          | 553,373   | 算出数量<br>1.000 本                     |
|        | 単 価  |                | 本  |                          | 553,373   |                                     |
|        | *** S単ー 98号 ***  |                |    |                          |   |                                     |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形 直管)  |                | 本  |                          | 1.000 本   | 歩A<br>当たり算出                         |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K 形, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり      |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
|        | 1)管区分  | 直管             |    |                          |   |                                     |
|        | 2)管形区分   | K 形            |    |                          |   |                                     |
|        | 3)管径区分(mm×m)   | 500×6          |    |                          |   |                                     |
|        | 4)管形グループ   | K 形            |    |                          |   |                                     |
|        | 5)管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |                          |   |                                     |
|        | 6)管種区分   | DB種            |    |                          |   |                                     |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 7)機械区分  | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)  | 0円            |    |                          |                       |                 |
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)  | なし            |    |                          |                       |                 |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)   | あり            |    |                          |                       |                 |
|        | 11)長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり            |    |                          |                       |                 |
| P03303 | ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m                          | 1.000         | 本  | 259,000                  | 259,000               |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 259,000                  | 259                   |                 |
| P03522 | ダクタイル铸铁管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径500                                     | 1.000         | 組  | 0                        | 0                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.080         | 人  | 32,235                   | 2,579                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.310         | 人  | 26,565                   | 8,235                 |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.380         | 人  | 22,470                   | 8,539                 |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150         | 日  | 12,800                   | 1,920                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 6.200         | L  | 151                      | 936                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.130         | 人  | 30,030                   | 3,904                 |                 |
|        | 合 計   |               |    |                          | 285,372               | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |                          | 285,372               |                 |
|        | *** S単一 99号 ***   |               |    |                          |                       |                 |
| S07052 | ダクタイル铸铁管機械布設 (K形 直管 甲切管)  |               | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設<br>直管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり         |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分   | 直管            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                 |
|        | 2)管形区分  | K形            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)  | 500×6         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4)管形グループ  | K形            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)管種グループ  | DB・DC・DD種     |    |                          |                       |                 |
|        | 6)管種区分  | DB種           |    |                          |                       |                 |
|        | 7)機械区分  | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)  | 0円            |    |                          |                       |                 |
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)  | あり            |    |                          |                       |                 |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)   | あり            |    |                          |                       |                 |
|        | 11)長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり            |    |                          |                       |                 |
| P03303 | ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m                          | 1.000         | 本  | 0                        | 0                     |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 0                        | 0                     |                 |
| P03522 | ダクタイル铸铁管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径500                                     | 1.000         | 組  | 0                        | 0                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.080         | 人  | 32,235                   | 2,579                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.310         | 人  | 26,565                   | 8,235                 |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.380         | 人  | 22,470                   | 8,539                 |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150         | 日  | 12,800                   | 1,920                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 6.200         | L  | 151                      | 936                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.130         | 人  | 30,030                   | 3,904                 |                 |
|        | 合 計   |               |    |                          | 26,113                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |                          | 26,113                |                 |
|        | *** S単一 100号 ***  |               |    |                          |                       |                 |
| S07052 | ダクタイル铸铁管機械布設 (K形 直管 乙切管)  |               | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル铸铁管機械布設<br>直管, K形, 500×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり         |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分   | 直管            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:25%             |                 |
|        | 2)管形区分  | K形            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)  | 500×6         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4)管形グループ  | K形            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)管種グループ  | DB・DC・DD種     |    |                          |                       |                 |
|        | 6)管種区分  | DB種           |    |                          |                       |                 |
|        | 7)機械区分  | バックホ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)  | 0円            |    |                          |                       |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価  | 金 額  | 備 考             |
|--------|--|----------------|----|--|--|-----------------|
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | あり             |    |  |  |                 |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |  |  |                 |
|        | 11)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり             |    |  |  |                 |
| P03303 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径500 長6.00m   | 1.000          | 本  | 0  | 0  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 0  | 0  |                 |
| P03522 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径500  | 1.000          | 組  | 0  | 0  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.080          | 人  | 32,235   | 2,579  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.310          | 人  | 26,565   | 8,235  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.380          | 人  | 22,470   | 8,539  |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 0.150          | 日  | 12,800   | 1,920  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 6.200          | L  | 151  | 936  |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.130          | 人  | 30,030   | 3,904  |                 |
|        | 合 計  |                |    |  | 26,113   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |  | 26,113   |                 |
|        | *** S単ー 101号 ***   |                |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり                         |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)管区分  | 短管・異形管         |    |  |  |                 |
|        | 2)管形区分   | K 形            |    |  |  |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)   | 500×6          |    |  |  |                 |
|        | 4)管形グループ   | K 形            |    |  |  |                 |
|        | 5)管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |  |  |                 |
|        | 6)管種区分   | DB種            |    |  |  |                 |
|        | 7)機械区分   | バックホウ(クレーン機能付) |    |  |  |                 |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)   | 130,000円       |    |  |  |                 |
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |  |  |                 |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |  |  |                 |
|        | 11)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり             |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000          | 本  | 130,000  | 130,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 130,000  | 130  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.080          | 人  | 32,235   | 2,579  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.310          | 人  | 26,565   | 8,235  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.380          | 人  | 22,470   | 8,539  |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 0.150          | 日  | 12,800   | 1,920  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 6.200          | L  | 151  | 936  |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.130          | 人  | 30,030   | 3,904  |                 |
|        | 合 計  |                |    |  | 156,243  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |  | 156,243  |                 |
|        | *** S単ー 102号 ***   |                |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 500×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり,<br>あり                         |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)管区分  | 短管・異形管         |    |  |  |                 |
|        | 2)管形区分   | K 形            |    |  |  |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)   | 500×6          |    |  |  |                 |
|        | 4)管形グループ   | K 形            |    |  |  |                 |
|        | 5)管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |  |  |                 |
|        | 6)管種区分   | DB種            |    |  |  |                 |
|        | 7)機械区分   | バックホウ(クレーン機能付) |    |  |  |                 |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)   | 234,000円       |    |  |  |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|---|----------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし             |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり             |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000          | 本  | 234,000                    | 234,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001          |    | 234,000                    | 234                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.080          | 人  | 32,235                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.310          | 人  | 26,565                     | 8,235                     |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.380          | 人  | 22,470                     | 8,539                     |                 |
| F08063 | バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.150          | 日  | 12,800                     | 1,920                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油  | 6.200          | L  | 151                        | 936                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.130          | 人  | 30,030                     | 3,904                     |                 |
|        | 合 計   |                |    |                            | 260,347                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                | 本  |                            | 260,347                   |                 |
|        | *** S 単 103 号 ***   |                |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |                | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 500×6, DB 種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり,                                 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | あり  |                |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管         |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形            |    |                            |                           |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 500×6          |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形            |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD 種     |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB 種           |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 204,000 円      |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし             |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり             |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000          | 本  | 204,000                    | 204,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001          |    | 204,000                    | 204                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.080          | 人  | 32,235                     | 2,579                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.310          | 人  | 26,565                     | 8,235                     |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.380          | 人  | 22,470                     | 8,539                     |                 |
| F08063 | バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.150          | 日  | 12,800                     | 1,920                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油  | 6.200          | L  | 151                        | 936                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.130          | 人  | 30,030                     | 3,904                     |                 |
|        | 合 計   |                |    |                            | 230,317                   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                | 本  |                            | 230,317                   |                 |
|        | *** S 単 104 号 ***   |                |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |                | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 500×6, DB 種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり,                                 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | あり  |                |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管         |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形            |    |                            |                           |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 500×6          |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形            |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD 種     |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB 種           |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 107,000 円      |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし             |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり             |    |                            |                           |                 |



|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量   | 単位 | 単 価  | 金 額  | 備 考             |
|--------|--|---|----|--|--|-----------------|
|        | 11)長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり  |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000   | 本  | 107,000  | 107,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001   |    | 107,000  | 107  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.080   | 人  | 32,235   | 2,579  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.310   | 人  | 26,565   | 8,235  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.380   | 人  | 22,470   | 8,539  |                 |
| F08063 | バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t  | 0.150   | 日  | 12,800   | 1,920  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油   | 6.200   | L  | 151  | 936  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.130   | 人  | 30,030   | 3,904  |                 |
|        | 合 計  |   |    |  | 133,220  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |   | 本  |  | 133,220  |                 |
|        | *** S単一 105号 ***   |   |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |   | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 500×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり  |   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分 (mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価 (円/本)<br>9)単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)<br>10)単価 0 円区分 (接合部品)<br>11)長期割引単価区分 (賃料機械) | 短管・異形管<br>K 形<br>500×6<br>K 形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホ (クレーン機能付)<br>319,000円<br>なし<br>あり<br>あり |    | 深夜時間: 0.0  | 週休: 4週8休以上   |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000   | 本  | 319,000  | 319,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001   |    | 319,000  | 319  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.080   | 人  | 32,235   | 2,579  |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.310   | 人  | 26,565   | 8,235  |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.380   | 人  | 22,470   | 8,539  |                 |
| F08063 | バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t  | 0.150   | 日  | 12,800   | 1,920  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油   | 6.200   | L  | 151  | 936  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.130   | 人  | 30,030   | 3,904  |                 |
|        | 合 計  |   |    |  | 345,432  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |   | 本  |  | 345,432  |                 |
|        | *** S単一 106号 ***   |   |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管)   |   | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K 形, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり   |   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分 (mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価 (円/本)<br>9)単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)<br>10)単価 0 円区分 (接合部品)<br>11)長期割引単価区分 (賃料機械) | 直管<br>K 形<br>200×5<br>K 形<br>3・4・DA種<br>3種<br>バックホ (クレーン機能付)<br>0円<br>なし<br>あり<br>あり              |    | 深夜時間: 0.0  | 週休: 4週8休以上   |                 |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K 形 3種管 径200 長5.0m   | 1.000   | 本  | 78,000   | 78,000   |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|--|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 78,000                     | 78                      |                 |
| P03516 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                      | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050          | 人  | 32,235                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180          | 人  | 26,565                     | 4,782                   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.240          | 人  | 22,470                     | 5,393                   |                 |
| F08063 | バックホウ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)】<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,800                     | 1,280                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油  | 4.300          | L  | 151                        | 649                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090          | 人  | 30,030                     | 2,703                   |                 |
|        | 合 計  |                |    |                            | 94,497                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                            | 94,497                  |                 |
|        | *** S 単一 107号 ***  |                |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 甲切管)  |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり          |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形            |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 200×5          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | 3・4・DA種        |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | 3種             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分(接合部品)   | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                              | 1.000          | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 0                          | 0                       |                 |
| P03516 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                      | 1.000          | 組  | 0                          | 0                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050          | 人  | 32,235                     | 1,612                   |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180          | 人  | 26,565                     | 4,782                   |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.240          | 人  | 22,470                     | 5,393                   |                 |
| F08063 | バックホウ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)】<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,800                     | 1,280                   |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油  | 4.300          | L  | 151                        | 649                     |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090          | 人  | 30,030                     | 2,703                   |                 |
|        | 合 計  |                |    |                            | 16,419                  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                            | 16,419                  |                 |
|        | *** S 単一 108号 ***  |                |    |                            |                         |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 乙切管)  |                | 本  |                            | 1.000 本                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり          |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管             |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: 2 5 %            |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形            |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 200×5          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 管種グループ  | 3・4・DA種        |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 管種区分  | 3種             |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 0円             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分(接合部品)   | あり             |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり             |    |                            |                         |                 |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                              | 1.000          | 本  | 0                          | 0                       |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 0                          | 0                       |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量           | 単位 | 単 価   | 金 額  | 備 考             |
|--------|---|---------------|----|---|--|-----------------|
| P03516 | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                     | 1.000         | 組  | 0   | 0  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 32,235  | 1,612  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.180         | 人  | 26,565  | 4,782  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.240         | 人  | 22,470  | 5,393  |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100         | 日  | 12,800  | 1,280  |                 |
| P34029 | 軽油  | 4.300         | L  | 151   | 649  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.090         | 人  | 30,030  | 2,703  |                 |
|        | 合 計   |               |    |   | 16,419   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |   | 16,419   |                 |
|        | *** S 単一 109号 ***   |               |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクティル鋳鉄管異形管 K形受挿し片落管φ600×φ300   |               | 本  |   | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクティル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 600×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり     |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 600×6         |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | 3・4・DA種       |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | 3種            |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホ(クレーン機能付) |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)   | 194,000円      |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクティル鋳鉄管)  | なし            |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり            |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり            |    |   |  |                 |
| P03813 | ダクティル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000         | 本  | 194,000   | 194,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 194,000   | 194  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100         | 人  | 32,235  | 3,224  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.400         | 人  | 26,565  | 10,626   |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.500         | 人  | 22,470  | 11,235   |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.170         | 日  | 12,800  | 2,176  |                 |
| P34029 | 軽油  | 7.200         | L  | 151   | 1,087  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.150         | 人  | 30,030  | 4,505  |                 |
|        | 合 計   |               |    |   | 227,047  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |   | 227,047  |                 |
|        | *** S 単一 110号 ***   |               |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクティル鋳鉄管異形管 K形受挿し片落管φ300×φ200   |               | 本  |   | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクティル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 300×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり     |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 300×6         |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | 3・4・DA種       |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | 3種            |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホ(クレーン機能付) |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)   | 71,700円       |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクティル鋳鉄管)  | なし            |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり            |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり            |    |   |  |                 |
| P03813 | ダクティル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000         | 本  | 71,700  | 71,700   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 71,700  | 72   |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---|--|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060  | 人   | 32,235                   | 1,934                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.230  | 人   | 26,565                   | 6,110                 |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.290  | 人   | 22,470                   | 6,516                 |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                       | 0.120  | 日   | 12,800                   | 1,536                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油  | 5.300  | L   | 151                      | 800                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.110  | 人   | 30,030                   | 3,303                 |                 |
|        | 合 計   |  |     |                          | 91,971                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |  | 本   |                          | 91,971                |                 |
|        | *** S単ー 111号 ***  |  |     |                          |                       |                 |
| S07052 | K形短管1号 φ200 10K   |  | 本   |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり                          |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        |   |  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本) | 短管・異形管<br>K 形<br>200×5<br>K 形<br>3・4・DA種<br>3種<br>ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)<br>24,200円 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 9)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)<br>11)長期割引単価区分 (賃料機械)                                    | なし<br>あり<br>あり   |     |                          |                       |                 |
| P03813 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000  | 本   | 24,200                   | 24,200                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |     | 24,200                   | 24                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050  | 人   | 32,235                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.180  | 人   | 26,565                   | 4,782                 |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.240  | 人   | 22,470                   | 5,393                 |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                       | 0.100  | 日   | 12,800                   | 1,280                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油  | 4.300  | L   | 151                      | 649                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.090  | 人   | 30,030                   | 2,703                 |                 |
|        | 合 計   |  |     |                          | 40,643                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |  | 本   |                          | 40,643                |                 |
|        | *** S単ー 112号 ***  |  |     |                          |                       |                 |
| S07052 | K形短管2号 φ200 10K   |  | 本   |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり                          |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        |   |  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本) | 短管・異形管<br>K 形<br>200×5<br>K 形<br>3・4・DA種<br>3種<br>ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)<br>41,600円 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 9)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)<br>11)長期割引単価区分 (賃料機械)                                    | なし<br>あり<br>あり   |     |                          |                       |                 |
| P03813 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000  | 本   | 41,600                   | 41,600                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |     | 41,600                   | 42                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050  | 人   | 32,235                   | 1,612                 |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|--|----------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| R01002 | 特殊作業員  |                |    |                            |                           |                 |
|        |  | 0.180          | 人  | 26,565                     | 4,782                     |                 |
| R01003 | 普通作業員  |                |    |                            |                           |                 |
|        |  | 0.240          | 人  | 22,470                     | 5,393                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,800                     | 1,280                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 4.300          | L  | 151                        | 649                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090          | 人  | 30,030                     | 2,703                     |                 |
|        |  |                |    |                            |                           |                 |
|        | 合 計  |                |    |                            | 58,061                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                            | 58,061                    |                 |
|        |  |                |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単一 113号 ***   |                |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり      |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        |  |                |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        |  |                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |                 |
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管         |    |                            |                           |                 |
|        | 2) 管形区分  | K形             |    |                            |                           |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 200×5          |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ  | 3・4・DA種        |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分  | 3種             |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 57,400円        |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | なし             |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価0円区分(接合部品)   | あり             |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり             |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000          | 本  | 57,400                     | 57,400                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 57,400                     | 57                        |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050          | 人  | 32,235                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180          | 人  | 26,565                     | 4,782                     |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.240          | 人  | 22,470                     | 5,393                     |                 |
| F08063 | バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,800                     | 1,280                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 4.300          | L  | 151                        | 649                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090          | 人  | 30,030                     | 2,703                     |                 |
|        |  |                |    |                            |                           |                 |
|        | 合 計  |                |    |                            | 73,876                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                            | 73,876                    |                 |
|        |  |                |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単一 114号 ***   |                |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり          |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        |  |                |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        |  |                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管             |    |                            |                           |                 |
|        | 2) 管形区分  | K形             |    |                            |                           |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 200×5          |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ  | 3・4・DA種        |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分  | 3種             |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ(クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 0円             |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | なし             |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価0円区分(接合部品)   | あり             |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり             |    |                            |                           |                 |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                              | 1.000          | 本  | 78,000                     | 78,000                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 78,000                     | 78                        |                 |
| P03516 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                      | 1.000          | 組  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050          | 人  | 32,235                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180          | 人  | 26,565                     | 4,782                     |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|--|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R01003 | 普通作業員  | 0.240          | 人  | 22,470                   | 5,393                 |                 |
| F08063 | バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,800                   | 1,280                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 4.300          | L  | 151                      | 649                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090          | 人  | 30,030                   | 2,703                 |                 |
|        | 合 計  |                |    |                          | 94,497                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                          | 94,497                |                 |
|        | *** S 単一 115号 ***  |                |    |                          |                       |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (径200 3種 K形 甲切管)  |                | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホリ(クレーン機能付), あり, あり, あり          |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分  | 直管             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                 |
|        | 2)管形区分   | K形             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)   | 200×5          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4)管形グループ   | K 形            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)管種グループ   | 3・4・DA種        |    |                          |                       |                 |
|        | 6)管種区分   | 3種             |    |                          |                       |                 |
|        | 7)機械区分   | バックホリ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)   | 0円             |    |                          |                       |                 |
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | あり             |    |                          |                       |                 |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |                          |                       |                 |
|        | 11)長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |                          |                       |                 |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                              | 1.000          | 本  | 0                        | 0                     |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 0                        | 0                     |                 |
| P03516 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                      | 1.000          | 組  | 0                        | 0                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050          | 人  | 32,235                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180          | 人  | 26,565                   | 4,782                 |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.240          | 人  | 22,470                   | 5,393                 |                 |
| F08063 | バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100          | 日  | 12,800                   | 1,280                 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 4.300          | L  | 151                      | 649                   |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090          | 人  | 30,030                   | 2,703                 |                 |
|        | 合 計  |                |    |                          | 16,419                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                | 本  |                          | 16,419                |                 |
|        | *** S 単一 116号 ***  |                |    |                          |                       |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (径200 3種 K形 乙切管)  |                | 本  |                          | 1.000 本               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 200×5, 3種, バックホリ(クレーン機能付), あり, あり, あり          |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)管区分  | 直管             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                 |
|        | 2)管形区分   | K形             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)管径区分(mm×m)   | 200×5          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4)管形グループ   | K 形            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)管種グループ   | 3・4・DA種        |    |                          |                       |                 |
|        | 6)管種区分   | 3種             |    |                          |                       |                 |
|        | 7)機械区分   | バックホリ(クレーン機能付) |    |                          |                       |                 |
|        | 8)短管・異形管の単価(円/本)   | 0円             |    |                          |                       |                 |
|        | 9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | あり             |    |                          |                       |                 |
|        | 10)単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |                          |                       |                 |
|        | 11)長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |                          |                       |                 |
| P03067 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径200 長5.0m                              | 1.000          | 本  | 0                        | 0                     |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 0                        | 0                     |                 |
| P03516 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200                                      | 1.000          | 組  | 0                        | 0                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050          | 人  | 32,235                   | 1,612                 |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180          | 人  | 26,565                   | 4,782                 |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.240          | 人  | 22,470                   | 5,393                 |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量              | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|--|------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100            | 日  | 12,800                     | 1,280                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油   | 4.300            | L  | 151                        | 649                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090            | 人  | 30,030                     | 2,703                     |                 |
|        | 合 計  |                  |    |                            | 16,419                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                  | 本  |                            | 16,419                    |                 |
|        | *** S単ー 117号 ***   |                  |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設  |                  | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり    |                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        |  |                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形              |    |                            |                           |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 200×5            |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形              |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ  | 3・4・DA種          |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分  | 3種               |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分  | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 60,500円          |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)   | なし               |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分(接合部品)   | あり               |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり               |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000            | 本  | 60,500                     | 60,500                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001            |    | 60,500                     | 61                        |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050            | 人  | 32,235                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180            | 人  | 26,565                     | 4,782                     |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.240            | 人  | 22,470                     | 5,393                     |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100            | 日  | 12,800                     | 1,280                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油   | 4.300            | L  | 151                        | 649                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.090            | 人  | 30,030                     | 2,703                     |                 |
|        | 合 計  |                  |    |                            | 76,980                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価  |                  | 本  |                            | 76,980                    |                 |
|        | *** S単ー 118号 ***   |                  |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設  |                  | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付), なし, あり, あり    |                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        |  |                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形              |    |                            |                           |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 200×5            |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形              |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ  | 3・4・DA種          |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分  | 3種               |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分  | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)  | 47,800円          |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)   | なし               |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分(接合部品)   | あり               |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり               |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000            | 本  | 47,800                     | 47,800                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001            |    | 47,800                     | 48                        |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050            | 人  | 32,235                     | 1,612                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.180            | 人  | 26,565                     | 4,782                     |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.240            | 人  | 22,470                     | 5,393                     |                 |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.100            | 日  | 12,800                     | 1,280                     |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量           | 単位 | 単 価  | 金 額  | 備 考             |
|--------|---|---------------|----|--|--|-----------------|
| P34029 | 軽油  |               |    |  |  |                 |
|        | バ トロ-ﾙ給油  | 4.300         | L  | 151  | 649  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.090         | 人  | 30,030   | 2,703  |                 |
|        | 合 計   |               |    |  | 64,267   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |  | 64,267   |                 |
|        | *** S 単- 119 号 ***  |               |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |               | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3 種, バ ックお (クレン機能付), なし, あり, あり       |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    | 深夜時間: 0.0  | 週休: 4 週 8 休以上  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形           |    |  |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 200×5         |    |  |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形           |    |  |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | 3・4・DA 種      |    |  |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | 3 種           |    |  |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックお (クレン機能付) |    |  |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 61,100 円      |    |  |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |  |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり            |    |  |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり            |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000         | 本  | 61,100   | 61,100   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 61,100   | 61   |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.050         | 人  | 32,235   | 1,612  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.180         | 人  | 26,565   | 4,782  |                 |
| R01003 | 普通作業員   |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.240         | 人  | 22,470   | 5,393  |                 |
| F08063 | バックお [クローラ型・クレン・～超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t | 0.100         | 日  | 12,800   | 1,280  |                 |
| P34029 | 軽油  |               |    |  |  |                 |
|        | バ トロ-ﾙ給油  | 4.300         | L  | 151  | 649  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.090         | 人  | 30,030   | 2,703  |                 |
|        | 合 計   |               |    |  | 77,580   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |  | 77,580   |                 |
|        | *** S 単- 120 号 ***  |               |    |  |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |               | 本  |  | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3 種, バ ックお (クレン機能付), なし, あり, あり       |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    | 深夜時間: 0.0  | 週休: 4 週 8 休以上  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形           |    |  |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 200×5         |    |  |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形           |    |  |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | 3・4・DA 種      |    |  |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | 3 種           |    |  |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックお (クレン機能付) |    |  |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 27,200 円      |    |  |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |  |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり            |    |  |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり            |    |  |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000         | 本  | 27,200   | 27,200   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 27,200   | 27   |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.050         | 人  | 32,235   | 1,612  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.180         | 人  | 26,565   | 4,782  |                 |
| R01003 | 普通作業員   |               |    |  |  |                 |
|        |   | 0.240         | 人  | 22,470   | 5,393  |                 |
| F08063 | バックお [クローラ型・クレン・～超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t | 0.100         | 日  | 12,800   | 1,280  |                 |
| P34029 | 軽油  |               |    |  |  |                 |
|        | バ トロ-ﾙ給油  | 4.300         | L  | 151  | 649  |                 |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称   | 数 量           | 単位 | 単 価   | 金 額  | 備 考             |
|--------|---|---------------|----|---|--|-----------------|
| R01021 | 運転手（特殊）   | 0.090         | 人  | 30,030  | 2,703  |                 |
|        | 合 計   |               |    |   | 43,646   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |   | 43,646   |                 |
|        | *** S単一 121号 ***  |               |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |               | 本  |   | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, バックホ（クレーン機能付）, なし, あり, あり   |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 200×5         |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | 3・4・DA種       |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | 3種            |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホ（クレーン機能付） |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 44,700円       |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり            |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分（賃料機械）  | あり            |    |   |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 1.000         | 本  | 44,700  | 44,700   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 44,700  | 45   |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 32,235  | 1,612  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.180         | 人  | 26,565  | 4,782  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.240         | 人  | 22,470  | 5,393  |                 |
| F08063 | バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）】<br>標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 0.100         | 日  | 12,800  | 1,280  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油   | 4.300         | L  | 151   | 649  |                 |
| R01021 | 運転手（特殊）   | 0.090         | 人  | 30,030  | 2,703  |                 |
|        | 合 計   |               |    |   | 61,164   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |               | 本  |   | 61,164   |                 |
|        | *** S単一 122号 ***  |               |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |               | 本  |   | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, バックホ（クレーン機能付）, なし, あり, あり   |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 200×5         |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形           |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | 3・4・DA種       |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | 3種            |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | バックホ（クレーン機能付） |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 64,500円       |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり            |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分（賃料機械）  | あり            |    |   |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 1.000         | 本  | 64,500  | 64,500   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 64,500  | 65   |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 32,235  | 1,612  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.180         | 人  | 26,565  | 4,782  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.240         | 人  | 22,470  | 5,393  |                 |
| F08063 | バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）】<br>標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 0.100         | 日  | 12,800  | 1,280  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油   | 4.300         | L  | 151   | 649  |                 |
| R01021 | 運転手（特殊）   | 0.090         | 人  | 30,030  | 2,703  |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称   | 数 量            | 単位 | 単 価   | 金 額  | 備 考             |
|--------|---|----------------|----|---|--|-----------------|
|        | 合 計   |                |    |   | 80,984   | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                | 本  |   | 80,984   |                 |
|        |   |                |    |   |  |                 |
|        | *** S単一 123号 ***  |                |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |                | 本  |   | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, パックホフ(クレーン機能付), なし, あり, あり    |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管         |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K形             |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 400×6          |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形            |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB種            |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | パックホフ(クレーン機能付) |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)   | 242,000円       |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |   |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000          | 本  | 242,000   | 242,000  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001          |    | 242,000   | 242  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060          | 人  | 32,235  | 1,934  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.260          | 人  | 26,565  | 6,907  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.330          | 人  | 22,470  | 7,415  |                 |
| F08063 | パックホフ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.130          | 日  | 12,800  | 1,664  |                 |
| P34029 | 軽油  | 5.800          | L  | 151   | 876  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.120          | 人  | 30,030  | 3,604  |                 |
|        | 合 計   |                |    |   | 264,642  | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                | 本  |   | 264,642  |                 |
|        |   |                |    |   |  |                 |
|        | *** S単一 124号 ***  |                |    |   |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形 直管 甲切管)  |                | 本  |   | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K形, 400×6, DB種, パックホフ(クレーン機能付), あり, あり, あり        |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|        | 1) 管区分  | 直管             |    |   |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K形             |    |   |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 400×6          |    |   |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形            |    |   |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD種      |    |   |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB種            |    |   |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | パックホフ(クレーン機能付) |    |   |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価(円/本)   | 0円             |    |   |  |                 |
|        | 9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)   | あり             |    |   |  |                 |
|        | 10) 単価0円区分(接合部品)  | あり             |    |   |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり             |    |   |  |                 |
| P03301 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 5種・DB 径400 長6.00m                          | 1.000          | 本  | 0   | 0  |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001          |    | 0   | 0  |                 |
| P03520 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400                                     | 1.000          | 組  | 0   | 0  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060          | 人  | 32,235  | 1,934  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.260          | 人  | 26,565  | 6,907  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.330          | 人  | 22,470  | 7,415  |                 |
| F08063 | パックホフ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.130          | 日  | 12,800  | 1,664  |                 |
| P34029 | 軽油  | 5.800          | L  | 151   | 876  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.120          | 人  | 30,030  | 3,604  |                 |
|        | 合 計   |                |    |   | 22,400   | 算出数量<br>1.000 本 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量             | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|--|-----------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 22,400                    |                 |
|        |  |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S 単 - 125 号 ***  |                 |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形 直管 乙切管)  |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩 A 当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>直管, K 形, 400×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり                                    |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分   | 直管              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 400×6           |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形             |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種      |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種            |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 0 円             |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり              |    |                            |                           |                 |
| P03301 | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K 形 5 種・DB 径 400 長 6.00m   | 1,000           | 本  | 0                          | 0                         |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 0                          | 0                         |                 |
| P03520 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K 形押輪ボルト・ゴム輪 径 400  | 1,000           | 組  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.060           | 人  | 32,235                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.260           | 人  | 26,565                     | 6,907                     |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.330           | 人  | 22,470                     | 7,415                     |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バックホウ容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.130           | 日  | 12,800                     | 1,664                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油  | 5,800           | L  | 151                        | 876                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.120           | 人  | 30,030                     | 3,604                     |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 22,400                    | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 22,400                    |                 |
|        |  |                 |    |                            |                           |                 |
|        | *** S 単 - 126 号 ***  |                 |    |                            |                           |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                 | 本  |                            | 1,000 本                   | 歩 A 当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K 形, 400×6, DB 種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり                                |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 2) 管形区分  | K 形             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 400×6           |    |                            |                           |                 |
|        | 4) 管形グループ  | K 形             |    |                            |                           |                 |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種      |    |                            |                           |                 |
|        | 6) 管種区分  | DB 種            |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 機械区分  | バックホウ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 103,000 円       |    |                            |                           |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | なし              |    |                            |                           |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり              |    |                            |                           |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり              |    |                            |                           |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1,000           | 本  | 103,000                    | 103,000                   |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001           |    | 103,000                    | 103                       |                 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.060           | 人  | 32,235                     | 1,934                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.260           | 人  | 26,565                     | 6,907                     |                 |
| R01003 | 普通作業員  | 0.330           | 人  | 22,470                     | 7,415                     |                 |
| F08063 | バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バックホウ容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.130           | 日  | 12,800                     | 1,664                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油  | 5,800           | L  | 151                        | 876                       |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.120           | 人  | 30,030                     | 3,604                     |                 |
|        | 合 計  |                 |    |                            | 125,503                   | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価  |                 | 本  |                            | 125,503                   |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量             | 単位 | 単 価                                 | 金 額  | 備 考             |
|--------|---|-----------------|----|-------------------------------------|--|-----------------|
|        |   |                 |    |                                     |  |                 |
|        | *** S 単 - 127 号 ***   |                 |    |                                     |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |                 | 本  |                                     | 1,000 本                                    | 歩 A 当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                    |                 |
|        | 短管・異形管, K 形, 400×6, DB 種, パックホフ (クレーン機能付), なし, あり,  |                 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                 |
|        | あり  |                 |    |                                     |  |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管          |    |                                     |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形             |    |                                     |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 400×6           |    |                                     |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形             |    |                                     |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD 種      |    |                                     |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB 種            |    |                                     |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | パックホフ (クレーン機能付) |    |                                     |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 132,000 円       |    |                                     |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし              |    |                                     |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり              |    |                                     |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり              |    |                                     |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000           | 本  | 132,000                             | 132,000                                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001           |    | 132,000                             | 132  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060           | 人  | 32,235                              | 1,934                                      |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.260           | 人  | 26,565                              | 6,907                                      |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.330           | 人  | 22,470                              | 7,415                                      |                 |
| F08063 | バックホフ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.130           | 日  | 12,800                              | 1,664                                      |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 5.800           | L  | 151                                 | 876  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.120           | 人  | 30,030                              | 3,604                                      |                 |
|        |   |                 |    |                                     |  |                 |
|        | 合 計   |                 |    |                                     | 154,532                                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                 | 本  |                                     | 154,532                                    |                 |
|        |   |                 |    |                                     |  |                 |
|        | *** S 単 - 128 号 ***   |                 |    |                                     |  |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |                 | 本  |                                     | 1,000 本                                    | 歩 A 当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                    |                 |
|        | 短管・異形管, K 形, 400×6, DB 種, パックホフ (クレーン機能付), なし, あり,  |                 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                 |
|        | あり  |                 |    |                                     |  |                 |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管          |    |                                     |  |                 |
|        | 2) 管形区分   | K 形             |    |                                     |  |                 |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)  | 400×6           |    |                                     |  |                 |
|        | 4) 管形グループ   | K 形             |    |                                     |  |                 |
|        | 5) 管種グループ   | DB・DC・DD 種      |    |                                     |  |                 |
|        | 6) 管種区分   | DB 種            |    |                                     |  |                 |
|        | 7) 機械区分   | パックホフ (クレーン機能付) |    |                                     |  |                 |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 176,000 円       |    |                                     |  |                 |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし              |    |                                     |  |                 |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)   | あり              |    |                                     |  |                 |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | あり              |    |                                     |  |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000           | 本  | 176,000                             | 176,000                                    |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001           |    | 176,000                             | 176  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060           | 人  | 32,235                              | 1,934                                      |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.260           | 人  | 26,565                              | 6,907                                      |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.330           | 人  | 22,470                              | 7,415                                      |                 |
| F08063 | バックホフ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.130           | 日  | 12,800                              | 1,664                                      |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 5.800           | L  | 151                                 | 876  |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.120           | 人  | 30,030                              | 3,604                                      |                 |
|        |   |                 |    |                                     |  |                 |
|        | 合 計   |                 |    |                                     | 198,576                                    | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |                 | 本  |                                     | 198,576                                    |                 |
|        |   |                 |    |                                     |  |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                    | 備 考             |
|--------|---|--|-----|--------------------------|------------------------|-----------------|
|        | *** S単ー 129号 ***  |  |     |                          |                        |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本   |                          | 1,000                  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,  |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | あり  |  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本)<br>9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)<br>11)長期割引単価区分(賃料機械) | 短管・異形管<br>K形<br>400×6<br>K形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホ(クレーン機能付)<br>74,400円<br>なし<br>あり<br>あり  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000  | 本   | 74,400                   | 74,400                 |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |     | 74,400                   | 74                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060  | 人   | 32,235                   | 1,934                  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.260  | 人   | 26,565                   | 6,907                  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.330  | 人   | 22,470                   | 7,415                  |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.130  | 日   | 12,800                   | 1,664                  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 5.800  | L   | 151                      | 876                    |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120  | 人   | 30,030                   | 3,604                  |                 |
|        | 合 計   |  |     |                          | 96,874                 | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |  | 本   |                          | 96,874                 |                 |
|        | *** S単ー 130号 ***  |  |     |                          |                        |                 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本   |                          | 1,000                  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 400×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,  |  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | あり  |  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本)<br>9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)<br>11)長期割引単価区分(賃料機械) | 短管・異形管<br>K形<br>400×6<br>K形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホ(クレーン機能付)<br>115,000円<br>なし<br>あり<br>あり |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                 |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000  | 本   | 115,000                  | 115,000                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |     | 115,000                  | 115                    |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060  | 人   | 32,235                   | 1,934                  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.260  | 人   | 26,565                   | 6,907                  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.330  | 人   | 22,470                   | 7,415                  |                 |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 0.130  | 日   | 12,800                   | 1,664                  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 5.800  | L   | 151                      | 876                    |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120  | 人   | 30,030                   | 3,604                  |                 |
|        | 合 計   |  |     |                          | 137,515                | 算出数量<br>1.000 本 |
|        | 単 価   |  | 本   |                          | 137,515                |                 |
|        | *** S単ー 131号 ***  |  |     |                          |                        |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考              |
|--------|--|----------------|----|----------------------------|---------------------------|------------------|
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                | 本  |                            | 1.000 本                   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設   |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 短管・異形管, K 形, 400×6, DB 種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり   |                |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        | 1) 管区分   | 短管・異形管         |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                  |
|        | 2) 管形区分  | K 形            |    |                            |                           |                  |
|        | 3) 管径区分 (mm×m)   | 400×6          |    |                            |                           |                  |
|        | 4) 管形グループ  | K 形            |    |                            |                           |                  |
|        | 5) 管種グループ  | DB・DC・DD 種     |    |                            |                           |                  |
|        | 6) 管種区分  | DB 種           |    |                            |                           |                  |
|        | 7) 機械区分  | バックホ (クレーン機能付) |    |                            |                           |                  |
|        | 8) 短管・異形管の単価 (円/本)   | 208,000 円      |    |                            |                           |                  |
|        | 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)   | なし             |    |                            |                           |                  |
|        | 10) 単価 0 円区分 (接合部品)  | あり             |    |                            |                           |                  |
|        | 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | あり             |    |                            |                           |                  |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000          | 本  | 208,000                    | 208,000                   |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001          |    | 208,000                    | 208                       |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.060          | 人  | 32,235                     | 1,934                     |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.260          | 人  | 26,565                     | 6,907                     |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.330          | 人  | 22,470                     | 7,415                     |                  |
| F08063 | バックホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)]<br>標準バケット容量 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t | 0.130          | 日  | 12,800                     | 1,664                     |                  |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油  | 5.800          | L  | 151                        | 876                       |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)   | 0.120          | 人  | 30,030                     | 3,604                     |                  |
|        | 合 計  |                |    |                            | 230,608                   | 算出数量<br>1.000 本  |
|        | 単 価  |                | 本  |                            | 230,608                   |                  |
|        | *** S 単 - 132 号 ***  |                |    |                            |                           |                  |
| S07062 | 管切断 (DCIP 管)   |                | 箇所 |                            | 1.000 箇所                  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 管切断 (DCIP 管)<br>600mm  |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 管径区分 (mm)   | 600mm          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        |  |                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.140          | 人  | 32,235                     | 4,513                     |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.250          | 人  | 26,565                     | 6,641                     |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.330          | 人  | 22,470                     | 7,415                     |                  |
| Y00004 | 諸雑費  | 0.100          |    | 18,569                     | 1,857                     |                  |
|        | 合 計  |                |    |                            | 20,426                    | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価  |                | 箇所 |                            | 20,426                    |                  |
|        | *** S 単 - 133 号 ***  |                |    |                            |                           |                  |
| S07062 | 管切断 (DCIP 管)   |                | 箇所 |                            | 1.000 箇所                  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 管切断 (DCIP 管)<br>500mm  |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 管径区分 (mm)   | 500mm          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        |  |                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100          | 人  | 32,235                     | 3,224                     |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.230          | 人  | 26,565                     | 6,110                     |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.290          | 人  | 22,470                     | 6,516                     |                  |
| Y00004 | 諸雑費  | 0.100          |    | 15,850                     | 1,585                     |                  |
|        | 合 計  |                |    |                            | 17,435                    | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価  |                | 箇所 |                            | 17,435                    |                  |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称                                       | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考              |
|--------|---|----------------|----|----------------------------|---------------------------|------------------|
|        |   |                |    |                            |                           |                  |
|        | *** S 単一 134号 ***                         |                |    |                            |                           |                  |
| S07062 | 管切断 (DCIP 管)                              |                | 箇所 |                            | 1.000 箇所                  | 歩 A 当たり算出        |
|        | 管切断 (DCIP 管)<br>200mm                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 管径区分 (mm)                              | 200mm          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        |   |                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                   | 0.050          | 人  | 32,235                     | 1,612                     |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                     | 0.090          | 人  | 26,565                     | 2,391                     |                  |
| R01003 | 普通作業員                                     | 0.100          | 人  | 22,470                     | 2,247                     |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                       | 0.190          |    | 6,250                      | 1,188                     |                  |
|        | 合 計                                       |                |    |                            | 7,438                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                       |                | 箇所 |                            | 7,438                     |                  |
|        |   |                |    |                            |                           |                  |
|        | *** S 単一 135号 ***                         |                |    |                            |                           |                  |
| S07062 | 管切断 (DCIP 管)                              |                | 箇所 |                            | 1.000 箇所                  | 歩 A 当たり算出        |
|        | 管切断 (DCIP 管)<br>400mm                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 管径区分 (mm)                              | 400mm          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        |   |                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                   | 0.080          | 人  | 32,235                     | 2,579                     |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                     | 0.200          | 人  | 26,565                     | 5,313                     |                  |
| R01003 | 普通作業員                                     | 0.260          | 人  | 22,470                     | 5,842                     |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                       | 0.100          |    | 13,734                     | 1,373                     |                  |
|        | 合 計                                       |                |    |                            | 15,107                    | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                       |                | 箇所 |                            | 15,107                    |                  |
|        |   |                |    |                            |                           |                  |
|        | *** S 単一 136号 ***                         |                |    |                            |                           |                  |
| S07071 | 炭素鋼鋼管人力布設                                 |                | m  |                            | 10.000 m                  | 歩 A 当たり算出        |
|        | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 100A (4B)               |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 規格区分                                   | 白ネジ付 100A (4B) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        |   |                |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                  |
| P02065 | 配管用炭素鋼鋼管 (白管)<br>ネジ付き (ソケット付) 100A 長 4.0m | 2.500          | 本  | 27,700                     | 69,250                    |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                     | 0.440          | 人  | 26,565                     | 11,689                    |                  |
| R01003 | 普通作業員                                     | 0.490          | 人  | 22,470                     | 11,010                    |                  |
| Y00004 | 雑品<br>3%                                  | 0.030          |    | 22,699                     | 681                       |                  |
|        | 合 計                                       |                |    |                            | 92,630                    | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単 価                                       |                | m  |                            | 9,263                     |                  |
|        |   |                |    |                            |                           |                  |
|        | *** S 単一 137号 ***                         |                |    |                            |                           |                  |
| S07091 | 制水弁人力据付                                   |                | 基  |                            | 1.000 基                   | 歩 A 当たり算出        |
|        | 制水弁人力据付<br>樹脂製, 200mm                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                  |
|        | 1) 制水弁の単価 (円/基)                           | 178,000 円      |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                  |
|        | 2) 口径区分 (mm)                              | 200mm          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                  |
|        | 3) 材質区分                                   | 樹脂製            |    |                            |                           |                  |
| P09202 | 仕切弁 (樹脂製)                                 | 1.000          | 個  | 178,000                    | 178,000                   |                  |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量                         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                    | 備 考             |
|--------|---|-----------------------------|-----|--------------------------|------------------------|-----------------|
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060                       | 人   | 32,235                   | 1,934                  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.290                       | 人   | 26,565                   | 7,704                  |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.240                       | 人   | 22,470                   | 5,393                  |                 |
|        | 合 計   |                             |     |                          | 193,031                | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価   |                             | 基   |                          | 193,031                |                 |
|        | *** S単ー 138号 ***  |                             |     |                          |                        |                 |
| S07091 | 制水弁人力据付   |                             | 基   |                          | 1.000 基                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm  |                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm)   | 603,000円<br>200mm           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)材質区分  | 鋳鉄製                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                 |
| P09201 | 仕切弁(鋳鉄用)  | 1.000                       | 個   | 603,000                  | 603,000                |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100                       | 人   | 32,235                   | 3,224                  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.460                       | 人   | 26,565                   | 12,220                 |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.360                       | 人   | 22,470                   | 8,089                  |                 |
|        | 合 計   |                             |     |                          | 626,533                | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価   |                             | 基   |                          | 626,533                |                 |
|        | *** S単ー 139号 ***  |                             |     |                          |                        |                 |
| S07092 | 制水弁機械据付   |                             | 基   |                          | 1.000 基                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 制水弁機械据付<br>バタフライ弁(フランジ形),鋳鉄製,400mm,バクホ(クレーン機能付),なし                  |                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)形式(フランジ)区分                                       | 0円<br>バタフライ弁(フランジ形)         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)材質区分<br>4)口径区分(mm)  | 鋳鉄製<br>400mm                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                 |
|        | 5)機械区分<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)  | バクホ(クレーン機能付)<br>なし          |     |                          |                        |                 |
| P09401 | バタフライ弁(鋳鉄製)   | 1.000                       | 個   | 0                        | 0                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.140                       | 人   | 32,235                   | 4,513                  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.540                       | 人   | 26,565                   | 14,345                 |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.680                       | 人   | 22,470                   | 15,280                 |                 |
| F08061 | バクホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.440                       | 日   | 12,500                   | 5,500                  |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油  | 15.000                      | L   | 151                      | 2,265                  |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.280                       | 人   | 30,030                   | 8,408                  |                 |
|        | 合 計   |                             |     |                          | 50,311                 | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価   |                             | 基   |                          | 50,311                 |                 |
|        | *** S単ー 140号 ***  |                             |     |                          |                        |                 |
| S07092 | 制水弁機械据付   |                             | 基   |                          | 1.000 基                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 制水弁機械据付<br>バタフライ弁(フランジ形),鋳鉄製,500mm,バクホ(クレーン機能付),なし                  |                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)形式(フランジ)区分                                       | 3,850,000円<br>バタフライ弁(フランジ形) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)材質区分<br>4)口径区分(mm)  | 鋳鉄製<br>500mm                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                 |
|        | 5)機械区分<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)  | バクホ(クレーン機能付)<br>なし          |     |                          |                        |                 |
| P09401 | バタフライ弁(鋳鉄製)   | 1.000                       | 個   | 3,850,000                | 3,850,000              |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.140                       | 人   | 32,235                   | 4,513                  |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.540                       | 人   | 26,565                   | 14,345                 |                 |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称   | 数 量                                | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考             |
|--------|---|------------------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| R01003 | 普通作業員   | 0.680                              | 人  | 22,470                     | 15,280                    |                 |
| F08061 | バックホリ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 0.440                              | 日  | 12,500                     | 5,500                     |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油  | 15.000                             | L  | 151                        | 2,265                     |                 |
| R01021 | 運転手（特殊）   | 0.280                              | 人  | 30,030                     | 8,408                     |                 |
|        | 合 計   |                                    |    |                            | 3,900,311                 | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価   |                                    | 基  |                            | 3,900,311                 |                 |
|        |   |                                    |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 141号 ***  |                                    |    |                            |                           |                 |
| S07093 | 空気弁人力据付   |                                    | 基  |                            | 1.000 基                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 空気弁人力据付<br>25mm, 急排空気弁, あり  |                                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 口径区分(mm)<br>2) 種別区分  | 25mm<br>急排空気弁                      |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 単価0円区分(空気弁)  | あり                                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |                 |
| P09309 | 水道用急速空気弁<br>FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装                                       | 1.000                              | 個  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.140                              | 人  | 32,235                     | 4,513                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.230                              | 人  | 26,565                     | 6,110                     |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260                              | 人  | 22,470                     | 5,842                     |                 |
|        | 合 計   |                                    |    |                            | 16,465                    | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価   |                                    | 基  |                            | 16,465                    |                 |
|        |   |                                    |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 142号 ***  |                                    |    |                            |                           |                 |
| S07093 | 空気弁人力据付   |                                    | 基  |                            | 1.000 基                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, あり  |                                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        | 1) 口径区分(mm)<br>2) 種別区分  | 75mm<br>急排空気弁                      |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 3) 単価0円区分(空気弁)  | あり                                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |                 |
| P09310 | 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)<br>7.5K 径75 ボール式補修弁(径75×150mm)含む                | 1.000                              | 個  | 0                          | 0                         |                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.240                              | 人  | 32,235                     | 7,736                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.350                              | 人  | 26,565                     | 9,298                     |                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.530                              | 人  | 22,470                     | 11,909                    |                 |
|        | 合 計   |                                    |    |                            | 28,943                    | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価   |                                    | 基  |                            | 28,943                    |                 |
|        |   |                                    |    |                            |                           |                 |
|        | *** S単ー 143号 ***  |                                    |    |                            |                           |                 |
| S08711 | 【ガードレール設置】  |                                    | m  |                            | 1.000 m                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【ガードレール設置】<br>土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する          |                                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                 |
|        |   |                                    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2.5 %<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|        | 1) 建込区分<br>2) 塗装・規格<br>3) 施工規模<br>4) 時間的制約                            | 土中建込<br>塗装品C-4E<br>21m以上50m未満<br>一 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |                 |
|        | 5) 夜間作業<br>6) 施工区分  | 無し<br>直線部                          |    |                            |                           |                 |
|        | 7) 支柱区分<br>8) 材料費の控除  | 直支柱<br>する                          |    |                            |                           |                 |
| A03002 | ガードレール設置(土中建込)<br>塗装品 (白色) C-4E                                       | 1.200                              | m  | 8,797                      | 10,556                    |                 |
| P22017 | ガードレール<br>路側用 塗装品 Gr-C -4E  | 1.000                              | m  | 7,620                      | 7,620                     |                 |
|        | 合 計   |                                    |    |                            | 2,936                     | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価   |                                    | m  |                            | 2,936                     |                 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単位             | 単 価  | 金 額   | 備 考                            |
|--------|---|--|----------------|--|---|--------------------------------|
|        |   |  |                |  |   |                                |
|        | *** S 単－ 144 号 ***  |  |                |  |   |                                |
| S08712 | 【ガートレー撤去】<br>【ガートレー撤去】<br>土中建込用,B・C-4E,受けない,無し  |  | m              |  | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1) 作業区分<br>2) 規格<br>3) 時間的制約<br>4) 夜間作業   | 土中建込用<br>B・C-4E<br>受けない<br>無し  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| A03081 | ガートレー撤去(土中)<br>A・B・C 4E   | 1.000  | m              | 1,397  | 1,397   |                                |
|        | 合 計   |  |                |  | 1,397   | 算出数量<br>1.000 m                |
|        | 単 価   |  | m              |  | 1,397   |                                |
|        |   |  |                |  |   |                                |
|        | *** S 単－ 145 号 ***  |  |                |  |   |                                |
| S08801 | 【区画線工】<br>【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,   |  | m              |  | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1) 作業区分<br>2) 規格(区画線設置)<br>3) 仕様(区画線設置)<br>4) 幅(区画線設置)<br>5) 時間的制約(区画線設置)<br>6) 施工区分 I<br>7) 豪雪補正の有無(区画線設置)<br>12) 排水性舗装への施工<br>13) 未供用区間への施工 | 区画線設置<br>溶融式(手動)<br>実線<br>15cm<br>なし<br>昼間施工<br>豪雪補正なし<br>-<br>未供用区間施工 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| A66051 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無<br>実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価  | 1.000  | m              | 202.40   | 202   |                                |
|        | 合 計   |  |                |  | 202   | 算出数量<br>1.000 m                |
|        | 単 価   |  | m              |  | 202   |                                |
|        |   |  |                |  |   |                                |
|        | *** S 単－ 146 号 ***  |  |                |  |   |                                |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>耕地復旧(耕起)<br>有   |  | m <sup>2</sup> |  | 100.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1) 石礫、雑物除去  | 有  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.090  | 人              | 22,470   | 2,022   |                                |
| M35062 | 農用トラクタ[乗用・ホイール型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)  | 0.290  | 時間             | 1,780  | 516   |                                |
| P34029 | 軽油<br>ハートロー給油   | 0.800  | L              | 151  | 121   |                                |
| R01022 | 運転手(一般)   | 0.060  | 人              | 27,720   | 1,663   |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>14%  | 0.140  |                | 2,300  | 322   |                                |
|        | 合 計   |  |                |  | 4,644   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  | 46  |                                |
|        |   |  |                |  |   |                                |
|        | *** S 単－ 147 号 ***  |  |                |  |   |                                |
| S17002 | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),200型,無,12日,3回  |  | ton            |  | 1,000 ton   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1) 仮設材区分<br>2) 規格区分<br>3) 補助工法<br>4) 供用日数<br>5) 使用回数  | H形鋼(杭使用)<br>200型<br>無<br>12日<br>3回                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| G02001 | H形鋼(杭使用)<br>200型 [賃料]   | 0.333  | t 供用日          | 1,800  | 599   |                                |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農水事業                         |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量         | 単 位            | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|--|-------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| G15021 | H型鋼(杭使用)<br>200型 [整備費]   | 0.333       | ton            | 20,145                   | 6,708                  |                                |
|        | 合 計  |             |                |                          | 7,307                  | 算出数量<br>1.000 ton              |
|        | 単 価  |             | ton            |                          | 7,307                  |                                |
|        | *** S単一 148号 ***   |             |                |                          |                        |                                |
| S18001 | 土のう工   |             | m3             |                          | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 土のう工<br>撤去のみ   |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|        | 1)施工区分   | 撤去のみ        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        |  |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
| R01003 | 普通作業員  | 5.750       | 人              | 22,470                   | 129,203                |                                |
|        | 合 計  |             |                |                          | 129,203                | 算出数量<br>10.000 m3              |
|        | 単 価  |             | m3             |                          | 12,920                 |                                |
|        | *** S単一 149号 ***   |             |                |                          |                        |                                |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去  |             | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去  |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|        | 1)施工区分   | 撤去          |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価   | 0           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
| R01003 | 普通作業員  | 0.400       | 人              | 22,470                   | 8,988                  |                                |
|        | 合 計  |             |                |                          | 8,988                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価  |             | m <sup>2</sup> |                          | 90                     |                                |
|        | *** S単一 150号 ***   |             |                |                          |                        |                                |
| S19003 | 輸送費(仮設材)   |             | ton            |                          | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0       |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|        |  |             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 1)使用単価区分   | 基本運賃(自動入力)  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
|        | 2)運賃料金(円/ton)  | 0円          |                |                          |                        |                                |
|        | 3)製品長  | 12m以内       |                |                          |                        |                                |
|        | 4)運搬距離(片道)   | 30kmまで      |                |                          |                        |                                |
|        | 5)計上方法   | 片道計上        |                |                          |                        |                                |
|        | 6)積卸し計上区分  | 計上する(敷鉄板以外) |                |                          |                        |                                |
|        | 8)積卸し区分(敷鉄板以外)   | 積込・取卸       |                |                          |                        |                                |
|        | 9)冬期割増率(実数)  | 0.0         |                |                          |                        |                                |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)   | 0.0         |                |                          |                        |                                |
| P46603 | 仮設材輸送運賃料金<br>30km以下 製品長12m以内   | 1.000       | ton            | 3,850                    | 3,850                  |                                |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し  | 1.000       | ton            | 1,500                    | 1,500                  |                                |
|        | 合 計  |             |                |                          | 5,350                  | 算出数量<br>1.000 ton              |
|        | 単 価  |             | ton            |                          | 5,350                  |                                |
|        | *** S単一 151号 ***   |             |                |                          |                        |                                |
| S19003 | 輸送費(仮設材)   |             | ton            |                          | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|        |  |             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 1)使用単価区分   | 基本運賃(自動入力)  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
|        | 2)運賃料金(円/ton)  | 0円          |                |                          |                        |                                |
|        | 3)製品長  | 12m以内       |                |                          |                        |                                |
|        | 4)運搬距離(片道)   | 30kmまで      |                |                          |                        |                                |
|        | 5)計上方法   | 往復計上        |                |                          |                        |                                |
|        | 6)積卸し計上区分  | 計上する(敷鉄板以外) |                |                          |                        |                                |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称                  | 数 量           | 単位  | 単 価            | 金 額          | 備 考                  |
|--------|----------------------|---------------|-----|----------------|--------------|----------------------|
|        | 8) 積卸し区分(敷鉄板以外)      | 積込・取卸＋積込・取卸   |     |                |              |                      |
|        | 9) 冬期割増率 (実数)        | 0. 0          |     |                |              |                      |
|        | 10) 深夜早朝割増率 (実数)     | 0. 0          |     |                |              |                      |
| P46603 | 仮設材輸送運賃料金            |               |     |                |              |                      |
|        | 30km以下 製品長12m以内      | 1. 000        | ton | 7, 700         | 7, 700       |                      |
| P46401 | 積卸し費                 |               |     |                |              |                      |
|        | 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し  | 1. 000        | ton | 3, 000         | 3, 000       |                      |
|        | 合 計                  |               |     |                | 10, 700      | 算出数量<br>1. 000 ton   |
|        | 単 価                  |               | ton |                | 10, 700      |                      |
|        | *** S 単－ 152号 ***    |               |     |                |              |                      |
| S19025 | 運搬 (伐開、除根、除草)        |               | 空m3 |                | 100. 000 空m3 | 歩A<br>当たり算出          |
|        | 運搬 (伐開、除根、除草)        |               |     | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                      |
|        | 36. 5km 以下, 良好       |               |     | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                      |
|        | 1) 運搬距離              | 36. 5km 以下    |     | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                      |
|        | 2) 路面条件              | 良好            |     | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                      |
|        |                      |               |     | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                      |
| M03005 | タンクトラック[ワンロード・ディーゼル] |               |     |                |              |                      |
|        | 10t積級                | 5. 290        | 供用日 | 20, 000        | 105, 800     |                      |
| W14065 | タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)   |               |     |                |              |                      |
|        | 積載重量 1 0. 0 t 積      | 5. 290        | 供用日 | 667            | 3, 528       |                      |
| P34029 | 軽油                   |               |     |                |              |                      |
|        | バトラー給油               | 246. 000      | L   | 151            | 37, 146      |                      |
| R01022 | 運転手 (一般)             |               |     |                |              |                      |
|        |                      | 4. 100        | 人   | 27, 720        | 113, 652     |                      |
|        | 合 計                  |               |     |                | 260, 126     | 算出数量<br>100. 000 空m3 |
|        | 単 価                  |               | 空m3 |                | 2, 601       |                      |
|        | *** S 単－ 153号 ***    |               |     |                |              |                      |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)           |               | m3  |                | 1. 000 m3    | 歩A<br>当たり算出          |
|        | SP 積込(ルーズ)           |               |     | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                      |
|        | 土砂, 土量50, 000m3未満    |               |     | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                      |
|        |                      |               |     | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                      |
|        |                      |               |     | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                      |
|        |                      |               |     | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                      |
|        | 1) 土質                | 土砂            |     |                |              |                      |
|        | 2) 作業内容              | 土量50, 000m3未満 |     |                |              |                      |
|        | 単 価                  |               | m3  |                | 248. 7       |                      |
|        | *** S 単－ 154号 ***    |               |     |                |              |                      |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)           |               | m3  |                | 1. 000 m3    | 歩A<br>当たり算出          |
|        | SP 積込(ルーズ)           |               |     | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                      |
|        | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満    |               |     | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                      |
|        |                      |               |     | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                      |
|        |                      |               |     | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                      |
|        |                      |               |     | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                      |
|        | 1) 土質                | 土砂            |     |                |              |                      |
|        | 2) 作業内容              | 平均施工幅1m以上2m未満 |     |                |              |                      |
|        | 単 価                  |               | m3  |                | 314. 8       |                      |
|        | *** S 単－ 155号 ***    |               |     |                |              |                      |
| SA0103 | SP 床掘り               |               | m3  |                | 1. 000 m3    | 歩A<br>当たり算出          |
|        | SP 床掘り               |               |     | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                      |
|        | 土砂, 標準, 無し, 無し, あり   |               |     | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                      |
|        |                      |               |     | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                      |
|        |                      |               |     | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                      |
|        |                      |               |     | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                      |
|        | 1) 土質                | 土砂            |     |                |              |                      |
|        | 2) 施工方法              | 標準            |     |                |              |                      |
|        | 3) 土留方式の種類           | 無し            |     |                |              |                      |
|        | 4) 障害の有無             | 無し            |     |                |              |                      |
|        | 5) 長期割引単価区分          | あり            |     |                |              |                      |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称  | 数 量                         | 単位 | 単 価                        | 金 額                       | 備 考         |
|--------|--|-----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------|
|        | 単 価  |                             | m3 |                            | 269.7                     |             |
|        |  |                             |    |                            |                           |             |
|        | *** S単- 156号 ***   |                             |    |                            |                           |             |
| SA0103 | SP 床掘り   |                             | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり                            |                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |  |                             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |  |                             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |             |
|        | 1) 土質<br>2) 施工方法   | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満         |    |                            |                           |             |
|        | 3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無   | 無し<br>無し                    |    |                            |                           |             |
|        | 5) 長期割引単価区分  | あり                          |    |                            |                           |             |
|        | 単 価  |                             | m3 |                            | 316                       |             |
|        |  |                             |    |                            |                           |             |
|        | *** S単- 157号 ***   |                             |    |                            |                           |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬   |                             | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 |                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |  |                             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |  |                             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |             |
|        | 1) 土砂等発現場<br>2) 積込機種・規格  | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |    |                            |                           |             |
|        | 3) 土質<br>4) DID区間の有無   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し        |    |                            |                           |             |
|        | 5) 運搬距離  | 0.3km以下                     |    |                            |                           |             |
|        | 単 価  |                             | m3 |                            | 408.6                     |             |
|        |  |                             |    |                            |                           |             |
|        | *** S単- 158号 ***   |                             |    |                            |                           |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬   |                             | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下 |                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |  |                             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |  |                             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |             |
|        | 1) 土砂等発現場<br>2) 積込機種・規格  | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |    |                            |                           |             |
|        | 3) 土質<br>4) DID区間の有無   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し        |    |                            |                           |             |
|        | 5) 運搬距離  | 6.5km以下                     |    |                            |                           |             |
|        | 単 価  |                             | m3 |                            | 1,320                     |             |
|        |  |                             |    |                            |                           |             |
|        | *** S単- 159号 ***   |                             |    |                            |                           |             |
| SA0142 | SP 路床盛土  |                             | m3 |                            | 1.000 m3                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり                                  |                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |             |
|        |  |                             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |             |
|        |  |                             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上                |             |
|        | 1) 施工幅員<br>2) 施工数量   | 2.5m以上4.0m未満<br>-           |    |                            |                           |             |
|        | 3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分  | -<br>あり                     |    |                            |                           |             |
|        | 単 価  |                             | m3 |                            | 977.6                     |             |
|        |  |                             |    |                            |                           |             |
|        | *** S単- 160号 ***   |                             |    |                            |                           |             |
| SA0151 | SP 基面整正  |                             | m2 |                            | 1.000 m2                  | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考         |
|--------|---|--|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|        | SP 基面整正<br>基面整正   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)整形区分  | 基面整正   |                |                          |                        |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |                          | 561.8                  |             |
|        | *** S単ー 161号 ***  |  |                |                          |                        |             |
| SA0221 | SP 殻運搬  |  | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離   | 舗装版破碎<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>無し<br>22.0km以下      |                |                          |                        |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>3</sup> |                          | 5,223                  |             |
|        | *** S単ー 162号 ***  |  |                |                          |                        |             |
| SA0221 | SP 殻運搬  |  | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,  |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離   | 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>無し<br>28.5km以下           |                |                          |                        |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>3</sup> |                          | 14,280                 |             |
|        | *** S単ー 163号 ***  |  |                |                          |                        |             |
| SA0222 | SP 舗装版破碎  |  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり  |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>あり |                |                          |                        |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |                          | 229.8                  |             |
|        | *** S単ー 164号 ***  |  |                |                          |                        |             |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置   |  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 吸出し防止材設置<br>全面   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)設置条件  | 全面   |                |                          |                        |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |                          | 1,198                  |             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単位             | 単 価                      | 金 額                     | 備 考         |
|--------|---|--|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|        | *** S単- 165号 ***  |  |                |                          |                         |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石   |  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種  |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分  | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>碎石各種                         |                |                          |                         |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |                          | 1,832                   |             |
|        |   |  |                |                          |                         |             |
|        | *** S単- 166号 ***  |  |                |                          |                         |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石   |  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,碎石各種   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分  | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>碎石各種                        |                |                          |                         |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |                          | 2,111                   |             |
|        |   |  |                |                          |                         |             |
|        | *** S単- 167号 ***  |  |                |                          |                         |             |
| SA0302 | SP 裏込碎石   |  | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 裏込碎石<br>計上する,あり,碎石(各種)   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1) 碎石の計上<br>2) 長期割引単価区分<br>3) 規格区分  | 計上する<br>あり<br>碎石(各種)   |                |                          |                         |             |
| J03103 | 単粒度碎石<br>5号 20~13mm   |  | m <sup>3</sup> |                          |                         | 材変          |
|        | 単 価   |  | m <sup>3</sup> |                          | 12,360                  |             |
|        |   |  |                |                          |                         |             |
|        | *** S単- 168号 ***  |  |                |                          |                         |             |
| SA0311 | SP コンクリート   |  | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |   |  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種 |                |                          |                         |             |
| J02002 | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  |  | m <sup>3</sup> |                          |                         | 材変          |
|        | 単 価   |  | m <sup>3</sup> |                          | 46,360                  |             |
|        |   |  |                |                          |                         |             |
|        | *** S単- 169号 ***  |  |                |                          |                         |             |
| SA0311 | SP コンクリート(18N-8-20)   |  | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考          |
|--------|---|--|----------------|---|---|--------------|
|        | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種   |  |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種 |                |   |   |              |
| J02002 | 生コンクリート (普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)  |  | m <sup>3</sup> |   |   | 材変           |
|        | 単 価   |  | m <sup>3</sup> |   | 46,360  |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | *** S 単ー 170 号 ***  |  |                |   |   |              |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物   |  | m <sup>2</sup> |   | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類   | 一般型枠<br>小型構造物  |                |   |   |              |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |   | 11,280  |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | *** S 単ー 171 号 ***  |  |                |   |   |              |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)<br>SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)<br>据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種                                |  | m              |   | 1.000 m   | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | 1) 作業区分<br>2) 管径<br>3) 管材規格<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 管種区分   | 据付<br>300mm<br>遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)<br>なし<br>外圧管 1 種             |                |   |   |              |
|        | 単 価   |  | m              |   | 16,170  |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | *** S 単ー 172 号 ***  |  |                |   |   |              |
| SA0831 | SP 不陸整正<br>SP 不陸整正<br>無し, -, , あり   |  | m <sup>2</sup> |   | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | 1) 補足材料の有無<br>2) 補足材料平均厚さ<br>3) 補足材料<br>4) 長期割引単価区分   | 無し<br>-<br>-<br>あり   |                |   |   |              |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |   | 138   |              |
|        |   |  |                |   |   |              |
|        | *** S 単ー 173 号 ***  |  |                |   |   |              |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>120mm, 1 層施工, 碎石, あり, 路盤材 (各種)  |  | m <sup>2</sup> |   | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |              |
|        |   |  |                |   |   |              |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事（大浦3号送水路工区） |

| コード    | 名 称   | 数 量            | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考         |
|--------|---|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|        | 1)全仕上り厚   | 120mm          |                |                          |                        |             |
|        | 2)施工区分  | 1層施工           |                |                          |                        |             |
|        | 3)材料  | 砕石             |                |                          |                        |             |
|        | 4)長期割引単価区分  | あり             |                |                          |                        |             |
|        | 5)材料規格の選択   | 路盤材(各種)        |                |                          |                        |             |
| J96002 | 路盤材（流用材）<br>流用材   |                | m3             |                          |                        | 材変          |
|        | 単 価   |                | m <sup>2</sup> |                          | 292                    |             |
|        | *** S単ー 174号 ***  |                |                |                          |                        |             |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部）   |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>300mm, 2層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)                   |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)全仕上り厚   | 300mm          |                |                          |                        |             |
|        | 2)施工区分  | 2層施工           |                |                          |                        |             |
|        | 3)材料  | 砕石             |                |                          |                        |             |
|        | 4)長期割引単価区分  | あり             |                |                          |                        |             |
|        | 5)材料規格の選択   | 路盤材(各種)        |                |                          |                        |             |
| J96002 | 路盤材（流用材）<br>流用材   |                | m3             |                          |                        | 材変          |
|        | 単 価   |                | m <sup>2</sup> |                          | 585.6                  |             |
|        | *** S単ー 175号 ***  |                |                |                          |                        |             |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部）   |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>150mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)                   |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)全仕上り厚   | 150mm          |                |                          |                        |             |
|        | 2)施工区分  | 1層施工           |                |                          |                        |             |
|        | 3)材料  | 砕石             |                |                          |                        |             |
|        | 4)長期割引単価区分  | あり             |                |                          |                        |             |
|        | 5)材料規格の選択   | 路盤材(各種)        |                |                          |                        |             |
| J96001 | 白砕砂<br>SF相当品 石垣島北部単価  |                | m3             |                          |                        | 材変          |
|        | 単 価   |                | m <sup>2</sup> |                          | 1,087                  |             |
|        | *** S単ー 176号 ***  |                |                |                          |                        |             |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部）   |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 80mm |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)材料区分Ⅰ   | 路盤材            |                |                          |                        |             |
|        | 2)平均幅員  | -              |                |                          |                        |             |
|        | 3)瀝青材の有無  | なし             |                |                          |                        |             |
|        | 4)路盤材の有無  | あり             |                |                          |                        |             |
|        | 5)施工区分  | 1層施工           |                |                          |                        |             |
|        | 6)瀝青材区分Ⅰ  | -              |                |                          |                        |             |
|        | 7)長期割引単価区分  | あり             |                |                          |                        |             |
|        | 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚   | 0mm            |                |                          |                        |             |
|        | 9)路盤材全仕上り厚  | 80mm           |                |                          |                        |             |
|        | 11)材料区分Ⅱ  | 再生粒度調整砕石 RM-40 |                |                          |                        |             |
| J96002 | 路盤材（流用材）<br>流用材   |                | m3             |                          |                        | 材変          |
|        | 単 価   |                | m <sup>2</sup> |                          | 292.3                  |             |
|        | *** S単ー 177号 ***  |                |                |                          |                        |             |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部）   |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |

|     |   |
|-----|---|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                               |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 (大浦 3 号送水路工区) |

| コード    | 名 称   | 数 量   | 単位             | 単 価                        | 金 額                       | 備 考                               |
|--------|---|---|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|        | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1 層施工, あり, 0mm, 80mm   |   |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   |                                   |
|        |   |   |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                                   |
|        |   |   |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                                   |
|        | 1) 材料区分 I<br>2) 平均幅員  | 路盤材<br>-  |                |                            |                           |                                   |
|        | 3) 瀝青材の有無<br>4) 路盤材の有無  | なし<br>あり  |                |                            |                           |                                   |
|        | 5) 施工区分<br>6) 瀝青材区分 I   | 1 層施工<br>-  |                |                            |                           |                                   |
|        | 7) 長期割引単価区分<br>8) 瀝青材 1 層当り平均仕上り厚   | あり<br>0mm   |                |                            |                           |                                   |
|        | 9) 路盤材全仕上り厚<br>11) 材料区分 II  | 80mm<br>再生粒度調整砕石 RM-40                            |                |                            |                           |                                   |
|        | 単 価   |   | m <sup>2</sup> |                            | 780.8                     |                                   |
|        | *** S 単 - 178 号 ***   |   |                |                            |                           |                                   |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1 層施工, あり, 0mm, 300mm  |   | m <sup>2</sup> | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   | 歩 A<br>1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |
|        |   |   |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                                   |
|        |   |   |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                                   |
|        | 1) 材料区分 I<br>2) 平均幅員  | 路盤材<br>-  |                |                            |                           |                                   |
|        | 3) 瀝青材の有無<br>4) 路盤材の有無  | なし<br>あり  |                |                            |                           |                                   |
|        | 5) 施工区分<br>6) 瀝青材区分 I   | 1 層施工<br>-  |                |                            |                           |                                   |
|        | 7) 長期割引単価区分<br>8) 瀝青材 1 層当り平均仕上り厚   | あり<br>0mm   |                |                            |                           |                                   |
|        | 9) 路盤材全仕上り厚<br>11) 材料区分 II  | 300mm<br>再生粒度調整砕石 RM-40                           |                |                            |                           |                                   |
|        | 単 価   |   | m <sup>2</sup> |                            | 2,125                     |                                   |
|        | *** S 単 - 179 号 ***   |   |                |                            |                           |                                   |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m 超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (20) |   | m <sup>2</sup> | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   | 歩 A<br>1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |
|        |   |   |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                                   |
|        |   |   |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                                   |
|        | 1) 平均幅員<br>2) 1 層当り平均仕上り厚   | 3.0m 超<br>40mm                                    |                |                            |                           |                                   |
|        | 3) 比重区分<br>4) 瀝青材料種類  | アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> )<br>プライムコート 各種 |                |                            |                           |                                   |
|        | 5) 長期割引単価区分<br>6) 材料区分  | あり<br>再生密粒度アスコン (20)                              |                |                            |                           |                                   |
|        | 単 価   |   | m <sup>2</sup> |                            | 4,102                     |                                   |
|        | *** S 単 - 180 号 ***   |   |                |                            |                           |                                   |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m 超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (20) |   | m <sup>2</sup> | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし   | 歩 A<br>1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |
|        |   |   |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: 2 5 %<br>超勤時間: 0.0 |                                   |
|        |   |   |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上             |                                   |
|        | 1) 平均幅員<br>2) 1 層当り平均仕上り厚   | 3.0m 超<br>50mm                                    |                |                            |                           |                                   |
|        | 3) 比重区分<br>4) 瀝青材料種類  | アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> )<br>プライムコート 各種 |                |                            |                           |                                   |
|        | 5) 長期割引単価区分<br>6) 材料区分  | あり<br>再生密粒度アスコン (20)                              |                |                            |                           |                                   |
|        | 単 価   |   | m <sup>2</sup> |                            | 5,015                     |                                   |
|        | *** S 単 - 181 号 ***   |   |                |                            |                           |                                   |

|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称  | 数 量  | 単位 | 単 価                      | 金 額                     | 備 考         |
|--------|--|--|----|--------------------------|-------------------------|-------------|
| SA0871 | SP プレキャストマンホール   |  | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外                          |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |  |  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1)作業区分<br>2)製品質量<br>3)基礎碎石   | 据付<br>2000Kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外            |    |                          |                         |             |
| P96006 | 組立2号マンホール 3号・4号空気弁工<br>φ1200 1,382kg/基                               |  | 基  |                          |                         | 材変          |
|        | 単 価  |  | 基  |                          | 306,700                 |             |
|        | *** S単ー 182号 ***   |  |    |                          |                         |             |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール   |  | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外                          |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |  |  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1)作業区分<br>2)製品質量<br>3)基礎碎石   | 据付<br>2000Kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外            |    |                          |                         |             |
| P96009 | 組立2号マンホール 5号・6号空気弁工<br>φ1200 1,502kg/基                               |  | 基  |                          |                         | 材変          |
|        | 単 価  |  | 基  |                          | 321,700                 |             |
|        | *** S単ー 183号 ***   |  |    |                          |                         |             |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール   |  | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外               |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |  |  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1)作業区分<br>2)製品質量<br>3)基礎碎石   | 据付<br>2000Kg/基を超え4000Kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外 |    |                          |                         |             |
| P96016 | 組立2号マンホール 2号・3号排泥工浸透柵<br>φ1200 1,962kg/基                             |  | 基  |                          |                         | 材変          |
|        | 単 価  |  | 基  |                          | 435,000                 |             |
|        | *** S単ー 184号 ***   |  |    |                          |                         |             |
| SA0871 | SP プレキャストマンホール   |  | 基  |                          | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP プレキャストマンホール<br>据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外                          |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |  |  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上               |             |
|        | 1)作業区分<br>2)製品質量<br>3)基礎碎石   | 据付<br>2000Kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外            |    |                          |                         |             |
| P96018 | 組立0号マンホール 1号制水弁工<br>φ750 650kg/基                                     |  | 基  |                          |                         | 材変          |
|        | 単 価  |  | 基  |                          | 268,700                 |             |
|        | *** S単ー 185号 ***   |  |    |                          |                         |             |
| SA0877 | SP 地先境界ブロック  |  | m  |                          | 1.000 m                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 地先境界ブロック<br>再利用設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生クラッシュラン R<br>C-40, |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし   |             |
|        |  |  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5 %<br>超勤時間:0.0 |             |

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                       |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事(大浦3号送水路工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|--|-------|----|---------|-----------|-------------------|
|        | *** T単ー 1号 ***                                   |       |    |         |           |                   |
| T00001 | 埋設物表示テープ敷設                                       |       | m  |         | 100,000 m | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 幅150mm 50m 2倍ぼり反射クロス<br>普通作業員                    | 0.500 | 人  | 22,470  | 11,235    | S単 10号            |
| S02116 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ぼり反射クロス,,               | 2.000 | 巻  | 9,350   | 18,700    | S単 56号            |
|        | 合 計  |       |    |         | 29,935    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価  |       | m  |         | 299       |                   |
|        |  |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単ー 2号 ***                                   |       |    |         |           |                   |
| T00002 | 制水弁篋(ネジ式)設置                                      |       | 基  |         | 1,000 基   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 径130 土砂流入防止型(H=0.39m)<br>普通作業員                   | 0.040 | 人  | 22,470  | 899       | S単 10号            |
| S02116 | 制水弁篋<br>径130 土砂流入防止型(H300~500),,                 | 1.000 | 本  | 53,700  | 53,700    | S単 46号            |
|        | 合 計  |       |    |         | 54,599    | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価  |       | 基  |         | 54,599    |                   |
|        |  |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単ー 3号 ***                                   |       |    |         |           |                   |
| T00003 | 制水弁篋(ネジ式)設置                                      |       | 基  |         | 1,000 基   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 径130 土砂流入防止型(H=1.00m)<br>普通作業員                   | 0.040 | 人  | 22,470  | 899       | S単 10号            |
| S02116 | 制水弁篋<br>径130 土砂流入防止型(H700~1000),,                | 1.000 | 本  | 71,000  | 71,000    | S単 47号            |
|        | 合 計  |       |    |         | 71,899    | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価  |       | 基  |         | 71,899    |                   |
|        |  |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単ー 4号 ***                                   |       |    |         |           |                   |
| T00005 | レジンコンクリート製ボックス据付                                 |       | 基  |         | 1,000 基   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | φ250 制水弁室 大浦3-1号幹線水路<br>普通作業員                    | 0.100 | 人  | 22,470  | 2,247     | S単 10号            |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋1号<br>φ250 H=150,,                        | 1.000 | 個  | 37,500  | 37,500    | S単 30号            |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上下部壁 RB25 (CA) φ250 H=300,, | 1.000 | 個  | 25,900  | 25,900    | S単 31号            |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB25 (P) φ250 H=40,,     | 1.000 | 個  | 22,300  | 22,300    | S単 32号            |
|        | 合 計  |       |    |         | 87,947    | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価  |       | 基  |         | 87,947    |                   |
|        |  |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単ー 5号 ***                                   |       |    |         |           |                   |
| T00006 | レジンコンクリート製ボックス据付                                 |       | 基  |         | 1,000 基   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | φ600 空気弁室 大浦3-1号幹線水路<br>普通作業員                    | 0.225 | 人  | 22,470  | 5,056     | S単 10号            |
| S02116 | マンホール鉄蓋<br>φ600 T-25 H=110,,                     | 1.000 | 個  | 186,000 | 186,000   | S単 33号            |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>上部壁 RB60 (A) φ600 H=200,,   | 1.000 | 個  | 96,700  | 96,700    | S単 34号            |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>下部壁 RB60 (C) φ600 H=100,,   | 1.000 | 個  | 21,400  | 21,400    | S単 35号            |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>底版 RB60 (P) φ600 H=40,,     | 1.000 | 個  | 40,100  | 40,100    | S単 36号            |
|        | 合 計  |       |    |         | 349,256   | 算出数量<br>1.000 基   |

沖縄総合事務局



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

石垣島農業水利事業

大浦3号送水路伊原間工区（その4）他工事 明石西分水工工事

# 積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所



[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| 項 目 名   | 数 量   | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|---|-------|-----|-----------|-----|
| 工事価格  |       |     | 1,960,000 |     |
| ・工事原価   |       |     | 1,586,000 |     |
|   |       |     |           |     |
| 純工事費  |       |     | 1,176,000 |     |
| ・直接工事費  |       |     | 956,000   |     |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く)  | 1.000 | 式   | 826,000   |     |
| ・・・直接工事費(仮設工)   | 1.000 | 式   | 130,000   |     |
| ・間接工事費  |       |     | 630,000   |     |
| ・・・共通仮設費  |       |     | 220,000   |     |
| ・・・事業損失防止施設費  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・運搬費～営繕費等   |       |     |           |     |
| $956,000 \times ((13.780 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$                   |       |     | 164,000   |     |
| ・・・運搬費  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・準備費  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・安全費  | 1.000 | 式   | 29,000    |     |
| ・・・役務費  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・技術管理費  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・営繕費等   | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・現場環境改善費  |       |     | 27,000    |     |
| ・・・現場環境改善費(率計上)   |       |     |           |     |
| $945,000 \times (2.870)$  |       |     | 27,000    |     |
| ・・・現場環境改善費(積上)  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・現場管理費  |       |     | 410,000   |     |
| ・・・現場管理費(率計上)   |       |     |           |     |
| $1,176,000 \times ((29.070 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 410,000   |     |
| ・・・現場管理費(積上)  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・現場管理費(一般管理费率対象外)   | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用   | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・官貸額(直工)  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・官貸額(事業損失防止)  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)   | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・一般管理費等   |       |     |           |     |
| $1,586,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$   |       |     | 374,000   |     |
| ・一括計上価格   | 1.000 | 式   | 0         |     |
|   |       |     |           |     |
| 支給品費  |       |     | 0         |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)   |       |     | 0         |     |
| 支給品費(直工)  |       |     | 0         |     |
|   |       |     |           |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)  |       |     | 11,000    |     |
| 処分費(準備費の内数)   |       |     | 0         |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)  |       |     | 0         |     |
| 処分費等(率対象外)  |       |     | 0         |     |

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

[illegible]



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| 名 称 (規 格)   | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|---|--------|----------------|---------|---------|-----------------|
| 直接工事費(仮設工を除く)   |        |                |         | 826,000 |                 |
| ・土工   |        |                |         |         |                 |
|   | 1.000  | 式              |         | 109,000 |                 |
| ・・作業土工  | 1.000  | 式              |         | 109,000 |                 |
| 000001 床掘・運搬(素掘り) 上層路盤<br>流用土 隣接地仮置 BH0.28m3              | 4.000  | m3             | 2,384   | 9,536   | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 床掘・運搬(素掘り) 下層路盤<br>流用土 隣接地仮置き BH0.28m3             | 5.000  | m3             | 2,384   | 11,920  | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 床掘・運搬(素掘り) 土砂(砂質土)<br>流用土 隣接地仮置 BH0.28m3           | 25.000 | m3             | 2,384   | 59,600  | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 床掘・運搬(素掘り) 土砂(砂質土)<br>建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km BH0.28m3 | 5.000  | m3             | 5,674   | 28,370  | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 合 計   |        |                |         | 109,426 |                 |
| ・構造物撤去工   | 1.000  | 式              |         | 74,000  |                 |
| ・・構造物取壊し工<br>舗装取壊し  | 1.000  | 式              |         | 74,000  |                 |
| 000005 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 t=5cm                           | 35.000 | m              | 732     | 25,620  | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 t=5cm                           | 39.000 | m <sup>2</sup> | 241     | 9,399   | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>アスファルト殻 L=28.5km               | 1.900  | m3             | 16,160  | 30,704  | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>アスファルト切断屑殻 L=25.2km            | 0.100  | m3             | 84,780  | 8,478   | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 合 計   |        |                |         | 74,201  |                 |
| ・管体基礎工  | 1.000  | 式              |         | 41,000  |                 |
| ・・碎石基礎工   | 1.000  | 式              |         | 41,000  |                 |
| 000009 碎石基礎<br>流しコーラル 管側部                                 | 4.100  | m3             | 10,120  | 41,492  | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 合 計   |        |                |         | 41,492  |                 |
| ・管体工  | 1.000  | 式              |         | 301,000 |                 |
| ・・蓋設置工  | 1.000  | 式              |         | 301,000 |                 |
| 000010 フランジ蓋設置<br>φ300 16K                                | 2.000  | 個              | 33,700  | 67,400  | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ300 16K                    | 1.000  | 本              | 101,019 | 101,019 | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 フランジ接合部品<br>径300 16K                               | 2.000  | 組              | 52,400  | 104,800 | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径300)              | 1.000  | 組              | 27,300  | 27,300  | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 合 計   |        |                |         | 300,519 |                 |
| ・道路復旧工  | 1.000  | 式              |         | 301,000 |                 |
| ・・路床盛土工   | 1.000  | 式              |         | 83,000  |                 |
| 000014 路床(埋戻)<br>流用土(砂質土) 2.5.0m≦B<4.0m 振動ローダ乗式           | 15.000 | m3             | 3,171   | 47,565  | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 埋戻2<br>砂質土 管頂30~60cm(振動ローダHG)                      | 4.000  | m3             | 4,906   | 19,624  | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 埋戻1<br>砂質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)                 | 3.000  | m3             | 5,265   | 15,795  | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 合 計   |        |                |         | 82,984  |                 |
| ・・アスファルト舗装工   | 1.000  | 式              |         | 218,000 |                 |
| 000017 表層<br>再生密粒度アスコン(20)厚さ5cm                           | 39.000 | m <sup>2</sup> | 4,944   | 192,816 | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 上層路盤<br>購入材 RM-40 厚さ15cm                           | 11.000 | m <sup>2</sup> | 972     | 10,692  | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 上層路盤<br>流用材 RM-40 厚さ15cm                           | 17.000 | m <sup>2</sup> | 339     | 5,763   | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 下層路盤<br>流用材 厚さ20cm                                 | 25.000 | m <sup>2</sup> | 352     | 8,800   | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 合 計   |        |                |         | 218,071 |                 |

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000001 | *** B単- 1号 ***<br>床掘・運搬(素掘り) 上層路盤    |     |                |         |     |       |
|        | 流用土 隣接地仮置 BH0.28m3                   |     | m3             | 2,384   |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単- 2号 ***<br>床掘・運搬(素掘り) 下層路盤    |     |                |         |     |       |
|        | 流用土 隣接地仮置 BH0.28m3                   |     | m3             | 2,384   |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単- 3号 ***<br>床掘・運搬(素掘り) 土砂(砂質土) |     |                |         |     |       |
|        | 流用土 隣接地仮置 BH0.28m3                   |     | m3             | 2,384   |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単- 4号 ***<br>床掘・運搬(素掘り) 土砂(砂質土) |     |                |         |     |       |
|        | 建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km BH0.28m3         |     | m3             | 5,674   |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単- 5号 ***<br>舗装版切断              |     |                |         |     |       |
|        | アスファルト舗装版 t=5cm                      |     | m              | 732     |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単- 6号 ***<br>舗装版破砕              |     |                |         |     |       |
|        | アスファルト舗装版 t=5cm                      |     | m <sup>2</sup> | 241     |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単- 7号 ***<br>殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)   |     |                |         |     |       |
|        | アスファルト殻 L=28.5km                     |     | m3             | 16,160  |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単- 8号 ***<br>殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)   |     |                |         |     |       |
|        | アスファルト切断屑殻 L=25.2km                  |     | m3             | 84,780  |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単- 9号 ***<br>碎石基礎               |     |                |         |     |       |
|        | 流しコーラル 管側部                           |     | m3             | 10,120  |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単- 10号 ***<br>フランジ蓋設置           |     |                |         |     |       |
|        | φ300 16K                             |     | 個              | 33,700  |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単- 11号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 異形管      |     |                |         |     |       |
|        | K形短管2号 φ300 16K                      |     | 本              | 101,019 |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単- 12号 ***<br>フランジ接合部品          |     |                |         |     |       |
|        | 径300 16K                             |     | 組              | 52,400  |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単- 13号 ***<br>K形特殊押輪            |     |                |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径300)          |     | 組              | 27,300  |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単- 14号 ***<br>路床(埋戻)            |     |                |         |     |       |
|        | 流用土(砂質土) 2.5.0m≦B<4.0m 振動ロータリ式       |     | m3             | 3,171   |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単- 15号 ***<br>埋戻2               |     |                |         |     |       |
|        | 砂質土 管頂30~60cm(振動ロータリ)                |     | m3             | 4,906   |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単- 16号 ***<br>埋戻1               |     |                |         |     |       |
|        | 砂質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタ)          |     | m3             | 5,265   |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単- 17号 ***<br>表層                |     |                |         |     |       |
|        | 再生密粒度アスコン(20)厚さ5cm                   |     | m <sup>2</sup> | 4,944   |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単- 18号 ***<br>上層路盤              |     |                |         |     |       |
|        | 購入材 RM-40 厚さ15cm                     |     | m <sup>2</sup> | 972     |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単- 19号 ***<br>上層路盤              |     |                |         |     |       |
|        | 流用材 RM-40 厚さ15cm                     |     | m <sup>2</sup> | 339     |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単- 20号 ***<br>下層路盤              |     |                |         |     |       |
|        | 流用材 厚さ20cm                           |     | m <sup>2</sup> | 352     |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単- 21号 ***<br>交通誘導警備員           |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | 人              | 13,020  |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単- 22号 ***<br>工事用信号機            |     |                |         |     |       |

沖縄総合事務局

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|--|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | *** B単- 1号 ***   |       |                |        |        |             |
| 000001 | 床掘・運搬(素掘り) 上層路盤<br>流用土 隣接地仮置 BH0.28m3                            |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                                      | 1,000 | m3             | 2,384  | 2,384  | S単 19号      |
|        | 合 計  |       |                |        | 2,384  |             |
|        | 単 価  |       |                |        | 2,384  |             |
|        |  |       |                |        |        |             |
|        | *** B単- 2号 ***   |       |                |        |        |             |
| 000002 | 床掘・運搬(素掘り) 下層路盤<br>流用土 隣接地仮置き BH0.28m3                           |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                                      | 1,000 | m3             | 2,384  | 2,384  | S単 19号      |
|        | 合 計  |       |                |        | 2,384  |             |
|        | 単 価  |       |                |        | 2,384  |             |
|        |  |       |                |        |        |             |
|        | *** B単- 3号 ***   |       |                |        |        |             |
| 000003 | 床掘・運搬(素掘り) 土砂(砂質土)<br>流用土 隣接地仮置 BH0.28m3                         |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                                      | 1,000 | m3             | 2,384  | 2,384  | S単 19号      |
|        | 合 計  |       |                |        | 2,384  |             |
|        | 単 価  |       |                |        | 2,384  |             |
|        |  |       |                |        |        |             |
|        | *** B単- 4号 ***   |       |                |        |        |             |
| 000004 | 床掘・運搬(素掘り) 土砂(砂質土)<br>建設発生土受入地へ搬出:L=9.5km BH0.28m3               |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                                      | 1,000 | m3             | 2,384  | 2,384  | S単 19号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,パッケリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | 1,000 | m3             | 3,290  | 3,290  | S単 20号      |
|        | 合 計  |       |                |        | 5,674  |             |
|        | 単 価  |       |                |        | 5,674  |             |
|        |  |       |                |        |        |             |
|        | *** B単- 5号 ***   |       |                |        |        |             |
| 000005 | 舗装版切斷<br>アスファルト舗装版 t=5cm   |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02200 | [SP 施工パッケージ(直接入力用)]<br>アスファルト舗装版,15cm以下                          | 1,000 | m              | 731.8  | 732    | S単 14号      |
|        | 合 計  |       |                |        | 732    |             |
|        | 単 価  |       |                |        | 732    |             |
|        |  |       |                |        |        |             |
|        | *** B単- 6号 ***   |       |                |        |        |             |
| 000006 | 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 t=5cm   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし                       | 1,000 | m <sup>2</sup> | 240.7  | 241    | S単 23号      |
|        | 合 計  |       |                |        | 241    |             |
|        | 単 価  |       |                |        | 241    |             |
|        |  |       |                |        |        |             |
|        | *** B単- 7号 ***   |       |                |        |        |             |
| 000007 | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>アスファルト殻 L=28.5km                             |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,                         | 1,000 | m3             | 14,280 | 14,280 | S単 22号      |
| S02123 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35t/m3                            | 1,000 | m3             | 1,880  | 1,880  | S単 11号      |
|        | 合 計  |       |                |        | 16,160 |             |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|--|-------|----|---------|----------|-------------|
|        | 単 価  |       |    |         | 16,160   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 8号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000008 | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>アスファルト切断屑殻 L=25.2km                                |       | m3 |         | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,                               | 1.000 | m3 | 14,280  | 14,280   | S単 22号      |
| S02123 | 建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m3                                   | 1.000 | m3 | 70,500  | 70,500   | S単 12号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 84,780   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 84,780   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 9号 ***   |       |    |         |          |             |
| 000009 | 砕石基礎<br>流しコーラル 管側部   |       | m3 |         | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分<br>I,あり,なし | 1.000 | m3 | 5,440   | 5,440    | S単 15号      |
| S02116 | コーラル(流し)<br>,石垣北部単価,   | 1.200 | m3 | 3,900   | 4,680    | S単 7号       |
|        | 合 計  |       |    |         | 10,120   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 10,120   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 10号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000010 | フランジ蓋設置<br>φ300 16K  |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | フランジ蓋<br>φ300 16K,,  | 1.000 | 個  | 33,700  | 33,700   | S単 8号       |
|        | 合 計  |       |    |         | 33,700   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 33,700   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 11号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000011 | ダクタイル鋳鉄管 異形管<br>K形短管2号 φ300 16K  |       | 本  |         | 1.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管,K形,300×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,なし             | 1.000 | 本  | 101,019 | 101,019  | S単 16号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 101,019  |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 101,019  |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 12号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000012 | フランジ接合部品<br>径300 16K   |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径300,,                                   | 1.000 | 組  | 52,400  | 52,400   | S単 9号       |
|        | 合 計  |       |    |         | 52,400   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 52,400   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 13号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000013 | K形特殊押輪<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ 径300)                                  |       | 組  |         | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径300,,                                    | 1.000 | 組  | 27,300  | 27,300   | S単 10号      |
|        | 合 計  |       |    |         | 27,300   |             |
|        | 単 価  |       |    |         | 27,300   |             |
|        |  |       |    |         |          |             |
|        | *** B単ー 14号 ***  |       |    |         |          |             |
| 000014 | 路床(埋戻)<br>流用土(砂質土)2.5.0m≦B<4.0m 振動ローダ積乗式                               |       | m3 |         | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|---|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| SA0142 | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし   | 1.000 | m3             | 1,073 | 1,073 | S単 21号      |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 小規模(標準以外)   | 1.110 | m3             | 1,890 | 2,098 | S単 17号      |
|        | 合 計   |       |                |       | 3,171 |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 3,171 |             |
|        | *** B単ー 15号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000015 | 埋戻2<br>砂質土 管頂30~60cm(振動ローHG)  |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない   | 1.000 | m3             | 1,910 | 1,910 | S単 1号       |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床, 0.8~1.1ton, なし  | 1.000 | m3             | 898   | 898   | S単 3号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 小規模(標準以外)   | 1.110 | m3             | 1,890 | 2,098 | S単 17号      |
|        | 合 計   |       |                |       | 4,906 |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 4,906 |             |
|        | *** B単ー 16号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000016 | 埋戻1<br>砂質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンバクタ)  |       | m3             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(II)   | 1.000 | m3             | 3,167 | 3,167 | S単 2号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 小規模(標準以外)   | 1.110 | m3             | 1,890 | 2,098 | S単 17号      |
|        | 合 計   |       |                |       | 5,265 |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 5,265 |             |
|        | *** B単ー 17号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000017 | 表層<br>再生密粒度アスコン(20)厚さ5cm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超, 50mm, アスファルト混合物I(2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート各種, なし, 密粒度アスコン(20) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,944 | 4,944 | S単 27号      |
|        | 合 計   |       |                |       | 4,944 |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 4,944 |             |
|        | *** B単ー 18号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000018 | 上層路盤<br>購入材 RM-40 厚さ15cm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm                          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 971.8 | 972   | S単 25号      |
|        | 合 計   |       |                |       | 972   |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 972   |             |
|        | *** B単ー 19号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000019 | 上層路盤<br>流用材 RM-40 厚さ15cm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材, 路盤材(各種)砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm                              | 1.000 | m <sup>2</sup> | 296.8 | 297   | S単 26号      |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満   | 0.170 | m3             | 248.7 | 42    | S単 18号      |
|        | 合 計   |       |                |       | 339   |             |
|        | 単 価   |       |                |       | 339   |             |
|        | *** B単ー 20号 ***   |       |                |       |       |             |
| 000020 | 下層路盤<br>流用材 厚さ20cm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>200mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 296.5 | 297   | S単 24号      |

[illegible]

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--|-----|-----|---------|-----|-------|
| S01041 | *** S単ー 1号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                      |     |     |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                             |     | m3  | 1,910   |     | 歩A・単A |
| S01041 | *** S単ー 2号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                      |     |     |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)                            |     | m3  | 3,167   |     | 歩A・単A |
| S01082 | *** S単ー 3号 ***<br>締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)                             |     |     |         |     |       |
|        | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,なし                           |     | m3  | 898     |     | 歩A・単A |
| S02114 | *** S単ー 4号 ***<br>仮設信号機(基本料)                                       |     |     |         |     |       |
|        | 仮設信号機(基本料)<br>基本料金   |     | 組   | 8,800   |     | 歩A・単A |
| S02114 | *** S単ー 5号 ***<br>仮設信号機(賃貸料)                                       |     |     |         |     |       |
|        | 仮設信号機(賃貸料)<br>賃貸料金   |     | 組   | 780     |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 6号 ***<br>交通誘導警備員B   |     |     |         |     |       |
|        | 交通誘導警備員B   |     | 人   | 13,020  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 7号 ***<br>コーラル(流し)   |     |     |         |     |       |
|        | コーラル(流し)<br>,石垣北部単価,   |     | m3  | 3,900   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 8号 ***<br>フランジ蓋  |     |     |         |     |       |
|        | フランジ蓋<br>φ300 16K,,  |     | 個   | 33,700  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 9号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品                                    |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>GF1フランジ形 16K 径300,,                               |     | 組   | 52,400  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 10号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)                          |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)<br>K形 径300,,                                |     | 組   | 27,300  |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 11号 ***<br>建設廃材  |     |     |         |     |       |
|        | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35 t/m3                             |     | m3  | 1,880   |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 12号 ***<br>建設廃材  |     |     |         |     |       |
|        | 建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m3                               |     | m3  | 70,500  |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 13号 ***<br>産業廃棄物処理税相当額                                     |     |     |         |     |       |
|        | 産業廃棄物処理税相当額  |     | ton | 909     |     | 歩A・単A |
| S02200 | *** S単ー 14号 ***<br>[SP 施工パッケージ(直接入力用)]                             |     |     |         |     |       |
|        | [SP 施工パッケージ(直接入力用)]<br>アスファルト舗装版,15cm以下                            |     | m   | 731.8   |     | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単ー 15号 ***<br>パイプライン基礎  |     |     |         |     |       |
|        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,あり,なし |     | m3  | 5,440   |     | 歩A・単A |
| S07052 | *** S単ー 16号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設                                    |     |     |         |     |       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管,K形,300×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,なし        |     | 本   | 101,019 |     | 歩A・単A |
| SA0102 | *** S単ー 17号 ***<br>SP 積込(ルーズ)                                      |     |     |         |     |       |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)   |     | m3  | 1,890   |     | 歩A・単A |
| SA0102 | *** S単ー 18号 ***<br>SP 積込(ルーズ)                                      |     |     |         |     |       |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                      |     | m3  | 248.7   |     | 歩A・単A |
| SA0103 | *** S単ー 19号 ***<br>SP 床掘り  |     |     |         |     |       |
|        | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,  |     | m3  | 2,384   |     | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単ー 20号 ***<br>SP 土砂等運搬  |     |     |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下  |     | m3  | 3,290   |     | 歩A・単A |
| SA0142 | *** S単ー 21号 ***<br>SP 路床盛土   |     |     |         |     |       |



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称                                     | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                          |            |    |                          |                       |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                             |            | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)土質区分                                  | 砂・砂質土      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)作業区分                                  | 埋戻         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分                                  | まき出し       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)締固め区分                                 | 締固めを計上しない  |    |                          |                       |                   |
| R01003 | 普通作業員                                   | 0.850      | 人  | 22,470                   | 19,100                |                   |
|        | 合 計                                     |            |    |                          | 19,100                | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価                                     |            | m3 |                          | 1,910                 |                   |
|        |   |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 2号 ***                          |            |    |                          |                       |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                             |            | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ) |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)土質区分                                  | 砂・砂質土      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)作業区分                                  | 埋戻         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分                                  | まき出し       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)締固め区分                                 | 振動コンパクタ(Ⅱ) |    |                          |                       |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                   | 0.430      | 人  | 26,565                   | 11,423                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                   | 0.850      | 人  | 22,470                   | 19,100                |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                              | 0.100      |    | 11,423                   | 1,142                 |                   |
|        | 合 計                                     |            |    |                          | 31,665                | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価                                     |            | m3 |                          | 3,167                 |                   |
|        |   |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 3号 ***                          |            |    |                          |                       |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                      |            | m3 |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,なし  |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)工種区分                                  | 路床         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)規格区分(ton)                             | 0.8~1.1ton |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)長期割引単価区分                              | なし         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F04081 | 振動ロー[ハントガイト式]<br>質量0.8~1.1t             | 1.440      | 日  | 3,170                    | 4,565                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>パトロール給油                           | 5.700      | L  | 151                      | 861                   |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                   | 1.250      | 人  | 26,565                   | 33,206                |                   |
|        | 合 計                                     |            |    |                          | 38,632                | 算出数量<br>43,000 m3 |
|        | 単 価                                     |            | m3 |                          | 898                   |                   |
|        |   |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 4号 ***                          |            |    |                          |                       |                   |
| S02114 | 仮設信号機(基本料)                              |            | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 仮設信号機(基本料)<br>基本料金                      |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)仮設賃料コード                               | G96015     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2)仮設材規格                                 | 基本料金       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                 | 8,800円     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| G96015 | 仮設信号機(基本料)<br>基本料金                      | 1,000      | 組  | 8,800                    | 8,800                 |                   |
|        | 合 計                                     |            |    |                          | 8,800                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                     |            |    |                          | 8,800                 |                   |
|        |   |            |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 5号 ***                          |            |    |                          |                       |                   |
| S02114 | 仮設信号機(賃貸料)                              |            | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 仮設信号機(賃貸料)<br>賃貸料金                      |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                            |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 ( その 4 ) 他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称                  | 数 量           | 単位 | 単 価            | 金 額          | 備 考                |
|--------|----------------------|---------------|----|----------------|--------------|--------------------|
|        | 1) 仮設賃料コード           | G96016        |    | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                    |
|        | 2) 仮設材規格             | 賃貸料金          |    | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                    |
|        | 3) 単価の入力             | 780円          |    | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                    |
| G96016 | 仮設信号機 (賃貸料)          |               |    |                |              |                    |
|        | 賃貸料金                 | 1. 000        | 組  | 780            | 780          |                    |
|        | 合 計                  |               |    |                | 780          | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                  |               |    |                | 780          |                    |
|        | *** S 単 - 6 号 ***    |               |    |                |              |                    |
| S02115 | 交通誘導警備員 B            |               | 人  |                | 1. 000 人     | 歩 A<br>当たり算出       |
|        | 交通誘導警備員 B            |               |    | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                    |
|        |                      |               |    | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                    |
|        | 1) 労務コード             | R01032        |    | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                    |
|        | 2) 労務単価算定区分          | 基 (C)         |    | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                    |
|        |                      |               |    | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                    |
| R01032 | 交通誘導警備員 B            | 1. 000        | 人  | 13, 020        | 13, 020      |                    |
|        | 合 計                  |               |    |                | 13, 020      | 算出数量<br>1. 000 人   |
|        | 単 価                  |               |    |                | 13, 020      |                    |
|        | *** S 単 - 7 号 ***    |               |    |                |              |                    |
| S02116 | コーラル (流し)            |               | m3 |                | 1. 000 各単位   | 歩 A<br>当たり算出       |
|        | コーラル (流し)            |               |    | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                    |
|        | , 石垣北部単価,            |               |    | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                    |
|        | 1) 資材区分              | 地区資材 ( J コード) |    | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                    |
|        | 2) 地域資材単価コード ( P )   |               |    | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                    |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )   | J96001        |    | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                    |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K ) |               |    |                |              |                    |
| J96001 | コーラル (流し)            |               |    |                |              |                    |
|        | 石垣北部単価               | 1. 000        | m3 | 3, 900         | 3, 900       |                    |
|        | 合 計                  |               |    |                | 3, 900       | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                  |               |    |                | 3, 900       |                    |
|        | *** S 単 - 8 号 ***    |               |    |                |              |                    |
| S02116 | フランジ蓋                |               | 個  |                | 1. 000 各単位   | 歩 A<br>当たり算出       |
|        | フランジ蓋                |               |    | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                    |
|        | φ 300 16K,,          |               |    | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                    |
|        | 1) 資材区分              | 地域資材 ( P コード) |    | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                    |
|        | 2) 地域資材単価コード ( P )   | P96001        |    | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                    |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )   |               |    | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                    |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K ) |               |    |                |              |                    |
| P96001 | フランジ蓋                |               |    |                |              |                    |
|        | φ 300 16K            | 1. 000        | 個  | 33, 700        | 33, 700      |                    |
|        | 合 計                  |               |    |                | 33, 700      | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                  |               |    |                | 33, 700      |                    |
|        | *** S 単 - 9 号 ***    |               |    |                |              |                    |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品        |               | 組  |                | 1. 000 各単位   | 歩 A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品        |               |    | 時間的制約: なし      | 制約作業時間: 0. 0 |                    |
|        | GF1フランジ形 16K 径300,,  |               |    | 夜間制約作業時間: 0. 0 | 冬期補正: なし     |                    |
|        | 1) 資材区分              | 地域資材 ( P コード) |    | 豪雪補正: なし       | 亜熱帯補正: 2 5 % |                    |
|        | 2) 地域資材単価コード ( P )   | P03598        |    | 基本給時間: 8. 0    | 超勤時間: 0. 0   |                    |
|        | 3) 地区資材単価コード ( J )   |               |    | 深夜時間: 0. 0     | 週休: 4週8休以上   |                    |
|        | 4) 施設機械資材単価コード ( K ) |               |    |                |              |                    |
| P03598 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品        |               |    |                |              |                    |
|        | GF1フランジ形 16K 径300    | 1. 000        | 組  | 52, 400        | 52, 400      |                    |
|        | 合 計                  |               |    |                | 52, 400      | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|        | 単 価                  |               |    |                | 52, 400      |                    |
|        | *** S 単 - 10 号 ***   |               |    |                |              |                    |

|     |                                    |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                          |  |  |  |  |
| 工事名 | 大浦 3 号送水路伊原間工区 (その 4) 他工事 明石西分水工工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                       | 数 量                 | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)                   |                     | 組   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径300mm      |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 資材区分                                   | 地域資材 (Pコード)         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード (P)                          | P03950              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                          |                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                        |                     |     |                          |                       |                   |
| P03950 | ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)<br>K形 径300        | 1.000               | 組   | 27,300                   | 27,300                |                   |
|        | 合 計                                       |                     |     |                          | 27,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                       |                     |     |                          | 27,300                |                   |
|        | *** S単ー 11号 ***                           |                     |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 建設廃材                                      |                     | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35 t/m3    |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 地域資材単価コード                              | P52003              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2) 資材規格                                   | アスファルトコンクリート廃材・     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3) 単価の入力                                  | 1,880円              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P52003 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材800円/t×2.35 t/m3    | 1.000               | m3  | 1,880                    | 1,880                 |                   |
|        | 合 計                                       |                     |     |                          | 1,880                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                       |                     |     |                          | 1,880                 |                   |
|        | *** S単ー 12号 ***                           |                     |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 建設廃材                                      |                     | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m3      |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 地域資材単価コード                              | P52003              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2) 資材規格                                   | アスファルト切断屑30,000円/t・ |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3) 単価の入力                                  | 70,500円             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P52003 | 建設廃材<br>アスファルト切断屑30,000円/t×2.35 t/m3      | 1.000               | m3  | 70,500                   | 70,500                |                   |
|        | 合 計                                       |                     |     |                          | 70,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                       |                     |     |                          | 70,500                |                   |
|        | *** S単ー 13号 ***                           |                     |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理税相当額                               |                     | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理税相当額                               |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 地域資材単価コード                              | P52004              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        | 2) 資材規格                                   |                     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3) 単価の入力                                  | 909円                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P52004 | 産業廃棄物処理税相当額                               | 1.000               | ton | 909                      | 909                   |                   |
|        | 合 計                                       |                     |     |                          | 909                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                       |                     |     |                          | 909                   |                   |
|        | *** S単ー 14号 ***                           |                     |     |                          |                       |                   |
| S02200 | [SP 施工パッケージ (直接入力用)]                      |                     | m   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | [SP 施工パッケージ (直接入力用)]<br>アスファルト舗装版, 15cm以下 |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |   |                     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:2.5%            |                   |
|        |   |                     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |   |                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 単 価                                       |                     | m   |                          | 731.8                 |                   |
|        | *** S単ー 15号 ***                           |                     |     |                          |                       |                   |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称   | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額   | 備 考               |
|--------|---|--|----|--|---|-------------------|
| S07001 | パイプライン基礎  |  | m3 |  | 10,000 m3   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,あり,なし  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホウ規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)  | 砕石・礫質土・粘性土<br>その他購入土<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>振動コンパクタ<br>区分I<br>あり<br>なし                       |    |  |   |                   |
| J03208 | 購入土   | 12,000   | m3 | 0  | 0   |                   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.360  | 人  | 32,235   | 11,605  |                   |
| R01003 | 普通作業員   | 1.360  | 人  | 22,470   | 30,559  |                   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.250  | 人  | 26,565   | 6,641   |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%  | 0.120  |    | 6,641  | 797   |                   |
| F08012 | バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)  | 0.140  | 日  | 10,400   | 1,456   |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 4,200  | L  | 151  | 634   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.090  | 人  | 30,030   | 2,703   |                   |
|        | 合 計   |  |    |  | 54,395  | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価   |  | m3 |  | 5,440   |                   |
|        | *** S単ー 16号 ***   |  |    |  |   |                   |
| S07052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |  | 本  |  | 1,000 本   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管・異形管, K形, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, なし  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 1)管区分<br>2)管形区分<br>3)管径区分(mm×m)<br>4)管形グループ<br>5)管種グループ<br>6)管種区分<br>7)機械区分<br>8)短管・異形管の単価(円/本)<br>9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)<br>10)単価0円区分(接合部品)<br>11)長期割引単価区分(賃料機械) | 短管・異形管<br>K形<br>300×6<br>K形<br>DB・DC・DD種<br>DB種<br>バックホウ(クレーン機能付)<br>79,900円<br>なし<br>あり<br>なし |    |  |   |                   |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1,000  | 本  | 79,900   | 79,900  |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001  |    | 79,900   | 80  |                   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060  | 人  | 32,235   | 1,934   |                   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.230  | 人  | 26,565   | 6,110   |                   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.290  | 人  | 22,470   | 6,516   |                   |
| F08063 | バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t  | 0.120  | 日  | 19,800   | 2,376   |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油   | 5,300  | L  | 151  | 800   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.110  | 人  | 30,030   | 3,303   |                   |
|        | 合 計   |  |    |  | 101,019   | 算出数量<br>1,000 本   |
|        | 単 価   |  | 本  |  | 101,019   |                   |
|        | *** S単ー 17号 ***   |  |    |  |   |                   |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)  |  | m3 |  | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:25%<br>超勤時間:0.0              |                   |



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称   | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                    | 備 考         |
|--------|---|---|----|--------------------------|------------------------|-------------|
|        |   |   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容  | 土砂<br>小規模(標準以外)   |    |                          |                        |             |
|        | 単 価   |   | m3 |                          | 1,890                  |             |
|        | *** S単- 18号 ***   |   |    |                          |                        |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)  |   | m3 |                          | 1,000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                       |   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容  | 土砂<br>土量50,000m3未満  |    |                          |                        |             |
|        | 単 価   |   | m3 |                          | 248.7                  |             |
|        | *** S単- 19号 ***   |   |    |                          |                        |             |
| SA0103 | SP 床掘り  |   | m3 |                          | 1,000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,  |   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                              | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                       |    |                          |                        |             |
|        | 単 価   |   | m3 |                          | 2,384                  |             |
|        | *** S単- 20号 ***   |   |    |                          |                        |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬  |   | m3 |                          | 1,000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>小規模,パッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>,無し,10.0km以下 |   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離              | 小規模<br>パッカ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>10.0km以下 |    |                          |                        |             |
|        | 単 価   |   | m3 |                          | 3,290                  |             |
|        | *** S単- 21号 ***   |   |    |                          |                        |             |
| SA0142 | SP 路床盛土   |   | m3 |                          | 1,000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                      |   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |   |   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |   |   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                           | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>なし                                    |    |                          |                        |             |
|        | 単 価   |   | m3 |                          | 1,073                  |             |
|        | *** S単- 22号 ***   |   |    |                          |                        |             |
| SA0221 | SP 殻運搬  |   | m3 |                          | 1,000 m3               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,                            |   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 石垣島農業水利事業                     |
| 工事名 | 大浦3号送水路伊原間工区(その4)他工事 明石西分水工工事 |

| コード    | 名 称  | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考         |
|--------|--|---|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|        |  |   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1) 穀発生作業<br>2) 積込工法区分<br>3) DID区間の有無<br>4) 運搬距離  | 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>無し<br>28.5km以下                                    |                |                          |                        |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |                          | 14,280                 |             |
|        | *** S単- 23号 ***  |   |                |                          |                        |             |
| SA0222 | SP 舗装版破碎   |   | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 舗装版破碎<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし   |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |  |   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1) 舗装版種別<br>2) 障害等の有無<br>3) 騒音振動対策<br>4) 舗装版厚<br>5) Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装<br>6) 積込作業の有無<br>7) 長期割引単価区分                                | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし                          |                |                          |                        |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |                          | 240.7                  |             |
|        | *** S単- 24号 ***  |   |                |                          |                        |             |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)  |   | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>200mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |  |   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分<br>3) 材料<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 材料規格の選択  | 200mm<br>1層施工<br>碎石<br>なし<br>路盤材(各種)                                      |                |                          |                        |             |
| J96004 | (流用材) クラッシュラン<br>C-40 40~0mm   |   | m <sup>3</sup> |                          |                        | 材変          |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |                          | 296.5                  |             |
|        | *** S単- 25号 ***  |   |                |                          |                        |             |
| SA0834 | SP 上層路盤(車道・路肩部)  |   | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |
|        |  |   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:2.5%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        |  |   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |             |
|        | 1) 材料区分Ⅰ<br>2) 平均幅員<br>3) 瀝青材の有無<br>4) 路盤材の有無<br>5) 施工区分<br>6) 瀝青材区分Ⅰ<br>7) 長期割引単価区分<br>8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚<br>9) 路盤材全仕上り厚<br>11) 材料区分Ⅱ | 路盤材<br>-<br>なし<br>あり<br>1層施工<br>-<br>なし<br>0mm<br>150mm<br>再生粒度調整碎石 RM-40 |                |                          |                        |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |                          | 971.8                  |             |
|        | *** S単- 26号 ***  |   |                |                          |                        |             |
| SA0834 | SP 上層路盤(車道・路肩部)  |   | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,路盤材(各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm   |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |             |



沖縄総合事務局