



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

全体実施設計

多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
土地改良総合事務所

[illegible]

沖縄総合事務局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

沖縄総合事務局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02111	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊		時間	1,770		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	技師 (A)					
	技師 (A)		人	57,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	技師 (B)					
	技師 (B)		人	47,200		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	33,600		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	測量技師補					
	測量技師補		人	36,900		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	測量助手					
	測量助手		人	34,600		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	地質調査技師					
	地質調査技師		人	53,200		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	41,500		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	地質調査員					
	地質調査員		人	31,400		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	28,600		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バトロ#給油,,		L	151		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	3tトラック クレーン機能付き 往復輸送費					
	3tトラック クレーン機能付き 往復輸送費					
	宮古～多良間,,		式	51,718		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	,ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	11,082		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	岩盤ボーリング (オールコア), φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方		m	33,200		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	標準貫入試験, 粘性土・シルト,,		回	7,160		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	標準貫入試験, 軟岩,,		回	15,900		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】					
	平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下		箇所	63,200		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】					
			業務	261,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】					
	0箇所, 6箇所, 6箇所		業務	168,780		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】					
	【地盤情報検定費】					
	A検定		本	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S63006	調査労務 (直接人件費内業)					

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02111	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック3～3.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03105 ベストトラック3～3.5t積 2.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,770円		深夜時間:0.0		
M03105	トラック[クレーン装置付] ベストトラック3～3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,770	1,770	
	合 計				1,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,770	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 人
	単 価				57,000	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1.000 人
	単 価				47,200	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価				33,600	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補	1.000	人	36,900	36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1.000 人

事業名	全体実施設計				
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務				

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				36,900	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	測量助手		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04025	測量助手	1,000	人		34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1,000 人
	単 価				34,600	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04041 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04041	地質調査技師	1,000	人		53,200	
	合 計				53,200	算出数量 1,000 人
	単 価				53,200	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	主任地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04042 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04042	主任地質調査員	1,000	人		41,500	
	合 計				41,500	算出数量 1,000 人
	単 価				41,500	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04043 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04043	地質調査員	1,000	人		31,400	
	合 計				31,400	算出数量 1,000 人
	単 価				31,400	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	全体実施設計					
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1.000 人
	単 価				28,600	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	3tトラック クレーン機能付き 往復輸送費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3tトラック クレーン機能付き 往復輸送費 宮古～多良間,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96001	3tトラック クレーン機能付き 往復輸送費 宮古～多良間	1.000	式	51,718	51,718	
	合 計				51,718	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,718	
	*** S単一 13号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック3～3.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M03105 運転1日当たり算出 0.0 1.23		深夜時間:0.0		
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M03105	トラック[クレーン装置付] ベストトラック3～3.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	9,010	11,082	
	合 計				11,082	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,082	
Y00001	単位					
	*** S単一 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング (オールコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30086	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単ー 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ボーリング（オールコア）、φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	岩盤ボーリング（オールコア） φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)岩区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	軟岩 50m以下 鉛直下方		深夜時間:0.0		
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単ー 16号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
	*** S単ー 17号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 軟岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,200	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	*** S単ー 18号 ***					

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格 3) 深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1.000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単一 19号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1) 準備及び跡片付け	計上する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単一 20号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所, 6箇所, 6箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1) 環境保全 2) 調査孔閉塞 3) 給水費	0箇所 6箇所 6箇所		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	
A30144	調査孔閉塞	6.000	箇所	6,530	39,180	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	6.000	箇所	21,600	129,600	
	合 計				168,780	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		168,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S 単一 21号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1) 検定区分	A 検定		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	計画準備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	技師 (A)	2.100	人	57,000	119,700	S単 2号
S02115	技師 (B)	2.700	人	47,200	127,440	S単 3号
S02115	技術員	1.600	人	33,600	53,760	S単 4号
	合 計				300,900	算出数量 1,000 式
	単 価		式		300,900	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	水平探査		m ²		5,000,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	測量技師補	3.800	人	36,900	140,220	S単 5号
S02115	測量助手	3.800	人	34,600	131,480	S単 6号
S02115	地質調査技師	2.300	人	53,200	122,360	S単 7号
S02115	主任地質調査員	2.300	人	41,500	95,450	S単 8号
S02115	地質調査員	2.300	人	31,400	72,220	S単 9号
Y00004	雑品	0.060		561,730	33,704	
	合 計				595,434	算出数量 5,000,000 m ²
	単 価		m ²		119	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	鉛直探査		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	地質調査技師	0.140	人	53,200	7,448	S単 7号
S02115	主任地質調査員	0.140	人	41,500	5,810	S単 8号
S02115	地質調査員	0.140	人	31,400	4,396	S単 9号
Y00004	雑品	0.070		17,654	1,236	
	合 計				18,890	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,889	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	運搬費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	3tトラック (クレーン付き) 輸送中の損料計上					
S02115	運転手 (特殊)	0.100	人	28,600	2,860	S単 10号
S02116	軽油	0.023	L	151	3	S単 11号
S02111	トラック[クレーン装置付] ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊	0.570	時間	1,770	1,009	S単 1号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.000	日	11,082	11,082	S単 13号
	合 計				14,954	算出数量 1,000 式
	単 価		式		14,954	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:測量業務

沖縄総合事務局

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名:測量業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				7,367,000	
・直接人件費	1.000	式		7,367,000	
・ ・ 仲皿集水池	1.000	式		3,637,000	
・ ・ ・ 3級基準点測量 原野／平地	3.000	点	111,000	333,000	1点当たり
S61003 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,原野,平地,0.00	1.000	点	111,458	111,458	歩A・単A S単 9号
合 計				111,458	
・ ・ ・ 4級基準点測量 原野／平地	22.000	点	31,000	682,000	1点当たり
S61004 4級基準点測量 計上しない,原野,平地,0.00	1.000	点	30,819	30,819	歩A・単A S単 11号
合 計				30,819	
・ ・ ・ 3級水準点測量 原野／平地	3.200	km	74,000	237,000	1km当たり
S61010 3級水準測量 (レベル等による) 道路上,平地,原野,0.30	1.000	km	74,160	74,160	歩A・単A S単 13号
合 計				74,160	
・ ・ ・ 4級水準点測量 原野／平地	1.400	km	67,000	94,000	1km当たり
S61011 4級水準測量 (レベル等による) 道路上,平地,原野,0.30	1.000	km	67,380	67,380	歩A・単A S単 15号
合 計				67,380	
・ ・ ・ 現地測量 原野／平地	1.000	式	2,157,000	2,157,000	1式当たり
S61027 現地測量 (I) 1/500,平地,原野,0.10,0.140	1.000	式	2,117,710	2,117,710	歩A・単A S単 18号
S61028 現地測量 (II) 1/500,平地,原野,0.10	1.000	式	39,732	39,732	歩A・単A S単 20号
合 計				2,157,442	
・ ・ ・ 伐採 原野／平地	0.350	km	384,000	134,000	1km当たり
S61022 路線測量 伐採 平地,原野,0.20,1,000台未満/12時間,0.00	1.000	km	383,654	383,654	歩A・単A S単 17号
合 計				383,654	
・ ・ 安嘉応原集水池	1.000	式		3,643,000	
・ ・ ・ 3級基準点測量 耕地／平地	2.000	点	111,000	222,000	1点当たり
S61003 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,平地,0.00	1.000	点	111,458	111,458	歩A・単A S単 10号
合 計				111,458	
・ ・ ・ 4級基準点測量 耕地／平地	33.000	点	31,000	1,023,000	1点当たり
S61004 4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00	1.000	点	30,819	30,819	歩A・単A S単 12号
合 計				30,819	
・ ・ ・ 3級水準点測量 耕地／平地	2.800	km	51,000	143,000	1km当たり
S61010 3級水準測量 (レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10	1.000	km	51,341	51,341	歩A・単A S単 14号
合 計				51,341	
・ ・ ・ 4級水準点測量 耕地／平地	1.800	km	47,000	85,000	1km当たり
S61011 4級水準測量 (レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10	1.000	km	46,648	46,648	歩A・単A S単 16号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	測量主任技師					
	測量主任技師		人	54,600		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S02115	測量技師					
	測量技師		人	47,100		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S02115	測量技師補					
	測量技師補		人	36,900		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S02115	測量助手					
	測量助手		人	34,600		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S02116	3級基準点 成果検定費					
	3級基準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,		点	3,500		歩A・単A
	*** S単一 6号 ***					
S02116	4級基準点 成果検定費					
	4級基準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,		点	2,900		歩A・単A
	*** S単一 7号 ***					
S02116	3級水準点 成果検定費					
	3級水準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,		km	2,400		歩A・単A
	*** S単一 8号 ***					
S02116	4級水準点 成果検定費					
	4級水準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,		km	2,300		歩A・単A
	*** S単一 9号 ***					
S61003	3級基準点測量					
	3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00		点	111,458		歩A・単A
	*** S単一 10号 ***					
S61003	3級基準点測量					
	3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 耕地, 平地, 0.00		点	111,458		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
S61004	4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00		点	30,819		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
S61004	4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00		点	30,819		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
S61010	3級水準測量 (レベル等による)					
	3級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 原野, 0.30		km	74,160		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
S61010	3級水準測量 (レベル等による)					
	3級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 耕地, -0.10		km	51,341		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
S61011	4級水準測量 (レベル等による)					
	4級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 原野, 0.30		km	67,380		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
S61011	4級水準測量 (レベル等による)					
	4級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 耕地, -0.10		km	46,648		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
S61022	路線測量 伐採					
	路線測量 伐採 平地, 原野, 0.20, 1,000台未満/12時間, 0.00		km	383,654		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
S61027	現地測量 (I)					
	現地測量 (I) 1/500, 平地, 原野, 0.10, 0.140		式	2,117,710		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
S61027	現地測量 (I)					
	現地測量 (I) 1/500, 平地, 耕地, 0.00, 0.160		式	2,134,126		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
S61028	現地測量 (II)					
	現地測量 (II) 1/500, 平地, 原野, 0.10		式	39,732		歩A・単A
	*** S単一 21号 ***					
S61028	現地測量 (II)					
	現地測量 (II) 1/500, 平地, 耕地, 0.00		式	36,120		歩A・単A

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	測量主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04022 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師	1.000	人	54,600	54,600	
	合 計				54,600	算出数量 1.000 人
	単 価				54,600	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04023	測量技師	1.000	人	47,100	47,100	
	合 計				47,100	算出数量 1.000 人
	単 価				47,100	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04024	測量技師補	1.000	人	36,900	36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1.000 人
	単 価				36,900	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04025	測量助手	1.000	人	34,600	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 人
	単 価				34,600	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	3級基準点 成果検定費		点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3級基準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
P96001	3級基準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条	1.000	点	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,500	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	4級基準点 成果検定費		点		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4級基準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	4級基準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条	1,000	点	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	3級水準点 成果検定費		km		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3級水準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96003	3級水準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条	1,000	km	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	4級水準点 成果検定費		km		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4級水準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	4級水準点 成果検定費 測量作業規定: 14条・15条	1,000	km	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S 単 - 9号 ***					
S61003	3 級基準点測量		点		20,000 点	歩A 当たり算出
	3 級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無	計上しない		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 永久標識の設置	永久標識設置なし		深夜時間: 0.0		
	3) 地域	原野				
	4) 地形	平地				
	5) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3,000	人	54,600	163,800	
R04023	測量技師 内業	5,000	人	47,100	235,500	
R04023	測量技師 外業	11,500	人	47,100	541,650	
R04024	測量技師補 内業	6,000	人	36,900	221,400	
R04024	測量技師補 外業	11,500	人	36,900	424,350	
R04025	測量助手 内業	2,500	人	34,600	86,500	
R04025	測量助手 外業	13,000	人	34,600	449,800	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,123,000	53,075	

事業名	全体実施設計				
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務				

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,123,000	31,845	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,123,000	21,230	
	合 計				2,229,150	算出数量 20.000 点
	単 価		点		111,458	
Y70001	精度管理費	0.090		2,176,075	195,847	
	*** S 単 - 10号 ***					
S61003	3 級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3 級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無 2) 永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地域 4) 地形	耕地 平地		深夜時間: 0.0		
	5) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	54,600	163,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	47,100	235,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	47,100	541,650	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	36,900	221,400	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	36,900	424,350	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,600	86,500	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,600	449,800	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,123,000	53,075	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,123,000	31,845	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,123,000	21,230	
	合 計				2,229,150	算出数量 20.000 点
	単 価		点		111,458	
Y70001	精度管理費	0.090		2,176,075	195,847	
	*** S 単 - 11号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無 2) 地域	計上しない 原野		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地形 4) 地形個別補正	平地 0.00		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,078,655	算出数量 35.000 点
	単 価		点		30,819	

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y70001	精度管理費	0.090		1,028,485	92,564	
	*** S単ー 12号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無	計上しない		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地形	平地		深夜時間: 0.0		
	4) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師					
	内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師					
	内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師					
	外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補					
	内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補					
	外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手					
	内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手					
	外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	通信運搬費等					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	材料費					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,078,655	算出数量 35,000 点
	単 価		点		30,819	
Y70001	精度管理費	0.090		1,028,485	92,564	
	*** S単ー 13号 ***					
S61010	3級水準測量 (レベル等による)		km		5,000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 原野, 0.30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差	道路上		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形	平地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地物	原野		深夜時間: 0.0		
	4) 地形個別補正	0.30				
R04022	測量主任技師					
	内業	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師					
	内業	0.700	人	47,100	32,970	
R04023	測量技師					
	外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補					
	内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補					
	外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手					
	外業	2.400	人	34,600	83,040	
Y00004	機械経費					
	3.5%	0.035		270,360	9,463	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		270,360	1,352	
Y00004	材料費					
	1.5%	0.015		270,360	4,055	
	合 計				285,230	算出数量 5,000 km
	単 価		km		74,160	
Y70001	精度管理費	0.090		279,823	25,184	
	*** S単ー 14号 ***					
S61010	3級水準測量 (レベル等による)		km		5,000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 耕地, -0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差	道路上		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形	平地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地物 4) 地形個別補正	耕地 -0.10		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	47,100	32,970	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	34,600	83,040	
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		270,360	9,463	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		270,360	1,352	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		270,360	4,055	
	合 計				285,230	算出数量 5.000 km
	単 価		km		51,341	
Y70001	精度管理費	0.090		279,823	25,184	
	*** S単- 15号 ***					
S61011	4 級水準測量 (レベル等による)		km		2,000 km	歩A 当たり算出
	4 級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 原野, 0.30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差 2) 地形	道路上 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地物 4) 地形個別補正	原野 0.30		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.100	人	54,600	5,460	
R04023	測量技師 内業	0.400	人	47,100	18,840	
R04023	測量技師 外業	0.400	人	47,100	18,840	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	36,900	14,760	
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	36,900	14,760	
R04025	測量助手 外業	0.700	人	34,600	24,220	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		96,880	2,422	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		96,880	969	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		96,880	3,391	
	合 計				103,662	算出数量 2.000 km
	単 価		km		67,380	
Y70001	精度管理費	0.090		99,302	8,937	
	*** S単- 16号 ***					
S61011	4 級水準測量 (レベル等による)		km		2,000 km	歩A 当たり算出
	4 級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 耕地, -0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差 2) 地形	道路上 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地物 4) 地形個別補正	耕地 -0.10		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.100	人	54,600	5,460	
R04023	測量技師 内業	0.400	人	47,100	18,840	
R04023	測量技師 外業	0.400	人	47,100	18,840	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	36,900	14,760	
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	36,900	14,760	
R04025	測量助手 外業	0.700	人	34,600	24,220	

事業名	全体実施設計				
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務				

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		96,880	2,422	
Y00004	通信運搬費等					
	1.0%	0.010		96,880	969	
Y00004	材料費					
	3.5%	0.035		96,880	3,391	
	合 計				103,662	算出数量 2.000 km
	単 価		km		46,648	
Y70001	精度管理費					
		0.090		99,302	8,937	
	*** S単一 17号 ***					
S61022	路線測量 伐採		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 伐採 平地, 原野, 0.20, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	原野		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.20		深夜時間: 0.0		
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04024	測量技師補 外業	2.300	人	36,900	84,870	
R04025	測量助手 外業	3.000	人	34,600	103,800	
R04032	測量補助員 外業	4.700	人	25,900	121,730	
Y00004	機械経費					
	1.0%	0.010		310,400	3,104	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		310,400	6,208	
	合 計				319,712	算出数量 1.000 km
	単 価		km		383,654	
	*** S単一 18号 ***					
S61027	現地測量 (I)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	現地測量 (I) 1/500, 平地, 原野, 0.10, 0.140			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分	1/500		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形区分	平地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分	原野		深夜時間: 0.0		
	4) 特殊地形の補正值	0.10				
	5) 明細計上面積	0.140				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	54,600	16,380	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	47,100	287,310	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	47,100	146,010	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	36,900	346,860	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	36,900	295,200	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,600	283,720	
Y00004	機械経費					
	6.0%	0.060		1,375,480	82,529	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,375,480	6,877	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,375,480	27,510	
Y00009	小計				1,492,396	
Y00009	小計 (10) 補正後				2,117,710	
	合 計				2,117,710	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,117,710	
Y70001	精度管理費					
		0.050		1,458,009	72,900	
	*** S単一 19号 ***					

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/500, 平地, 耕地, 0.00, 0.160			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分 2) 地形区分	1/500 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分 4) 特殊地形の補正值	耕地 0.00		深夜時間: 0.0		
	5) 明細計上面積	0.160				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	54,600	16,380	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	47,100	287,310	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	47,100	146,010	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	36,900	346,860	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	36,900	295,200	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,600	283,720	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,375,480	82,529	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,375,480	6,877	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,375,480	27,510	
Y00009	小計				1,492,396	
Y00009	小計 (10) 補正後				2,134,126	
	合 計				2,134,126	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,134,126	
Y70001	精度管理費	0.050		1,458,009	72,900	
	*** S 単一 20号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500, 平地, 原野, 0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分 2) 地形区分	1/500 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分 4) 特殊地形の補正值	原野 0.10		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	47,100	14,130	
R04024	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人	36,900	11,070	
Y00009	小計				36,120	
Y00009	小計 (4) 補正後				39,732	
	合 計				39,732	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,732	
	*** S 単一 21号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500, 平地, 耕地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分 2) 地形区分	1/500 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分 4) 特殊地形の補正值	耕地 0.00		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	47,100	14,130	
R04024	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人	36,900	11,070	
Y00009	小計				36,120	
Y00009	小計 (4) 補正後				36,120	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:解析等調査業務

沖縄総合事務局

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区仲皿集水池他調査測量業務

業務別業務名:解析等調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1,000	人	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1,000 人
	単 価				57,000	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1,000	人	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1,000 人
	単 価				47,200	
	*** S単- 3号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 対象土質ボーリング本数 2) 対象岩盤ボーリング本数	0 6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1,480	業務	97,400	144,152	
	合 計				144,152	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		144,152	
	*** S単- 4号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 打合せ 2) 主任技師人数	着手前・最終 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 技師 (A) 人数 4) 技師 (B) 人数	1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5) 打合せ日数 6) 往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
	合 計				60,900	算出数量 1,000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単- 5号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.5日, 0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 打合せ 2) 主任技師人数	中間 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]