



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

石垣島農業水利事業

二又揚水機ポンプ設備他更新工事

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

[illegible]

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			605,020,000	
・工事原価			549,320,000	
・・製作工事原価			439,985,000	
純製作費			436,731,000	
・・・直接製作費	1,000	式	432,394,000	
・・・間接製作費			7,591,000	
・・・・間接労務費			4,337,000	
・・・・工場管理費			3,254,000	
・・据付工事原価			96,985,000	
純工事費			73,726,000	
・・・直接工事費	1,000	式	64,581,000	
・・・間接工事費			32,404,000	
・・・・共通仮設費			9,145,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$64,581,000 \times ((10.680 \times 1.300) \times 1.020)$			9,145,000	
・・・・現場管理費				
$73,726,000 \times ((18.390 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$			14,236,000	
・・・・据付間接費			9,023,000	
・・設計技術費				
$536,942,000 \times 2.300$			12,350,000	
・一般管理費等				
$549,320,000 \times (9.760 \times 1.000 + 0.04)$			53,833,000	
・一括計上価格	1,000	式	1,870,000	
機器単体費			402,851,000	
処分費等(直接工事費の内数)			28,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$96,985,000 \times 1.490$			1,445,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			432,394,000	
直接製作費	1.000	式	432,394,000	
・用排水機製作工	1.000	式	107,921,000	
・ ・ 標準用排水機工	1.000	式	20,715,000	
・ ・ ・ 標準用排水機工 (材料費)	1.000	式	16,183,000	
・ ・ ・ 標準用排水機工 (労務費)	1.000	式	4,532,000	
・ ・ 主配管工	1.000	式	16,232,000	
・ ・ ・ 主配管工	1.000	式	2,195,000	
・ ・ ・ 主配管工	1.000	式	14,037,000	
・ ・ 主弁工	1.000	式	70,540,000	
・ ・ ・ 主弁工	1.000	式	70,540,000	
・ ・ 付属品・予備品工	1.000	式	434,000	
・ ・ ・ 予備品工	1.000	式	384,000	
・ ・ ・ 分解工具工	1.000	式	50,000	
・ 原動機工	1.000	式	162,090,000	
・ ・ 主電動機設備工	1.000	式	162,000,000	
・ ・ ・ 主電動機工	1.000	式	162,000,000	
・ ・ 付属品・予備品工	1.000	式	90,000	
・ ・ ・ 予備品工	1.000	式	90,000	
・ 補助機械設備工	1.000	式	9,080,000	
・ ・ 補助機械設備共用設備工	1.000	式	9,080,000	
・ ・ ・ 補助機械設備共用設備工	1.000	式	9,080,000	
・ 付帯設備工	1.000	式	897,000	
・ ・ 歩廊・階段手摺工	1.000	式	897,000	
・ ・ ・ 歩廊・階段手摺工 (製作費)	1.000	式	485,000	
・ ・ ・ 歩廊・階段手摺工 (製作費)	1.000	式	139,000	
・ ・ ・ 歩廊・階段手摺工 (塗装費)	1.000	式	273,000	
・ 電気設備工	1.000	式	144,475,000	
・ ・ 受変電設備工	1.000	式	66,865,000	
・ ・ ・ 高圧電気盤工	1.000	式	47,280,000	
・ ・ ・ 低圧電気盤工	1.000	式	19,585,000	
・ ・ 制御盤工	1.000	式	33,190,000	
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式	33,190,000	
・ ・ 計装設備工	1.000	式	26,820,000	
・ ・ ・ 計装設備工 (用排水機)	1.000	式	26,820,000	
・ ・ 無停電電源装置工	1.000	式	15,000,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置工	1.000	式	15,000,000	

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			64,581,000	
直接工事費	1.000	式	64,581,000	
・輸送費	1.000	式	9,500,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	9,500,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	9,500,000	
・用排水機据付工	1.000	式	14,618,000	
・ ・ 用排水機据付工	1.000	式	12,362,000	
・ ・ ・ 用排水機据付工	1.000	式	12,228,000	
・ ・ ・ 用排水機据付工 (直接経費)	1.000	式	134,000	
・ ・ 用排水機電気設備据付工	1.000	式	2,256,000	
・ ・ ・ 用排水機付帯設備 (受配電盤) 据付工	1.000	式	2,256,000	
・付帯設備据付工	1.000	式	447,000	
・ ・ 付帯設備据付工	1.000	式	447,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	114,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	56,000	
・ ・ ・ 予備発電機据付工	1.000	式	277,000	
・試運転調整工	1.000	式	223,000	
・ ・ 試運転調整工	1.000	式	223,000	
・ ・ ・ 試運転調整工	1.000	式	223,000	
・付帯土工	1.000	式	1,912,000	
・ ・ 基礎工	1.000	式	1,912,000	
・ ・ ・ コンクリート打設 主ポンプ盤基礎, コンクリート (有筋)	1.000	式	422,000	
・ ・ ・ コンクリート打設 配管配線ビット, コンクリート (無筋)	1.000	式	232,000	
・ ・ ・ コンクリート打設 現場操作盤基礎, コンクリート (無筋)	1.000	式	4,000	
・ ・ ・ 型枠	1.000	式	149,000	
・ ・ ・ 鉄筋	1.000	式	74,000	
・ ・ ・ モルタル仕上	1.000	式	45,000	
・ ・ ・ モルタル充填	1.000	式	32,000	
・ ・ ・ はつり工 コンクリート (有筋)	1.000	式	877,000	
・ ・ ・ はつり工 コンクリート (無筋)	1.000	式	20,000	
・ ・ ・ 穀処理 コンクリート (有筋)	1.000	式	55,000	
・ ・ ・ 穀処理 コンクリート (無筋)	1.000	式	2,000	
・用排水機撤去工	1.000	式	3,931,000	
・ ・ 用排水機撤去工	1.000	式	3,931,000	
・ ・ ・ 用排水ポンプ設置撤去工	1.000	式	3,541,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去工	1.000	式	390,000	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				432,394,000	
・用排水機製作工	1.000	式		107,921,000	
・ ・ 標準用排水機工	1.000	式		20,715,000	
・ ・ ・ 標準用排水機工 (材料費)	1.000	式	16,183,000	16,183,000	1 式当たり
S40008 主要部材費 (標準ポンプ) 横軸渦巻 (両吸込), 23超～28以下m3/min, 0.0m, 133.00m, FCD, FCD450 両 吸込 12～115m3/min, CAC・SC・SCS・FC・FCD, ステンレス鋳鋼 SCS13, SUS・S-C, 炭素鋼 S45C	2.000	台	4,691,367	9,382,734	歩A・単A S単 85号
X40006 用排水ポンプ設備副部材費 ・横軸渦巻ポンプ (両吸込), 12	1.000	式	1,125,928	1,125,928	歩A・単A X単 6号
X40010 用排水ポンプ設備部品費 ・横軸渦巻ポンプ (両吸込), 23超～28以下m3/min, 0	1.000	式	5,254,331	5,254,331	歩A・単A X単 7号
X40001 補助材料費 (製作) 用排水ポンプ設備, 4%	1.000	式	420,346	420,346	歩A・単A X単 1号
合 計				16,183,339	
・ ・ ・ 標準用排水機工 (労務費)	1.000	式	4,532,000	4,532,000	1 式当たり
S40014 用排水ポンプ製作工 ・横軸渦巻 (両吸込), 23超～28以下m3/min, 0.0, 0.00人, 2台, 0.97	2.000	台	2,266,121	4,532,242	歩A・単A S単 87号
X40014 間接労務費 用排水ポンプ設備, 90%	1.000	式	4,079,018	4,079,018	歩A・単A X単 8号
X40015 工場管理費 用排水ポンプ設備, 35%	1.000	式	3,013,941	3,013,941	歩A・単A X単 11号
合 計				11,625,201	
計 (1) (直接費対象分)				4,532,242	
計 (2) (間接費対象分)				7,092,959	
・ ・ 主配管工	1.000	式		16,232,000	
・ ・ ・ 主配管工	1.000	式	2,195,000	2,195,000	1 式当たり
S40006 SGP管 両フランジ拡大管 450A×500A×510L 10K	2.000	本	801,000	1,602,000	歩A・単A S単 37号
S40006 SGP管 両フランジ短管 450A×318L 10K～20K	1.000	本	295,000	295,000	歩A・単A S単 38号
S40006 SGP管 両フランジ短管 450A×348L 10K～20K	1.000	本	298,000	298,000	歩A・単A S単 39号
合 計				2,195,000	
・ ・ ・ 主配管工	1.000	式	14,037,000	14,037,000	1 式当たり
S40006 SGP管 両フランジ拡大管 300A×400A×370L 20K	2.000	本	530,000	1,060,000	歩A・単A S単 40号
S40006 フランジアダプター φ400×400L 20K	2.000	本	1,760,000	3,520,000	歩A・単A S単 41号
S40006 SGP管 両フランジ拡大管 400A×500A×650L 20K	2.000	本	945,000	1,890,000	歩A・単A S単 42号
S40006 SGP管 両フランジ短管 500A×646L 20K	1.000	本	473,000	473,000	歩A・単A S単 43号
S40006 SGP管 両フランジ短管 500A×656L 20K	1.000	本	474,000	474,000	歩A・単A S単 44号
S40006 STPY (t7.9) 管 両フランジ短管 600A×1050L 20K	1.000	本	1,010,000	1,010,000	歩A・単A S単 45号
S40006 フランジアダプター φ600×400L 20K	1.000	本	2,820,000	2,820,000	歩A・単A S単 46号
S40006 STPY (t7.9) 管 両フランジ短管 600A×900A×1072L 20K	1.000	本	2,790,000	2,790,000	歩A・単A S単 47号
合 計				14,037,000	
・ ・ 主弁工	1.000	式		70,540,000	
・ ・ ・ 主弁工	1.000	式	70,540,000	70,540,000	1 式当たり
S40006 (吐出側逆止弁) 緩閉式逆止弁 φ400 JIS20K ダッシュボット付 バイパス弁付	2.000	台	7,970,000	15,940,000	歩A・単A S単 48号
S40006 (電動吐出弁) 外ネジ式電動仕切弁 φ400×3.7kW 設計内圧20K	2.000	台	7,440,000	14,880,000	歩A・単A S単 49号
S40006 (吐出弁) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 設計内圧20K	2.000	台	8,750,000	17,500,000	歩A・単A S単 50号
S40006 (吸込側) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 JIS10K	2.000	台	2,810,000	5,620,000	歩A・単A S単 51号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 (ヘッダー管用) 外ネジ式手動仕切弁 φ600 JIS20K	1.000	台	16,600,000	16,600,000	歩A・単A S単 52号
合 計				70,540,000	
・・付属品・予備品工	1.000	式		434,000	
・・・予備品工	1.000	式	384,000	384,000	1 式当たり
S40006 ポンプ設備予備品 軸受及びスリーブ	1.000	台	384,000	384,000	歩A・単A S単 53号
合 計				384,000	
・・・分解工具工	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
S40006 ポンプ設備付属品 分解工具	1.000	式	50,000	50,000	歩A・単A S単 54号
合 計				50,000	
・原動機工	1.000	式		162,090,000	
・・・主電動機設備工	1.000	式		162,000,000	
・・・主電動機工	1.000	式	162,000,000	162,000,000	1 式当たり
S40006 巻線型誘導電動機 (金属抵抗始動方式) 6.6KV 特殊かご形 4極 810kw	2.000	台	81,000,000	162,000,000	歩A・単A S単 55号
合 計				162,000,000	
・・・付属品・予備品工	1.000	式		90,000	
・・・予備品工	1.000	式	90,000	90,000	1 式当たり
S40006 電動機予備品 ブラシ	1.000	台	90,000	90,000	歩A・単A S単 56号
合 計				90,000	
・補助機械設備工	1.000	式		9,080,000	
・・・補助機械設備共用設備工	1.000	式		9,080,000	
・・・補助機械設備共用設備工	1.000	式	9,080,000	9,080,000	1 式当たり
S40006 渦巻きサイクロン	2.000	台	4,000,000	8,000,000	歩A・単A S単 57号
S40006 室内排水ポンプ	2.000	台	540,000	1,080,000	歩A・単A S単 58号
合 計				9,080,000	
・付帯設備工	1.000	式		897,000	
・・・歩廊・階段手摺工	1.000	式		897,000	
・・・歩廊・階段手摺工 (製作費)	1.000	式	485,000	485,000	1 式当たり
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm, 形鋼, 平鋼, ㏒-H 1, 10	395.570	kg	131	51,820	歩A・単A S単 23号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm, 形鋼, 平鋼, ㏒-H 1, 10	18.610	kg	131	2,438	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板, ステンレスラッド鋼板, ㏒-H 1, 1 2	26.850	kg	197	5,289	歩A・単A S単 25号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm, 形鋼, 平鋼, ㏒-H 1, 12	198.530	kg	157	31,169	歩A・単A S単 26号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏒-H 1, 10	128.170	kg	279	35,759	歩A・単A S単 27号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏒-H 1, 10	39.660	kg	279	11,065	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm, 形鋼, 平鋼, ㏒-H 1, 10	15.860	kg	143	2,268	歩A・単A S単 28号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備, 13%	1.000	式	18,175	18,175	歩A・単A X単 2号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊, 0.5≦x≦10, 0.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, 点検架台, 823.25	1.000	基	326,807	326,807	歩A・単A X単 4号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, , 60%	1.000	式	196,084	196,084	歩A・単A X単 9号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, , 25%	1.000	式	130,723	130,723	歩A・単A X単 12号
合 計				811,597	
計 (1) (直接費対象分)				484,790	
計 (2) (間接費対象分)				326,807	
・ ・ ・ 歩廊・階段手摺工 (製作費)	1.000	式	139,000	139,000	1 式当たり
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1 , 10	59.300	kg	132	7,828	歩A・単A S単 29号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1 , 10	2.200	kg	133	293	歩A・単A S単 30号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1 , 10	7.200	kg	135	972	歩A・単A S単 31号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ2.3mm 1200≦W<1500, 鋼板, ステンレスフラット 鋼板, ヘビ- H 1 , 12	2.200	kg	149	328	歩A・単A S単 32号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板, ステンレスフラット 鋼板, ヘビ- H 1 , 12	2.800	kg	200	560	歩A・単A S単 33号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	50.500	kg	124	6,262	歩A・単A S単 34号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	22.200	kg	648	14,386	歩A・単A S単 35号
S40001 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm~89.1mm, 鋼管, ヘビ- H 1 , 10	4.100	kg	227	931	歩A・単A S単 36号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備, , 13%	1.000	式	4,103	4,103	歩A・単A X単 3号
X40003 鋼製付属設備製作工 架台, 0.1≦x≦5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, 点検架台, 150.5	1.000	基	102,856	102,856	歩A・単A X単 5号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, , 60%	1.000	式	61,714	61,714	歩A・単A X単 10号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, , 25%	1.000	式	41,143	41,143	歩A・単A X単 13号
合 計				241,376	
計 (1) (直接費対象分)				138,519	
計 (2) (間接費対象分)				102,857	
・ ・ ・ 歩廊・階段手摺工 (塗装費)	1.000	式	273,000	273,000	1 式当たり
S40025 素地調整費 (水門 【 積上 】 , 鋼製付属) 工場 長曝形エッチング プ ライマ-	63.000	m ²	2,243	141,309	歩A・単A S単 88号
S40026 塗装費 (水門設備) 工場 【 積上 】 フタル酸樹脂系, 淡彩色	63.000	m ²	2,098	132,174	歩A・単A S単 89号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, , 25%	1.000	式	68,371	68,371	歩A・単A X単 14号
合 計				341,854	
計 (1) (直接費対象分)				273,483	
計 (2) (間接費対象分)				68,371	
・ 電気設備工	1.000	式		144,475,000	
・ ・ 受変電設備工	1.000	式		66,865,000	
・ ・ ・ 高圧電気盤工	1.000	式	47,280,000	47,280,000	1 式当たり
S40006 高圧引込盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	5,580,000	5,580,000	歩A・単A S単 59号
S40006 高圧受電盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	歩A・単A S単 60号
S40006 変圧器盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	9,900,000	9,900,000	歩A・単A S単 61号
S40006 1号主ポンプ盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	10,400,000	10,400,000	歩A・単A S単 62号
S40006 2号主ポンプ盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	10,400,000	10,400,000	歩A・単A S単 63号
合 計				47,280,000	
・ ・ ・ 低圧電気盤工	1.000	式	19,585,000	19,585,000	1 式当たり
S40006 低圧受電盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	7,800,000	7,800,000	歩A・単A S単 64号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 直流電源盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	11,200,000	11,200,000	歩A・単A S単 65号
S40006 引込開閉器盤 屋外壁掛形 (SUS製)	1.000	面	585,000	585,000	歩A・単A S単 66号
合 計				19,585,000	
・ ・ 制御盤工	1.000	式		33,190,000	
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式	33,190,000	33,190,000	1 式当たり
S40006 ポンプ制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	12,800,000	12,800,000	歩A・単A S単 67号
S40006 ゲート制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩A・単A S単 68号
S40006 補機盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	8,400,000	8,400,000	歩A・単A S単 69号
S40006 1号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形	1.000	面	1,260,000	1,260,000	歩A・単A S単 70号
S40006 2号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形	1.000	面	1,260,000	1,260,000	歩A・単A S単 71号
S40006 室内排水ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	990,000	990,000	歩A・単A S単 72号
S40006 接地端子盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	480,000	480,000	歩A・単A S単 73号
合 計				33,190,000	
・ ・ 計装設備工	1.000	式		26,820,000	
・ ・ ・ 計装設備工 (用排水機)	1.000	式	26,820,000	26,820,000	1 式当たり
S40006 計装盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	11,200,000	11,200,000	歩A・単A S単 74号
S40006 1号軸受温度計盤 屋内スタンド形	1.000	面	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 75号
S40006 2号軸受温度計盤 屋内スタンド形	1.000	面	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 76号
S40006 吸水槽水位計 圧力式 (投込式)	1.000	台	1,140,000	1,140,000	歩A・単A S単 77号
S40006 吸水槽水位計 (バックアップ用) 電極式	1.000	台	40,000	40,000	歩A・単A S単 78号
S40006 室内排水ビット水位計 圧力式 (投込式)	1.000	台	1,140,000	1,140,000	歩A・単A S単 79号
S40006 吐出流量計 電磁式 φ600	1.000	台	10,200,000	10,200,000	歩A・単A S単 80号
S40006 圧力伝送器 半導体式	1.000	台	900,000	900,000	歩A・単A S単 81号
合 計				26,820,000	
・ ・ 無停電電源装置工	1.000	式		15,000,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置工	1.000	式	15,000,000	15,000,000	1 式当たり
S40006 自家発電装置 超低騒音形 50kVA 燃料タンク190L搭載	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単 82号
合 計				15,000,000	
・ ・ 予備品・付属品	1.000	式		2,600,000	
・ ・ ・ 予備品・付属品	1.000	式	2,600,000	2,600,000	1 式当たり
S40006 予備品 ヒューズ、グローブ、LEDランプ、予備品収納箱等	1.000	式	1,200,000	1,200,000	歩A・単A S単 83号
S40006 付属品 リフター フック棒、保守点検用具等	1.000	式	1,400,000	1,400,000	歩A・単A S単 84号
合 計				2,600,000	
・ 直接経費	1.000	式		7,931,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式		7,931,000	
・ ・ ・ 直接経費 (木型費)	1.000	式	7,931,000	7,931,000	1 式当たり
S40010 木型費 (ポンプ) 横軸渦巻 (両吸込) 100<h≤140m, 23超～28以下m ³ /min, 2 台, 0.5150	2.000	台	3,965,500	7,931,000	歩A・単A S単 86号
合 計				7,931,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				64,581,000	
・輸送費	1.000	式		9,500,000	
・ ・輸送費	1.000	式		9,500,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	9,500,000	9,500,000	1 式当たり
S02116 輸送費一式	1.000	式	9,500,000	9,500,000	歩A・単A S単 12号
合 計				9,500,000	
・用排水機据付工	1.000	式		14,618,000	
・ ・用排水機据付工	1.000	式		12,362,000	
・ ・ ・用排水機据付工	1.000	式	12,228,000	12,228,000	1 式当たり
S41003 用排水ポンプ据付工 、横軸渦巻ポンプ、23超～28以下m3/min、一、148.00、0箇所、電動機、給水、2台 、1	2.000	台	3,970,099	7,940,198	歩A・単A S単 90号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	7,500,542	7,500,542	歩A・単A X単 24号
X41003 据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動、横軸(渦巻)、高圧受電、ステンズ管、1620kW、	1.000	式	4,128,903	4,128,903	歩A・単A X単 19号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	158,804	158,804	歩A・単A X単 15号
合 計				19,728,447	
計(1)(直接費対象分)				12,227,905	
計(2)(間接費対象分)				7,500,542	
・ ・ ・用排水機据付工(直接経費)	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	38.400	日	171	6,566	歩A・単A S単 20号
S16004 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 空気圧縮機(可搬式・モーター掛)、2.2m3/min、なし	3.800	日	4,543	17,263	歩A・単A S単 21号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、45KVA、なし	9.600	日	11,182	107,347	歩A・単A S単 22号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,624	2,624	歩A・単A X単 23号
合 計				133,800	
・ ・用排水機電気設備据付工	1.000	式		2,256,000	
・ ・ ・用排水機付帯設備(受配電盤)据付工	1.000	式	2,256,000	2,256,000	1 式当たり
S41006 用排水ポンプ受配電盤据付工 高圧受電、電動機、1620kW	1.000	式	1,912,001	1,912,001	歩A・単A S単 91号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	1,013,543	1,013,543	歩A・単A X単 25号
X41003 据付材料費 用排水機付帯設備(受変電設備),,電動機駆動,,高圧受電,,1620kW、	1.000	式	305,920	305,920	歩A・単A X単 20号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	38,240	38,240	歩A・単A X単 16号
合 計				3,269,704	
計(1)(直接費対象分)				2,256,161	
計(2)(間接費対象分)				1,013,543	
・付帯設備据付工	1.000	式		447,000	
・ ・付帯設備据付工	1.000	式		447,000	
・ ・ ・鋼製付属設備据付工	1.000	式	114,000	114,000	1 式当たり
X41004 点検架台(1・2号吸込側仕切弁) 歩廊、0.5 ≤ x ≤ 10.0、0.00、1基、0.90、点検架台、823.25	1.000	基	112,579	112,579	歩A・単A X単 21号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	132,552	132,552	歩A・単A X単 26号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,126	1,126	歩A・単A X単 17号
合 計				246,257	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)				113,705	
計 (2) (間接費対象分)				132,552	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
X41004 盤架台 架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, 点検架台, 150.5	1.000	基	55,205	55,205	歩A・単A X単 22号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	65,064	65,064	歩A・単A X単 27号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	552	552	歩A・単A X単 18号
合 計				120,821	
計 (1) (直接費対象分)				55,757	
計 (2) (間接費対象分)				65,064	
・ ・ ・ 予備発電機据付工	1.000	式	277,000	277,000	1 式当たり
S41007 用排水ポンプ自家発電設備据付工 50kVA	1.000	台	277,042	277,042	歩A・単A S単 92号
合 計				277,042	
・ 試運転調整工	1.000	式		223,000	
・ ・ 試運転調整工	1.000	式		223,000	
・ ・ ・ 試運転調整工	1.000	式	223,000	223,000	1 式当たり
S41018 総合試運転調整労務 , 23超~28以下m3/min, 2 台, 横軸渦巻・立軸渦巻・水中, 1.6, 台数制御, 0.00	1.000	式	222,557	222,557	歩A・単A S単 93号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	311,580	311,580	歩A・単A X単 28号
合 計				534,137	
計 (1) (直接費対象分)				222,557	
計 (2) (間接費対象分)				311,580	
・ 付帯土木工	1.000	式		1,912,000	
・ ・ 基礎工	1.000	式		1,912,000	
・ ・ ・ コンクリート打設 主ポンプ盤基礎, コンクリート(有筋)	9.600	m3	44,000	422,000	1 m3当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, な し, コンクリート各種	1.000	m3	44,000	44,000	歩A・単A S単 96号
合 計				44,000	
・ ・ ・ コンクリート打設 配管配線ビット, コンクリート(無筋)	5.400	m3	43,000	232,000	1 m3当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, な し, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	43,040	43,040	歩A・単A S単 97号
合 計				43,040	
・ ・ ・ コンクリート打設 現場操作盤基礎, コンクリート(無筋)	0.100	m3	43,000	4,000	1 m3当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, な し, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	43,040	43,040	歩A・単A S単 97号
合 計				43,040	
・ ・ ・ 型枠	14.900	m ²	10,000	149,000	1 m ² 当たり
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,749	9,749	歩A・単A S単 98号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				9,749	
・ ・ ・ 鉄筋	0.382	ton	193,000	74,000	1 ton当たり
S03701 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	192,536	192,536	歩A・単A S単 19号
合 計				192,536	
・ ・ ・ モルタル仕上	22.500	m ²	2,000	45,000	1 m ² 当たり
S03019 モルタル工 モルタル, 床, 20mm	1.000	m ²	1,851	1,851	歩A・単A S単 18号
合 計				1,851	
・ ・ ・ モルタル充填	1.000	m ³	32,000	32,000	1 m ³ 当たり
S02116 生モルタル (普通) , 配合 1:2,	1.000	m ³	32,300	32,300	歩A・単A S単 13号
合 計				32,300	
・ ・ ・ はつり工 コンクリート (有筋)	13.700	m ³	64,000	877,000	1 m ³ 当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工,	1.000	m ³	64,100	64,100	歩A・単A S単 16号
合 計				64,100	
・ ・ ・ はつり工 コンクリート (無筋)	0.500	m ³	39,000	20,000	1 m ³ 当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	1.000	m ³	38,760	38,760	歩A・単A S単 17号
合 計				38,760	
・ ・ ・ 設処理 コンクリート (有筋)	13.700	m ³	4,000	55,000	1 m ³ 当たり
SA0221 SP 設運搬 コクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m ³	2,380	2,380	歩A・単A S単 94号
S02123 建設廃材 ((株) 八重島工業) 有筋コンクリート	2.500	ton	800	2,000	歩A・単A S単 14号
合 計				4,380	
・ ・ ・ 設処理 コンクリート (無筋)	0.500	m ³	4,000	2,000	1 m ³ 当たり
SA0221 SP 設運搬 コクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m ³	1,927	1,927	歩A・単A S単 95号
S02123 建設廃材 ((有) 先島メンテナンス) 無筋コンクリート	2.350	ton	800	1,880	歩A・単A S単 15号
合 計				3,807	
・ 用排水機撤去工	1.000	式		3,931,000	
・ ・ 用排水機撤去工	1.000	式		3,931,000	
・ ・ ・ 用排水ポンプ設置撤去工	1.000	式	3,541,000	3,541,000	1 式当たり
T00021 主ポンプ設備撤去工	1.000	式	2,192,613	2,192,613	歩A・単A T単 21号
T00022 主配管撤去工	1.000	式	816,680	816,680	歩A・単A T単 22号
T00023 小配管撤去工	1.000	式	531,423	531,423	歩A・単A T単 23号
合 計				3,540,716	
・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去工	1.000	式	390,000	390,000	1 式当たり
T00024 点検歩廊 (1号吸込側仕切弁)	1.000	式	68,646	68,646	歩A・単A T単 24号
T00025 点検歩廊 (2号吸込側仕切弁)	1.000	式	49,143	49,143	歩A・単A T単 25号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00026 点検歩廊 (1号吐出側仕切弁)	1.000	式	52,030	52,030	歩A・単A T単 26号
T00027 点検歩廊 (2号吐出側配管保護歩廊)	1.000	式	38,301	38,301	歩A・単A T単 27号
T00028 点検歩廊 (2号吐出側仕切弁)	1.000	式	46,960	46,960	歩A・単A T単 28号
T00029 点検歩廊 (φ600手動仕切弁)	1.000	式	54,917	54,917	歩A・単A T単 29号
T00030 配線ビッド蓋	1.000	式	79,999	79,999	歩A・単A T単 30号
合 計				389,996	
・電気設備撤去工	1.000	式		33,950,000	
・引込設備撤去工	1.000	式		116,000	
・引込設備撤去工	1.000	式	116,000	116,000	1 式当たり
T00001 引込盤・引込柱撤去	1.000	面	115,597	115,597	歩A・単A T単 1号
合 計				115,597	
・受変電設備撤去工	1.000	式		33,834,000	
・高圧盤撤去工	1.000	式	358,000	358,000	1 式当たり
T00002 高圧引込盤撤去	1.000	面	71,681	71,681	歩A・単A T単 2号
T00003 高圧受電盤撤去	1.000	面	71,681	71,681	歩A・単A T単 3号
T00004 変圧器盤撤去	1.000	面	71,681	71,681	歩A・単A T単 4号
T00005 電動機盤撤去	2.000	面	71,681	143,362	歩A・単A T単 5号
合 計				358,405	
・低圧盤類撤去工	1.000	式	185,000	185,000	1 式当たり
T00006 低圧引込盤撤去	1.000	面	61,532	61,532	歩A・単A T単 6号
T00007 補機盤撤去	1.000	面	61,532	61,532	歩A・単A T単 7号
T00008 直流電源盤撤去	1.000	面	61,532	61,532	歩A・単A T単 8号
合 計				184,596	
・制御盤類撤去工	1.000	式	245,000	245,000	1 式当たり
T00009 ポンプ制御盤撤去	1.000	面	81,830	81,830	歩A・単A T単 9号
T00010 ゲート制御盤撤去	1.000	面	81,830	81,830	歩A・単A T単 10号
T00011 計装盤撤去	1.000	面	81,830	81,830	歩A・単A T単 11号
合 計				245,490	
・機側操作盤類撤去工	1.000	式	154,000	154,000	1 式当たり
T00012 主ポンプ現場操作盤撤去	2.000	面	19,309	38,618	歩A・単A T単 12号
T00013 軸受温度計盤撤去	2.000	面	19,309	38,618	歩A・単A T単 13号
T00014 油圧装置現場操作盤撤去	1.000	面	19,309	19,309	歩A・単A T単 14号
T00015 ホットストレナ・封水ポンプ操作盤撤去	1.000	面	19,309	19,309	歩A・単A T単 15号
T00016 低圧引込開閉器盤撤去	1.000	面	19,309	19,309	歩A・単A T単 16号
T00017 接地端子箱撤去	1.000	面	19,309	19,309	歩A・単A T単 17号
合 計				154,472	
・計装接地類撤去工	1.000	式	111,000	111,000	1 式当たり

[illegible]

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02112	仮設受変電盤 (リース)					
	仮設受変電盤 (リース)					
	屋外キュービクル3連、幅3000×高2300×奥2000mm		面	13,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02112	仮設高圧ポンプ盤 (リース)					
	仮設高圧ポンプ盤 (リース)					
	屋外キュービクル、幅1000×高2300×奥2000mm		面	7,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02112	仮設低圧ポンプ盤 (リース)					
	仮設低圧ポンプ盤 (リース)					
	屋外キュービクル2連、幅2000×高2300×奥2000mm		面	6,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02112	仮設PAS (リース)					
	仮設PAS (リース)					
	7.2KV、300A、ZPD、LA、VT内蔵		台	200,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02112	仮設排水ポンプ (リース)					
	仮設排水ポンプ (リース)					
	φ100×1.0m3/min×15m×5.5KW×1台		式	150,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	据付工					
	据付工					
			人	28,866		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	21,828		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	電工					
	電工					
			人	20,298		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工					
			人	23,970		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者					
			人	37,026		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員					
			人	24,888		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	輸送費一式					
	輸送費一式					
			式	9,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	生モルタル (普通)					
	生モルタル (普通)					
	,配合 1:2,		m3	32,300		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02123	建設廃材 ((株) 八重島工業)					
	建設廃材 ((株) 八重島工業)					
	有筋コンクリート		ton	800		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02123	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス)					
	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス)					
	無筋コンクリート		ton	800		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	64,100		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	38,760		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S03019	モルタル工					
	モルタル工					
	モルタル,床,20mm		m ²	1,851		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満		ton	192,536		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	,定格電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	171		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]					
	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]					
	空気圧縮機(可搬式・モーター掛),2.2m3/min,なし		日	4,543		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, なし *** S単ー 23号 ***		日	11,182		歩A・単A
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10 *** S単ー 24号 ***		kg	131		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10 *** S単ー 25号 ***		kg	131		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラット鋼板, へい-H 1, 12 *** S単ー 26号 ***		kg	197		歩A・単A
S40001	縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 12 *** S単ー 27号 ***		kg	157		歩A・単A
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管, へい-H 1, 10 *** S単ー 28号 ***		kg	279		歩A・単A
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10 *** S単ー 29号 ***		kg	143		歩A・単A
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10 *** S単ー 30号 ***		kg	132		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10 *** S単ー 31号 ***		kg	133		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10 *** S単ー 32号 ***		kg	135		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(中板) 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ2.3mm 1200≦W<1500, 鋼板、ステンスクラット鋼板, へい-H 1, 12 *** S単ー 33号 ***		kg	149		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット鋼板, へい-H 1, 12 *** S単ー 34号 ***		kg	200		歩A・単A
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 35号 ***		kg	124		歩A・単A
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12 *** S単ー 36号 ***		kg	648		歩A・単A
S40001	一般構造用炭素鋼鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm, 鋼管, へい-H 1, 10 *** S単ー 37号 ***		kg	227		歩A・単A
S40006	SGP管 両フランジ拡大管 SGP管 両フランジ拡大管 450A×500A×510L 10K *** S単ー 38号 ***		本	801,000		歩A・単A
S40006	SGP管 両フランジ短管 SGP管 両フランジ短管 450A×318L 10K～20K *** S単ー 39号 ***		本	295,000		歩A・単A
S40006	SGP管 両フランジ短管 SGP管 両フランジ短管 450A×348L 10K～20K *** S単ー 40号 ***		本	298,000		歩A・単A
S40006	SGP管 両フランジ拡大管 SGP管 両フランジ拡大管 300A×400A×370L 20K *** S単ー 41号 ***		本	530,000		歩A・単A
S40006	フランジアダプター フランジアダプター φ400×400L 20K *** S単ー 42号 ***		本	1,760,000		歩A・単A
S40006	SGP管 両フランジ拡大管 SGP管 両フランジ拡大管 400A×500A×650L 20K *** S単ー 43号 ***		本	945,000		歩A・単A
S40006	SGP管 両フランジ短管 SGP管 両フランジ短管 500A×646L 20K		本	473,000		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単ー 44号 *** SGP管 両フランジ短管					
	SGP管 両フランジ短管 500A×656L 20K		本	474,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 45号 *** STPY(t7.9)管 両フランジ短管					
	STPY(t7.9)管 両フランジ短管 600A×1050L 20K		本	1,010,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 46号 *** フランジアアダプター					
	フランジアアダプター φ600×400L 20K		本	2,820,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 47号 *** STPY(t7.9)管 両フランジ短管					
	STPY(t7.9)管 両フランジ短管 600A×900A×1072L 20K		本	2,790,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 48号 *** (吐出側逆止弁) 緩閉式逆止弁					
	(吐出側逆止弁) 緩閉式逆止弁 φ400 JIS20K ダッシュボット付 バイパス弁付		台	7,970,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 49号 *** (電動吐出弁) 外ネジ式電動仕切弁					
	(電動吐出弁) 外ネジ式電動仕切弁 φ400×3.7kW 設計内圧20K		台	7,440,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 50号 *** (吐出弁) 外ネジ式手動仕切弁					
	(吐出弁) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 設計内圧20K		台	8,750,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 51号 *** (吸込側) 外ネジ式手動仕切弁					
	(吸込側) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 JIS10K		台	2,810,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 52号 *** (ヘッダー管用) 外ネジ式手動仕切弁					
	(ヘッダー管用) 外ネジ式手動仕切弁 φ600 JIS20K		台	16,600,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 53号 *** ポンプ設備予備品					
	ポンプ設備予備品 軸受及びスリーブ		台	384,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 54号 *** ポンプ設備付属品					
	ポンプ設備付属品 分解工具		式	50,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 55号 *** 巻線型誘導電動機 (金属抵抗始動方式)					
	巻線型誘導電動機 (金属抵抗始動方式) 6.6KV 特殊かご形 4極 810kw		台	81,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 56号 *** 電動機予備品					
	電動機予備品 ブラシ		台	90,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 57号 *** 渦巻きサイクロン					
	渦巻きサイクロン		台	4,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 58号 *** 室内排水ポンプ					
	室内排水ポンプ		台	540,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 59号 *** 高圧引込盤					
	高圧引込盤 銅板製屋内閉鎖自立形		面	5,580,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 60号 *** 高圧受電盤					
	高圧受電盤 銅板製屋内閉鎖自立形		面	11,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 61号 *** 変圧器盤					
	変圧器盤 銅板製屋内閉鎖自立形		面	9,900,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 62号 *** 1号主ポンプ盤					
	1号主ポンプ盤 銅板製屋内閉鎖自立形		面	10,400,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 63号 *** 2号主ポンプ盤					
	2号主ポンプ盤 銅板製屋内閉鎖自立形		面	10,400,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 64号 *** 低圧受電盤					
	低圧受電盤 銅板製屋内閉鎖自立形		面	7,800,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 65号 *** 直流電源盤					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直流電源盤 鋼板製屋内閉鎖自立形 *** S単一 66号 ***		面	11,200,000		歩A・単A
S40006	引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外壁掛形 (SUS製) *** S単一 67号 ***		面	585,000		歩A・単A
S40006	ポンプ制御盤 ポンプ制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形 *** S単一 68号 ***		面	12,800,000		歩A・単A
S40006	ゲート制御盤 ゲート制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形 *** S単一 69号 ***		面	8,000,000		歩A・単A
S40006	補機盤 補機盤 鋼板製屋内閉鎖自立形 *** S単一 70号 ***		面	8,400,000		歩A・単A
S40006	1号主ポンプ現場操作盤 1号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形 *** S単一 71号 ***		面	1,260,000		歩A・単A
S40006	2号主ポンプ現場操作盤 2号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形 *** S単一 72号 ***		面	1,260,000		歩A・単A
S40006	室内排水ポンプ現場操作盤 室内排水ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製壁掛形 *** S単一 73号 ***		面	990,000		歩A・単A
S40006	接地端子盤 接地端子盤 屋内鋼板製壁掛形 *** S単一 74号 ***		面	480,000		歩A・単A
S40006	計装盤 計装盤 鋼板製屋内閉鎖自立形 *** S単一 75号 ***		面	11,200,000		歩A・単A
S40006	1号軸受温度計盤 1号軸受温度計盤 屋内スタンド形 *** S単一 76号 ***		面	1,100,000		歩A・単A
S40006	2号軸受温度計盤 2号軸受温度計盤 屋内スタンド形 *** S単一 77号 ***		面	1,100,000		歩A・単A
S40006	吸水槽水位計 吸水槽水位計 圧力式 (投込式) *** S単一 78号 ***		台	1,140,000		歩A・単A
S40006	吸水槽水位計 (バックアップ用) 吸水槽水位計 (バックアップ用) 電極式 *** S単一 79号 ***		台	40,000		歩A・単A
S40006	室内排水ビット水位計 室内排水ビット水位計 圧力式 (投込式) *** S単一 80号 ***		台	1,140,000		歩A・単A
S40006	吐出流量計 吐出流量計 電磁式 φ600 *** S単一 81号 ***		台	10,200,000		歩A・単A
S40006	圧力伝送器 圧力伝送器 半導体式 *** S単一 82号 ***		台	900,000		歩A・単A
S40006	自家発電装置 自家発電装置 超低騒音形 50kVA 燃料タンク190L搭載 *** S単一 83号 ***		台	15,000,000		歩A・単A
S40006	予備品 予備品 ヒューズ、グローブ、LEDランプ、予備品収納箱等 *** S単一 84号 ***		式	1,200,000		歩A・単A
S40006	付属品 付属品 リフター フック棒、保守点検用具等 *** S単一 85号 ***		式	1,400,000		歩A・単A
S40008	主要部材費 (標準ポンプ) 横軸渦巻 (両吸込), 23超～28以下m3/min, 0.0m, 133.00m, FCD, FCD450 両吸込 12～115m3/min, CAC・SC・SCS・FC・FCD, ステンレス鋳鋼 SCS13, SUS・S-C, 炭素鋼 S45C *** S単一 86号 ***		台	4,691,367		歩A・単A
S40010	木型費 (ポンプ)					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木型費 (ポンプ) 横軸渦巻(両吸込)100<h≤140m, 23超～28以下m3/min, 2台, 0.5150 *** S単ー 87号 ***		台	3,965,500		歩A・単A
S40014	用排水ポンプ製作工 用排水ポンプ製作工 横軸渦巻 (両吸込) , 23超～28以下m3/min, 0.0, 0.00人, 2台, 0.97 *** S単ー 88号 ***		台	2,266,121		歩A・単A
S40025	素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 長嘆形エッジングブライマー *** S単ー 89号 ***		m ²	2,243		歩A・単A
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系, 淡彩色 *** S単ー 90号 ***		m ²	2,098		歩A・単A
S41003	用排水ポンプ据付工 用排水ポンプ据付工 横軸渦巻ポンプ, 23超～28以下m3/min, 一, 148.00, 0箇所, 電動機, 給水, 2台, 1 *** S単ー 91号 ***		台	3,970,099		歩A・単A
S41006	用排水ポンプ受配電盤据付工 用排水ポンプ受配電盤据付工 高圧受電, 電動機, 1620kW *** S単ー 92号 ***		式	1,912,001		歩A・単A
S41007	用排水ポンプ自家発電設備据付工 用排水ポンプ自家発電設備据付工 50kVA *** S単ー 93号 ***		台	277,042		歩A・単A
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中, 1.6, 台数制御, 0.00 *** S単ー 94号 ***		式	222,557		歩A・単A
SA0221	SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, *** S単ー 95号 ***		m3	2,380		歩A・単A
SA0221	SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, *** S単ー 96号 ***		m3	1,927		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックル(クレーン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, なし, コンクリート各種 *** S単ー 97号 ***		m3	44,000		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックル(クレーン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, なし, 18-8-40(普通) W/C65% *** S単ー 98号 ***		m3	43,040		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 99号 ***		m ²	9,749		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 用排水ポンプ設備, 4% *** X単ー 2号 ***		式	420,346		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13% *** X単ー 3号 ***		式	18,175		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13% *** X単ー 4号 ***		式	4,103		歩A・単A
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊, 0.5≤x≤10.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, 点検架台, 823.25 *** X単ー 5号 ***		基	326,807		歩A・単A
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 架台, 0.1≤x≤5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, 点検架台, 150.5 *** X単ー 6号 ***		基	102,856		歩A・単A
X40006	用排水ポンプ設備副部材費 用排水ポンプ設備副部材費 横軸渦巻ポンプ(両吸込), 12 *** X単ー 7号 ***		式	1,125,928		歩A・単A
X40010	用排水ポンプ設備部品費 用排水ポンプ設備部品費 横軸渦巻ポンプ(両吸込), 23超～28以下m3/min, 0 *** X単ー 8号 ***		式	5,254,331		歩A・単A
X40014	間接労務費					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90% *** X単一 9号 ***		式	4,079,018		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60% *** X単一 10号 ***		式	196,084		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60% *** X単一 11号 ***		式	61,714		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35% *** X単一 12号 ***		式	3,013,941		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 13号 ***		式	130,723		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 14号 ***		式	41,143		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単一 15号 ***		式	68,371		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2% *** X単一 16号 ***		式	158,804		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2% *** X単一 17号 ***		式	38,240		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1% *** X単一 18号 ***		式	1,126		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1% *** X単一 19号 ***		式	552		歩A・単A
X41003	据付材料費					
	据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),高压受電,ステンレス管,1620kW, *** X単一 20号 ***		式	4,128,903		歩A・単A
X41003	据付材料費					
	据付材料費 用排水機付帯設備(受変電設備),,電動機駆動,,高压受電,,1620kW, *** X単一 21号 ***		式	305,920		歩A・単A
X41004	点検架台 (1・2号吸込側仕切弁)					
	鋼製付属設備据付工 歩廊,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,0.90,点検架台,823.25 *** X単一 22号 ***		基	112,579		歩A・単A
X41004	盤架台					
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,点検架台,150.5 *** X単一 23号 ***		基	55,205		歩A・単A
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,624		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単一 25号 ***		式	7,500,542		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単一 26号 ***		式	1,013,543		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単一 27号 ***		式	132,552		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単一 28号 ***		式	65,064		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	311,580		歩A・単A
T00001	*** T単一 1号 *** 引込盤・引込柱撤去					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			面	115,597		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 高压引込盤撤去					
			面	71,681		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** 高压受電盤撤去					
			面	71,681		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** 変圧器盤撤去					
			面	71,681		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** 電動機盤撤去					
			面	71,681		歩A・単A
T00006	*** T単ー 6号 *** 低压引込盤撤去					
			面	61,532		歩A・単A
T00007	*** T単ー 7号 *** 補機盤撤去					
			面	61,532		歩A・単A
T00008	*** T単ー 8号 *** 直流電源盤撤去					
			面	61,532		歩A・単A
T00009	*** T単ー 9号 *** ポンプ制御盤撤去					
			面	81,830		歩A・単A
T00010	*** T単ー 10号 *** ゲート制御盤撤去					
			面	81,830		歩A・単A
T00011	*** T単ー 11号 *** 計装盤撤去					
			面	81,830		歩A・単A
T00012	*** T単ー 12号 *** 主ポンプ現場操作盤撤去					
			面	19,309		歩A・単A
T00013	*** T単ー 13号 *** 軸受温度計盤撤去					
			面	19,309		歩A・単A
T00014	*** T単ー 14号 *** 油圧装置現場操作盤撤去					
			面	19,309		歩A・単A
T00015	*** T単ー 15号 *** オートレナ・封水ポンプ操作盤撤去					
			面	19,309		歩A・単A
T00016	*** T単ー 16号 *** 低压引込開閉器盤撤去					
			面	19,309		歩A・単A
T00017	*** T単ー 17号 *** 接地端子箱撤去					
			面	19,309		歩A・単A
T00018	*** T単ー 18号 *** 水位計撤去					
	フロート式		台	43,401		歩A・単A
T00019	*** T単ー 19号 *** 流量計撤去					
	超音波式		台	24,266		歩A・単A
T00020	*** T単ー 20号 *** 圧力計撤去					
			台	43,401		歩A・単A
T00021	*** T単ー 21号 *** 主ポンプ設備撤去工					
			式	2,192,613		歩A・単A
T00022	*** T単ー 22号 *** 主配管撤去工					
			式	816,680		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00023	*** T単ー 23号 *** 小配管撤去工					
			式	531,423		歩A・単A
T00024	*** T単ー 24号 *** 点検歩廊 (1号吸込側仕切弁)					
			式	68,646		歩A・単A
T00025	*** T単ー 25号 *** 点検歩廊 (2号吸込側仕切弁)					
			式	49,143		歩A・単A
T00026	*** T単ー 26号 *** 点検歩廊 (1号吐出側仕切弁)					
			式	52,030		歩A・単A
T00027	*** T単ー 27号 *** 点検歩廊 (2号吐出側配管保護歩廊)					
			式	38,301		歩A・単A
T00028	*** T単ー 28号 *** 点検歩廊 (2号吐出側仕切弁)					
			式	46,960		歩A・単A
T00029	*** T単ー 29号 *** 点検歩廊 (φ600手動仕切弁)					
			式	54,917		歩A・単A
T00030	*** T単ー 30号 *** 配線ビッド蓋					
			式	79,999		歩A・単A
T00031	*** T単ー 31号 *** 仮設受変電盤設置撤去					
			式	1,914,234		歩A・単A
T00032	*** T単ー 32号 *** 仮設高圧ポンプ盤設置撤去					
			式	1,538,058		歩A・単A
T00033	*** T単ー 33号 *** 仮設低圧ポンプ盤設置撤去					
			式	891,276		歩A・単A
T00034	*** T単ー 34号 *** 仮設PAS設置撤去					
			式	906,576		歩A・単A
T00035	*** T単ー 35号 *** 仮設排水ポンプ設置撤去					
			式	1,015,308		歩A・単A
T00036	*** T単ー 36号 *** 自家発電装置撤去					
			式	138,527		歩A・単A
T00038	*** T単ー 37号 *** 6 k VCVTケーブル撤去					
	仕上外径60mm以下		式	8,729		歩A・単A
T00039	*** T単ー 38号 *** 6 k V CVケーブル、600V CVTケーブル撤去					
	仕上外径50mm以下		式	5,074		歩A・単A
T00040	*** T単ー 39号 *** 3 k V CVケーブル撤去					
	仕上外径40mm以下		式	2,172		歩A・単A
T00041	*** T単ー 40号 *** 600V CVケーブル撤去					
	仕上外径30mm以下、20mm以下、15mm以下		式	3,918		歩A・単A
T00042	*** T単ー 41号 *** CVVケーブル撤去					
	仕上外径40mm以下、20mm以下、15mm以下		式	3,918		歩A・単A
T00043	*** T単ー 42号 *** CVVSケーブル、CPEVケーブル、VVRケーブル撤去					
	仕上外径20mm以下		式	1,178		歩A・単A
T00044	*** T単ー 43号 *** IVケーブル撤去					
	仕上外径20mm以下、10mm以下、5mm以下		式	1,928		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	仮設受変電盤 (リース)		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設受変電盤 (リース) 屋外キュービクル3連、幅3000×高2300×奥2000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	屋外キュービクル3連、幅3000・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	仮設受変電盤 (リース) 屋外キュービクル3連、幅3000×高2300×奥2000mm	1.000	面	13,000,000	13,000,000	
	合 計				13,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000,000	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	仮設高圧ポンプ盤 (リース)		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設高圧ポンプ盤 (リース) 屋外キュービクル、幅1000×高2300×奥2000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	屋外キュービクル、幅1000×高・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	仮設高圧ポンプ盤 (リース) 屋外キュービクル、幅1000×高2300×奥2000mm	1.000	面	7,000,000	7,000,000	
	合 計				7,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000,000	
	*** S単一 3号 ***					
S02112	仮設低圧ポンプ盤 (リース)		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設低圧ポンプ盤 (リース) 屋外キュービクル2連、幅2000×高2300×奥2000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	屋外キュービクル2連、幅2000・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	仮設低圧ポンプ盤 (リース) 屋外キュービクル2連、幅2000×高2300×奥2000mm	1.000	面	6,000,000	6,000,000	
	合 計				6,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000,000	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	仮設PAS (リース)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設PAS (リース) 7.2KV、300A、ZPD、LA、VT内蔵			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	7.2KV、300A、ZPD、LA、VT内蔵		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	200,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	仮設PAS (リース) 7.2KV、300A、ZPD、LA、VT内蔵	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02112	仮設排水ポンプ (リース)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設排水ポンプ (リース) φ100×1.0m3/min×15m×5.5KW×1台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ100×1.0m3/min×15m×5.5KW・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	150,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96005	仮設排水ポンプ (リース) φ100×1.0m3/min×15m×5.5KW×1台	1.000	式	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				150,000	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	据付工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1,000	人	28,866	28,866	
	合 計				28,866	算出数量 1,000 人
	単 価				28,866	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,828	21,828	
	合 計				21,828	算出数量 1,000 人
	単 価				21,828	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1,000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1,000	人	23,970	23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1,000 人
	単 価				23,970	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	輸送費一式		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費一式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	K96049		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96049	輸送費一式	1.000	式	9,500,000	9,500,000	
	合 計				9,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500,000	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) , 配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J02401		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02401	生モルタル (普通) 配合 1:2	1.000	m3	32,300	32,300	
	合 計				32,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,300	
	*** S単一 14号 ***					
S02123	建設廃材 ((株) 八重島工業)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 ((株) 八重島工業) 有筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96051 有筋コンクリート 800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	建設廃材 ((株) 八重島工業) 有筋コンクリート	1.000	ton	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 15号 ***					
S02123	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス) 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード	P96052		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	800円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96052	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス) 無筋コンクリート	1.000	ton	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 16号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	有筋		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	人力		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	64,100	64,100	
	合 計				64,100	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		64,100	
	*** S単一 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	無筋		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	人力		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	38,760	38,760	
	合 計				38,760	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		38,760	
	*** S単一 18号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル, 床, 20mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) モルタル区分	モルタル		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工区分	床		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 塗厚	20mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	29,070	13,082	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,828	1,965	
Y00004	諸雑費	0.230		15,047	3,461	
	合 計				18,508	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,851	
	*** S単一 19号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分	SD295				
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	126,000	129,780	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,570	62,756	
	合 計				192,536	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		192,536	
	*** S単一 20号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27382		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
	合 計				171	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		171	
Y00001	単位					
	*** S単一 21号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 空気圧縮機(可搬式モータ掛), 2.2m3/min, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式モータ掛)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	2.2m3/min		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03041	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動] 吐出量2.2m3/min	1.560	日	1,990	3,104	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	53.000	kWh	27.16	1,439	
	合 計				4,543	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,543	
	*** S単一 22号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	45KVA		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,900	5,782	
P34029	軽油 バトロ給油	36.000	L	150	5,400	
	合 計				11,182	算出数量 1.000 日
	単 価		日		11,182	
	*** S単一 23号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 125mm×65mm				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01193	一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm	1.000	kg	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単一 24号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼, ヘビ- H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01138		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 50mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	1.000	kg	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単一 25号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘビ- H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦...		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼板、ステンレスラット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単一 26号 ***					
S40001	縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm, 形鋼、平鋼, ヘビ- H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K15111		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400相当 厚さ4.5mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K15111	縞鋼板 SS400相当 厚さ4.5mm	1.000	kg	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単一 27号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管, へび-H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 (鋼材) コード	K13071		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SGP (黒管ねじなし) 32A以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	鋼管		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	へび-H 1				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	279	279	
	合 計				279	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		279	
K16141	スクラップ へび-H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単ー 28号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, へび-H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 (鋼材) コード	K01323		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 6mm×50～75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	へび-H 1				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		143	
K16141	スクラップ へび-H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単ー 29号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm, 形鋼、平鋼, へび-H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 (鋼材) コード	K01192		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 100mm×50mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	へび-H 1				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K01192	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm	1.000	kg	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ へび-H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単ー 30号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼, へび-H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 (鋼材) コード	K01137		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 50mm×6mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	へび-H 1				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K01137	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×4mm	1.000	kg	133	133	
	合 計				133	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		133	
K16141	スクラップ へび-H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単ー 31号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm, 形鋼、平鋼, ヘビ- H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	1) 材料(鋼材)コード	K01134		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 材料規格	SS400 40mm×5mm		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 材料名	形鋼、平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01134	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm	1.000	kg	135	135	
	合 計				135	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		135	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単- 32号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (中板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ2.3mm 1200≦W<1500, 鋼板、ステンスクラップ鋼板, ヘビ- H 1, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	1) 材料(鋼材)コード	K01052		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 材料規格	SS400 厚さ2.3mm 1200≦W<1500		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 材料名	鋼板、ステンスクラップ鋼板				
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K01052	一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500	1.000	kg	149	149	
	合 計				149	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		149	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単- 33号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラップ鋼板, ヘビ- H 1, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	1) 材料(鋼材)コード	K01071		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 材料名	鋼板、ステンスクラップ鋼板				
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		200	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単- 34号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	1) 材料(鋼材)コード	K01192		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 材料規格	SS400 100mm×50mm		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01192	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160.50	161	
	*** S単一 35号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	648	648	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				648	
	単 価		kg		648	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160.50	161	
	*** S単一 36号 ***					
S40001	一般構造用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K13003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	STK400 外径42.7mm～89.1mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	鋼管				
	4) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K13003	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm	1.000	kg	227	227	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				227	
	単 価		kg		227	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	38.50	39	
	*** S単一 37号 ***					
S40006	SGP管 両フランジ拡大管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 両フランジ拡大管 450A×500A×510L 10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格	450A×500A×510L 10K		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	SGP管 両フランジ拡大管 450A×500A×510L 10K	1.000	本	801,000	801,000	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				801,000	
	単 価				801,000	
	*** S単一 38号 ***					
S40006	SGP管 両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 両フランジ短管 450A×318L 10K-20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格	450A×318L 10K-20K		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	SGP管 両フランジ短管 450A×318L 10K-20K	1.000	本	295,000	295,000	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				295,000	
	単 価				295,000	
	*** S単一 39号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	SGP管 両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 両フランジ短管 450A×348L 10K-20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96003 450A×348L 10K-20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	SGP管 両フランジ短管 450A×348L 10K-20K	1.000	本	298,000	298,000	
	合 計				298,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				298,000	
	*** S単一 40号 ***					
S40006	SGP管 両フランジ拡大管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 両フランジ拡大管 300A×400A×370L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96004 300A×400A×370L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	SGP管 両フランジ拡大管 300A×400A×370L 20K	1.000	本	530,000	530,000	
	合 計				530,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530,000	
	*** S単一 41号 ***					
S40006	フランジアダプター		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター φ400×400L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96010 φ400×400L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	フランジアダプター φ400×400L 20K	1.000	本	1,760,000	1,760,000	
	合 計				1,760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,760,000	
	*** S単一 42号 ***					
S40006	SGP管 両フランジ拡大管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 両フランジ拡大管 400A×500A×650L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96005 400A×500A×650L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	SGP管 両フランジ拡大管 400A×500A×650L 20K	1.000	本	945,000	945,000	
	合 計				945,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				945,000	
	*** S単一 43号 ***					
S40006	SGP管 両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 両フランジ短管 500A×646L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96006 500A×646L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	SGP管 両フランジ短管 500A×646L 20K	1.000	本	473,000	473,000	
	合 計				473,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				473,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 44号 ***					
S40006	SGP管 両フランジ短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 両フランジ短管 500A×656L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96007 500A×656L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	SGP管 両フランジ短管 500A×656L 20K	1,000	本		474,000	
	合 計				474,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				474,000	
	*** S単一 45号 ***					
S40006	STPY(17.9)管 両フランジ短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	STPY(17.9)管 両フランジ短管 600A×1050L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96008 600A×1050L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	STPY(17.9)管 両フランジ短管 600A×1050L 20K	1,000	本		1,010,000	
	合 計				1,010,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,010,000	
	*** S単一 46号 ***					
S40006	フランジアダプター		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター φ600×400L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96011 φ600×400L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	フランジアダプター φ600×400L 20K	1,000	本		2,820,000	
	合 計				2,820,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820,000	
	*** S単一 47号 ***					
S40006	STPY(17.9)管 両フランジ短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	STPY(17.9)管 両フランジ短管 600A×900A×1072L 20K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96009 600A×900A×1072L 20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	STPY(17.9)管 両フランジ短管 600A×900A×1072L 20K	1,000	本		2,790,000	
	合 計				2,790,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,790,000	
	*** S単一 48号 ***					
S40006	(吐出側逆止弁) 緩閉式逆止弁		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	(吐出側逆止弁) 緩閉式逆止弁 φ400 JIS20K ダッシュポット付 バイパス弁付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96012 φ400 JIS20K ダッシュポット・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	(吐出側逆止弁) 緩閉式逆止弁 φ400 JIS20K ダッシュポット付 バイパス弁付	1,000	台		7,970,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,970,000	
	*** S単一 49号 ***					
S40006	(電動吐出弁) 外ネジ式電動仕切弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(電動吐出弁) 外ネジ式電動仕切弁 φ400×3.7kW 設計内圧20K			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96013 φ400×3.7kW 設計内圧20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	(電動吐出弁) 外ネジ式電動仕切弁 φ400×3.7kW 設計内圧20K	1.000	台	7,440,000	7,440,000	
	合 計				7,440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,440,000	
	*** S単一 50号 ***					
S40006	(吐出弁) 外ネジ式手動仕切弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(吐出弁) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 設計内圧20K			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96015 φ500 設計内圧20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	(吐出弁) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 設計内圧20K	1.000	台	8,750,000	8,750,000	
	合 計				8,750,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,750,000	
	*** S単一 51号 ***					
S40006	(吸込側) 外ネジ式手動仕切弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(吸込側) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 JIS10K			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96014 φ500 JIS10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	(吸込側) 外ネジ式手動仕切弁 φ500 JIS10K	1.000	台	2,810,000	2,810,000	
	合 計				2,810,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,810,000	
	*** S単一 52号 ***					
S40006	(ヘッダー管用) 外ネジ式手動仕切弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(ヘッダー管用) 外ネジ式手動仕切弁 φ600 JIS20K			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96016 φ600 JIS20K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	(ヘッダー管用) 外ネジ式手動仕切弁 φ600 JIS20K	1.000	台	16,600,000	16,600,000	
	合 計				16,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,600,000	
	*** S単一 53号 ***					
S40006	ポンプ設備予備品		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ設備予備品 軸受及びスリーブ			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96022 軸受及びスリーブ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	ポンプ設備予備品 軸受及びスリーブ	1.000	台	384,000	384,000	
	合 計				384,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				384,000	
	*** S単一 54号 ***					
S40006	ポンプ設備付属品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ設備付属品 分解工具			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K96021 分解工具		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	ポンプ設備付属品 分解工具	1.000	式	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 55号 ***					
S40006	巻線型誘導電動機 (金属抵抗始動方式)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻線型誘導電動機 (金属抵抗始動方式) 6.6KV 特殊かご形 4極 810kw			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K96017 6.6KV 特殊かご形 4極 810kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	巻線型誘導電動機 (金属抵抗始動方式) 6.6KV 特殊かご形 4極 810kw	1.000	台	81,000,000	81,000,000	
	合 計				81,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,000,000	
	*** S単一 56号 ***					
S40006	電動機予備品		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動機予備品 ブラシ			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K96018 ブラシ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	電動機予備品 ブラシ	1.000	台	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単一 57号 ***					
S40006	渦巻きサイクロン		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	渦巻きサイクロン			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	渦巻きサイクロン 渦巻き分離機、φ50、吐出量56ℓ/min	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000,000	
	*** S単一 58号 ***					
S40006	室内排水ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	室内排水ポンプ			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	室内排水ポンプ 据置式水中ポンプ、φ50	1.000	台	540,000	540,000	
	合 計				540,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540,000	
	*** S単一 59号 ***					
S40006	高压引込盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高压引込盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	高压引込盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	5,580,000	5,580,000	
	合 計				5,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,580,000	
	*** S単一 60号 ***					
S40006	高压受電盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高压受電盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	高压受電盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合 計				11,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000,000	
	*** S単一 61号 ***					
S40006	変圧器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変圧器盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	変圧器盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	9,900,000	9,900,000	
	合 計				9,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,900,000	
	*** S単一 62号 ***					
S40006	1号主ポンプ盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	1号主ポンプ盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	10,400,000	10,400,000	
	合 計				10,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400,000	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 63号 ***					
S40006	2号主ポンプ盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号主ポンプ盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		鋼板製屋内閉鎖自立形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	2号主ポンプ盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1,000	面		10,400,000	
	合 計				10,400,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,400,000	
	*** S単一 64号 ***					
S40006	低圧受電盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧受電盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		鋼板製屋内閉鎖自立形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96028	低圧受電盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1,000	面		7,800,000	
	合 計				7,800,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,800,000	
	*** S単一 65号 ***					
S40006	直流電源盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	直流電源盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		鋼板製屋内閉鎖自立形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96029	直流電源盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1,000	面		11,200,000	
	合 計				11,200,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,200,000	
	*** S単一 66号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外壁掛形 (SUS製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		屋外壁掛形 (SUS製)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96030	引込開閉器盤 屋外壁掛形 (SUS製)	1,000	面		585,000	
	合 計				585,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				585,000	
	*** S単一 67号 ***					
S40006	ポンプ制御盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		鋼板製屋内閉鎖自立形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96032	ポンプ制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1,000	面		12,800,000	
	合 計				12,800,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				12,800,000	
	*** S単一 68号 ***					
S40006	ゲート制御盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲート制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96034	ゲート制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面		8,000,000	
	合 計				8,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000,000	
	*** S単一 69号 ***					
S40006	補機盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補機盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96033	補機盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面		8,400,000	
	合 計				8,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,400,000	
	*** S単一 70号 ***					
S40006	1号主ポンプ現場操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96036	1号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形	1.000	面		1,260,000	
	合 計				1,260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,260,000	
	*** S単一 71号 ***					
S40006	2号主ポンプ現場操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96037	2号主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形	1.000	面		1,260,000	
	合 計				1,260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,260,000	
	*** S単一 72号 ***					
S40006	室内排水ポンプ現場操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内排水ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96040	室内排水ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	990,000	990,000	
	合 計				990,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				990,000	
	*** S単一 73号 ***					
S40006	接地端子盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地端子盤 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96031 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96031	接地端子盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	480,000	480,000	
	合 計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480,000	
	*** S単一 74号 ***					
S40006	計装盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	計装盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96035 鋼板製屋内閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96035	計装盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	11,200,000	11,200,000	
	合 計				11,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200,000	
	*** S単一 75号 ***					
S40006	1号軸受温度計盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号軸受温度計盤 屋内スタンド形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96038 屋内スタンド形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96038	1号軸受温度計盤 屋内スタンド形	1.000	面	1,100,000	1,100,000	
	合 計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100,000	
	*** S単一 76号 ***					
S40006	2号軸受温度計盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号軸受温度計盤 屋内スタンド形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96039 屋内スタンド形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96039	2号軸受温度計盤 屋内スタンド形	1.000	面	1,100,000	1,100,000	
	合 計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100,000	
	*** S単一 77号 ***					
S40006	吸水槽水位計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸水槽水位計 圧力式(投込式)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96041 圧力式 (投込式)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96041	吸水槽水位計 圧力式 (投込式)	1.000	台	1,140,000	1,140,000	
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140,000	
	*** S単一 78号 ***					
S40006	吸水槽水位計 (バックアップ用) 吸水槽水位計 (バックアップ用) 電極式		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96042 電極式		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96042	吸水槽水位計 (バックアップ用) 電極式 3P	1.000	台	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単一 79号 ***					
S40006	室内排水ビット水位計 室内排水ビット水位計 圧力式 (投込式)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96043 圧力式 (投込式)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96043	室内排水ビット水位計 圧力式 (投込式)	1.000	台	1,140,000	1,140,000	
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140,000	
	*** S単一 80号 ***					
S40006	吐出流量計 吐出流量計 電磁式 φ600		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96044 電磁式 φ600		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96044	吐出流量計 電磁式 φ600	1.000	台	10,200,000	10,200,000	
	合 計				10,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200,000	
	*** S単一 81号 ***					
S40006	圧力伝送器 圧力伝送器 半導体式		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96045 半導体式		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96045	圧力伝送器 半導体式	1.000	台	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S単一 82号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	自家発電装置		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自家発電装置 超低騒音形 50kVA 燃料タンク190L搭載			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96046 超低騒音形 50kVA 燃料タンク		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96046	自家発電装置 超低騒音形 50kVA 燃料タンク190L搭載	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合 計				15,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000,000	
	*** S単一 83号 ***					
S40006	予備品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	予備品 ヒューズ、グローブ、LEDランプ、予備品収納箱等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96047 ヒューズ、グローブ、LEDラン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96047	予備品 ヒューズ、グローブ、LEDランプ、予備品収納箱等	1.000	式	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	
	*** S単一 84号 ***					
S40006	付属品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	付属品 リフター フック棒、保守点検用具等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データシート 2)規格	K96048 リフター フック棒、保守点検		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96048	付属品 リフター フック棒、保守点検用具等	1.000	式	1,400,000	1,400,000	
	合 計				1,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400,000	
	*** S単一 85号 ***					
S40008	主要部材費 (標準ポンプ)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	主要部材費 (標準ポンプ) 横軸渦巻 (両吸込) , 23超～28以下m3/min, 0.0m, 133.00m, FCD, FCD			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	450 両吸込 12～115m3/min, CAC・SC・SCS・FC・FCD, ステンレス鋼 SCS13, SUS・S-C, 炭素鋼 S45C			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式 2)吐出量	横軸渦巻 (両吸込) 23超～28以下m3/min		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)立軸ポンプコラム長 4)横軸渦巻ポンプ (両吸込) の全揚程	0.0m 133.00m				
	5)規格(ケシク)	FCD				
	6)材質名(ケシク)	FCD450 両吸込 12～115m3/min				
	7)規格(羽根車)	CAC・SC・SCS・FC・FCD				
	8)材質名(羽根車)	ステンレス鋼 SCS13				
	9)規格(主軸)	SUS・S-C				
	10)材質名(主軸)	炭素鋼 S45C				
K10125	ケーシングダクトイル FCD450 両吸込渦巻 350mm～900mm	2,578.000	kg	1,318	3,397,804	
K12164	ポンプ羽根車ステンレス鋼 SCS13 ステンレス鋼	197.000	kg	6,211	1,223,567	
K10033	ポンプ主軸 S45C 炭素鋼	307.000	kg	228	69,996	
	合 計				4,691,367	算出数量 1.000 台
	単 価		台		4,691,367	
	*** S単一 86号 ***					
S40010	木型費 (ポンプ)		台		1.000 台	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木型費 (ポンプ) 横軸渦巻(両吸込)100<h≤140m, 23超～28以下m3/min, 2台, 0.5150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ポンプ形式 2) 吐出量	横軸渦巻(両吸込)100<h≤140m 23超～28以下m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 発注数(台) 4) 木型費損料率	2台 0.5150		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K57243	両吸込渦巻ポンプ木型製作価格 口径450mm H=100.0-140.0m	1.000	台	7,700,000	7,700,000	
Y00002	木型費	0.515		7,700,000	3,965,500	
	合 計				3,965,500	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,965,500	
	*** S単一 87号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 , 横軸渦巻 (両吸込) , 23超～28以下m3/min, 0.0, 0.00人, 2台, 0.97			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ポンプ形式 2) 吐出量	横軸渦巻 (両吸込) 23超～28以下m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 立軸ポンプユラム長 4) その他の製作工数	0.0 0.00人		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 製作数 (台) 6) 製作数による補正係数	2台 0.970				
	7) その他の場合の補助文					
R03001	製作工	75.790	人	29,900	2,266,121	
	合 計				2,266,121	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,266,121	
	*** S単一 88号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】 , 鋼製付属) 工場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】 , 鋼製付属) 工場 長曝形エッチングプライマー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 素地調整区分 2) 製品グラストプライマー区分	1 種(製品) 長曝形エッチングプライマー		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	28,500	156,750	
K78081	エッチングプライマー 長暴型2種	14.000	kg	952	13,328	
K78591	シンナー エッチングプライマー用	1.300	kg	635	826	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	28,500	39,900	
	合 計				224,304	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,243	
	*** S単一 89号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系, 淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装仕様区分 2) 色区分	フタル酸樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用 (赤さび色、グレー)	18.000	kg	740	13,320	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	354	566	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用 (赤さび色、グレー)	18.000	kg	740	13,320	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	354	566	
K78454	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用 (淡彩色)	16.000	kg	690	11,040	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.400	kg	337	472	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K78457	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗り (淡彩色)	14.000	kg	750	10,500	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.300	kg	337	438	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	28,500	159,600	
	合 計				209,822	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,098	
	*** S単一 90号 ***					
S41003	用排水ポンプ据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ据付工 ,横軸渦巻ポンプ,23超～28以下m3/min,一,148.00,0箇所,電動機,給 水,2台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)型式区分 2)吐出量区分 3)中間軸受装置据付の有無 4)その他の据付工数(人/台) 5)中間軸受据付ヶ所数 6)原動機種別 7)給水方式の選択 8)据付数(台) 9)その他の補正係数 10)その他の補助文	横軸渦巻ポンプ 23超～28以下m3/min 一 148.00 0.000箇所 電動機 給水 2台 1.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	92.800	人	28,866	2,678,765	
R01003	普通作業員	23.200	人	21,828	506,410	
R01013	電工	38.670	人	20,298	784,924	
	合 計				3,970,099	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,970,099	
	*** S単一 91号 ***					
S41006	用排水ポンプ受配電盤据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ受配電盤据付工 高圧受電,電動機,1620kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)受電設備区分の選択 2)原動機区分 3)原動機定格出力の入力	高圧受電 電動機 1,620.000kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	25.080	人	28,866	723,959	
R01013	電工	58.530	人	20,298	1,188,042	
	合 計				1,912,001	算出数量 1.000 式
	単 価				1,912,001	
	*** S単一 92号 ***					
S41007	用排水ポンプ自家発電設備据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ自家発電設備据付工 50kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)発電機出力(kVA)	50.000kVA		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	8.070	人	28,866	232,949	
R01003	普通作業員	2.020	人	21,828	44,093	
	合 計				277,042	算出数量 1.000 台
	単 価				277,042	
	*** S単一 93号 ***					
S41018	総合試運転調整労務		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	総合試運転調整労務 ,23超～28以下m3/min, 2 台, 横軸渦巻・立軸渦巻・水中, 1.6, 台数制御, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量	横軸渦巻・立軸渦巻・水中 23超～28以下m3/min				
	3)ポンプ台数 4)その他の補正係数	2 台 1.600				
	5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数 7)その他の補助文	台数制御 0.00				
R03002	据付工					
		7.710	人	28,866	222,557	
	合 計				222,557	算出数量 1,000 式
	単 価				222,557	
	*** S単ー 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,380	
	*** S単ー 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,927	
	*** S単ー 96号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッタリ(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パッタリ(クレーン機能付)打設 計上する ー 一般養生 ー ー なし コンクリート各種				
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		44,000	
	*** S単ー 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 用排水ポンプ設備,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	9,382,734,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	1,125,928,000円				
K79351	製作補助材料費	0.040	式	10,508,662	420,346	
	合 計				420,346	算出数量 1,000 式
	単 価		式		420,346	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	139,808,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	139,808	18,175	
	合 計				18,175	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,175	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	31,560,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	31,560	4,103	
	合 計				4,103	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,103	
	*** X単一 4号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5≤x≤10.0,0.00,0.00,1基,1.00,点検架台,823.25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分	歩廊		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 適用範囲(ton/基)	0.5≤x≤10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 部材の混合比率	0.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称	点検架台				
	8) 製作対象質量(kg/基)	823.250				
R03001	製作工	10.930	人	29,900	326,807	
	合 計				326,807	算出数量 1,000 基
	単 価		基		326,807	
	*** X単一 5号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製付属設備製作工 架台, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 点検架台, 150.5			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	架台 $0.1 \leq x \leq 5.0$		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) その他の製作工数 (人/ton) 4) 部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 製作基数 6) 製作数による補正係数 (Kn)	1 基 1.00				
	7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量 (kg/基)	点検架台 150.500				
R03001	製作工					
		3.440	人	29,900	102,856	
	合 計				102,856	算出数量 1.000 基
	単 価		基		102,856	
	*** X単一 6号 ***					
X40006	用排水ポンプ設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ設備副部材費 , 横軸渦巻ポンプ (両吸込), 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ形式 2) その他の副部材費率 (%)	横軸渦巻ポンプ (両吸込) 12.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) その他の補助文 4) 副部材対象金額			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79431	副部材費	9,382,734.000円				
		0.120	式	9,382,734	1,125,928	
	合 計				1,125,928	算出数量 1.000 式
	単 価				1,125,928	
	*** X単一 7号 ***					
X40010	用排水ポンプ設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ設備部品費 , 横軸渦巻ポンプ (両吸込), 23超~28以下m3/min, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ形式 2) ポンプ吐出量	横軸渦巻ポンプ (両吸込) 23超~28以下m3/min		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) その他の部品費率 (%) 4) その他の補助文	0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 部品費対象金額	9,382,734.000				
K79451	部品費					
		0.560	式	9,382,734	5,254,331	
	合 計				5,254,331	算出数量 1.000 式
	単 価				5,254,331	
	*** X単一 8号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備, 90%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率 (Y)	用排水ポンプ設備 90.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計 (円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79311	間接労務費	4,532,242.000円				
		0.900	式	4,532,242	4,079,018	
	合 計				4,079,018	算出数量 1.000 式
	単 価				4,079,018	
	*** X単一 9号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率 (Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計 (円)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79311	間接労務費	326,807.000円				
		0.600	式	326,807	196,084	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				196,084	算出数量 1,000 式
	単 価				196,084	
	*** X単一 10号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	102,856,000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	102,856	61,714	
	合 計				61,714	算出数量 1,000 式
	単 価				61,714	
	*** X単一 11号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y)	35.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	8,611,260,000円				
K79331	工場管理費		0.350 式	8,611,260	3,013,941	
	合 計				3,013,941	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,013,941	
	*** X単一 12号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	522,891,000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	522,891	130,723	
	合 計				130,723	算出数量 1,000 式
	単 価		式		130,723	
	*** X単一 13号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	164,570,000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	164,570	41,143	
	合 計				41,143	算出数量 1,000 式
	単 価		式		41,143	
	*** X単一 14号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	273,483.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	273,483	68,371	
	合 計				68,371	算出数量 1.000 式
	単 価		式		68,371	
	*** X単一 15号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	7,940,198.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	7,940,198	158,804	
	合 計				158,804	算出数量 1.000 式
	単 価		式		158,804	
	*** X単一 16号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	1,912,001.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	1,912,001	38,240	
	合 計				38,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		38,240	
	*** X単一 17号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,,1%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	112,579.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	112,579	1,126	
	合 計				1,126	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,126	
	*** X単一 18号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,,1%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	55,205.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	55,205	552	
	合 計				552	算出数量 1.000 式
	単 価		式		552	
	*** X単一 19号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),高压受電,ステンズ管,1620kW,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 電動機駆動		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ポンプ形式 4)受電区別	横軸(渦巻) 高压受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	ステンズ管 1,620.000kW				
	8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称	52.000%				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	7,940,198.000円				
K79371	据付材料費	0.520	式	7,940,198	4,128,903	
	合 計				4,128,903	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,128,903	
	*** X単一 20号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水機付帯設備(受変電設備),,電動機駆動,,高压受電,,1620kW,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水機付帯設備(受変電設備) 電動機駆動		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)受電区別 6)原動機出力	高压受電 1,620.000kW				
	8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称	16.000%				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,912,001.000円				
K79371	据付材料費	0.160	式	1,912,001	305,920	
	合 計				305,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		305,920	
	*** X単一 21号 ***					
X41004	点検架台 (1・2号吸込側仕切弁)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 歩廊,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,0.90,点検架台,823.25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	歩廊 0.5≤x≤10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.90				
	6)鋼製付属設備名称 7)据付対象質量(kg/基)	点検架台 823.250				
R03002	据付工 80%	3.280	人	28,866	94,680	
R01003	普通作業員 20%	0.820	人	21,828	17,899	
	合 計				112,579	算出数量 1.000 基
	単 価		基		112,579	
	*** X単一 22号 ***					
X41004	盤架台		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,点検架台,150.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 0.1≤x≤5.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称 7)据付対象質量(kg/基)	点検架台 150.500				
R03002	据付工 80%	1.610	人	28,866	46,474	
R01003	普通作業員 20%	0.400	人	21,828	8,731	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				55,205	算出数量 1,000 基
	単 価		基		55,205	
	*** X単一 23号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	131,176.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	131,176	2,624	
	合 計				2,624	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,624	
	*** X単一 24号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	5,357,530.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	5,357,530	7,500,542	
	合 計				7,500,542	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,500,542	
	*** X単一 25号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	723,959.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	723,959	1,013,543	
	合 計				1,013,543	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,013,543	
	*** X単一 26号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	94,680.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	94,680	132,552	
	合 計				132,552	算出数量 1,000 式
	単 価		式		132,552	
	*** X単一 27号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設受変電盤 (リース)					
F96001	屋外キュービクル3連、幅3000×高2300×奥2000mm		面	13,000,000		
	仮設高圧ポンプ盤 (リース)					
F96002	屋外キュービクル、幅1000×高2300×奥2000mm		面	7,000,000		
	仮設低圧ポンプ盤 (リース)					
F96003	屋外キュービクル2連、幅2000×高2300×奥2000mm		面	6,000,000		
	仮設PAS (リース)					
F96004	7.2KV、300A、ZPD、LA、VT内蔵		台	200,000		
	仮設排水ポンプ (リース)					
F96005	φ100×1.0m3/min×15m×5.5KW×1台		式	150,000		
	一般構造用圧延鋼板 (中板)					
K01052	SS400 厚さ4.5mm 1200≦W<1500		kg	136		割増等を含まない
	ポンプ主軸					
K10033	S45C 炭素鋼		kg	201		割増等を含まない
	ケーシングダクトイル					
K10125	FCD450 両吸込渦巻 350mm～900mm		kg	1,200		割増等を含まない
	両吸込渦巻ポンプ木型製作価格					
K57243	口径450mm H=100.0-140.0m		台	7,700,000		割増等を含まない
	SGP管 両フランジ拡大管					
K96001	450A×500A×510L 10K		本	801,000		割増等を含まない
	SGP管 両フランジ短管					
K96002	450A×318L 10K-20K		本	295,000		割増等を含まない
	SGP管 両フランジ短管					
K96003	450A×348L 10K-20K		本	298,000		割増等を含まない
	SGP管 両フランジ拡大管					
K96004	300A×400A×370L 20K		本	530,000		割増等を含まない
	SGP管 両フランジ拡大管					
K96005	400A×500A×650L 20K		本	945,000		割増等を含まない
	SGP管 両フランジ短管					
K96006	500A×646L 20K		本	473,000		割増等を含まない
	SGP管 両フランジ短管					
K96007	500A×656L 20K		本	474,000		割増等を含まない
	STPY(17.9)管 両フランジ短管					
K96008	600A×1050L 20K		本	1,010,000		割増等を含まない
	STPY(17.9)管 両フランジ短管					
K96009	600A×900A×1072L 20K		本	2,790,000		割増等を含まない
	フランジアダプター					
K96010	φ400×400L 20K		本	1,760,000		割増等を含まない
	フランジアダプター					
K96011	φ600×400L 20K		本	2,820,000		割増等を含まない
	(吐出側逆止弁) 緩閉式逆止弁					
K96012	φ400 JIS20K ダッシュボット付 バイパス弁付		台	7,970,000		割増等を含まない
	(電動吐出弁) 外ネジ式電動仕切弁					
K96013	φ400×3.7kW 設計内圧20K		台	7,440,000		割増等を含まない
	(吸込側) 外ネジ式手動仕切弁					
K96014	φ500 JIS10K		台	2,810,000		割増等を含まない
	(吐出弁) 外ネジ式手動仕切弁					
K96015	φ500 設計内圧20K		台	8,750,000		割増等を含まない
	(ヘッダー管用) 外ネジ式手動仕切弁					
K96016	φ600 JIS20K		台	16,600,000		割増等を含まない
	巻線型誘導電動機 (金属抵抗始動方式)					
K96017	6.6KV 特殊かご形 4極 810kw		台	81,000,000		割増等を含まない
	電動機予備品					
K96018	ブラシ		台	90,000		割増等を含まない
	渦巻きサイクロン					
K96019	渦巻き分離機、φ50、吐出量56ℓ/min		台	4,000,000		割増等を含まない
	室内排水ポンプ					
K96020	据置式水中ポンプ、φ50		台	540,000		割増等を含まない
	ポンプ設備付属品					
K96021	分解工具		式	50,000		割増等を含まない
	ポンプ設備予備品					
K96022	軸受及びスリーブ		台	384,000		割増等を含まない
	高圧引込盤					
K96023	銅板製屋内閉鎖自立形		面	5,580,000		割増等を含まない
	高圧受電盤					
K96024	銅板製屋内閉鎖自立形		面	11,000,000		割増等を含まない
	変圧器盤					
K96025	銅板製屋内閉鎖自立形		面	9,900,000		割増等を含まない
	1号主ポンプ盤					
K96026	銅板製屋内閉鎖自立形		面	10,400,000		割増等を含まない
	2号主ポンプ盤					
K96027	銅板製屋内閉鎖自立形		面	10,400,000		割増等を含まない
	低圧受電盤					
K96028	銅板製屋内閉鎖自立形		面	7,800,000		割増等を含まない
	直流電源盤					
K96029	銅板製屋内閉鎖自立形		面	11,200,000		割増等を含まない
	引込開閉器盤					
K96030	屋外壁掛形 (SUS製)		面	585,000		割増等を含まない
	接地端子盤					
K96031	屋内銅板製壁掛形		面	480,000		割増等を含まない
	ポンプ制御盤					
K96032	銅板製屋内閉鎖自立形		面	12,800,000		割増等を含まない
	補機盤					
K96033	銅板製屋内閉鎖自立形		面	8,400,000		割増等を含まない
	ゲート制御盤					
K96034	銅板製屋内閉鎖自立形		面	8,000,000		割増等を含まない

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	引込盤・引込柱撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電工	2.200	人	20,298	44,656	S単 8号
S02115	普通作業員	3.250	人	21,828	70,941	S単 7号
	合 計				115,597	算出数量 1.000 面
	単 価		面		115,597	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	高圧引込盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	2.000	人	20,298	40,596	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				71,681	算出数量 1.000 面
	単 価		面		71,681	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	高圧受電盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	2.000	人	20,298	40,596	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				71,681	算出数量 1.000 面
	単 価		面		71,681	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	変圧器盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	2.000	人	20,298	40,596	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				71,681	算出数量 1.000 面
	単 価		面		71,681	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	電動機盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	2.000	人	20,298	40,596	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				71,681	算出数量 1.000 面
	単 価		面		71,681	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 6号 ***					
T00006	低圧引込盤撤去		面		1,000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	1.500	人	20,298	30,447	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				61,532	算出数量 1,000 面
	単 価		面		61,532	
	*** T単一 7号 ***					
T00007	補機盤撤去		面		1,000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	1.500	人	20,298	30,447	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				61,532	算出数量 1,000 面
	単 価		面		61,532	
	*** T単一 8号 ***					
T00008	直流電源盤撤去		面		1,000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	1.500	人	20,298	30,447	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				61,532	算出数量 1,000 面
	単 価		面		61,532	
	*** T単一 9号 ***					
T00009	ポンプ制御盤撤去		面		1,000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	2.500	人	20,298	50,745	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				81,830	算出数量 1,000 面
	単 価		面		81,830	
	*** T単一 10号 ***					
T00010	ゲート制御盤撤去		面		1,000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	2.500	人	20,298	50,745	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				81,830	算出数量 1.000 面
	単 価		面		81,830	
	*** T単一 11号 ***					
T00011	計装盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 10号
S02115	電工	2.500	人	20,298	50,745	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,828	21,828	S単 7号
	合 計				81,830	算出数量 1.000 面
	単 価		面		81,830	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	主ポンプ現場操作盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	S単 10号
S02115	電工	0.500	人	20,298	10,149	S単 8号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,828	5,457	S単 7号
	合 計				19,309	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,309	
	*** T単一 13号 ***					
T00013	軸受温度計盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	S単 10号
S02115	電工	0.500	人	20,298	10,149	S単 8号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,828	5,457	S単 7号
	合 計				19,309	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,309	
	*** T単一 14号 ***					
T00014	油圧装置現場操作盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	S単 10号
S02115	電工	0.500	人	20,298	10,149	S単 8号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,828	5,457	S単 7号
	合 計				19,309	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,309	
	*** T単一 15号 ***					
T00015	オートストレーナ・封水ポンプ操作盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	S単 10号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.500	人	20,298	10,149	S単 8号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,828	5,457	S単 7号
	合 計				19,309	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,309	
	*** T単一 16号 ***					
T00016	低圧引込開閉器盤撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	S単 10号
S02115	電工	0.500	人	20,298	10,149	S単 8号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,828	5,457	S単 7号
	合 計				19,309	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,309	
	*** T単一 17号 ***					
T00017	接地端子箱撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	S単 10号
S02115	電工	0.500	人	20,298	10,149	S単 8号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,828	5,457	S単 7号
	合 計				19,309	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,309	
	*** T単一 18号 ***					
T00018	水位計撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	フロート式					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 10号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 11号
	合 計				43,401	算出数量 1.000 台
	単 価		台		43,401	
	*** T単一 19号 ***					
T00019	流量計撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	超音波式					
S02115	電気通信技術員	0.975	人	24,888	24,266	S単 11号
	合 計				24,266	算出数量 1.000 台
	単 価		台		24,266	
	*** T単一 20号 ***					
T00020	圧力計撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 10号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 11号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				43,401	算出数量 1,000 台
	単 価		台		43,401	
	*** T単一 21号 ***					
T00021	主ポンプ設備撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	55.800	人	28,866	1,610,723	S単 6号
S02115	普通作業員	6.200	人	21,828	135,334	S単 7号
S02115	電工	22.000	人	20,298	446,556	S単 8号
	合 計				2,192,613	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,192,613	
	*** T単一 22号 ***					
T00022	主配管撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	16.110	人	28,866	465,031	S単 6号
S02115	普通作業員	16.110	人	21,828	351,649	S単 7号
	合 計				816,680	算出数量 1,000 式
	単 価		式		816,680	
	*** T単一 23号 ***					
T00023	小配管撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	18.410	人	28,866	531,423	S単 6号
	合 計				531,423	算出数量 1,000 式
	単 価		式		531,423	
	*** T単一 24号 ***					
T00024	点検歩廊 (1号吸込側仕切弁)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 6号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,828	10,914	S単 7号
	合 計				68,646	算出数量 1,000 式
	単 価		式		68,646	
	*** T単一 25号 ***					
T00025	点検歩廊 (2号吸込側仕切弁)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.400	人	28,866	40,412	S単 6号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,828	8,731	S単 7号
	合 計				49,143	算出数量 1,000 式
	単 価		式		49,143	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 26号 ***					
T00026	点検歩廊 (1号吐出側仕切弁)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.500	人	28,866	43,299	S単 6号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,828	8,731	S単 7号
	合 計				52,030	算出数量 1,000 式
	単 価		式		52,030	
	*** T単一 27号 ***					
T00027	点検歩廊 (2号吐出側配管保護歩廊)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.100	人	28,866	31,753	S単 6号
S02115	普通作業員	0.300	人	21,828	6,548	S単 7号
	合 計				38,301	算出数量 1,000 式
	単 価		式		38,301	
	*** T単一 28号 ***					
T00028	点検歩廊 (2号吐出側仕切弁)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.400	人	28,866	40,412	S単 6号
S02115	普通作業員	0.300	人	21,828	6,548	S単 7号
	合 計				46,960	算出数量 1,000 式
	単 価		式		46,960	
	*** T単一 29号 ***					
T00029	点検歩廊 (φ600手動仕切弁)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.600	人	28,866	46,186	S単 6号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,828	8,731	S単 7号
	合 計				54,917	算出数量 1,000 式
	単 価		式		54,917	
	*** T単一 30号 ***					
T00030	配線ピット蓋		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	2.700	人	23,970	64,719	S単 9号
S02115	普通作業員	0.700	人	21,828	15,280	S単 7号
	合 計				79,999	算出数量 1,000 式
	単 価		式		79,999	
	*** T単一 31号 ***					
T00031	仮設受変電盤設置撤去		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	据付工	9.000	人	28,866	259,794	S単 6号
S02115	普通作業員	20.000	人	21,828	436,560	S単 7号
S02115	電工	60.000	人	20,298	1,217,880	S単 8号
	合 計				1,914,234	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,914,234	
	*** T単ー 32号 ***					
T00032	仮設高圧ポンプ盤設置撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	3.000	人	28,866	86,598	S単 6号
S02115	普通作業員	20.000	人	21,828	436,560	S単 7号
S02115	電工	50.000	人	20,298	1,014,900	S単 8号
	合 計				1,538,058	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,538,058	
	*** T単ー 33号 ***					
T00033	仮設低圧ポンプ盤設置撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	6.000	人	28,866	173,196	S単 6号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,828	109,140	S単 7号
S02115	電工	30.000	人	20,298	608,940	S単 8号
	合 計				891,276	算出数量 1.000 式
	単 価		式		891,276	
	*** T単ー 34号 ***					
T00034	仮設PAS設置撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	6.000	人	28,866	173,196	S単 6号
S02115	普通作業員	15.000	人	21,828	327,420	S単 7号
S02115	電工	20.000	人	20,298	405,960	S単 8号
	合 計				906,576	算出数量 1.000 式
	単 価		式		906,576	
	*** T単ー 35号 ***					
T00035	仮設排水ポンプ設置撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	3.000	人	28,866	86,598	S単 6号
S02115	普通作業員	10.000	人	21,828	218,280	S単 7号
S02115	電工	35.000	人	20,298	710,430	S単 8号
	合 計				1,015,308	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,015,308	
	*** T単ー 36号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00036	自家発電装置撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	据付工	4.036	人	28,866	116,503	S単 6号
S02115	普通作業員	1.009	人	21,828	22,024	S単 7号
						算出数量 1.000 式
	合 計				138,527	
	単 価		式		138,527	
	*** T単一 37号 ***					
T00038	6k VCVTケーブル撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	仕上外径60mm以下					
S02115	電工	0.140	人	20,298	2,842	S単 8号
S02115	電工	0.110	人	20,298	2,233	S単 8号
S02115	電工	0.180	人	20,298	3,654	S単 8号
						算出数量 1.000 式
	合 計				8,729	
	単 価		式		8,729	
	*** T単一 38号 ***					
T00039	6k V CVケーブル、600V CVTケーブル撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	仕上外径50mm以下					
S02115	電工	0.080	人	20,298	1,624	S単 8号
S02115	電工	0.065	人	20,298	1,319	S単 8号
S02115	電工	0.105	人	20,298	2,131	S単 8号
						算出数量 1.000 式
	合 計				5,074	
	単 価		式		5,074	
	*** T単一 39号 ***					
T00040	3k V CVケーブル撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	仕上外径40mm以下					
S02115	電工	0.042	人	20,298	853	S単 8号
S02115	電工	0.065	人	20,298	1,319	S単 8号
						算出数量 1.000 式
	合 計				2,172	
	単 価		式		2,172	
	*** T単一 40号 ***					
T00041	600V CVケーブル撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	仕上外径30mm以下、20mm以下、15mm以下					
S02115	電工	0.042	人	20,298	853	S単 8号
S02115	電工	0.065	人	20,298	1,319	S単 8号
S02115	電工	0.028	人	20,298	568	S単 8号
S02115	電工	0.022	人	20,298	447	S単 8号
S02115	電工	0.036	人	20,298	731	S単 8号
						算出数量 1.000 式
	合 計				3,918	
	単 価		式		3,918	

沖縄総合事務局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

石垣島農業水利事業

二又揚水機ポンプ設備他更新工事（土木）

積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事（土木）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,870,000	
・工事原価			1,520,000	
純工事費			1,163,000	
・直接工事費			960,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	960,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・間接工事費			560,000	
・共通仮設費			203,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$960,000 \times ((13.780 \times 1.300) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			175,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			28,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$953,000 \times (2.940)$			28,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			357,000	
・現場管理費（率計上）				
$1,163,000 \times ((29.270 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			357,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$1,520,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			358,000	
・一括計上価格	1.000	式	1,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			7,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事 (土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床堀・運搬 (路盤流用) 路盤 (RC-40) (仮置場搬出:L1.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外 (小規模),-,	1,000	m3	2,327	2,327	S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3 (平積0.2m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	1,256	1,256	S単 11号
	合 計				3,583	
	単 価				3,583	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床堀・運搬 土砂・流用 (仮置場搬出:L1.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外 (小規模),-,	1,000	m3	2,327	2,327	S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3 (平積0.2m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	1,256	1,256	S単 11号
	合 計				3,583	
	単 価				3,583	
	*** B単一 3号 ***					
000003	床堀・運搬 土砂 (建設発生土受入地:L6.0km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外 (小規模),-,	1,000	m3	2,327	2,327	S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3 (平積0.2m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	1,256	1,256	S単 11号
	合 計				3,583	
	単 価				3,583	
	*** B単一 4号 ***					
000004	舗装盤切断 再生密粒度As t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] アスファルト舗装盤,15cm以下	1,000	m	731.8	732	S単 7号
	合 計				732	
	単 価				732	
	*** B単一 5号 ***					
000005	舗装版破砕 再生密粒度As t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	264.3	264	S単 16号
	合 計				264	
	単 価				264	
	*** B単一 6号 ***					
000006	殻運搬・処理 アスファルト殻 L=26.0km (60km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込 (厚15cm超)又 (騒音対策要),無し,10.0km以下,	1,000	m3	2,553	2,553	S単 14号
S02123	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス) アスファルト殻	2,350	ton	800	1,880	S単 4号
	合 計				4,433	
	単 価				4,433	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事 (土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	殻運搬・処理 アスファルト切断屑 L=26.0km (60km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m3	3,870	3,870	S単 15号
S02123	建設廃材(先島メンテナンス) アスファルト切断屑	2,350	ton	30,000	70,500	S単 5号
	合 計				74,370	
	単 価				74,370	
	*** B単一 8号 ***					
000008	基面整正		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	47,000	m ²	545.7	25,648	S単 13号
	合 計				25,648	
	単 価				25,648	
	*** B単一 9号 ***					
000009	人力荒仕上げ 土砂		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	121,000	m ²	327	39,567	S単 2号
	合 計				39,567	
	単 価				39,567	
	*** B単一 10号 ***					
000010	保護砂 購入土:白砕砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,076	3,076	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,111	1,233	S単 8号
S02116	白砕砂 ,SF相当品,	1,330	m3	3,550	4,722	S単 3号
	合 計				9,031	
	単 価				9,031	
	*** B単一 11号 ***					
000011	上層路盤(流用材) 流用材 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,ㄱ,ㄴ,1層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	965.1	965	S単 19号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	593.2	593	S単 12号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.8	246	S単 9号
	合 計				1,804	
	単 価				1,804	
	*** B単一 12号 ***					
000012	上層路盤(購入材) RM-40 厚さ150cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,ㄱ,ㄴ,1層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	965.1	965	S単 20号
	合 計				965	
	単 価				965	
	*** B単一 13号 ***					

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事 (土木)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,076		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	327		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S02116	白砕砂					
	白砕砂					
	,SP相当品,		m3	3,550		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S02123	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス)					
	建設廃材 ((有) 先島メンテナンス)					
	アスファルト殻		ton	800		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス)					
	建設廃材 (先島メンテナンス)					
	アスファルト切断層		ton	30,000		歩A・単A
	*** S単一 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額					
	産業廃棄物処理税相当額					
			ton	909		歩A・単A
	*** S単一 7号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]					
	アスファルト舗装盤,15cm以下		m	731.8		歩A・単A
	*** S単一 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,111		歩A・単A
	*** S単一 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	245.8		歩A・単A
	*** S単一 10号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,327		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1,256		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	593.2		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	545.7		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,10.0km以下,		m3	2,553		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,870		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,なし		m ²	264.3		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3	45,400		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	12,190		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	965.1		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	965.1		歩A・単A

沖縄総合事務局

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事 (土木)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.430	人	25,806	11,097	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,828	18,554	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		11,097	1,110	
	合 計				30,761	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,076	
	*** S単一 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	21,828	3,274	
	合 計				3,274	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		327	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	白砕砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	白砕砂 SF相当品,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	白砕砂 SF相当品	1,000	m3	3,550	3,550	
	合 計				3,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,550	
	*** S単一 4号 ***					
S02123	建設廃材 ((有)先島メンテナンス)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 ((有)先島メンテナンス) アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 ((有)先島メンテナンス) アスファルト殻	1,000	ton	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 5号 ***					
S02123	建設廃材 (先島メンテナンス)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルト切断屑			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2)資材規格	アスファルト切断屑		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事 (土木)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	建設廃材 (先島メンテナンス) アスファルト切断屑	1.000	ton	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単一 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
	2) 資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S単一 7号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] [SP 施工パッケージ (直接入力用)] アスファルト舗装盤, 15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		731.8	
	*** S単一 8号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模 (標準)				
	単 価		m3		1,111	
	*** S単一 9号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		245.8	
	*** S単一 10号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), 㐍, 㐍,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:25%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外 (小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事 (土木)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,327	
	*** S単一 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,256	
	*** S単一 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		593.2	
	*** S単一 13号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		545.7	
	*** S単一 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,10.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		2,553	
	*** S単一 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	二又揚水機ポンプ設備他更新工事 (土木)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 穀発生作業	舗装版破砕				
	2) 積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		3,870	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (カルバ) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		264.3	
	*** S単ー 17号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8-40(普通) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		45,400	
	*** S単ー 18号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		12,190	
	*** S単ー 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				

沖繩総合事務局

沖縄総合事務局