



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

宮古伊良部農業水利事業

西方原支線水路工事

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名 宮古伊良部農業水利事業
 工事名 西方原支線水路工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			178,500,000	
・工事原価			153,600,000	
純工事費			121,193,000	
・直接工事費			108,031,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	107,613,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	418,000	
・間接工事費			45,569,000	
・共通仮設費			13,162,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,820,000	
・運搬費～営繕費等				
$109,851,000 \times ((7.720 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			10,579,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	107,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			656,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$107,623,000 \times (0.610)$			656,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			32,407,000	
・現場管理費（率計上）				
$121,193,000 \times ((22.300 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			32,407,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$153,600,000 \times (16.170 \times 1.000 + 0.04)$			24,898,000	
・一括計上価格	1.000	式	2,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			408,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			40,000	
処分費等（率対象外）			0	

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			107,613,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	107,613,000	
・土工	1.000	式	10,567,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	9,375,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	1,192,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	4,995,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	4,995,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	6,411,000	
・ ・ 砕石基礎工	1.000	式	6,411,000	
・ 管体工	1.000	式	52,236,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 西方原支線水路、 450	1.000	式	28,249,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 西方原支線水路、 250	1.000	式	18,372,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 腕山-2分水、 200	1.000	式	1,289,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 西方原-（ 1 ）分水、 200	1.000	式	1,264,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 西方原-2（ 2 ）分水、 250	1.000	式	923,000	
・ ・ 管敷設工 排泥弁工、 150、 100	1.000	式	214,000	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路（ 2号空気弁 ）	1.000	式	224,000	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路（ 3号空気弁 ）	1.000	式	156,000	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路（ 4号空気弁 ）	1.000	式	129,000	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路（ 5号空気弁 ）	1.000	式	155,000	
・ ・ 空気弁設置工 腕山-2分水（ 1号空気弁 ）	1.000	式	158,000	
・ ・ 空気弁設置工 西方原-2（ 1 ）分水	1.000	式	157,000	
・ ・ 制水弁設置工 腕山-2分水（ 1号制水弁 ）	1.000	式	177,000	
・ ・ 制水弁設置工 西方原支線水路（ 2号制水弁 ）	1.000	式	249,000	
・ ・ 制水弁設置工 西方原支線水路（ 3号制水弁 ）	1.000	式	249,000	
・ ・ 排泥弁設置工 西方原支線水路（ 1号排泥工 ）	1.000	式	94,000	
・ ・ 制水弁設置工 西方原-2（ 1 ）分水	1.000	式	177,000	
・ 排泥弁室工	1.000	式	1,039,000	
・ ・ 排泥弁室工 1号排泥工	1.000	式	188,000	
・ ・ 浸透構 1号排泥工	1.000	式	851,000	
・ 空気弁室工	1.000	式	1,604,000	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路（ 2号空気弁 ）	1.000	式	375,000	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路（ 3号空気弁 ）	1.000	式	242,000	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路（ 4号空気弁 ）	1.000	式	242,000	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路（ 5号空気弁 ）	1.000	式	242,000	
・ ・ 空気弁室工 腕山-2分水（ 1号空気弁 ）	1.000	式	256,000	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				107,613,000	
・土工					
	1.000	式		10,567,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		9,375,000	
000001 床掘り 上層路盤材(2m B),標準	22.000	m3	296	6,512	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り 上層路盤材(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満	284.000	m3	339	96,276	歩A・単A B単 2号
000003 床掘り 上層路盤材(B<1m),小規模土工	48.000	m3	2,254	108,192	歩A・単A B単 3号
000004 床掘り 下層路盤材(2m B),標準	21.000	m3	296	6,216	歩A・単A B単 4号
000005 床掘り 下層路盤材(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満	271.000	m3	339	91,869	歩A・単A B単 5号
000006 床掘り 下層路盤材(B<1m),小規模土工	48.000	m3	2,254	108,192	歩A・単A B単 6号
000007 床掘り 礫質土(2m B),標準	256.000	m3	296	75,776	歩A・単A B単 7号
000008 床掘り 礫質土(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満	1,830.000	m3	339	620,370	歩A・単A B単 8号
000009 床掘り 礫質土(B<1m),小規模土工	232.000	m3	2,254	522,928	歩A・単A B単 9号
000010 床掘り 粘性土(2m B),標準	26.000	m3	296	7,696	歩A・単A B単 10号
000011 床掘り 粘性土(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満	318.000	m3	339	107,802	歩A・単A B単 11号
000012 床掘り 粘性土(B<1m),小規模土工	41.000	m3	2,254	92,414	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻し 構造物周辺,良質土(流用土),振動コンパクタ	40.000	m3	3,634	145,360	歩A・単A B単 13号
000014 埋戻し 埋戻し1,礫質土(流用土),振動コンパクタ	473.000	m3	3,634	1,718,882	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻し 埋戻し2,礫質土(流用土),振動ローラ	415.000	m3	3,204	1,329,660	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻し 埋戻し2,礫質土(流用土),振動コンパクタ(B<1m)	38.000	m3	3,634	138,092	歩A・単A B単 16号
000017 法面整形 人力荒仕上げ	2,840.000	m ²	315	894,600	歩A・単A B単 17号
000018 土砂等運搬 掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下	43.000	m3	511	21,973	歩A・単A B単 18号
000019 土砂等運搬 掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下	555.000	m3	722	400,710	歩A・単A B単 19号
000020 土砂等運搬 掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下	96.000	m3	964	92,544	歩A・単A B単 20号
000021 土砂等運搬 掘削 仮置場(礫質土),L=1.0km以下	256.000	m3	511	130,816	歩A・単A B単 21号
000022 土砂等運搬 掘削 仮置場(礫質土),L=1.0km以下	1,050.000	m3	722	758,100	歩A・単A B単 22号
000023 土砂等運搬 掘削 仮置場(礫質土),L=1.0km以下	232.000	m3	964	223,648	歩A・単A B単 23号
000024 土砂等運搬 仮置場 埋戻(路盤材),L=1.0km以下	376.000	m3	751	282,376	歩A・単A B単 24号
000025 土砂等運搬 仮置場 埋戻(礫質土),L=1.0km以下	1,856.000	m3	751	1,393,856	歩A・単A B単 25号
合 計				9,374,860	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		1,192,000	
000026 土砂等運搬 粘性土,L=3.0km以下	26.000	m3	782	20,332	歩A・単A B単 26号
000027 土砂等運搬 粘性土,L=3.5km以下	318.000	m3	1,083	344,394	歩A・単A B単 27号
000028 土砂等運搬 粘性土,L=3.5km以下	41.000	m3	1,542	63,222	歩A・単A B単 28号
000029 土砂等運搬 礫質土,L=3.0km以下	778.000	m3	782	608,396	歩A・単A B単 29号
000030 整地工	1,160.000	m3	134	155,440	歩A・単A B単 30号
合 計				1,191,784	
・ 構造物撤去工					
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		4,995,000	
000031 舗装版破碎 アスファルト舗装版,t=5cm	3,738.000	m ²	224	837,312	歩A・単A B単 31号
000032 舗装版破碎 アスファルト舗装版,t=3cm	1,685.000	m ²	224	377,440	歩A・単A B単 32号
000033 舗装版切断 アスファルト舗装版,t=15cm	2,968.000	m	722	2,142,896	歩A・単A B単 33号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000034 構造物撤去 U型側溝,300A	1.200	m	2,199	2,639	歩A・単A B単 34号
000035 構造物撤去 横断側溝,500×500	1.800	m	4,750	8,550	歩A・単A B単 35号
000036 構造物撤去 横断側溝,800×800	1.900	m	4,750	9,025	歩A・単A B単 36号
000037 構造物撤去 横断側溝,600×600	3.700	m	4,750	17,575	歩A・単A B単 37号
000038 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費) アスファルト殻,L=22.0km以下	237.000	m3	6,172	1,462,764	歩A・単A B単 38号
000039 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費) アスファルト切断屑,L=22.0km以下	1.300	m3	104,997	136,496	歩A・単A B単 39号
合 計				4,994,697	
・管体基礎工					
・ ・ 碎石基礎工					
	1.000	式		6,411,000	
000040 基面整正					歩A・単A B単 40号
	787.000	m ²	525	413,175	
000041 法面整形					歩A・単A B単 41号
	1,393.000	m ²	315	438,795	
000042 碎石基礎 管水路基礎1,流しコーラル (購入土)	183.000	m3	6,585	1,205,055	歩A・単A B単 42号
000043 碎石基礎 管水路基礎1,流しコーラル (購入土)	141.000	m3	7,543	1,063,563	歩A・単A B単 43号
000044 碎石基礎 管水路基礎2,流しコーラル (購入土)	376.000	m3	8,750	3,290,000	歩A・単A B単 44号
合 計				6,410,588	
・管体工					
・ ・ ダクタイトル鉄管敷設工 西方原支線水路, 450	1.000	式		28,249,000	
000045 ダクタイトル鉄管 450×6m,DB種	627.770	m	41,022	25,752,381	歩A・単A B単 45号
000046 異形管 K形両受曲管, 450×5 5/8°	4.000	本	115,377	461,508	歩A・単A B単 46号
000047 異形管 二受T字管, 450× 300	2.000	本	251,713	503,426	歩A・単A B単 47号
000048 異形管 フランジ付きT字管, 450× 75	1.000	本	184,646	184,646	歩A・単A B単 48号
000049 異形管 受挿片落管, 450× 250	1.000	本	142,604	142,604	歩A・単A B単 49号
000050 継輪 K形, 450	5.000	個	81,300	406,500	歩A・単A B単 50号
000051 ダクタイトル鉄管用接合部品 離脱防止金具, 450	8.000	組	52,600	420,800	歩A・単A B単 51号
000052 ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪, 450	17.000	組	22,200	377,400	歩A・単A B単 52号
合 計				28,249,265	
・ ・ ダクタイトル鉄管敷設工 西方原支線水路, 250	1.000	式		18,372,000	
000053 ダクタイトル鉄管 250×5m,D3種	699.030	m	22,782	15,925,301	歩A・単A B単 53号
000054 異形管 K形片受曲管, 250×90°	1.000	本	100,935	100,935	歩A・単A B単 54号
000055 異形管 K形片受曲管, 250×22 1/2°	2.000	本	76,711	153,422	歩A・単A B単 55号
000056 異形管 K形片受曲管, 250×11 1/4°	3.000	本	98,233	294,699	歩A・単A B単 56号
000057 異形管 短管1号, 250 0.74MPa	2.000	本	53,688	107,376	歩A・単A B単 57号
000058 異形管 短管2号, 250 0.74MPa	2.000	本	75,210	150,420	歩A・単A B単 58号
000059 異形管 F付T字管 250× 75 0.74MPa	3.000	本	94,029	282,087	歩A・単A B単 59号
000060 異形管 排水T字管 250×100 0.74MPa	1.000	本	85,220	85,220	歩A・単A B単 60号
000061 継輪 K形, 250	11.000	個	39,500	434,500	歩A・単A B単 61号
000062 ダクタイトル鉄管用接合部品 離脱防止金具, 250	30.000	組	18,900	567,000	歩A・単A B単 62号
000063 押輪 K形, 250	25.000	組	8,400	210,000	歩A・単A B単 63号
000064 ダクタイトル鉄管用接合部品 フランジ継手材, 250	4.000	組	15,200	60,800	歩A・単A B単 64号
合 計				18,371,760	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 腕山-2分水, 200	1.000	式		1,289,000	
000065 ダクタイル鋳鉄管 200×5m,D3種	10.748	m	10,329	111,016	歩A・単A B単 65号
000066 異形管 K形挿し受片落管, 300×200	1.000	本	73,891	73,891	歩A・単A B単 66号
000067 異形管 K形短管1号, 200	1.000	本	40,657	40,657	歩A・単A B単 67号
000068 異形管 K形短管2号, 200	1.000	本	58,075	58,075	歩A・単A B単 68号
000069 異形管 K形フランジ付きT字管, 200×75	1.000	本	74,291	74,291	歩A・単A B単 69号
000070 異形管 バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×1060L	1.000	本	94,511	94,511	歩A・単A B単 70号
000071 異形管 バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×980L	1.000	本	89,907	89,907	歩A・単A B単 71号
000072 異形管 両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200	1.000	本	9,397	9,397	歩A・単A B単 72号
000073 異形管 フランジアダプター, 200×500L,0.74MPa	1.000	本	555,232	555,232	歩A・単A B単 73号
000074 継輪 K形, 200	1.000	個	31,900	31,900	歩A・単A B単 74号
000075 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 離脱防止金具, 300	1.000	組	24,900	24,900	歩A・単A B単 75号
000076 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 離脱防止金具, 200	6.000	組	13,900	83,400	歩A・単A B単 76号
000077 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 フランジ継手材, 200	5.000	組	8,310	41,550	歩A・単A B単 77号
合 計				1,288,727	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 西方原-(1)分水, 200	1.000	式		1,264,000	
000078 ダクタイル鋳鉄管 200×5m,D3種	2.080	m	47,944	99,724	歩A・単A B単 78号
000079 異形管 K形挿し受片落管, 300×200	1.000	本	73,891	73,891	歩A・単A B単 79号
000080 異形管 K形短管1号, 200	1.000	本	40,657	40,657	歩A・単A B単 80号
000081 異形管 K形短管2号, 200	1.000	本	58,075	58,075	歩A・単A B単 81号
000082 異形管 K形フランジ付きT字管, 200×75	1.000	本	74,291	74,291	歩A・単A B単 82号
000083 異形管 バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×1,060L	1.000	本	94,511	94,511	歩A・単A B単 83号
000084 異形管 バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×980L	1.000	本	89,907	89,907	歩A・単A B単 84号
000085 異形管 両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200	1.000	本	9,397	9,397	歩A・単A B単 85号
000086 異形管 フランジアダプター, 200×500L,0.74MPa	1.000	本	555,232	555,232	歩A・単A B単 86号
000087 継輪 K形, 200	1.000	個	31,900	31,900	歩A・単A B単 87号
000088 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 離脱防止金具, 300	1.000	組	24,900	24,900	歩A・単A B単 88号
000089 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 離脱防止金具, 200	5.000	組	13,900	69,500	歩A・単A B単 89号
000090 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 フランジ継手材	5.000	組	8,310	41,550	歩A・単A B単 90号
合 計				1,263,535	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管敷設工 西方原-2(2)分水, 250	1.000	式		923,000	
000091 異形管 バドル付きフランジ短管,L1=0.495m, 250×1080L	1.000	本	125,560	125,560	歩A・単A B単 91号
000092 異形管 バドル付きフランジ短管,L1=0.425m, 250×930L	1.000	本	114,649	114,649	歩A・単A B単 92号
000093 異形管 両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200	1.000	本	13,554	13,554	歩A・単A B単 93号
000094 異形管 フランジアダプター, 200×500L,0.74MPa	1.000	本	623,451	623,451	歩A・単A B単 94号
000095 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 フランジ継手材, 250	3.000	組	15,200	45,600	歩A・単A B単 95号
合 計				922,814	
・ ・ 管敷設工 排泥弁工, 150, 100	1.000	式		214,000	
000096 ダクタイル鋳鉄管 100×4m,D3種	10.748	m	10,106	108,619	歩A・単A B単 96号

事業名 宮古伊良部農業水利事業

工事名 西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000097 異形管 K形短管1号, 100	1.000	本	23,364	23,364	歩A・単A B単 97号
000098 異形管 K形短管2号, 100	1.000	本	28,764	28,764	歩A・単A B単 98号
000099 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 離脱防止金具, 100	3.000	組	7,850	23,550	歩A・単A B単 99号
000100 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 フランジ継手材, 100	2.000	組	6,620	13,240	歩A・単A B単 100号
000101 塩ビ管管材布設 150,VP	4.100	m	4,093	16,781	歩A・単A B単 101号
合 計				214,318	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路 (2号空気弁)	1.000	式		224,000	
000102 弁類 75,0.74MPa, 樹脂製	1.000	基	167,463	167,463	歩A・単A B単 102号
000103 両フランジ短管 75,L=200,0.74MPa	1.000	本	21,674	21,674	歩A・単A B単 103号
000104 両フランジ短管 75,L=250,0.74MPa	1.000	本	22,574	22,574	歩A・単A B単 104号
000105 フランジ接合部品 75,0.74MPa	3.000	組	4,010	12,030	歩A・単A B単 105号
合 計				223,741	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路 (3号空気弁)	1.000	式		156,000	
000106 弁類 25,0.74MPa, 樹脂製	1.000	基	95,228	95,228	歩A・単A B単 106号
000107 両フランジ短管 75,L=200,0.74MPa	1.000	本	21,674	21,674	歩A・単A B単 107号
000108 両フランジ短管 75,L=500,0.74MPa	1.000	本	27,074	27,074	歩A・単A B単 108号
000109 フランジ接合部品 75,0.74MPa	3.000	組	4,010	12,030	歩A・単A B単 109号
合 計				156,006	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路 (4号空気弁)	1.000	式		129,000	
000110 弁類 25,0.74MPa, 樹脂製	1.000	基	95,228	95,228	歩A・単A B単 110号
000111 両フランジ短管 75,L=400,0.74MPa	1.000	本	25,274	25,274	歩A・単A B単 111号
000112 フランジ接合部品 75,0.74MPa	2.000	組	4,010	8,020	歩A・単A B単 112号
合 計				128,522	
・ ・ 空気弁設置工 西方原支線水路 (5号空気弁)	1.000	式		155,000	
000113 弁類 25,0.74MPa, 樹脂製	1.000	基	95,228	95,228	歩A・単A B単 113号
000114 両フランジ短管 75,L=250,0.74MPa	1.000	本	22,574	22,574	歩A・単A B単 114号
000115 両フランジ短管 75,L=400,0.74MPa	1.000	本	25,274	25,274	歩A・単A B単 115号
000116 フランジ接合部品 75,0.74MPa	3.000	組	4,010	12,030	歩A・単A B単 116号
合 計				155,106	
・ ・ 空気弁設置工 腕山-2分水 (1号空気弁)	1.000	式		158,000	
000117 弁類 25,0.74MPa, 樹脂製	1.000	基	95,228	95,228	歩A・単A B単 117号
000118 両フランジ短管 75,L=300,0.74MPa	1.000	本	23,474	23,474	歩A・単A B単 118号
000119 両フランジ短管 75,L=500,0.74MPa	1.000	本	27,074	27,074	歩A・単A B単 119号
000120 フランジ接合部品 75,0.74MPa	3.000	組	4,010	12,030	歩A・単A B単 120号
合 計				157,806	
・ ・ 空気弁設置工 西方原-2 (1) 分水	1.000	式		157,000	
000121 弁類 25,0.74MPa, 樹脂製	1.000	基	95,228	95,228	歩A・単A B単 121号

事業名 宮古伊良部農業水利事業

工事名 西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000122 両フランジ短管 75,L=250,0.74MPa	1.000	本	22,574	22,574	歩A・単A B単 122号
000123 両フランジ短管 75,L=500,0.74MPa	1.000	本	27,074	27,074	歩A・単A B単 123号
000124 フランジ接合部品 75,0.74MPa	3.000	組	4,010	12,030	歩A・単A B単 124号
合 計				156,906	
・・制水弁設置工 腕山-2分水(1号制水弁)	1.000	式		177,000	
000125 弁類 200,0.74MPa,ソフトシール仕切弁	1.000	基	176,536	176,536	歩A・単A B単 125号
合 計				176,536	
・・制水弁設置工 西方原支線水路(2号制水弁)	1.000	式		249,000	
000126 弁類 250,0.74MPa,ソフトシール仕切弁	1.000	基	248,764	248,764	歩A・単A B単 126号
合 計				248,764	
・・制水弁設置工 西方原支線水路(3号制水弁)	1.000	式		249,000	
000127 弁類 250,0.74MPa,ソフトシール仕切弁	1.000	基	248,764	248,764	歩A・単A B単 127号
合 計				248,764	
・・排泥弁設置工 西方原支線水路(1号排泥工)	1.000	式		94,000	
000128 弁類 100,1.0MPa,水道用仕切弁	1.000	基	93,718	93,718	歩A・単A B単 128号
合 計				93,718	
・・制水弁設置工 西方原-2(1)分水	1.000	式		177,000	
000129 弁類 200,0.74MPa,ソフトシールド仕切弁	1.000	基	176,536	176,536	歩A・単A B単 129号
合 計				176,536	
・排泥弁室工	1.000	式		1,039,000	
・・排泥弁室工 1号排泥工	1.000	式		188,000	
000130 レジンコンクリート製ボックス 250	1.000	箇所	85,051	85,051	歩A・単A B単 130号
000131 基礎砕石 RC-40,t=100mm	0.400	m ²	1,514	606	歩A・単A B単 131号
000132 蓋 U450蓋,1種	1.000	枚	3,178	3,178	歩A・単A B単 132号
000133 継足棒 L=0.6m	1.000	本	50,200	50,200	歩A・単A B単 133号
000134 振止金具 250用,SUS	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 134号
合 計				187,535	
・・浸透樹 1号排泥工	1.000	式		851,000	
000135 マンホール 組立3号マンホール	1.000	基	730,600	730,600	歩A・単A B単 135号
000136 単粒砕石 5号	6.900	m ³	5,650	38,985	歩A・単A B単 136号
000137 吸出防止剤 t=10mm	25.000	m ²	800	20,000	歩A・単A B単 137号
000138 巻立コンクリート 18N-8-40	0.800	m ³	41,410	33,128	歩A・単A B単 138号
000139 型枠 巻立コンクリート	1.800	m ²	11,620	20,916	歩A・単A B単 139号
000140 保護コンクリート 18N-8-40	0.100	m ³	34,900	3,490	歩A・単A B単 140号
000141 型枠 保護コンクリート	0.300	m ²	11,620	3,486	歩A・単A B単 141号
合 計				850,605	

事業名 宮古伊良部農業水利事業
 工事名 西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 空気弁室工					
	1.000	式		1,604,000	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路 (2号空気弁)	1.000	式		375,000	
000142 マンホール 組立2号マンホール	1.000	基	316,700	316,700	歩A・単A B単 142号
000143 通気孔 SGP 100,溶融亜鉛メッキ,防虫目皿付	1.000	箇所	45,166	45,166	歩A・単A B単 143号
000144 無収縮モルタル t=35mm	0.010	m3	56,895	569	歩A・単A B単 144号
000145 基礎砕石 RC-40,t=15cm	2.700	m ²	1,679	4,533	歩A・単A B単 145号
000146 保護コンクリート 18N-8-20	0.100	m3	35,650	3,565	歩A・単A B単 146号
000147 型枠 保護コンクリート	0.400	m ²	10,440	4,176	歩A・単A B単 147号
合 計				374,709	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路 (3号空気弁)	1.000	式		242,000	
000148 マンホール 組立1号マンホール	1.000	基	238,700	238,700	歩A・単A B単 148号
000149 無収縮モルタル t=20mm	0.010	m3	56,895	569	歩A・単A B単 149号
000150 基礎砕石 RC-40,t=15cm	1.440	m ²	1,679	2,418	歩A・単A B単 150号
合 計				241,687	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路 (4号空気弁)	1.000	式		242,000	
000151 マンホール 組立1号マンホール	1.000	基	238,700	238,700	歩A・単A B単 151号
000152 無収縮モルタル t=20mm	0.010	m3	56,895	569	歩A・単A B単 152号
000153 基礎砕石 RC-40,t=15cm	1.440	m ²	1,679	2,418	歩A・単A B単 153号
合 計				241,687	
・ ・ 空気弁室工 西方原支線水路 (5号空気弁)	1.000	式		242,000	
000154 マンホール 組立1号マンホール	1.000	基	238,700	238,700	歩A・単A B単 154号
000155 無収縮モルタル t=25mm	0.010	m3	56,895	569	歩A・単A B単 155号
000156 基礎砕石 RC-40,t=15cm	1.440	m ²	1,679	2,418	歩A・単A B単 156号
合 計				241,687	
・ ・ 空気弁室工 腕山-2分水 (1号空気弁)	1.000	式		256,000	
000157 マンホール 組立1号マンホール	1.000	基	247,700	247,700	歩A・単A B単 157号
000158 無収縮モルタル t=20mm	0.100	m3	56,895	5,690	歩A・単A B単 158号
000159 基礎砕石 RC-40,t=15cm	1.400	m ²	1,679	2,351	歩A・単A B単 159号
合 計				255,741	
・ ・ 空気弁室工 西方原-2 (1) 分水	1.000	式		247,000	
000160 マンホール 組立1号マンホール	1.000	基	238,700	238,700	歩A・単A B単 160号
000161 無収縮モルタル t=20mm	0.100	m3	56,895	5,690	歩A・単A B単 161号
000162 基礎砕石 RC-40,t=15cm	1.400	m ²	1,679	2,351	歩A・単A B単 162号
合 計				246,741	
・ 流量計室工					
	1.000	式		4,127,000	
・ ・ 流量計室工 腕山-2分水	1.000	式		1,343,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000163 基礎砕石 RC-40, t=15cm	4.800	m ²	1,679	8,059	歩A・単A B単 163号
000164 均しコンクリート 18N-8-20	0.200	m3	35,650	7,130	歩A・単A B単 164号
000165 型枠 均しコンクリート	0.400	m ²	5,952	2,381	歩A・単A B単 165号
000166 鉄筋コンクリート 21N-12-20	5.400	m3	43,050	232,470	歩A・単A B単 166号
000167 型枠 鉄筋コンクリート	32.000	m3	11,620	371,840	歩A・単A B単 167号
000168 鉄筋 SD295, D13	0.632	ton	192,570	121,704	歩A・単A B単 168号
000169 足場工 先行手摺型枠組	43.000	掛m ²	5,871	252,453	歩A・単A B単 169号
000170 支保工 パイプサポート	3.500	空m3	6,101	21,354	歩A・単A B単 170号
000171 マンホール 600, T-25, 簡易防水型, 調節リングH=50	1.000	基	164,800	164,800	歩A・単A B単 171号
000172 無収縮モルタル t=27mm	0.100	m3	56,895	5,690	歩A・単A B単 172号
000173 ステップ B=300, 19	6.000	個	5,850	35,100	歩A・単A B単 173号
000174 水抜き管 VU, 40, L=0.6m	0.600	m	1,181	709	歩A・単A B単 174号
000175 単粒砕石 5号	0.100	m3	5,650	565	歩A・単A B単 175号
000176 吊り金具 アイボルト, M12	1.000	個	1,230	1,230	歩A・単A B単 176号
000177 通気孔 SGP100A, 溶融亜鉛メッキ, 防虫目皿付き, 保護コン	1.000	箇所	114,988	114,988	歩A・単A B単 177号
000178 ポリエチレンスリーブ被膜 200	2.200	m	1,105	2,431	歩A・単A B単 178号
合 計				1,342,904	
・ ・ 流量計室 西方原-2 (1) 分水	1.000	式		1,356,000	
000179 基礎砕石 RC-40, t=15cm	4.800	m ²	1,679	8,059	歩A・単A B単 179号
000180 均しコンクリート 18N-8-20	0.200	m3	35,650	7,130	歩A・単A B単 180号
000181 型枠 均しコンクリート	0.400	m ²	5,952	2,381	歩A・単A B単 181号
000182 鉄筋コンクリート 21N-12-20	5.400	m3	43,050	232,470	歩A・単A B単 182号
000183 型枠 鉄筋コンクリート	32.000	m ²	11,620	371,840	歩A・単A B単 183号
000184 鉄筋 SD295, D13	0.632	ton	192,570	121,704	歩A・単A B単 184号
000185 足場工 先行手摺型枠組	43.000	掛m ²	5,871	252,453	歩A・単A B単 185号
000186 支保工 パイプサポート	3.500	空m3	6,101	21,354	歩A・単A B単 186号
000187 マンホール 600, T-25, 簡易防水	1.000	式	168,500	168,500	歩A・単A B単 187号
000188 無収縮モルタル t=50mm	0.100	m3	56,895	5,690	歩A・単A B単 188号
000189 ステップ B=300, 19	6.000	個	5,850	35,100	歩A・単A B単 189号
000190 水抜き管 VU, 40, L=0.6m	0.600	m	1,181	709	歩A・単A B単 190号
000191 単粒砕石 5号	0.100	m3	5,650	565	歩A・単A B単 191号
000192 吊り金具 アイボルト, M12	1.000	個	1,230	1,230	歩A・単A B単 192号
000193 通気孔 SGP100A, 溶融亜鉛メッキ, 防虫目皿付き, 保護コン	1.000	箇所	123,942	123,942	歩A・単A B単 193号
000194 ポリエチレンスリーブ被膜 200	2.500	m	1,105	2,763	歩A・単A B単 194号
合 計				1,355,890	
・ ・ 流量計室工 西方原-2 (2) 分水	1.000	式		1,428,000	
000195 基礎砕石 RC-40, t=15cm	4.800	m ²	1,679	8,059	歩A・単A B単 195号
000196 均しコンクリート RC-40, t=15cm	0.200	m ²	35,650	7,130	歩A・単A B単 196号
000197 型枠 均しコンクリート	0.400	m ²	5,952	2,381	歩A・単A B単 197号
000198 鉄筋コンクリート 21N-12-20	5.400	m3	43,050	232,470	歩A・単A B単 198号
000199 型枠 鉄筋コンクリート	32.000	m ²	11,620	371,840	歩A・単A B単 199号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000200 鉄筋 SD295,D13	0.632	ton	192,570	121,704	歩A・単A B単 200号
000201 足場工 先行手摺枠組	43.000	掛㎡	5,871	252,453	歩A・単A B単 201号
000202 支保工 パイプサポート	3.500	空m3	6,101	21,354	歩A・単A B単 202号
000203 マンホール 600,T-25,簡易防水型,調整リングH=150	1.000	基	172,200	172,200	歩A・単A B単 203号
000204 無収縮モルタル t=17mm	0.100	m3	56,895	5,690	歩A・単A B単 204号
000205 ステップ B=300, 19	6.000	個	5,850	35,100	歩A・単A B単 205号
000206 水抜き管 VU, 40,L=0.6m	0.600	m	1,181	709	歩A・単A B単 206号
000207 単粒砕石 5号	0.100	m3	5,650	565	歩A・単A B単 207号
000208 吊り金具 アイボルト,M12	1.000	個	1,230	1,230	歩A・単A B単 208号
000209 通気孔 SGP100A,溶接亜鉛メッキ,防虫目皿付き,保護コン	1.000	箇所	190,239	190,239	歩A・単A B単 209号
000210 ポリエチレンスリーブ被膜 250	4.000	m	1,263	5,052	歩A・単A B単 210号
合 計				1,428,176	
・制水弁室工					
・ ・制水弁室工 腕山-2分水					
000211 レジンコンクリート製ボックス 250	1.000	箇所	87,003	87,003	歩A・単A B単 211号
000212 基礎砕石 RC-40,t=100mm	0.400	㎡	1,514	606	歩A・単A B単 212号
000213 蓋 U450蓋,1種	1.000	枚	3,178	3,178	歩A・単A B単 213号
000214 継足棒 L=0.6m	1.000	本	50,200	50,200	歩A・単A B単 214号
000215 振止金具 250用,SUS	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 215号
合 計				189,487	
・ ・制水弁室工 2号制水弁					
000216 レジンコンクリート製ボックス 250	1.000	箇所	79,441	79,441	歩A・単A B単 216号
000217 基礎砕石 RC-40,t=100mm	0.400	㎡	1,514	606	歩A・単A B単 217号
000218 蓋 U450蓋,1種	1.000	枚	3,178	3,178	歩A・単A B単 218号
000219 継足棒 L=0.6m	1.000	枚	50,200	50,200	歩A・単A B単 219号
000220 振止金具 250用,SUS	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 220号
合 計				181,925	
・ ・制水弁室工 3号制水弁					
000221 レジンコンクリート製ボックス 250	1.000	箇所	76,211	76,211	歩A・単A B単 221号
000222 基礎砕石 RC-40,t=100mm	0.400	㎡	1,514	606	歩A・単A B単 222号
000223 蓋 U450蓋,1種	1.000	枚	3,178	3,178	歩A・単A B単 223号
000224 継足棒 L=0.4m	1.000	本	50,200	50,200	歩A・単A B単 224号
000225 振止金具 250用,SUS	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 225号
合 計				178,695	
・ ・制水弁室工 西方原-2(1)分水					
000226 レジンコンクリート製ボックス 250	1.000	式	83,773	83,773	歩A・単A B単 226号
000227 基礎砕石 RC-40,t=100mm	0.400	㎡	1,514	606	歩A・単A B単 227号
000228 蓋 U450蓋,1種	1.000	枚	3,178	3,178	歩A・単A B単 228号
000229 継足棒 L=0.5m	1.000	本	50,200	50,200	歩A・単A B単 229号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000230 振止金具 250用,SUS	1.000	個	48,500	48,500	歩A・単A B単 230号
合 計				186,257	
・付帯工					
・ ・埋設物表示工	1.000	式		341,000	
000231 埋設物表示テープ 幅150mm,ダブル	1,347.000	m	253	340,791	歩A・単A B単 231号
合 計				340,791	
・耕地復旧工					
・ ・耕地復旧工	1.000	式		1,610,000	
000232 表土掘削 t=60cm	3,068.000	m ²	199	610,532	歩A・単A B単 232号
000233 表土埋戻 t=60cm	3,813.000	m ²	144	549,072	歩A・単A B単 233号
000234 耕地復旧(砕土)	5,236.000	m ²	86	450,296	歩A・単A B単 234号
合 計				1,609,900	
・道路復旧工					
・ ・路床盛土工	1.000	式		2,542,000	
000235 路床盛土 1.0m B 2.5m,流用土	750.000	m ³	2,979	2,234,250	歩A・単A B単 235号
000236 路体盛土 1.0m B 2.5m,流用土	105.000	m ³	2,934	308,070	歩A・単A B単 236号
合 計				2,542,320	
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		21,037,000	
000237 表層 再生密粒度アス ² 20,t=5cm,1.4m B<3.0m(県・本復旧)	2,542.000	m ²	3,758	9,552,836	歩A・単A B単 237号
000238 表層 再生密粒度アス ² 13,t=5cm,1.4m B<3.0m(市・本復旧)	1,191.000	m ²	3,758	4,475,778	歩A・単A B単 238号
000239 表層 再生密粒度アス ² 20,t=3cm,1.4m B<3.0m(市・仮復旧)	1,684.000	m ²	2,474	4,166,216	歩A・単A B単 239号
000240 不陸整正 上層路盤,t=15cm	1,486.000	m ²	132	196,152	歩A・単A B単 240号
000241 上層路盤 t=17cm,RM40(購入材),仮復旧(県道)	1,486.000	m ²	880	1,307,680	歩A・単A B単 241号
000242 上層路盤 t=15cm,RM40(購入材),本復旧(市道等)	875.000	m ²	810	708,750	歩A・単A B単 242号
000243 下層路盤 t=15cm,RC40同等(流用材)	2,257.000	m ²	279	629,703	歩A・単A B単 243号
合 計				21,037,115	
・ ・区画線工					
000244 区画線 実線,白,15cm	1,062.000	m	202	214,524	歩A・単A B単 244号
000245 区画線 破線,白,15cm	5.800	m	225	1,305	歩A・単A B単 245号
000246 区画線(指示文字) 実線,白,15cm	19.000	m	202	3,838	歩A・単A B単 246号
000247 区画線 実線,白,45cm	2.000	m	367	734	歩A・単A B単 247号
合 計				220,401	
・構造物復旧工					
・ ・側溝復旧	1.000	式		148,000	
000248 U型側溝 300A	1.200	m	4,467	5,360	歩A・単A B単 248号
000249 構造物撤去 横断側溝,500×500	1.800	m	19,330	34,794	歩A・単A B単 249号
000250 構造物撤去 横断側溝,800×800	1.900	m	19,330	36,727	歩A・単A B単 250号

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘り					
	上層路盤材(2m B),標準		m3	296		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘り					
	上層路盤材(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3	339		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 床掘り					
	上層路盤材(B<1m),小規模土工		m3	2,254		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 床掘り					
	下層路盤材(2m B),標準		m3	296		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 床掘り					
	下層路盤材(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3	339		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 床掘り					
	下層路盤材(B<1m),小規模土工		m3	2,254		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 床掘り					
	礫質土(2m B),標準		m3	296		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 床掘り					
	礫質土(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3	339		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 床掘り					
	礫質土(B<1m),小規模土工		m3	2,254		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 床掘り					
	粘性土(2m B),標準		m3	296		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 床掘り					
	粘性土(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3	339		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 床掘り					
	粘性土(B<1m),小規模土工		m3	2,254		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 埋戻し					
	構造物周辺,良質土(流用土),振動コンパクタ		m3	3,634		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 埋戻し					
	埋戻し1,礫質土(流用土),振動コンパクタ		m3	3,634		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 埋戻し					
	埋戻し2,礫質土(流用土),振動ローラ		m3	3,204		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 埋戻し					
	埋戻し2,礫質土(流用土),振動コンパクタ(B<1m)		m3	3,634		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	315		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 土砂等運搬					
	掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下		m3	511		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 土砂等運搬					
	掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下		m3	722		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 土砂等運搬					
	掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下		m3	964		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 土砂等運搬					
	掘削 仮置場(礫質土),L=1.0km以下		m3	511		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 土砂等運搬					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	掘削 仮置場 (礫質土), L=1.0km以下 *** B単 - 23号 ***		m3	722		歩A・単A
000023	土砂等運搬					
	掘削 仮置場 (礫質土), L=1.0km以下 *** B単 - 24号 ***		m3	964		歩A・単A
000024	土砂等運搬					
	仮置場 埋戻 (路盤材), L=1.0km以下 *** B単 - 25号 ***		m3	751		歩A・単A
000025	土砂等運搬					
	仮置場 埋戻 (礫質土), L=1.0km以下 *** B単 - 26号 ***		m3	751		歩A・単A
000026	土砂等運搬					
	粘性土, L=3.0km以下 *** B単 - 27号 ***		m3	782		歩A・単A
000027	土砂等運搬					
	粘性土, L=3.5km以下 *** B単 - 28号 ***		m3	1,083		歩A・単A
000028	土砂等運搬					
	粘性土, L=3.5km以下 *** B単 - 29号 ***		m3	1,542		歩A・単A
000029	土砂等運搬					
	礫質土, L=3.0km以下 *** B単 - 30号 ***		m3	782		歩A・単A
000030	整地工					
	*** B単 - 31号 ***		m3	134		歩A・単A
000031	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版, t=5cm *** B単 - 32号 ***		m ²	224		歩A・単A
000032	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版, t=3cm *** B単 - 33号 ***		m ²	224		歩A・単A
000033	舗装版切断					
	アスファルト舗装版, t=15cm *** B単 - 34号 ***		m	722		歩A・単A
000034	構造物撤去					
	U型側溝, 300A *** B単 - 35号 ***		m	2,199		歩A・単A
000035	構造物撤去					
	横断側溝, 500×500 *** B単 - 36号 ***		m	4,750		歩A・単A
000036	構造物撤去					
	横断側溝, 800×800 *** B単 - 37号 ***		m	4,750		歩A・単A
000037	構造物撤去					
	横断側溝, 600×600 *** B単 - 38号 ***		m	4,750		歩A・単A
000038	殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)					
	アスファルト殻, L=22.0km以下 *** B単 - 39号 ***		m3	6,172		歩A・単A
000039	殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)					
	アスファルト切断屑, L=22.0km以下 *** B単 - 40号 ***		m3	104,997		歩A・単A
000040	基面整正					
	*** B単 - 41号 ***		m ²	525		歩A・単A
000041	法面整形					
	*** B単 - 42号 ***		m ²	315		歩A・単A
000042	砕石基礎					
	管水路基礎1, 流しコーラル (購入土) *** B単 - 43号 ***		m3	6,585		歩A・単A
000043	砕石基礎					
	管水路基礎1, 流しコーラル (購入土)		m3	7,543		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 砕石基礎					
	管水路基礎2.流しコーラル(購入土) *** B単 - 45号 ***		m3	8,750		歩A・単A
000045	ダクトイル鑄鉄管 450×6m,DB種		m	41,022		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 異形管					
	K形両受曲管, 450×5 5/8° *** B単 - 47号 ***		本	115,377		歩A・単A
000047	異形管 二受T字管, 450× 300		本	251,713		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 異形管					
	フランジ付きT字管, 450× 75 *** B単 - 49号 ***		本	184,646		歩A・単A
000049	異形管 受挿片落蓋, 450× 250		本	142,604		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 継輪					
	K形, 450 *** B単 - 51号 ***		個	81,300		歩A・単A
000051	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 離脱防止金具, 450		組	52,600		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** ダクトイル鑄鉄管用接合部品					
	K形押輪, 450 *** B単 - 53号 ***		組	22,200		歩A・単A
000053	ダクトイル鑄鉄管 250×5m,D3種		m	22,782		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 異形管					
	K形片受曲管, 250×90° *** B単 - 55号 ***		本	100,935		歩A・単A
000055	異形管 K形片受曲管, 250×22 1/2°		本	76,711		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 異形管					
	K形片受曲管, 250×11 1/4° *** B単 - 57号 ***		本	98,233		歩A・単A
000057	異形管 短管1号, 250 0.74Mpa		本	53,688		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 異形管					
	短管2号, 250 0.74MPa *** B単 - 59号 ***		本	75,210		歩A・単A
000059	異形管 F付T字管 250× 75 0.74Mpa		本	94,029		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 異形管					
	排水T字管 250×100 0.74MPa *** B単 - 61号 ***		本	85,220		歩A・単A
000061	継輪 K形, 250		個	39,500		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** ダクトイル鑄鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 250 *** B単 - 63号 ***		組	18,900		歩A・単A
000063	押輪 K形, 250		組	8,400		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** ダクトイル鑄鉄管用接合部品					
	フランジ継手材, 250 *** B単 - 65号 ***		組	15,200		歩A・単A
000065	ダクトイル鑄鉄管					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	200×5m,D3種 *** B単 - 66号 ***		m	10,329		歩A・単A
000066	異形管					
	K形挿し受片落管, 300×200 *** B単 - 67号 ***		本	73,891		歩A・単A
000067	異形管					
	K形短管1号, 200 *** B単 - 68号 ***		本	40,657		歩A・単A
000068	異形管					
	K形短管2号, 200 *** B単 - 69号 ***		本	58,075		歩A・単A
000069	異形管					
	K形フランジ付きT字管, 200×75 *** B単 - 70号 ***		本	74,291		歩A・単A
000070	異形管					
	バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×1060L *** B単 - 71号 ***		本	94,511		歩A・単A
000071	異形管					
	バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×980L *** B単 - 72号 ***		本	89,907		歩A・単A
000072	異形管					
	両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200 *** B単 - 73号 ***		本	9,397		歩A・単A
000073	異形管					
	フランジアダプター, 200×500L,0.74MPa *** B単 - 74号 ***		本	555,232		歩A・単A
000074	継輪					
	K形, 200 *** B単 - 75号 ***		個	31,900		歩A・単A
000075	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 300 *** B単 - 76号 ***		組	24,900		歩A・単A
000076	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 200 *** B単 - 77号 ***		組	13,900		歩A・単A
000077	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	フランジ継手材, 200 *** B単 - 78号 ***		組	8,310		歩A・単A
000078	ダクタイル鋳鉄管					
	200×5m,D3種 *** B単 - 79号 ***		m	47,944		歩A・単A
000079	異形管					
	K形挿し受片落管, 300×200 *** B単 - 80号 ***		本	73,891		歩A・単A
000080	異形管					
	K形短管1号, 200 *** B単 - 81号 ***		本	40,657		歩A・単A
000081	異形管					
	K形短管2号, 200 *** B単 - 82号 ***		本	58,075		歩A・単A
000082	異形管					
	K形フランジ付きT字管, 200×75 *** B単 - 83号 ***		本	74,291		歩A・単A
000083	異形管					
	バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×1,060L *** B単 - 84号 ***		本	94,511		歩A・単A
000084	異形管					
	バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×980L *** B単 - 85号 ***		本	89,907		歩A・単A
000085	異形管					
	両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200 *** B単 - 86号 ***		本	9,397		歩A・単A
000086	異形管					
	フランジアダプター, 200×500L,0.74MPa		本	555,232		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 継輪					
	K形, 200		個	31,900		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 300		組	24,900		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 200		組	13,900		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品					
	フランジ継手材		組	8,310		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 異形管					
	バドル付きフランジ短管,L1=0.495m, 250×1080L		本	125,560		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 異形管					
	バドル付きフランジ短管,L1=0.425m, 250×930L		本	114,649		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 異形管					
	両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200		本	13,554		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 異形管					
	フランジアダプター, 200×500L,0.74MPa		本	623,451		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品					
	フランジ継手材, 250		組	15,200		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** ダクタイトイル鑄鉄管					
	100×4m,D3種		m	10,106		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 異形管					
	K形短管1号, 100		本	23,364		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 異形管					
	K形短管2号, 100		本	28,764		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 100		組	7,850		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品					
	フランジ継手材, 100		組	6,620		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 塩ビ管管材布設					
	150,VP		m	4,093		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 弁類					
	75,0.74MPa,樹脂製		基	167,463		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 両フランジ短管					
	75,L=200,0.74MPa		本	21,674		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 両フランジ短管					
	75,L=250,0.74MPa		本	22,574		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** フランジ接合部品					
	75,0.74MPa		組	4,010		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 弁類					
	25,0.74MPa,樹脂製		基	95,228		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 両フランジ短管					
	75,L=200,0.74MPa		本	21,674		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 両フランジ短管					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	75,L=500,0.74MPa *** B単 - 109号 ***		本	27,074		歩A・単A
000109	フランジ接合部品					
	75,0.74MPa *** B単 - 110号 ***		組	4,010		歩A・単A
000110	弁類					
	25,0.74MPa,樹脂製 *** B単 - 111号 ***		基	95,228		歩A・単A
000111	両フランジ短管					
	75,L=400,0.74MPa *** B単 - 112号 ***		本	25,274		歩A・単A
000112	フランジ接合部品					
	75,0.74MPa *** B単 - 113号 ***		組	4,010		歩A・単A
000113	弁類					
	25,0.74MPa,樹脂製 *** B単 - 114号 ***		基	95,228		歩A・単A
000114	両フランジ短管					
	75,L=250,0.74MPa *** B単 - 115号 ***		本	22,574		歩A・単A
000115	両フランジ短管					
	75,L=400,0.74MPa *** B単 - 116号 ***		本	25,274		歩A・単A
000116	フランジ接合部品					
	75,0.74MPa *** B単 - 117号 ***		組	4,010		歩A・単A
000117	弁類					
	25,0.74MPa,樹脂製 *** B単 - 118号 ***		基	95,228		歩A・単A
000118	両フランジ短管					
	75,L=300,0.74MPa *** B単 - 119号 ***		本	23,474		歩A・単A
000119	両フランジ短管					
	75,L=500,0.74MPa *** B単 - 120号 ***		本	27,074		歩A・単A
000120	フランジ接合部品					
	75,0.74MPa *** B単 - 121号 ***		組	4,010		歩A・単A
000121	弁類					
	25,0.74MPa,樹脂製 *** B単 - 122号 ***		基	95,228		歩A・単A
000122	両フランジ短管					
	75,L=250,0.74MPa *** B単 - 123号 ***		本	22,574		歩A・単A
000123	両フランジ短管					
	75,L=500,0.74MPa *** B単 - 124号 ***		本	27,074		歩A・単A
000124	フランジ接合部品					
	75,0.74MPa *** B単 - 125号 ***		組	4,010		歩A・単A
000125	弁類					
	200,0.74MPa,ソフトシール仕切弁 *** B単 - 126号 ***		基	176,536		歩A・単A
000126	弁類					
	250,0.74MPa,ソフトシール仕切弁 *** B単 - 127号 ***		基	248,764		歩A・単A
000127	弁類					
	250,0.74MPa,ソフトシール仕切弁 *** B単 - 128号 ***		基	248,764		歩A・単A
000128	弁類					
	100,1.0MPa,水道用仕切弁 *** B単 - 129号 ***		基	93,718		歩A・単A
000129	弁類					
	200,0.74MPa,ソフトシールド仕切弁		基	176,536		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	250		箇所	85,051		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=100mm		m ²	1,514		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 蓋					
	U450蓋, 1種		枚	3,178		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 継足棒					
	L=0.6m		本	50,200		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 振止金具					
	250用, SUS		個	48,500		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** マンホール					
	組立3号マンホール		基	730,600		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 単粒砕石					
	5号		m ³	5,650		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 吸出防止剤					
	t=10mm		m ²	800		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 巻立コンクリート					
	18N-8-40		m ³	41,410		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 型枠					
	巻立コンクリート		m ²	11,620		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 保護コンクリート					
	18N-8-40		m ³	34,900		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 型枠					
	保護コンクリート		m ²	11,620		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** マンホール					
	組立2号マンホール		基	316,700		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 通気孔					
	SGP 100, 溶融亜鉛メッキ, 防虫目皿付		箇所	45,166		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 無収縮モルタル					
	t=35mm		m ³	56,895		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,679		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 保護コンクリート					
	18N-8-20		m ³	35,650		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 型枠					
	保護コンクリート		m ²	10,440		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** マンホール					
	組立1号マンホール		基	238,700		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 無収縮モルタル					
	t=20mm		m ³	56,895		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,679		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** マンホール					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	組立1号マンホール *** B単 - 152号 ***		基	238,700		歩A・単A
000152	無収縮モルタル t=20mm *** B単 - 153号 ***		m3	56,895		歩A・単A
000153	基礎砕石 RC-40, t=15cm *** B単 - 154号 ***		m ²	1,679		歩A・単A
000154	マンホール 組立1号マンホール *** B単 - 155号 ***		基	238,700		歩A・単A
000155	無収縮モルタル t=25mm *** B単 - 156号 ***		m3	56,895		歩A・単A
000156	基礎砕石 RC-40, t=15cm *** B単 - 157号 ***		m ²	1,679		歩A・単A
000157	マンホール 組立1号マンホール *** B単 - 158号 ***		基	247,700		歩A・単A
000158	無収縮モルタル t=20mm *** B単 - 159号 ***		m3	56,895		歩A・単A
000159	基礎砕石 RC-40, t=15cm *** B単 - 160号 ***		m ²	1,679		歩A・単A
000160	マンホール 組立1号マンホール *** B単 - 161号 ***		基	238,700		歩A・単A
000161	無収縮モルタル t=20mm *** B単 - 162号 ***		m3	56,895		歩A・単A
000162	基礎砕石 RC-40, t=15cm *** B単 - 163号 ***		m ²	1,679		歩A・単A
000163	基礎砕石 RC-40, t=15cm *** B単 - 164号 ***		m ²	1,679		歩A・単A
000164	均しコンクリート 18N-8-20 *** B単 - 165号 ***		m3	35,650		歩A・単A
000165	型枠 均しコンクリート *** B単 - 166号 ***		m ²	5,952		歩A・単A
000166	鉄筋コンクリート 21N-12-20 *** B単 - 167号 ***		m3	43,050		歩A・単A
000167	型枠 鉄筋コンクリート *** B単 - 168号 ***		m3	11,620		歩A・単A
000168	鉄筋 SD295, D13 *** B単 - 169号 ***		ton	192,570		歩A・単A
000169	足場工 先行手摺型枠組 *** B単 - 170号 ***		掛m ²	5,871		歩A・単A
000170	支保工 パイプサポート *** B単 - 171号 ***		空m3	6,101		歩A・単A
000171	マンホール 600, T-25, 簡易防水型, 調節リングH=50 *** B単 - 172号 ***		基	164,800		歩A・単A
000172	無収縮モルタル t=27mm		m3	56,895		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単 - 173号 *** ステップ B=300, 19		個	5,850		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 水抜き管 VU, 40,L=0.6m		m	1,181		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 単粒砕石 5号		m3	5,650		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 吊り金具 アイボルト,M12		個	1,230		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 通気孔 SGP100A,溶融亜鉛メッキ,防虫目皿付き,保護コン		箇所	114,988		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** ポリエチレンスリーブ被膜 200		m	1,105		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²	1,679		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 均しコンクリート 18N-8-20		m3	35,650		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 型枠 均しコンクリート		m ²	5,952		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 鉄筋コンクリート 21N-12-20		m3	43,050		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 型枠 鉄筋コンクリート		m ²	11,620		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 鉄筋 SD295,D13		ton	192,570		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 足場工 先行手摺型枠組		掛m ²	5,871		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 支保工 パイプサポート		空m3	6,101		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** マンホール 600,T-25,簡易防水		式	168,500		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 無収縮モルタル t=50mm		m3	56,895		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** ステップ B=300, 19		個	5,850		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 水抜き管 VU, 40,L=0.6m		m	1,181		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 単粒砕石 5号		m3	5,650		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 吊り金具 アイボルト,M12		個	1,230		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 通気孔 SGP100A,溶融亜鉛メッキ,防虫目皿付き,保護コン		箇所	123,942		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** ポリエチレンスリーブ被膜					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	200 *** B単 - 195号 ***		m	1,105		歩A・単A
000195	基礎砕石					
	RC-40,t=15cm *** B単 - 196号 ***		m ²	1,679		歩A・単A
000196	均しコンクリート					
	RC-40,t=15cm *** B単 - 197号 ***		m ²	35,650		歩A・単A
000197	型枠					
	均しコンクリート *** B単 - 198号 ***		m ²	5,952		歩A・単A
000198	鉄筋コンクリート					
	21N-12-20 *** B単 - 199号 ***		m ³	43,050		歩A・単A
000199	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 200号 ***		m ²	11,620		歩A・単A
000200	鉄筋					
	SD295,D13 *** B単 - 201号 ***		ton	192,570		歩A・単A
000201	足場工					
	先行手摺枠組 *** B単 - 202号 ***		掛m ²	5,871		歩A・単A
000202	支保工					
	パイプサポート *** B単 - 203号 ***		空m ³	6,101		歩A・単A
000203	マンホール					
	600,T-25,簡易防水型,調整リングH=150 *** B単 - 204号 ***		基	172,200		歩A・単A
000204	無収縮モルタル					
	t=17mm *** B単 - 205号 ***		m ³	56,895		歩A・単A
000205	ステップ					
	B=300, 19 *** B単 - 206号 ***		個	5,850		歩A・単A
000206	水抜き管					
	VU, 40,L=0.6m *** B単 - 207号 ***		m	1,181		歩A・単A
000207	単粒砕石					
	5号 *** B単 - 208号 ***		m ³	5,650		歩A・単A
000208	吊り金具					
	アイボルト,M12 *** B単 - 209号 ***		個	1,230		歩A・単A
000209	通気孔					
	SGP100A,溶接垂鉛メッキ,防虫目皿付き,保護コン *** B単 - 210号 ***		箇所	190,239		歩A・単A
000210	ポリエチレンスリーブ被膜					
	250 *** B単 - 211号 ***		m	1,263		歩A・単A
000211	レジンコンクリート製ボックス					
	250 *** B単 - 212号 ***		箇所	87,003		歩A・単A
000212	基礎砕石					
	RC-40,t=100mm *** B単 - 213号 ***		m ²	1,514		歩A・単A
000213	蓋					
	U450蓋,1種 *** B単 - 214号 ***		枚	3,178		歩A・単A
000214	継足棒					
	L=0.6m *** B単 - 215号 ***		本	50,200		歩A・単A
000215	振止金具					
	250用,SUS		個	48,500		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単 - 216号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	250		箇所	79,441		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=100mm		m ²	1,514		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 蓋					
	U450蓋, 1種		枚	3,178		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 継足棒					
	L=0.6m		枚	50,200		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 振止金具					
	250用, SUS		個	48,500		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	250		箇所	76,211		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=100mm		m ²	1,514		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 蓋					
	U450蓋, 1種		枚	3,178		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 継足棒					
	L=0.4m		本	50,200		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 振止金具					
	250用, SUS		個	48,500		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	250		式	83,773		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=100mm		m ²	1,514		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 蓋					
	U450蓋, 1種		枚	3,178		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 継足棒					
	L=0.5m		本	50,200		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 振止金具					
	250用, SUS		個	48,500		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 埋設物表示テープ					
	幅150mm, ダブル		m	253		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 表土掘削					
	t=60cm		m ²	199		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 表土埋戻					
	t=60cm		m ²	144		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 耕地復旧(砕土)					
			m ²	86		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 路床盛土					
	1.0m B 2.5m, 流用土		m ³	2,979		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 路体盛土					
	1.0m B 2.5m, 流用土		m ³	2,934		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 表層					

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生密粒度750/20, t=5cm, 1.4m B<3.0m(県・本復旧) *** B単 - 238号 ***		m ²	3,758		歩A・単A
000238	表層					
	再生密粒度750/13, t=5cm, 1.4m B<3.0m(市・本復旧) *** B単 - 239号 ***		m ²	3,758		歩A・単A
000239	表層					
	再生密粒度750/20, t=3cm, 1.4m B<3.0m(市・仮復旧) *** B単 - 240号 ***		m ²	2,474		歩A・単A
000240	不陸整正					
	上層路盤, t=15cm *** B単 - 241号 ***		m ²	132		歩A・単A
000241	上層路盤					
	t=17cm, RM40(購入材), 仮復旧(県道) *** B単 - 242号 ***		m ²	880		歩A・単A
000242	上層路盤					
	t=15cm, RM40(購入材), 本復旧(市道等) *** B単 - 243号 ***		m ²	810		歩A・単A
000243	下層路盤					
	t=15cm, RC40同等(流用材) *** B単 - 244号 ***		m ²	279		歩A・単A
000244	区画線					
	実線, 白, 15cm *** B単 - 245号 ***		m	202		歩A・単A
000245	区画線					
	破線, 白, 15cm *** B単 - 246号 ***		m	225		歩A・単A
000246	区画線(指示文字)					
	実線, 白, 15cm *** B単 - 247号 ***		m	202		歩A・単A
000247	区画線					
	実線, 白, 45cm *** B単 - 248号 ***		m	367		歩A・単A
000248	U型側溝					
	300A *** B単 - 249号 ***		m	4,467		歩A・単A
000249	構造物撤去					
	横断側溝, 500×500 *** B単 - 250号 ***		m	19,330		歩A・単A
000250	構造物撤去					
	横断側溝, 800×800 *** B単 - 251号 ***		m	19,330		歩A・単A
000251	構造物撤去					
	横断側溝, 600×600 *** B単 - 252号 ***		m	19,330		歩A・単A
000252	工事用道路設置					
	購入土(流しコーラル) *** B単 - 253号 ***		m	4,547		歩A・単A
000253	工事用道路撤去					
	路床等へ流用 *** B単 - 254号 ***		m ³	870		歩A・単A
000254	畦畔設置					
	*** B単 - 255号 ***		m	1,104		歩A・単A
000255	土木シート設置					
	100kg/5cm相当 *** B単 - 256号 ***		m ²	198		歩A・単A
000256	ブルーシート設置					
	#3000 *** B単 - 257号 ***		m ²	132		歩A・単A
000257	土嚢設置					
	UV対策型 *** B単 - 258号 ***		m ³	26,998		歩A・単A
000258	トラローブ					
	黄黒ポリ袋		m	22		歩A・単A

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	床掘り 上層路盤材(2m B),標準		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	295.6	296	S単 164号
	合 計				296	
	単 価				296	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	床掘り 上層路盤材(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	338.5	339	S単 165号
	合 計				339	
	単 価				339	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	床掘り 上層路盤材(B<1m),小規模土工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,254	2,254	S単 166号
	合 計				2,254	
	単 価				2,254	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	床掘り 下層路盤材(2m B),標準		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	295.6	296	S単 164号
	合 計				296	
	単 価				296	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	床掘り 下層路盤材(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	338.5	339	S単 165号
	合 計				339	
	単 価				339	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	床掘り 下層路盤材(B<1m),小規模土工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,254	2,254	S単 166号
	合 計				2,254	
	単 価				2,254	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	床掘り 礫質土(2m B),標準		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	295.6	296	S単 164号
	合 計				296	
	単 価				296	
	*** B単 - 8号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	床掘り 礫質土(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	338.5	339	S単 165号
	合 計				339	
	単 価				339	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	床掘り 礫質土(B<1m),小規模土工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,254	2,254	S単 166号
	合 計				2,254	
	単 価				2,254	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	床掘り 粘性土(2m B),標準		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	295.6	296	S単 164号
	合 計				296	
	単 価				296	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	床掘り 粘性土(1m B<2m),平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	338.5	339	S単 165号
	合 計				339	
	単 価				339	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	床掘り 粘性土(B<1m),小規模土工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,254	2,254	S単 166号
	合 計				2,254	
	単 価				2,254	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	埋戻し 構造物周辺,良質土(流用土),振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	3,368	3,368	S単 1号
	合 計				3,634	
	単 価				3,634	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	埋戻し 埋戻し1,礫質土(流用土),振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	3,368	3,368	S単 1号
	合 計				3,634	
	単 価				3,634	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	埋戻し					歩A
	埋戻し2,礫質土(流用土),振動ローラ		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S 単 163号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,226	2,226	S 単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	712	712	S 単 4号
	合 計				3,204	
	単 価				3,204	
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	埋戻し					歩A
	埋戻し2,礫質土(流用土),振動コンバクタ(B<1m)		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S 単 163号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ()	1.000	m3	3,368	3,368	S 単 1号
	合 計				3,634	
	単 価				3,634	
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	法面整形					歩A
	人力荒仕上げ		m		1,000	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m	315	315	S 単 3号
	合 計				315	
	単 価				315	
	*** B 単 - 18号 ***					
000018	土砂等運搬					歩A
	掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バ ックホ-山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	511.2	511	S 単 167号
	合 計				511	
	単 価				511	
	*** B 単 - 19号 ***					
000019	土砂等運搬					歩A
	掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バ ックホ-山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	721.6	722	S 単 168号
	合 計				722	
	単 価				722	
	*** B 単 - 20号 ***					
000020	土砂等運搬					歩A
	掘削 仮置場(路盤材),L=1.0km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,バ ックホ-山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	963.7	964	S 単 169号
	合 計				964	
	単 価				964	
	*** B 単 - 21号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	土砂等運搬 掘削 仮置場 (礫質土) ,L=1.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ` ヅ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	511.2	511	S単 167号
	合 計				511	
	単 価				511	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	土砂等運搬 掘削 仮置場 (礫質土) ,L=1.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ` ヅ鈔山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	721.6	722	S単 168号
	合 計				722	
	単 価				722	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	土砂等運搬 掘削 仮置場 (礫質土) ,L=1.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ` ヅ鈔山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	963.7	964	S単 169号
	合 計				964	
	単 価				964	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	土砂等運搬 仮置場 埋戻 (路盤材) ,L=1.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ` ヅ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	511.2	511	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.9	240	S単 163号
	合 計				751	
	単 価				751	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	土砂等運搬 仮置場 埋戻 (礫質土) ,L=1.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ` ヅ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	511.2	511	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.9	240	S単 163号
	合 計				751	
	単 価				751	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	土砂等運搬 粘性土,L=3.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ` ヅ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	781.7	782	S単 170号
	合 計				782	
	単 価				782	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	土砂等運搬 粘性土、L=3.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.5km以下	1.000	m3	1,083	1,083	S 単 171号
	合 計				1,083	
	単 価				1,083	
	*** B 単 - 28号 ***					
000028	土砂等運搬 粘性土、L=3.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.5km以下	1.000	m3	1,542	1,542	S 単 172号
	合 計				1,542	
	単 価				1,542	
	*** B 単 - 29号 ***					
000029	土砂等運搬 礫質土、L=3.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以下	1.000	m3	781.7	782	S 単 170号
	合 計				782	
	単 価				782	
	*** B 単 - 30号 ***					
000030	整地工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、あり	1.000	m3	134.3	134	S 単 176号
	合 計				134	
	単 価				134	
	*** B 単 - 31号 ***					
000031	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし	1.000	m ²	223.5	224	S 単 178号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B 単 - 32号 ***					
000032	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし	1.000	m ²	223.5	224	S 単 178号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B 単 - 33号 ***					
000033	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm		m		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] アスファルト舗装、t=15cm以下	1.000	m	722.4	722	S 単 72号
	合 計				722	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				722	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	構造物撤去 U型側溝,300A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,199	2,199	S単 74号
	合 計				2,199	
	単 価				2,199	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	構造物撤去 横断側溝,500×500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし	1.000	m	4,750	4,750	S単 189号
	合 計				4,750	
	単 価				4,750	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	構造物撤去 横断側溝,800×800		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし	1.000	m	4,750	4,750	S単 189号
	合 計				4,750	
	単 価				4,750	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	構造物撤去 横断側溝,600×600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし	1.000	m	4,750	4,750	S単 189号
	合 計				4,750	
	単 価				4,750	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	殻運搬・処理(産業廃棄物処理費) アスファルト殻,L=22.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,997	4,997	S単 177号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻,(株)平良土建	2.350	ton	500	1,175	S単 69号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	殻運搬・処理(産業廃棄物処理費) アスファルト切断屑,L=22.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,997	4,997	S単 177号
S02123	産業廃棄物処分費 As切断屑,(有)松島開発	1.000	ton	100,000	100,000	S単 70号
	合 計				104,997	
	単 価				104,997	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	525	525	S単 175号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				525	
	単 価				525	
	*** B 単 - 41号 ***					
000041	法面整形		m ²		1,000	歩 A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	315	315	S 単 3号
	合 計				315	
	単 価				315	
	*** B 単 - 42号 ***					
000042	砕石基礎 管水路基礎1, 流しコーラル (購入土)		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ロータリ式, 区分 , あり, なし	1.000	m ³	3,945	3,945	S 単 77号
S02116	コ - ラル (流し)	1.200	m ³	2,200	2,640	S 単 10号
	合 計				6,585	
	単 価				6,585	
	*** B 単 - 43号 ***					
000043	砕石基礎 管水路基礎1, 流しコーラル (購入土)		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ロータリ式, 区分 , あり, なし	1.000	m ³	4,903	4,903	S 単 78号
S02116	コ - ラル (流し)	1.200	m ³	2,200	2,640	S 単 10号
	合 計				7,543	
	単 価				7,543	
	*** B 単 - 44号 ***					
000044	砕石基礎 管水路基礎2, 流しコーラル (購入土)		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), タンク, 区分 , あり, なし	1.000	m ³	6,110	6,110	S 単 79号
S02116	コ - ラル (流し)	1.200	m ³	2,200	2,640	S 単 10号
	合 計				8,750	
	単 価				8,750	
	*** B 単 - 45号 ***					
000045	ダクタイル鋳鉄管 450×6m, DB種		m		627.770	歩 A 当たり算出
S07052	<K形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 直管, K 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	237,699	237,699	S 単 92号
S07052	<T形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 直管, T 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり	80.000	本	237,416	18,993,280	S 単 93号
S07052	<T-K形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 直管, T 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり	4.000	本	237,416	949,664	S 単 94号
S07052	<K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	2.000	本	22,484	44,968	S 単 95号
S07052	<K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 (K形敷設) 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	2.000	本	22,484	44,968	S 単 96号
S07052	<K-T形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 (K形敷設) 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	3.000	本	22,484	67,452	S 単 97号
S07052	<K-T形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	4.000	本	16,195	64,780	S 単 98号
S07052	<T形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 短管・異形管, T 形, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	16.000	本	16,195	259,120	S 単 99号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07052	<T-K形甲切管>ダクタイトル鉄管敷設 短管・異形管, T形, 450×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｯｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり	3.000	本	16,195	48,585	S単 100号
S02116	ダクタイトル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	2.000	本	215,000	430,000	S単 11号
S02116	ダクタイトル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径450 長6.00m,,	19.000	本	221,000	4,199,000	S単 12号
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	28.000	箇所	14,750	413,000	S単 138号
	合 計				25,752,516	
	単 価				41,022	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	異形管 K形両受曲管, 450×5 5/8°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07052	K形両受曲管, 450×5 5/8° 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｯｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1.000	本	115,377	115,377	S単 101号
	合 計				115,377	
	単 価				115,377	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	異形管 二受T字管, 450× 300		本		1.000	歩A 当たり算出
S07052	二受T字管, 450× 300 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｯｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1.000	本	251,713	251,713	S単 102号
	合 計				251,713	
	単 価				251,713	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	異形管 フランジ付きT字管, 450× 75		本		1.000	歩A 当たり算出
S07052	フランジ付きT字管, 450× 75 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｯｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1.000	本	184,646	184,646	S単 103号
	合 計				184,646	
	単 価				184,646	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	異形管 受挿片落管, 450× 250		本		1.000	歩A 当たり算出
S07052	受挿片落管, 450× 250 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｯｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1.000	本	142,604	142,604	S単 104号
	合 計				142,604	
	単 価				142,604	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	継輪 K形, 450		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイトル鉄管異形管 K形継輪, 450,,	1.000	本	81,300	81,300	S単 13号
	合 計				81,300	
	単 価				81,300	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	ダクタイトル鉄管用接合部品 離脱防止金具, 450		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイトル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450,,	1.000	組	52,600	52,600	S単 14号
	合 計				52,600	
	単 価				52,600	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪, 450		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1.000	組	22,200	22,200	S単 15号
	合 計				22,200	
	単 価				22,200	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ダクティル鑄鉄管 250×5m,D3種		m		699.030	歩A 当たり算出
S07052	<K形直管>ダクティル鑄鉄管敷設 直管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),なし,あり,あり	12.000	本	115,250	1,383,000	S単 105号
S07052	<K-T形直管>ダクティル鑄鉄管敷設 直管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	115,250	115,250	S単 106号
S07052	<T形直管>ダクティル鑄鉄管敷設 直管,T形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),なし,あり,あり	106.000	本	113,055	11,983,830	S単 107号
S07052	<T-K形直管>ダクティル鑄鉄管敷設 直管,T形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),なし,あり,あり	5.000	本	113,055	565,275	S単 108号
S07052	<K形甲切管>ダクティル鑄鉄管敷設 短管・異形管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),あり,あり,あり	6.000	本	16,451	98,706	S単 109号
S07052	<K形乙切管>ダクティル鑄鉄管敷設(K形敷設) 短管・異形管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),あり,あり,あり	3.000	本	16,451	49,353	S単 110号
S07052	<K-T形甲切管>ダクティル鑄鉄管敷設 短管・異形管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),あり,あり,あり	2.000	本	16,451	32,902	S単 111号
S07052	<K-T形乙切管>ダクティル鑄鉄管敷設(K形敷設) 短管・異形管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),あり,あり,あり	3.000	本	16,451	49,353	S単 112号
S07052	<T形甲切管>ダクティル鑄鉄管敷設 短管・異形管,T形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),あり,あり,あり	2.000	本	11,954	23,908	S単 113号
S07052	<T-K形甲切管>ダクティル鑄鉄管敷設 短管・異形管,T形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),あり,あり,あり	4.000	本	11,954	47,816	S単 114号
S07052	<T-K形乙切管>ダクティル鑄鉄管敷設 短管・異形管,T形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),あり,あり,あり	4.000	本	11,954	47,816	S単 115号
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m,,	8.000	本	98,700	789,600	S単 16号
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径250 長5.0m,,	6.000	本	101,000	606,000	S単 17号
S07062	管切断(DCIP管) 250mm	18.000	箇所	7,357	132,426	S単 139号
	合 計				15,925,235	
	単 価				22,782	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	異形管 K形片受曲管, 250×90°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07052	K形片受曲管, 250×90° 短管・異形管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	100,935	100,935	S単 116号
	合 計				100,935	
	単 価				100,935	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	異形管 K形片受曲管, 250×22 1/2°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07052	K形片受曲管, 250×22 1/2° 短管・異形管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	76,711	76,711	S単 117号
	合 計				76,711	
	単 価				76,711	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	異形管 K形片受曲管, 250×11 1/4°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07052	K形片受曲管, 250×11 1/4° 短管・異形管,K形,250×5,3種,Ⅱ'ツナリ(クレン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	98,233	98,233	S単 118号
	合 計				98,233	
	単 価				98,233	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 57号 ***					
000057	異形管					歩A
	短管1号, 250 0.74Mpa		本		1,000	本 当たり算出
S07052	短管1号, 250 0.74Mpa					
	短管・異形管, K形, 250×5, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾈｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1,000	本	53,688	53,688	S単 119号
	合 計				53,688	
	単 価				53,688	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	異形管					歩A
	短管2号, 250 0.74Mpa		本		1,000	本 当たり算出
S07052	短管2号, 250 0.74Mpa					
	短管・異形管, K形, 250×5, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾈｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1,000	本	75,210	75,210	S単 120号
	合 計				75,210	
	単 価				75,210	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	異形管					歩A
	F付T字管 250× 75 0.74Mpa		本		1,000	本 当たり算出
S07052	F付T字管 250× 75 0.74Mpa					
	短管・異形管, K形, 250×5, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾈｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1,000	本	94,029	94,029	S単 121号
	合 計				94,029	
	単 価				94,029	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	異形管					歩A
	排水T字管 250×100 0.74Mpa		本		1,000	本 当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設					
	短管・異形管, K形, 250×5, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾈｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1,000	本	85,220	85,220	S単 122号
	合 計				85,220	
	単 価				85,220	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	継輪					歩A
	K形, 250		個		1,000	個 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄製異形管					
	K形継輪, 250,,	1,000	本	39,500	39,500	S単 18号
	合 計				39,500	
	単 価				39,500	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品					歩A
	離脱防止金具, 250		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	K形 径250,,	1,000	組	18,900	18,900	S単 19号
	合 計				18,900	
	単 価				18,900	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	押輪					歩A
	K形, 250		組		1,000	組 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,	1,000	組	8,400	8,400	S単 20号
	合 計				8,400	
	単 価				8,400	
	*** B単 - 64号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000064	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 フランジ継手材、 250		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250、	1.000	組	15,200	15,200	S単 21号
	合 計				15,200	
	単 価				15,200	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	ダクタイル鋳鉄管 200×5m、D3種		m		10,748	歩A 当たり算出
S07052	<K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 短管・異形管、T形、200×5.3種、fl'ツナリ(クレン機能付)、あり、あり、あり	1.000	本	11,293	11,293	S単 123号
S07052	<K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 短管・異形管、K形、200×5.3種、fl'ツナリ(クレン機能付)、あり、あり、あり	1.000	本	15,232	15,232	S単 124号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m、	1.000	本	77,700	77,700	S単 22号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所	6,791	6,791	S単 140号
	合 計				111,016	
	単 価				10,329	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	異形管 K形挿し受片落管、 300×200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形挿し受片落管、 300×200 短管・異形管、K形、200×5.3種、fl'ツナリ(クレン機能付)、なし、あり、あり	1.000	本	73,891	73,891	S単 125号
	合 計				73,891	
	単 価				73,891	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	異形管 K形短管1号、 200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形短管1号、 200 短管・異形管、K形、200×5.3種、fl'ツナリ(クレン機能付)、なし、あり、あり	1.000	本	40,657	40,657	S単 126号
	合 計				40,657	
	単 価				40,657	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	異形管 K形短管2号、 200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形短管2号、 200 短管・異形管、K形、200×5.3種、fl'ツナリ(クレン機能付)、なし、あり、あり	1.000	本	58,075	58,075	S単 127号
	合 計				58,075	
	単 価				58,075	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	異形管 K形フランジ付きT字管、 200× 75		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形フランジ付きT字管、 200× 75 短管・異形管、K形、200×5.3種、fl'ツナリ(クレン機能付)、なし、あり、あり	1.000	本	74,291	74,291	S単 128号
	合 計				74,291	
	単 価				74,291	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	異形管 バドル付き片フランジ短管、L=0.475m 200×1060L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	バドル付き片フランジ短管、L=0.475m 200×1060L 短管・異形管、K形、200×5.3種、fl'ツナリ(クレン機能付)、なし、あり、あり	1.000	本	94,511	94,511	S単 129号
	合 計				94,511	
	単 価				94,511	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 71号 ***					
000071	異形管 バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×980L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×980L 短管・異形管, K形, 200×5.3種, ﾎｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり	1,000	本	89,907	89,907	S単 130号
	合 計				89,907	
	単 価				89,907	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	異形管 両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200		本		1,000	歩A 当たり算出
T00002	両フランジ鋼管 (SGP-MN) 200 L=0.3m	1,000	本	9,397	9,397	T単 2号
	合 計				9,397	
	単 価				9,397	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	異形管 フランジアダプター, 200×500 L, 0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, ﾎｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり	1,000	本	15,232	15,232	S単 131号
S02116	フランジアダプター 200, L=500, 0.74MPa,,	1,000	本	540,000	540,000	S単 26号
	合 計				555,232	
	単 価				555,232	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	継輪 K形, 200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクティル鑄鉄製異形管 K形継輪, 200,,	1,000	本	31,900	31,900	S単 27号
	合 計				31,900	
	単 価				31,900	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	ダクティル鑄鉄管用接合部品 離脱防止金具, 300		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径300,,	1,000	組	24,900	24,900	S単 28号
	合 計				24,900	
	単 価				24,900	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	ダクティル鑄鉄管用接合部品 離脱防止金具, 200		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200,,	1,000	組	13,900	13,900	S単 29号
	合 計				13,900	
	単 価				13,900	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	ダクティル鑄鉄管用接合部品 フランジ継手材, 200		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径200,,	1,000	組	8,310	8,310	S単 30号
	合 計				8,310	
	単 価				8,310	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 78号 ***					
000078	ダクタイル鋳鉄管 200×5m,D3種		m		2,080	歩A 当たり算出
S07052	<K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設(K形敷設) 短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	1.000	本	15,232	15,232	S単 132号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	1.000	本	77,700	77,700	S単 22号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所	6,791	6,791	S単 140号
	合 計				99,723	
	単 価				47,944	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	異形管 K形挿し受片落管, 300×200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形挿し受片落管, 300×200 短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	73,891	73,891	S単 133号
	合 計				73,891	
	単 価				73,891	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	異形管 K形短管1号, 200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形短管1号, 200 短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	40,657	40,657	S単 126号
	合 計				40,657	
	単 価				40,657	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	異形管 K形短管2号, 200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形短管2号, 200 短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	58,075	58,075	S単 127号
	合 計				58,075	
	単 価				58,075	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	異形管 K形フランジ付きT字管, 200× 75		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	K形フランジ付きT字管, 200× 75 短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	74,291	74,291	S単 128号
	合 計				74,291	
	単 価				74,291	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	異形管 バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×1,060L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×1,060L 短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	94,511	94,511	S単 134号
	合 計				94,511	
	単 価				94,511	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	異形管 バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×980L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	バドル付き片フランジ短管,L=0.475m 200×980L 短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	89,907	89,907	S単 130号
	合 計				89,907	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				89,907	
	*** B 単 - 85号 ***					
000085	異形管		本		1,000	歩 A 当たり算出
T00002	両フランジ鋼管 (SGP-MN) , 200					
	両フランジ鋼管 (SGP-MN) 200 L=0.3m	1.000	本	9,397	9,397	T 単 2号
	合 計				9,397	
	単 価				9,397	
	*** B 単 - 86号 ***					
000086	異形管		本		1,000	歩 A 当たり算出
	フランジアダプター, 200 x 500L, 0.74MPa					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	短管・異形管, K 形, 200 x 5.3種, R 仕様 (クレン機能付), あり, あり, あり	1.000	本	15,232	15,232	S 単 131号
S02116	フランジアダプター					
	200, L=500, 0.74MPa, ,	1.000	本	540,000	540,000	S 単 26号
	合 計				555,232	
	単 価				555,232	
	*** B 単 - 87号 ***					
000087	継輪		個		1,000	歩 A 当たり算出
	K 形, 200					
S02116	ダクタイル鋳鉄製異形管					
	K 形継輪, 200, ,	1.000	本	31,900	31,900	S 単 27号
	合 計				31,900	
	単 価				31,900	
	*** B 単 - 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 300		組		1,000	歩 A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	K 形 径300, ,	1.000	組	24,900	24,900	S 単 28号
	合 計				24,900	
	単 価				24,900	
	*** B 単 - 89号 ***					
000089	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	離脱防止金具, 200		組		1,000	歩 A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)					
	K 形 径200, ,	1.000	組	13,900	13,900	S 単 29号
	合 計				13,900	
	単 価				13,900	
	*** B 単 - 90号 ***					
000090	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	フランジ継手材		組		1,000	歩 A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	GF1フランジ形 7.5K 径200, ,	1.000	組	8,310	8,310	S 単 30号
	合 計				8,310	
	単 価				8,310	
	*** B 単 - 91号 ***					
000091	異形管		本		1,000	歩 A 当たり算出
	バドル付きフランジ短管, L1=0.495m, 250 x 1080L					
S07052	バドル付きフランジ短管, L1=0.495m, 250 x 1080L					
	短管・異形管, K 形, 250 x 5.3種, R 仕様 (クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	125,560	125,560	S 単 135号
	合 計				125,560	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				125,560	
	*** B 単 - 92号 ***					
000092	異形管 パドル付きフランジ短管,L1=0.425m, 250×930L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	パドル付きフランジ短管,L1=0.425m, 250×930L 短管・異形管,K形,250×5,3種,ハッパ杓(ルン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	114,649	114,649	S 単 136号
	合 計				114,649	
	単 価				114,649	
	*** B 単 - 93号 ***					
000093	異形管 両フランジ鋼管 (SGP-MN), 200		本		1,000	歩A 当たり算出
T00012	両フランジ鋼管 (SGP-MN) 250 L=0.33m さび止めペイント	1.000	基	13,554	13,554	T 単 11号
	合 計				13,554	
	単 価				13,554	
	*** B 単 - 94号 ***					
000094	異形管 フランジアダプター, 200×500L,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管,K形,250×5,3種,ハッパ杓(ルン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	16,451	16,451	S 単 137号
S02116	フランジアダプター 250,L=500,0.74MPa,,	1.000	本	607,000	607,000	S 単 33号
	合 計				623,451	
	単 価				623,451	
	*** B 単 - 95号 ***					
000095	ダクタイル鉄管用接合部品 フランジ継手材, 250		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250,,	1.000	組	15,200	15,200	S 単 21号
	合 計				15,200	
	単 価				15,200	
	*** B 単 - 96号 ***					
000096	ダクタイル鉄管 100×4m,D3種		m		10,748	歩A 当たり算出
S07051	<K形直管>ダクタイル鉄管敷設 直管,K形,100mm,3種,なし,あり	1.000	本	42,364	42,364	S 単 82号
S07051	<K形甲切管>ダクタイル鉄管敷設 直管,K形,100mm,3種,あり,あり	1.000	本	11,964	11,964	S 単 83号
S07051	<K形乙切管>ダクタイル鉄管敷設 直管,T形,100mm,3種,あり,あり	1.000	本	11,964	11,964	S 単 84号
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,	1.000	本	30,400	30,400	S 単 34号
S07062	管切断(DCIP管) 100mm	2.000	箇所	5,963	11,926	S 単 141号
	合 計				108,618	
	単 価				10,106	
	*** B 単 - 97号 ***					
000097	異形管 K形短管1号, 100		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	K形短管1号, 100 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,あり	1.000	本	23,364	23,364	S 単 85号
	合 計				23,364	
	単 価				23,364	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 98号 ***					
000098	異形管					歩A
	K形短管2号, 100		本		1,000	当たり算出
S07051	K形短管2号, 100 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	28,764	28,764	S単 86号
	合 計				28,764	
	単 価				28,764	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	ダクタイトル鉄管用接合部品					歩A
	離脱防止金具, 100		組		1,000	当たり算出
S02116	ダクタイトル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100,,	1,000	組	7,850	7,850	S単 35号
	合 計				7,850	
	単 価				7,850	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	ダクタイトル鉄管用接合部品					歩A
	フランジ継手材, 100		組		1,000	当たり算出
S02116	ダクタイトル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100,,	1,000	組	6,620	6,620	S単 36号
	合 計				6,620	
	単 価				6,620	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	塩ビ管管材布設					歩A
	150,VP		m		1,000	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管 (両差し口), 4.0m管	1,000	m	4,093	4,093	S単 80号
	合 計				4,093	
	単 価				4,093	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	弁類					歩A
	75,0.74MPa,樹脂製		基		1,000	当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	75mm,急排空気弁,あり	1,000	基	26,463	26,463	S単 146号
S02116	急速空気弁 (補修弁付) 75,0.74MPa,樹脂製,,	1,000	基	141,000	141,000	S単 37号
	合 計				167,463	
	単 価				167,463	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	両フランジ短管					歩A
	75,L=200,0.74MPa		本		1,000	当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=200,0.74MPa 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	21,674	21,674	S単 87号
	合 計				21,674	
	単 価				21,674	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	両フランジ短管					歩A
	75,L=250,0.74MPa		本		1,000	当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=250,0.74MPa 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	22,574	22,574	S単 88号
	合 計				22,574	
	単 価				22,574	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 105号 ***					
000105	フランジ接合部品 75,0.74MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	4,010	4,010	S単 38号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	弁類 25,0.74MPa,樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1,000	基	15,028	15,028	S単 147号
S02116	急速空気弁 (補修弁付) 25,0.74MPa,,	1,000	基	80,200	80,200	S単 39号
	合 計				95,228	
	単 価				95,228	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	両フランジ短管 75,L=200,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=200,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1,000	本	21,674	21,674	S単 87号
	合 計				21,674	
	単 価				21,674	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	両フランジ短管 75,L=500,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=500,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1,000	本	27,074	27,074	S単 89号
	合 計				27,074	
	単 価				27,074	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	フランジ接合部品 75,0.74MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	4,010	4,010	S単 38号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	弁類 25,0.74MPa,樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1,000	基	15,028	15,028	S単 147号
S02116	急速空気弁 (補修弁付) 25,0.74MPa,,	1,000	基	80,200	80,200	S単 39号
	合 計				95,228	
	単 価				95,228	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	両フランジ短管 75,L=400,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=400,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1,000	本	25,274	25,274	S単 90号
	合 計				25,274	
	単 価				25,274	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 112号 ***					
000112	フランジ接合部品 75,0.74MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	4,010	4,010	S単 38号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	弁類 25,0.74MPa,樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	15,028	15,028	S単 147号
S02116	急速空気弁 (補修弁付) 25,0.74MPa,,	1.000	基	80,200	80,200	S単 39号
	合 計				95,228	
	単 価				95,228	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	両フランジ短管 75,L=250,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=250,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	22,574	22,574	S単 88号
	合 計				22,574	
	単 価				22,574	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	両フランジ短管 75,L=400,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=400,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	25,274	25,274	S単 90号
	合 計				25,274	
	単 価				25,274	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	フランジ接合部品 75,0.74MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	4,010	4,010	S単 38号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	弁類 25,0.74MPa,樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	15,028	15,028	S単 147号
S02116	急速空気弁 (補修弁付) 25,0.74MPa,,	1.000	基	80,200	80,200	S単 39号
	合 計				95,228	
	単 価				95,228	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	両フランジ短管 75,L=300,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=300,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	23,474	23,474	S単 91号
	合 計				23,474	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				23,474	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	両フランジ短管 75,L=500,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=500,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	27,074	27,074	S単 89号
	合 計				27,074	
	単 価				27,074	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	フランジ接合部品 75,0.74MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75, ,	1.000	組	4,010	4,010	S単 38号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	弁類 25,0.74MPa,樹脂製		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	15,028	15,028	S単 147号
S02116	急速空気弁(補修弁付) 25,0.74MPa, ,	1.000	基	80,200	80,200	S単 39号
	合 計				95,228	
	単 価				95,228	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	両フランジ短管 75,L=250,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=250,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	22,574	22,574	S単 88号
	合 計				22,574	
	単 価				22,574	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	両フランジ短管 75,L=500,0.74MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, 75,L=500,0.74MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	27,074	27,074	S単 89号
	合 計				27,074	
	単 価				27,074	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	フランジ接合部品 75,0.74MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75, ,	1.000	組	4,010	4,010	S単 38号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	弁類 200,0.74MPa,ソフトシール仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	21,536	21,536	S単 143号
S02116	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD 内衫`内外面珪`粉粉体塗装, ,	1.000	個	155,000	155,000	S単 40号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				176,536	
	単 価				176,536	
	*** B 単 - 126号 ***					
000126	弁類 250,0.74MPa,ソフトシール仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,250mm	1.000	基	13,764	13,764	S 単 144号
S02116	ワトール仕切弁 250 7.5K FCD 内衫 内外面珪 粉粉体塗装,,	1.000	個	235,000	235,000	S 単 41号
	合 計				248,764	
	単 価				248,764	
	*** B 単 - 127号 ***					
000127	弁類 250,0.74MPa,ソフトシール仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,250mm	1.000	基	13,764	13,764	S 単 144号
S02116	ワトール仕切弁 250 7.5K FCD 内衫 内外面珪 粉粉体塗装,,	1.000	個	235,000	235,000	S 単 41号
	合 計				248,764	
	単 価				248,764	
	*** B 単 - 128号 ***					
000128	弁類 100,1.0MPa,水道用仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm	1.000	基	10,768	10,768	S 単 145号
S02116	水道用仕切弁 100,1.0MPa,鑄鉄製,,	1.000	個	82,950	82,950	S 単 42号
	合 計				93,718	
	単 価				93,718	
	*** B 単 - 129号 ***					
000129	弁類 200,0.74MPa,ソフトシールド仕切弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基	21,536	21,536	S 単 143号
S02116	ワトール仕切弁 200 7.5K FCD 内衫 内外面珪 粉粉体塗装,,	1.000	個	155,000	155,000	S 単 40号
	合 計				176,536	
	単 価				176,536	
	*** B 単 - 130号 ***					
000130	レジンコンクリート製ボックス 250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00009	レジンコンクリート製ボックス据付 1号排泥弁室, 250	1.000	基	1,323	1,323	T 単 8号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S 単 75号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 1号排泥弁室,,	1.000	基	83,320	83,320	S 単 43号
	合 計				85,051	
	単 価				85,051	
	*** B 単 - 131号 ***					
000131	基礎砕石 RC-40,t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,514	1,514	S 単 179号
	合 計				1,514	

事業名 宮古伊良部農業水利事業
 工事名 西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,514	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	蓋 U450蓋,1種		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 44号
	合 計				3,178	
	単 価				3,178	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	継足棒 L=0.6m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	開栓棒延長ロッド(継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む,,	1.000	本	50,200	50,200	S単 45号
	合 計				50,200	
	単 価				50,200	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	振止金具 250用,SUS		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 250用,,	1.000	個	48,500	48,500	S単 46号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	マンホール 組立3号マンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	730,600	730,600	S単 198号
	合 計				730,600	
	単 価				730,600	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	単粒砕石 5号		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	1.000	m3	5,650	5,650	
	合 計				5,650	
	単 価				5,650	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	吸出防止剤 t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	1.000	m ²	800	800	S単 47号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	巻立コンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	41,410	41,410	S単 181号
	合 計				41,410	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				41,410	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	型枠 巻立コンクリート		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,620	11,620	S単 186号
	合 計				11,620	
	単 価				11,620	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	保護コンクリート 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W /C65%	1.000	m ³	34,900	34,900	S単 182号
	合 計				34,900	
	単 価				34,900	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	型枠 保護コンクリート		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,620	11,620	S単 186号
	合 計				11,620	
	単 価				11,620	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	マンホール 組立2号マンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	316,700	316,700	S単 199号
	合 計				316,700	
	単 価				316,700	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	通気孔 SGP 100,溶融亜鉛メッキ,防虫目皿付		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	2.700	m	8,954	24,176	S単 142号
S02116	炭素鋼鋼管 100,90°エルボ,,	1.000	本	3,600	3,600	S単 48号
S02116	炭素鋼鋼管 100,180°エルボ,,	1.000	本	11,700	11,700	S単 49号
S02116	防虫目皿 100,,	1.000	枚	5,690	5,690	S単 50号
	合 計				45,166	
	単 価				45,166	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	無収縮モルタル t=35mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル(現場配合タイプ)材料費のみ 1:0.2	1.000	m ³	56,895	56,895	T単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B単 - 145号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000145	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,679	1,679	S単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	保護コンクリート 18N-8-20		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	35,650	35,650	S単 183号
	合 計				35,650	
	単 価				35,650	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	型枠 保護コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 187号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	マンホール 組立1号マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	238,700	238,700	S単 200号
	合 計				238,700	
	単 価				238,700	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	無収縮モルタル t=20mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル(現場配合タイプ) 材料費のみ 1:0.2	1.000	m ³	56,895	56,895	T単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,679	1,679	S単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	マンホール 組立1号マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	238,700	238,700	S単 201号
	合 計				238,700	
	単 価				238,700	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	無収縮モルタル t=20mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00005	無収縮モルタル (現場配合タイプ) 材料費のみ 1:0.2	1.000	m3	56,895	56,895	T単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,679	1,679	S単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	マンホール 組立1号マンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	238,700	238,700	S単 202号
	合 計				238,700	
	単 価				238,700	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	無収縮モルタル t=25mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル (現場配合タイプ) 材料費のみ 1:0.2	1.000	m3	56,895	56,895	T単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,679	1,679	S単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	マンホール 組立1号マンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	247,700	247,700	S単 203号
	合 計				247,700	
	単 価				247,700	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	無収縮モルタル t=20mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル (現場配合タイプ) 材料費のみ 1:0.2	1.000	m3	56,895	56,895	T単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,679	1,679	S単 180号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B 単 - 160号 ***					
000160	マンホール 組立1号マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	238,700	238,700	S 単 204号
	合 計				238,700	
	単 価				238,700	
	*** B 単 - 161号 ***					
000161	無収縮モルタル t=20mm		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル(現場配合タイプ) 材料費のみ 1:0.2	1.000	m3	56,895	56,895	T 単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B 単 - 162号 ***					
000162	基礎碎石 RC-40, t=15cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,679	1,679	S 単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B 単 - 163号 ***					
000163	基礎碎石 RC-40, t=15cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,679	1,679	S 単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B 単 - 164号 ***					
000164	均しコンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	35,650	35,650	S 単 183号
	合 計				35,650	
	単 価				35,650	
	*** B 単 - 165号 ***					
000165	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,952	5,952	S 単 188号
	合 計				5,952	
	単 価				5,952	
	*** B 単 - 166号 ***					
000166	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツヤ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	1.000	m3	43,050	43,050	S 単 184号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				43,050	
	単 価				43,050	
	*** B 単 - 167号 ***					
000167	型枠 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,620	11,620	S 単 186号
	合 計				11,620	
	単 価				11,620	
	*** B 単 - 168号 ***					
000168	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	192,570	192,570	S 単 73号
	合 計				192,570	
	単 価				192,570	
	*** B 単 - 169号 ***					
000169	足場工 先行手摺型枠組		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²	5,871	5,871	S 単 155号
	合 計				5,871	
	単 価				5,871	
	*** B 単 - 170号 ***					
000170	支保工 パイプサポート		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m3	6,101	6,101	S 単 156号
	合 計				6,101	
	単 価				6,101	
	*** B 単 - 171号 ***					
000171	マンホール 600,T-25,簡易防水型,調節リングH=50		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	164,800	164,800	S 単 205号
	合 計				164,800	
	単 価				164,800	
	*** B 単 - 172号 ***					
000172	無収縮モルタル t=27mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル(現場配合タイプ)材料費のみ 1:0.2	1.000	m3	56,895	56,895	T 単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B 単 - 173号 ***					
000173	ステップ B=300, 19		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	足掛金具 B=300, 19(SUS),合成樹脂被覆,,	1.000	個	5,850	5,850	S 単 51号
	合 計				5,850	

事業名 宮古伊良部農業水利事業
 工事名 西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,850	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	水抜き管 VU, 40, L=0.6m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 40mm, 直管 (両差し口), 4.0m管	1.000	m	1,181	1,181	S単 81号
	合 計				1,181	
	単 価				1,181	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	単粒砕石 5号		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 , 5号 20 - 13mm,	1.000	m3	5,650	5,650	S単 52号
	合 計				5,650	
	単 価				5,650	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	吊り金具 アイボルト, M12		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M12,,	1.000	個	1,230	1,230	S単 53号
	合 計				1,230	
	単 価				1,230	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	通気孔 SGP100A, 溶融亜鉛メッキ, 防虫目皿付き, 保護コン		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	7.100	m	8,954	63,573	S単 142号
S02116	炭素鋼鋼管 100, 90 ° エルボ,,	2.000	本	3,600	7,200	S単 48号
S02116	炭素鋼鋼管 100, 180 ° エルボ,,	2.000	本	11,700	23,400	S単 49号
S02116	防虫目皿 100,,	2.000	枚	5,690	11,380	S単 50号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , , コンクリート各種	0.100	m3	42,150	4,215	S単 185号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.500	m ²	10,440	5,220	S単 187号
	合 計				114,988	
	単 価				114,988	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	ポリエチレンスリーブ被膜 200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	ポリエチレンスリーブ被覆工 200	1.000	m	1,105	1,105	T単 3号
	合 計				1,105	
	単 価				1,105	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm	1.000	m ²	1,679	1,679	S単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	

事業名 宮古伊良部農業水利事業
 工事名 西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 180号 ***					
000180	均しコンクリート 18N-8-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	35,650	35,650	S単 183号
	合 計				35,650	
	単 価				35,650	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,952	5,952	S単 188号
	合 計				5,952	
	単 価				5,952	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バッチャ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	1.000	m3	43,050	43,050	S単 184号
	合 計				43,050	
	単 価				43,050	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,620	11,620	S単 186号
	合 計				11,620	
	単 価				11,620	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	192,570	192,570	S単 73号
	合 計				192,570	
	単 価				192,570	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	足場工 先行手摺型枠組		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²	5,871	5,871	S単 155号
	合 計				5,871	
	単 価				5,871	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	支保工 パイプサポート		空m3		1,000	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m3	6,101	6,101	S単 156号
	合 計				6,101	
	単 価				6,101	

事業名 宮古伊良部農業水利事業
 工事名 西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 187号 ***					
000187	マンホール 600,T-25,簡易防水		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	168,500	168,500	S単 206号
	合 計				168,500	
	単 価				168,500	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	無収縮モルタル t=50mm		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル(現場配合タイプ)材料費のみ 1:0.2	1.000	m3	56,895	56,895	T単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	ステップ B=300, 19		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	足掛金具 B=300, 19(SUS),合成樹脂被覆,,	1.000	個	5,850	5,850	S単 51号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	水抜き管 VU, 40,L=0.6m		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	1,181	1,181	S単 81号
	合 計				1,181	
	単 価				1,181	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	単粒砕石 5号		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 ,5号 20~13mm,,	1.000	m3	5,650	5,650	S単 52号
	合 計				5,650	
	単 価				5,650	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	吊り金具 アイボルト,M12		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M12,,	1.000	個	1,230	1,230	S単 53号
	合 計				1,230	
	単 価				1,230	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	通気孔 SGP100A,溶融亜鉛メッキ,防虫目皿付き,保護コン		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	8.100	m	8,954	72,527	S単 142号
S02116	炭素鋼鋼管 100,90°エルボ,,	2.000	本	3,600	7,200	S単 48号
S02116	炭素鋼鋼管 100,180°エルボ,,	2.000	本	11,700	23,400	S単 49号
S02116	防虫目皿 100,,	2.000	枚	5,690	11,380	S単 50号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.100	m3	42,150	4,215	S単 185号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.500	m ²	10,440	5,220	S 単 187号
	合 計				123,942	
	単 価				123,942	
	*** B 単 - 194号 ***					
000194	ポリエチレンスリーブ被膜 200		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
T00003	ポリエチレンスリーブ被覆工 200	1.000	m	1,105	1,105	T 単 3号
	合 計				1,105	
	単 価				1,105	
	*** B 単 - 195号 ***					
000195	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,679	1,679	S 単 180号
	合 計				1,679	
	単 価				1,679	
	*** B 単 - 196号 ***					
000196	均しコンクリート RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m ³	35,650	35,650	S 単 183号
	合 計				35,650	
	単 価				35,650	
	*** B 単 - 197号 ***					
000197	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,952	5,952	S 単 188号
	合 計				5,952	
	単 価				5,952	
	*** B 単 - 198号 ***					
000198	鉄筋コンクリート 21N-12-20		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種	1.000	m ³	43,050	43,050	S 単 184号
	合 計				43,050	
	単 価				43,050	
	*** B 単 - 199号 ***					
000199	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,620	11,620	S 単 186号
	合 計				11,620	
	単 価				11,620	
	*** B 単 - 200号 ***					
000200	鉄筋 SD295, D13		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	192,570	192,570	S単 73号
	合 計				192,570	
	単 価				192,570	
	*** B単 - 201号 ***					
000201	足場工 先行手摺枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,871	5,871	S単 155号
	合 計				5,871	
	単 価				5,871	
	*** B単 - 202号 ***					
000202	支保工 パイプサポート		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下	1.000	空m3	6,101	6,101	S単 156号
	合 計				6,101	
	単 価				6,101	
	*** B単 - 203号 ***					
000203	マンホール 600,T-25,簡易防水型,調整リングH=150		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	172,200	172,200	S単 207号
	合 計				172,200	
	単 価				172,200	
	*** B単 - 204号 ***					
000204	無収縮モルタル t=17mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル(現場配合タイプ)材料費のみ 1:0.2	1.000	m3	56,895	56,895	T単 5号
	合 計				56,895	
	単 価				56,895	
	*** B単 - 205号 ***					
000205	ステップ B=300, 19		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	足掛金具 B=300, 19(SUS),合成樹脂被覆,,	1.000	個	5,850	5,850	S単 51号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B単 - 206号 ***					
000206	水抜き管 VU, 40,L=0.6m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	1,181	1,181	S単 81号
	合 計				1,181	
	単 価				1,181	
	*** B単 - 207号 ***					
000207	単粒砕石 5号		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 ,5号 20-13mm,	1.000	m3	5,650	5,650	S単 52号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,650	
	単 価				5,650	
	*** B単 - 208号 ***					
000208	吊り金具 アイボルト,M12		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M12,,	1.000	個	1,230	1,230	S単 53号
	合 計				1,230	
	単 価				1,230	
	*** B単 - 209号 ***					
000209	通気孔 SGP100A,溶接垂鉛メッキ,防虫目皿付き,保護コン		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	14.700	m	8,954	131,624	S単 142号
S02116	炭素鋼鋼管 100,90°エルボ,,	4.000	本	3,600	14,400	S単 48号
S02116	炭素鋼鋼管 100,180°エルボ,,	2.000	本	11,700	23,400	S単 49号
S02116	防虫目皿 100,,	2.000	枚	5,690	11,380	S単 50号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.100	m3	42,150	4,215	S単 185号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	10,440	5,220	S単 187号
	合 計				190,239	
	単 価				190,239	
	*** B単 - 210号 ***					
000210	ポリエチレンスリーブ被膜 250		m		1,000	歩A 当たり算出
T00011	ポリエチレンスリーブ被覆工 250	1.000	基	1,263	1,263	T単 10号
	合 計				1,263	
	単 価				1,263	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	レジンコンクリート製ボックス 250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00001	レジンコンクリート製ボックス据付 制水弁室, 250,腕山-2分水	1.000	基	1,575	1,575	T単 1号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 腕山-2分水・制水弁室, 600,,	1.000	基	85,020	85,020	S単 58号
	合 計				87,003	
	単 価				87,003	
	*** B単 - 212号 ***					
000212	基礎砕石 RC-40,t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,514	1,514	S単 179号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単 - 213号 ***					
000213	蓋 U450蓋,1種		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 44号
	合 計				3,178	
	単 価				3,178	
	*** B単 - 214号 ***					
000214	継足棒 L=0.6m		本		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	開栓棒延長ロッド (継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む,,	1.000	本	50,200	50,200	S単 45号
	合 計				50,200	
	単 価				50,200	
	*** B単 - 215号 ***					
000215	振止金具 250用,SUS		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 250用,,	1.000	個	48,500	48,500	S単 46号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単 - 216号 ***					
000216	レジンコンクリート製ボックス 250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	レジンコンクリート製ボックス据付 2号制水弁, 250	1.000	基	1,323	1,323	T単 6号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 2号制水弁, 600,,	1.000	基	77,710	77,710	S単 59号
	合 計				79,441	
	単 価				79,441	
	*** B単 - 217号 ***					
000217	基礎砕石 RC-40,t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,514	1,514	S単 179号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単 - 218号 ***					
000218	蓋 U450蓋,1種		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 44号
	合 計				3,178	
	単 価				3,178	
	*** B単 - 219号 ***					
000219	継足棒 L=0.6m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	開栓棒延長ロッド (継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む,,	1.000	本	50,200	50,200	S単 45号
	合 計				50,200	
	単 価				50,200	

事業名 宮古伊良部農業水利事業
 工事名 西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 220号 ***					
000220	振止金具 250用, SUS		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 250用,,	1.000	個	48,500	48,500	S単 46号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	レジンコンクリート製ボックス 250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00008	レジンコンクリート製ボックス据付 3号制水弁, 250	1.000	基	1,323	1,323	T単 7号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 3号制水弁室, 600,,	1.000	基	74,480	74,480	S単 60号
	合 計				76,211	
	単 価				76,211	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	基礎碎石 RC-40, t=100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m	1,514	1,514	S単 179号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	蓋 U450蓋,1種		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 44号
	合 計				3,178	
	単 価				3,178	
	*** B単 - 224号 ***					
000224	継足棒 L=0.4m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	閉栓棒延長ロッド(継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む,,	1.000	本	50,200	50,200	S単 45号
	合 計				50,200	
	単 価				50,200	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	振止金具 250用, SUS		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 250用,,	1.000	個	48,500	48,500	S単 46号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単 - 226号 ***					
000226	レジンコンクリート製ボックス 250		式		1,000	歩A 当たり算出
T00010	レジンコンクリート製ボックス据付 西方原-2(1)分水, 250	1.000	基	1,575	1,575	T単 9号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	レジンコンクリート製ボックス 西方原-2 (1)分水・制水弁室工,,	1.000	基	81,790	81,790	S単 61号
	合 計				83,773	
	単 価				83,773	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	基礎砕石 RC-40,t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,514	1,514	S単 179号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	蓋 U450蓋,1種		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	408	408	S単 75号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 44号
	合 計				3,178	
	単 価				3,178	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	継足棒 L=0.5m		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	開栓棒延長ロッド (継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む,,	1.000	本	50,200	50,200	S単 45号
	合 計				50,200	
	単 価				50,200	
	*** B単 - 230号 ***					
000230	振止金具 250用,SUS		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 250用,,	1.000	個	48,500	48,500	S単 46号
	合 計				48,500	
	単 価				48,500	
	*** B単 - 231号 ***					
000231	埋設物表示テープ 幅150mm,ダブル		m		1.000	歩A 当たり算出
T00004	埋設物表示テープ敷設 150mm幅	1.000	m	253	253	T単 4号
	合 計				253	
	単 価				253	
	*** B単 - 232号 ***					
000232	表土掘削 t=60cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	表土剥ぎ 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.600	m ³	332.4	199	S単 161号
	合 計				199	
	単 価				199	
	*** B単 - 233号 ***					
000233	表土埋戻 t=60cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.600	m3	239.9	144	S単 163号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単 - 234号 ***					
000234	耕地復旧(砕土)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	43	43	S単 152号
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	43	43	S単 152号
	合 計				86	
	単 価				86	
	*** B単 - 235号 ***					
000235	路床盛土 1.0m B 2.5m,流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,226	2,226	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	487	487	S単 5号
	合 計				2,979	
	単 価				2,979	
	*** B単 - 236号 ***					
000236	路体盛土 1.0m B 2.5m,流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,226	2,226	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	442	442	S単 6号
	合 計				2,934	
	単 価				2,934	
	*** B単 - 237号 ***					
000237	表層 再生密粒度アスコン20,t=5cm,1.4m B<3.0m(県・本復旧)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	3,758	3,758	S単 195号
	合 計				3,758	
	単 価				3,758	
	*** B単 - 238号 ***					
000238	表層 再生密粒度アスコン13,t=5cm,1.4m B<3.0m(市・本復旧)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	3,758	3,758	S単 196号
	合 計				3,758	
	単 価				3,758	
	*** B単 - 239号 ***					
000239	表層 再生密粒度アスコン20,t=3cm,1.4m B<3.0m(市・仮復旧)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾛｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20)	1.000	m ²	2,474	2,474	S単 197号
	合 計				2,474	
	単 価				2,474	
	*** B単 - 240号 ***					
000240	不陸整正 上層路盤,t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	m ²	132.4	132	S単 191号
	合 計				132	
	単 価				132	
	*** B単 - 241号 ***					
000241	上層路盤 t=17cm,RM40 (購入材),仮復旧 (県道)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,170mm	1.000	m ²	880.3	880	S単 193号
	合 計				880	
	単 価				880	
	*** B単 - 242号 ***					
000242	上層路盤 t=15cm,RM40 (購入材),本復旧 (市道等)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	809.6	810	S単 194号
	合 計				810	
	単 価				810	
	*** B単 - 243号 ***					
000243	下層路盤 t=15cm,RC40同等 (流用材)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材 (各種)	1.000	m ²	279	279	S単 192号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単 - 244号 ***					
000244	区画線 実線,白,15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	202	202	S単 148号
	合 計				202	
	単 価				202	
	*** B単 - 245号 ***					
000245	区画線 破線,白,15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	225	225	S単 149号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単 - 246号 ***					
000246	区画線 (指示文字) 実線,白,15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし...	1.000	m	202	202	S 単 148号
	合 計				202	
	単 価				202	
	*** B 単 - 247号 ***					
000247	区画線 実線,白,45cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし...	1.000	m	367	367	S 単 150号
	合 計				367	
	単 価				367	
	*** B 単 - 248号 ***					
000248	U型側溝 300A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,313	4,313	S 単 76号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.056	m3	2,750	154	S 単 63号
	合 計				4,467	
	単 価				4,467	
	*** B 単 - 249号 ***					
000249	構造物撤去 横断側溝,500×500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	1.000	m	19,330	19,330	S 単 190号
	合 計				19,330	
	単 価				19,330	
	*** B 単 - 250号 ***					
000250	構造物撤去 横断側溝,800×800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	1.000	m	19,330	19,330	S 単 190号
	合 計				19,330	
	単 価				19,330	
	*** B 単 - 251号 ***					
000251	構造物撤去 横断側溝,600×600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	1.000	m	19,330	19,330	S 単 190号
	合 計				19,330	
	単 価				19,330	
	*** B 単 - 252号 ***					
000252	工事用道路設置 購入土(流しコーラル)		m		62.900 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	90.400	m3	243.5	22,012	S 単 174号
S02116	コ - ラル(流し)	120.000	m3	2,200	264,000	S 単 10号
	合 計				286,012	
	単 価				4,547	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 253号 ***					
000253	工事用道路撤去 路床等へ流用		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ポンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.110	m3	332.4	369	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.110	m3	451	501	S単 173号
	合 計				870	
	単 価				870	
	*** B単 - 254号 ***					
000254	畦畔設置		m		1.000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m	1,104	1,104	S単 151号
	合 計				1,104	
	単 価				1,104	
	*** B単 - 255号 ***					
000255	土木シート設置 100kg/5cm相当		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	198	198	S単 157号
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単 - 256号 ***					
000256	ブルーシート設置 #3000		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	132	132	S単 158号
	合 計				132	
	単 価				132	
	*** B単 - 257号 ***					
000257	土嚢設置 UV対策型		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置	1.000	m3	26,998	26,998	S単 153号
	合 計				26,998	
	単 価				26,998	
	*** B単 - 258号 ***					
000258	トラロープ 黄黒ポリ袋		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,,	1.000	m	22	22	S単 64号
	合 計				22	
	単 価				22	
	*** B単 - 259号 ***					
000259	木杭 4.5cm×4.5cm×45cm		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×45cm,,	1.000	本	100	100	S単 65号
	合 計				100	
	単 価				100	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	* * * B単 - 260号 * * *					
000260	土木シート撤去 100kg/5cm相当		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	84	84	S単 159号
	合 計				84	
	単 価				84	
	* * * B単 - 261号 * * *					
000261	ブルーシート撤去 #3000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	84	84	S単 159号
	合 計				84	
	単 価				84	
	* * * B単 - 262号 * * *					
000262	土嚢撤去 UV対策型		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	1.000	m ³	12,075	12,075	S単 154号
	合 計				12,075	
	単 価				12,075	
	* * * B単 - 263号 * * *					
000263	産業廃棄物処理・運搬 シート類		ton		0.800 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃シート類,(有)松島開発	0.800	ton	50,000	40,000	S単 71号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,良好	2.500	空m ³	2,490	6,225	S単 160号
	合 計				46,225	
	単 価				57,781	
	* * * B単 - 264号 * * *					
000264	工事用信号機		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	工事用信号機 灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラー,,	126.000	供用日	780	98,280	S単 66号
S02116	工事用信号機・基本料	1.000	組	8,800	8,800	S単 67号
	合 計				107,080	
	単 価				107,080	
	* * * B単 - 265号 * * *					
000265	産業廃棄物税 廃プラスチック・As切断層		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	沖縄県産業廃棄物税 廃シート類,(有)松島開発,,	1.000	ton	909	909	S単 68号
	合 計				909	
	単 価				909	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()	m3		3,368		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	m3		2,226		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	m ²		315		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし	m3		712		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	路床、3.0～4.0ton、あり	m3		487		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	路体、3.0～4.0ton、あり	m3		442		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工					
		人		28,560		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
		人		21,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
		人		19,530		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	コ - ラル (流し)					
	コ - ラル (流し)					
		m3		2,200		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径450 長6.00m、	本		215,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 5種・DB 径450 長6.00m、	本		221,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄製異形管					
	ダクタイル鋳鉄製異形管					
	K形継輪、450、	本		81,300		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	K形 径450、	組		52,600		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450、	組		22,200		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 3種管 径250 長5.0m、	本		98,700		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 3種管 径250 長5.0m、	本		101,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄製異形管					
	ダクタイル鋳鉄製異形管					
	K形継輪、250、	本		39,500		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	K形 径250、	組		18,900		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250、	組		8,400		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	GF1フランジ形 7.5K 径250、	組		15,200		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,, *** S単 - 23号 ***		本	77,700		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無し)200A,長5.5,, *** S単 - 24号 ***		本	51,700		歩A・単A
S02116	鋼板フランジ 鋼板フランジ 200A,, *** S単 - 25号 ***		個	3,250		歩A・単A
S02116	鉛クロームフリーさび止めペイント 鉛クロームフリーさび止めペイント ,,下塗用(赤さび色、グレー) *** S単 - 26号 ***		kg	647		歩A・単A
S02116	フランジアダプター フランジアダプター 200,L=500,0.74MPa,, *** S単 - 27号 ***		本	540,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄製異形管 ダクタイル鋳鉄製異形管 K形継輪 200,, *** S単 - 28号 ***		本	31,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300,, *** S単 - 29号 ***		組	24,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径200,, *** S単 - 30号 ***		組	13,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径200,, *** S単 - 31号 ***		組	8,310		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 ネジ無し(ソケット無し)250A,長5.5m,, *** S単 - 32号 ***		本	72,600		歩A・単A
S02116	鋼板フランジ 鋼板フランジ 250A,, *** S単 - 33号 ***		個	4,440		歩A・単A
S02116	フランジアダプター フランジアダプター 250,L=500,0.74MPa,, *** S単 - 34号 ***		本	607,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	30,400		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径100,, *** S単 - 36号 ***		組	7,850		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100,, *** S単 - 37号 ***		組	6,620		歩A・単A
S02116	急速空気弁(補修弁付) 急速空気弁(補修弁付) 75,0.74MPa,樹脂製,, *** S単 - 38号 ***		基	141,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,, *** S単 - 39号 ***		組	4,010		歩A・単A
S02116	急速空気弁(補修弁付) 急速空気弁(補修弁付) 25,0.74MPa,, *** S単 - 40号 ***		基	80,200		歩A・単A
S02116	ワトール仕切弁 ワトール仕切弁 200 7.5K FCD 内衬' 内外面球' 杉粉体塗装,, *** S単 - 41号 ***		個	155,000		歩A・単A
S02116	ワトール仕切弁 ワトール仕切弁 250 7.5K FCD 内衬' 内外面球' 杉粉体塗装,, *** S単 - 42号 ***		個	235,000		歩A・単A
S02116	水道用仕切弁 水道用仕切弁 100,1.0MPa,鋳鉄製,, *** S単 - 43号 ***		個	82,950		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 1号排泥弁室,, *** S単 - 43号 ***		基	83,320		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 44号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,		個	2,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 開栓棒延長ロッド (継足棒) 開栓棒延長ロッド (継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む,,		本	50,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 振止金具 振止金具 250用,,		個	48,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 吸出防止材 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,		m ²	800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 100,90°エルボ,,		本	3,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 100,180°エルボ,,		本	11,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 防虫目皿 防虫目皿 100,,		枚	5,690		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 足掛金具 足掛金具 B=300, 19 (SUS),合成樹脂被覆,,		個	5,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20~13mm,,		m ³	5,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** アイボルト アイボルト M12,,		個	1,230		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m,,		枚	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド 200,,		本	180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ 250 厚さ0.2 長6.0m,,		枚	2,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド 250,,		本	205		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 腕山-2分水・制水弁室, 600,,		基	85,020		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 2号制水弁, 600,,		基	77,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 3号制水弁室, 600,,		基	74,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 西方原-2 (1)分水・制水弁室工,,		基	81,790		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ,,		巻	7,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 再生クラッシャー 再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,,		m ³	2,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 標識ローブ 標識ローブ 黄黒ポリ製 径 9mm,,		m	22		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 測量杭 (杉)					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×45cm,, *** S単 - 66号 ***		本	100		歩A・単A
S02116	工事用信号機 工事用信号機 灯体×2,ボール2,十字台×2,コントローラ,, *** S単 - 67号 ***		供用日	780		歩A・単A
S02116	工事用信号機・基本料 工事用信号機・基本料		組	8,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 68号 *** 沖縄県産業廃棄物税 沖縄県産業廃棄物税 廃シート類,(有)松島開発,, *** S単 - 69号 ***		ton	909		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 アスファルト殻,(株)平良土建 *** S単 - 70号 ***		ton	500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As切断屑,(有)松島開発 *** S単 - 71号 ***		ton	100,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃シート類,(有)松島開発 *** S単 - 72号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] [SP 施工パッケージ(直接入力用)] アスファルト舗装,t=15cm以下 *** S単 - 73号 ***		m	722.4		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 74号 ***		ton	192,570		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 75号 ***		m	2,199		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 76号 ***		枚	408		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 77号 ***		m	4,313		歩A・単A
S07001	*** S単 - 77号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランド'ガイト' 式,区分 ,あり,なし *** S単 - 78号 ***		m3	3,945		歩A・単A
S07001	*** S単 - 78号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパ'クタ,区分 ,あり,なし *** S単 - 79号 ***		m3	4,903		歩A・単A
S07001	*** S単 - 79号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),タ'バ',区分 ,あり,なし *** S単 - 80号 ***		m3	6,110		歩A・単A
S07021	*** S単 - 80号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管 *** S単 - 81号 ***		m	4,093		歩A・単A
S07021	*** S単 - 81号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管 *** S単 - 82号 ***		m	1,181		歩A・単A
S07051	*** S単 - 82号 *** <K形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダ'クタイル鋳鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,なし,あり *** S単 - 83号 ***		本	42,364		歩A・単A
S07051	*** S単 - 83号 *** <K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダ'クタイル鋳鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,あり,あり *** S単 - 84号 ***		本	11,964		歩A・単A
S07051	*** S単 - 84号 *** <K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダ'クタイル鋳鉄管人力布設 直管,T形,100mm,3種,あり,あり		本	11,964		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07051	*** S単 - 85号 *** K形短管1号, 100 ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	23,364		歩A・単A
S07051	*** S単 - 86号 *** K形短管2号, 100 ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	28,764		歩A・単A
S07051	*** S単 - 87号 *** 両フランジ短管, 75, L=200, 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	21,674		歩A・単A
S07051	*** S単 - 88号 *** 両フランジ短管, 75, L=250, 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	22,574		歩A・単A
S07051	*** S単 - 89号 *** 両フランジ短管, 75, L=500, 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	27,074		歩A・単A
S07051	*** S単 - 90号 *** 両フランジ短管, 75, L=400, 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	25,274		歩A・単A
S07051	*** S単 - 91号 *** 両フランジ短管, 75, L=300, 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	23,474		歩A・単A
S07052	*** S単 - 92号 *** <K形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	237,699		歩A・単A
S07052	*** S単 - 93号 *** <T形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, T形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	237,416		歩A・単A
S07052	*** S単 - 94号 *** <T-K形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, T形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	237,416		歩A・単A
S07052	*** S単 - 95号 *** <K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	22,484		歩A・単A
S07052	*** S単 - 96号 *** <K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 (K形敷設) ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	22,484		歩A・単A
S07052	*** S単 - 97号 *** <K-T形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 (K形敷設) ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	22,484		歩A・単A
S07052	*** S単 - 98号 *** <K-T形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	16,195		歩A・単A
S07052	*** S単 - 99号 *** <T形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, T形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	16,195		歩A・単A
S07052	*** S単 - 100号 *** <T-K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, T形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	16,195		歩A・単A
S07052	*** S単 - 101号 *** K形両受曲管, 450×5 5/8° ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	115,377		歩A・単A
S07052	*** S単 - 102号 *** 二受T字管, 450×300 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	251,713		歩A・単A
S07052	*** S単 - 103号 *** フランジ付きT字管, 450×75 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	184,646		歩A・単A
S07052	*** S単 - 104号 *** 受挿片落管, 450×250 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 450×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	142,604		歩A・単A
S07052	*** S単 - 105号 *** <K形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 250×5, 3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	115,250		歩A・単A
S07052	*** S単 - 106号 *** <K-T形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 107号 ***		本	115,250		歩A・単A
S07052	<T形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, T形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 108号 ***		本	113,055		歩A・単A
S07052	<T-K形直管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, T形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 109号 ***		本	113,055		歩A・単A
S07052	<K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 110号 ***		本	16,451		歩A・単A
S07052	<K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設(K形敷設) ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 111号 ***		本	16,451		歩A・単A
S07052	<K-T形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 112号 ***		本	16,451		歩A・単A
S07052	<K-T形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設(K形敷設) ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 113号 ***		本	16,451		歩A・単A
S07052	<T形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, T形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 114号 ***		本	11,954		歩A・単A
S07052	<T-K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, T形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 115号 ***		本	11,954		歩A・単A
S07052	<T-K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, T形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 116号 ***		本	11,954		歩A・単A
S07052	K形片受曲管, 250×90° ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 117号 ***		本	100,935		歩A・単A
S07052	K形片受曲管, 250×22 1/2° ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 118号 ***		本	76,711		歩A・単A
S07052	K形片受曲管, 250×11 1/4° ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 119号 ***		本	98,233		歩A・単A
S07052	短管1号, 250 0.74Mpa ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 120号 ***		本	53,688		歩A・単A
S07052	短管2号, 250 0.74MPa ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 121号 ***		本	75,210		歩A・単A
S07052	F付T字管 250×75 0.74Mpa ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 122号 ***		本	94,029		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 123号 ***		本	85,220		歩A・単A
S07052	<K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, T形, 200×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 124号 ***		本	11,293		歩A・単A
S07052	<K形甲切管>ダクタイル鋳鉄管敷設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), あり, あり, あり *** S単 - 125号 ***		本	15,232		歩A・単A
S07052	K形挿し受片落管, 300×200 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 126号 ***		本	73,891		歩A・単A
S07052	K形短管1号, 200 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり *** S単 - 127号 ***		本	40,657		歩A・単A
S07052	K形短管2号, 200 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, Ⅱ' ック杓(クレン機能付), なし, あり, あり		本	58,075		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07052	*** S単 - 128号 *** K形フランジ付きT字管, 200×75 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	74,291		歩A・単A
S07052	*** S単 - 129号 *** バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×1060L ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	94,511		歩A・単A
S07052	*** S単 - 130号 *** バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×980L ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	89,907		歩A・単A
S07052	*** S単 - 131号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	15,232		歩A・単A
S07052	*** S単 - 132号 *** <K形乙切管>ダクタイル鋳鉄管敷設(K形敷設) ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	15,232		歩A・単A
S07052	*** S単 - 133号 *** K形挿し受片落管, 300×200 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	73,891		歩A・単A
S07052	*** S単 - 134号 *** バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×1,060L ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	94,511		歩A・単A
S07052	*** S単 - 135号 *** バドル付きフランジ短管, L1=0.495m, 250×1080L ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	125,560		歩A・単A
S07052	*** S単 - 136号 *** バドル付きフランジ短管, L1=0.425m, 250×930L ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), なし, あり, あり		本	114,649		歩A・単A
S07052	*** S単 - 137号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5.3種, 11°ツナリ(クレーン機能付), あり, あり, あり		本	16,451		歩A・単A
S07062	*** S単 - 138号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 450mm		箇所	14,750		歩A・単A
S07062	*** S単 - 139号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 250mm		箇所	7,357		歩A・単A
S07062	*** S単 - 140号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 200mm		箇所	6,791		歩A・単A
S07062	*** S単 - 141号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 100mm		箇所	5,963		歩A・単A
S07071	*** S単 - 142号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)		m	8,954		歩A・単A
S07091	*** S単 - 143号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm		基	21,536		歩A・単A
S07091	*** S単 - 144号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 250mm		基	13,764		歩A・単A
S07091	*** S単 - 145号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製, 100mm		基	10,768		歩A・単A
S07093	*** S単 - 146号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり		基	26,463		歩A・単A
S07093	*** S単 - 147号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基	15,028		歩A・単A
S08801	*** S単 - 148号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	202		歩A・単A
S08801	*** S単 - 149号 *** 【区画線工】					

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,... *** S単 - 150号 ***		m	225		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,... *** S単 - 151号 ***		m	367		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり *** S単 - 152号 ***		m	1,104		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 153号 ***		m ²	43		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え~設置 *** S単 - 154号 ***		m ³	26,998		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 撤去のみ *** S単 - 155号 ***		m ³	12,075		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 156号 ***		掛m ²	5,871		歩A・単A
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下 *** S単 - 157号 ***		空m ³	6,101		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 158号 ***		m ²	198		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 159号 ***		m ²	132		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 160号 ***		m ²	84		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好 *** S単 - 161号 ***		空m ³	2,490		歩A・単A
SA0101	表土剥ぎ SP 掘削 土砂,オフ・ンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,- *** S単 - 162号 ***		m ³	332.4		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフ・ンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,- *** S単 - 163号 ***		m ³	332.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 164号 ***		m ³	239.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 165号 ***		m ³	295.6		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 166号 ***		m ³	338.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 167号 ***		m ³	2,254		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ・ツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 168号 ***		m ³	511.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ・ツツ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 169号 ***		m ³	721.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ・ツツ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k		m ³	963.7		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	m以下					
	*** S単 - 170号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	781.7		歩A・単A
	*** S単 - 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ`ツ鈔山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3	1,083		歩A・単A
	*** S単 - 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハ`ツ鈔山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3	1,542		歩A・単A
	*** S単 - 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	451		歩A・単A
	*** S単 - 174号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3	243.5		歩A・単A
	*** S単 - 175号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m	525		歩A・単A
	*** S単 - 176号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	134.3		歩A・単A
	*** S単 - 177号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,997		歩A・単A
	*** S単 - 178号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m	223.5		歩A・単A
	*** S単 - 179号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,514		歩A・単A
	*** S単 - 180号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,679		歩A・単A
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	41,410		歩A・単A
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	34,900		歩A・単A
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	35,650		歩A・単A
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ハ`ツ鈔(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種		m3	43,050		歩A・単A
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	42,150		歩A・単A
	*** S単 - 186号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,620		歩A・単A
	*** S単 - 187号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	10,440		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 188号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,952		歩A・単A
	*** S単 - 189号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし		m	4,750		歩A・単A
	*** S単 - 190号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	19,330		歩A・単A
	*** S単 - 191号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,なし		m ²	132.4		歩A・単A
	*** S単 - 192号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²	279		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,170mm		m ²	880.3		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	809.6		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)		m ²	3,758		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	3,758		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)		m ²	2,474		歩A・単A
	*** S単 - 198号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	730,600		歩A・単A
	*** S単 - 199号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	316,700		歩A・単A
	*** S単 - 200号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	238,700		歩A・単A
	*** S単 - 201号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	238,700		歩A・単A
	*** S単 - 202号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	238,700		歩A・単A
	*** S単 - 203号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	247,700		歩A・単A
	*** S単 - 204号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	238,700		歩A・単A
	*** S単 - 205号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	164,800		歩A・単A
	*** S単 - 206号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	168,500		歩A・単A
	*** S単 - 207号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール					
	SP ブレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	172,200		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.430	人	24,150	10,385	
R01003	普通作業員					
		1.060	人	21,000	22,260	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,385	1,039	
	合 計				33,684	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,368	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		1.060	人	21,000	22,260	
	合 計				22,260	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,226	
	*** S単 - 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		315	
	*** S単 - 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロ-ヲ[バド`ガイト`式] 質量0.8~1.1 t		日			
		1.440	日	3,170	4,565	
P34029	軽油 バ`ド-ll給油		L			
		5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員					
		1.250	人	24,150	30,188	
	合 計				35,585	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		712	
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0～4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,800	7,680	
P34029	軽油 バレル給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,825	27,825	
	合 計				37,987	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		487	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0～4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,800	7,680	
P34029	軽油 バレル給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,825	27,825	
	合 計				37,987	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		442	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	19,530	19,530	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				19,530	算出数量 1.000 人
	単 価				19,530	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	コ - ラル (流し)		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	コ - ラル (流し)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (J コード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	JJ0012		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
JJ0012	コ - ラル (流し)	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K 形 5 種・DB 径 450 長 6.00m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P03302		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	K01001		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
P03302	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K 形 5 種・DB 径 450 長 6.00m	1.000	本	215,000	215,000	
	合 計				215,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				215,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T 形 5 種・DB 径 450 長 6.00m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P03307		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
P03307	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T 形 5 種・DB 径 450 長 6.00m	1.000	本	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄製異形管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄製異形管 K 形継輪, 450, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96104		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
P96104	ダクトイル鑄鉄製異形管 K 形継輪, 450	1.000	本	81,300	81,300	
	合 計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,300	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)		組		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K 形 径 450, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P03953		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P03953	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径450	1.000	組	52,600	52,600	
	合 計				52,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P03521		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,200	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P03068		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P03068	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	98,700	98,700	
	合 計				98,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,700	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径250 長5.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P03217		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P03217	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	101,000	101,000	
	合 計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				101,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄製異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄製異形管 K形継輪, 250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96118	ダクタイル鋳鉄製異形管 K形継輪, 250	1.000	本	39,500	39,500	
	合 計				39,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P03949		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03949	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径250	1.000	組	18,900	18,900	
	合 計				18,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,900	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P03517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03517	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	8,400	8,400	
	合 計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,400	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P03559		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03559	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径250	1.000	組	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P03067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03067	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	77,700	77,700	
	合 計				77,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,700	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管（黒管）（SGP-MN）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管（黒管）（SGP-MN） ネジ無し（ソケット無し）200A,長5.5, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96188		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96188	配管用炭素鋼鋼管（黒管）（SGP-MN） ネジ無し（ソケット無し）200A,長5.5	1.000	本	51,700	51,700	
	合 計				51,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,700	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	鋼板フランジ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板フランジ 200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96187		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96187	鋼板フランジ 200A	1.000	個		3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉛クロームフリーさび止めペイント ,,下塗用(赤さび色、グレー)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78681		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	1.000	kg		647	
	合 計				647	算出数量 1.000 各単位
	単 価				647	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	フランジアダプター		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター 200,L=500,0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96189		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96189	フランジアダプター 200,L=500,0.74MPa	1.000	本		540,000	
	合 計				540,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄製異形管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄製異形管 K形継輪、 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96190		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96190	ダクティル鑄鉄製異形管 K形継輪、 200	1.000	本		31,900	
	合 計				31,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,900	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03950		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03950	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300	1.000	組		24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,900	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径200, ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（ P ） 3) 地区資材単価コード（ J ） 4) 施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P03948		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03948	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径200	1.000	組	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径200, ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（ P ） 3) 地区資材単価コード（ J ） 4) 施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P03558		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03558	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径200	1.000	組	8,310	8,310	
	合 計				8,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,310	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 ネジ無し（ソケット無し）250A,長5.5m, ,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（ P ） 3) 地区資材単価コード（ J ） 4) 施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96197		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96197	配管用炭素鋼鋼管 ネジ無し（ソケット無し）250A,長5.5m	1.000	本	72,600	72,600	
	合 計				72,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,600	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	鋼板フランジ 鋼板フランジ 250A, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（ P ） 3) 地区資材単価コード（ J ） 4) 施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96196		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96196	鋼板フランジ 250A	1.000	個	4,440	4,440	
	合 計				4,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,440	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	フランジアダプター フランジアダプター 250,L=500,0.74MPa, ,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（ P ） 3) 地区資材単価コード（ J ） 4) 施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96195		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96195	フランジアダプター 250,L=500,0.74MPa	1.000	本	607,000	607,000	
	合 計				607,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				607,000	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03065	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	1.000	本	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径100,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03946		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03946	ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径100	1.000	組	7,850	7,850	
	合 計				7,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,850	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品 ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03575		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03575	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100	1.000	組	6,620	6,620	
	合 計				6,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,620	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	急速空気弁(補修弁付) 急速空気弁(補修弁付) 75,0.74MPa,樹脂製,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96131		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96131	急速空気弁(補修弁付) 75,0.74MPa,樹脂製	1.000	基	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品 ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03555		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03555	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75	1.000	組	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	急速空気弁(補修弁付) 急速空気弁(補修弁付) 25,0.74MPa,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96141	急速空気弁(補修弁付) 25,0.74MPa	1.000	基	80,200	80,200	
	合 計				80,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,200	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ワトソール仕切弁 ワトソール仕切弁 200 7.5K FCD 内衫' 内外面珐' 粉粉体塗装,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PJ1503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PJ1503	ワトソール仕切弁 200 7.5K FCD 内衫' 内外面珐' 粉粉体塗装	1.000	個	155,000	155,000	
	合 計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	ワトソール仕切弁 ワトソール仕切弁 250 7.5K FCD 内衫' 内外面珐' 粉粉体塗装,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PJ1504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PJ1504	ワトソール仕切弁 250 7.5K FCD 内衫' 内外面珐' 粉粉体塗装	1.000	個	235,000	235,000	
	合 計				235,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	水道用仕切弁 水道用仕切弁 100,1.0MPa, 鋳鉄製,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96155	水道用仕切弁 100,1.0MPa, 鋳鉄製	1.000	個	82,950	82,950	
	合 計				82,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,950	
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 1号排泥弁室,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96175		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96175	レジンコンクリート製ボックス 1号排泥弁室	1,000	基	83,320	83,320	
	合 計				83,320	算出数量 1,000 各単位
	単 価				83,320	
	*** S 単 - 44号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1,000	個	2,770	2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	開栓棒延長ロッド(継足棒) 開栓棒延長ロッド(継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96201	開栓棒延長ロッド(継足棒) 32,L=1.0以下,ジョイント含む	1,000	本	50,200	50,200	
	合 計				50,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,200	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	振止金具 振止金具 250用,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96202	振止金具 250用	1,000	個	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,500	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	吸出防止材 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26106		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1,000	m ²	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	炭素鋼鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管 100,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96205	炭素鋼鋼管 100,90°エルボ	1,000	本		3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02116	炭素鋼鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管 100,180°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96206	炭素鋼鋼管 100,180°エルボ	1,000	本		11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02116	防虫目皿		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96207	防虫目皿 100	1,000	枚		5,690	
	合 計				5,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,690	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02116	足掛金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛金具 B=300, 19(SUS),合成樹脂被覆,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96203	足掛金具 B=300, 19(SUS),合成樹脂被覆	1,000	個		5,850	
	合 計				5,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,850	
	*** S 単 - 52号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 5号 20～13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03103	単粒度碎石 5号 20～13mm	1,000	m3		5,650	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,650	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02116	アイボルト		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	アイボルト M12, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P96204	アイボルト M12	1.000	個	1,230	1,230	
	合 計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,230	
	*** S 単 - 54号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26504		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P26504	ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m	1.000	枚	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S 単 - 55号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	固定用ゴムバンド 200, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26603		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P26603	固定用ゴムバンド 200	1.000	本	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ 250 厚さ0.2 長6.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26505		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
P26505	ポリエチレンスリーブ 250 厚さ0.2 長6.0m	1.000	枚	2,890	2,890	
	合 計				2,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,890	
	*** S 単 - 57号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	固定用ゴムバンド 250, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26604		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P26604	固定用ゴムバンド 250	1.000	本	205	205	
	合 計				205	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205	
	*** S 単 - 58号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 腕山-2分水・制水弁室, 600,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96167		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96167	レジンコンクリート製ボックス 腕山-2分水・制水弁室, 600	1.000	基	85,020	85,020	
	合 計				85,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,020	
	*** S 単 - 59号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 2号制水弁, 600,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96173		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96173	レジンコンクリート製ボックス 2号制水弁, 600	1.000	基	77,710	77,710	
	合 計				77,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,710	
	*** S 単 - 60号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 3号制水弁室, 600,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96174		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96174	レジンコンクリート製ボックス 3号制水弁室, 600	1.000	基	74,480	74,480	
	合 計				74,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,480	
	*** S 単 - 61号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 西方原-2 (1)分水・制水弁室工,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96177		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96177	レジンコンクリート製ボックス 西方原-2 (1)分水・制水弁室工	1.000	基	81,790	81,790	
	合 計				81,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,790	
	*** S 単 - 62号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	1.000	巻	7,420	7,420	
	合 計				7,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,420	
	*** S 単 - 63号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,750	2,750	
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750	
	*** S 単 - 64号 ***					
S02116	標識ローブ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	標識ローブ 黄黒ポリ製 径 9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P39021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39021	標識ローブ 黄黒ポリ製 径 9mm	1.000	m	22	22	
	合 計				22	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22	
	*** S 単 - 65号 ***					
S02116	測量杭(杉)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×45cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P38003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P38003	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×45cm	1.000	本	100	100	
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S 単 - 66号 ***					
S02116	工事用信号機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用信号機 灯体×2,ボール2,十字台×2,コントローラー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96209	工事用信号機 灯体×2,ボール2,十字台×2,コントローラー	1.000	供用日	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 67号 ***					
S02116	工事用信号機・基本料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用信号機・基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96210	工事用信号機・基本料	1.000	組	8,800	8,800	
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,800	
	*** S 単 - 68号 ***					
S02116	沖縄県産業廃棄物税		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	沖縄県産業廃棄物税 廃シート類,(有)松島開発,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	沖縄県産業廃棄物税 廃シート類,(有)松島開発	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S 単 - 69号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻,(株)平良土建			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 アスファルト殻,(株)平良土建		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	産業廃棄物処分費 アスファルト殻,(株)平良土建	1.000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S 単 - 70号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As切断屑,(有)松島開発			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 As切断屑,(有)松島開発		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処分費 As切断屑,(有)松島開発	1.000	ton	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 71号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃シート類,(有)松島開発			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 廃シート類,(有)松島開発		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物処分費 廃シート類,(有)松島開発	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				50,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02200	〔 SP 施工パッケージ（直接入力用）〕 〔 SP 施工パッケージ（直接入力用）〕 アスファルト舗装,t=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		722.4	
	*** S単 - 73号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	126,000	129,780	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合 計				192,570	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		192,570	
	*** S単 - 74号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,199	2,199	
	合 計				2,199	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,199	
	*** S単 - 75号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	408.30	408	
	合 計				408	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		408	
	*** S単 - 76号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,313	4,313	
	合 計				4,313	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,313	
	*** S単 - 77号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.80m3(平積0.60m3)、振動ローランドガイド式、区分、あり、なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローランドガイド式 区分 あり なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,665	8,313	
R01003	普通作業員	1.190	人	21,000	24,990	
F04080	振動ローランドガイド式] 質量0.5～0.6t	0.120	日	2,500	300	
P34029	軽油 バトリル給油	0.330	L	146	48	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,150	2,415	
F08015	バック材【カ型・超低・排対型(～2011)】 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,300	1,384	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	146	613	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,825	1,391	
	合 計				39,454	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,945	
	*** S単 - 78号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.80m3(平積0.60m3)、振動ローランドガイド式、区分、あり、なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローランドガイド式 区分 あり なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分 あり なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,665	10,319	
R01003	普通作業員	1.360	人	21,000	28,560	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,038	725	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2011)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,300	1,384	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	146	613	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,825	1,391	
	合 計				49,030	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,903	
	*** S単 - 79号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾞ 区分 ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) ﾀﾝﾊﾞ 区分 あり なし				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,665	12,899	
R01003	普通作業員	1.580	人	21,000	33,180	
R01002	特殊作業員	0.430	人	24,150	10,385	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,385	1,246	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2011)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,300	1,384	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	146	613	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,825	1,391	
	合 計				61,098	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,110	
	*** S単 - 80号 ***					
S07021	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VP 150mm 直管(両差し口) 4.0m管				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,600	28,304	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		28,304	566	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	28,665	3,153	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,150	3,864	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
	合 計				40,927	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,093	
	*** S単 - 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 40mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管径区分 (mm)	40mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 径40 長4.0m	2.440	本	748	1,825	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		1,825	37	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,665	2,580	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,000	3,990	
	合 計				11,813	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,181	
	*** S単 - 82号 ***					
S07051	<K形直管>ダクトイル鉄管敷設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクトイル鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03065	ダクトイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	30,400	304,000	
P03514	ダクトイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組	0	0	
R01002	特殊作業員	1.580	人	24,150	38,157	
R01003	普通作業員	3.880	人	21,000	81,480	
	合 計				423,637	算出数量 10.000 本
	単 価		本		42,364	
	*** S単 - 83号 ***					
S07051	<K形甲切管>ダクトイル鉄管敷設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクトイル鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03065	ダクトイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	0	0	
P03514	ダクトイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組	0	0	
R01002	特殊作業員	1.580	人	24,150	38,157	
R01003	普通作業員	3.880	人	21,000	81,480	
	合 計				119,637	算出数量 10.000 本

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		11,964	
	*** S 単 - 84号 ***					
S07051	<K形乙切管>ダクティル鉄管敷設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管人力布設 直管, T 形, 100mm, 3種, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管形区分	T 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03214	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.580	人	24,150	38,157	
R01003	普通作業員	3.880	人	21,000	81,480	
	合 計				119,637	算出数量 10.000 本
	単 価		本		11,964	
	*** S 単 - 85号 ***					
S07051	K形短管1号, 100		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	11,400円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	11,400	114,000	
R01002	特殊作業員	1.580	人	24,150	38,157	
R01003	普通作業員	3.880	人	21,000	81,480	
	合 計				233,637	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,364	
	*** S 単 - 86号 ***					
S07051	K形短管2号, 100		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	16,800円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	16,800	168,000	
R01002	特殊作業員	1.580	人	24,150	38,157	
R01003	普通作業員	3.880	人	21,000	81,480	
	合 計				287,637	算出数量 10.000 本
	単 価		本		28,764	
	*** S 単 - 87号 ***					
S07051	両フランジ短管, 75, L=200, 0.74MPa		本		10,000 本	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	11,800円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鑄鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	11,800	118,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	3.230	人	21,000	67,830	
	合 計				216,742	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,674	
	*** S 単 - 88号 ***					
S07051	両フランジ短管, 75, L=250, 0.74MPa		本		10.000 本	歩 A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	12,700円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鑄鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,700	127,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	3.230	人	21,000	67,830	
	合 計				225,742	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,574	
	*** S 単 - 89号 ***					
S07051	両フランジ短管, 75, L=500, 0.74MPa		本		10.000 本	歩 A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	17,200円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鑄鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	17,200	172,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	3.230	人	21,000	67,830	
	合 計				270,742	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,074	
	*** S 単 - 90号 ***					
S07051	両フランジ短管, 75, L=400, 0.74MPa		本		10.000 本	歩 A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	15,400円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鑄鉄管)	なし				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	3.230	人	21,000	67,830	
	合 計				252,742	算出数量 10.000 本
	単 価		本		25,274	
	*** S 単 - 91号 ***					
S07051	両フランジ短管, 75, L=300, 0.74MPa		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2)管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	13,600円				
	6)単価 0 円区分(ダクティル鑄鉄管)	なし				
	7)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	13,600	136,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	3.230	人	21,000	67,830	
	合 計				234,742	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,474	
	*** S 単 - 92号 ***					
S07052	<K形直管>ダクティル鑄鉄管敷設		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設 直管, K 形, 450×6, DB種, ハック杓(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5 %	
	2)管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管径区分(mm×m)	450×6		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ダクティル鑄鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03302	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	215,000	215,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		215,000	215	
P03521	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 ハック給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				237,699	算出数量 1.000 本
	単 価		本		237,699	
	*** S 単 - 93号 ***					
S07052	<T形直管>ダクティル鑄鉄管敷設		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鉄管機械布設 直管, T 形, 450×6, DB 種, ハッパ杓(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管形区分	T 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm×m)	450×6		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管形グループ	T・A L W 形				
	5) 管種グループ	DB・DC・DD 種				
	6) 管種区分	DB 種				
	7) 機械区分	ハッパ杓(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9) 単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03307	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング T 形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	221,000	221,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		221,000	221	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ハッパ杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハット給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				237,416	算出数量 1.000 本
	単 価		本		237,416	
	*** S 単 - 94号 ***					
S07052	<T-K 形直管>ダクティル鉄管敷設		本		1.000 本	歩 A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設 直管, T 形, 450×6, DB 種, ハッパ杓(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管形区分	T 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm×m)	450×6		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管形グループ	T・A L W 形				
	5) 管種グループ	DB・DC・DD 種				
	6) 管種区分	DB 種				
	7) 機械区分	ハッパ杓(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9) 単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03307	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング T 形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	221,000	221,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		221,000	221	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ハッパ杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハット給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				237,416	算出数量 1.000 本
	単 価		本		237,416	
	*** S 単 - 95号 ***					
S07052	<K 形甲切管>ダクティル鉄管敷設		本		1.000 本	歩 A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB 種, ハッパ杓(クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2.5%	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管径区分(mm×m)	450×6				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				22,484	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,484	
	*** S 単 - 96号 ***					
S07052	<K形乙切管>ダクタイル鑄鉄管敷設 (K形敷設)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	450×6				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				22,484	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,484	
	*** S 単 - 97号 ***					
S07052	<K-T形乙切管>ダクタイル鑄鉄管敷設 (K形敷設)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	450×6				
	4)管形グループ	K 形				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				22,484	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,484	
	*** S 単 - 98号 ***					
S07052	<K-T形乙切管>ダクタイル鑄鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	450×6				
	4)管形グループ	T・ALW 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,195	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,195	
	*** S 単 - 99号 ***					
S07052	<T形甲切管>ダクタイル鑄鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管・異形管, T 形, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	T 形				
	3)管径区分(mm×m)	450×6				
	4)管形グループ	T・ALW 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員					
		0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油					
	ﾊﾞｯﾄﾙ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,195	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,195	
	*** S 単 - 100号 ***					
S07052	<T-K形甲切管>ダクタイル鑄鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管, T 形, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	T 形				
	3)管径区分(mm×m)	450×6				
	4)管形グループ	T・A L W 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員					
		0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油					
	ﾊﾞｯﾄﾙ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,195	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,195	
	*** S 単 - 101号 ***					
S07052	K形両受曲管, 450×5 5/8°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	450×6				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	92,800円				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (貴料機械)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	92,800	92,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		92,800	93	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	バ ックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 バ ック給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				115,377	算出数量 1.000 本
	単 価		本		115,377	
	*** S 単 - 102号 ***					
S07052	二受T字管, 450× 300		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, バ ックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分 (貴料機械)	短管・異形管 K 形 450×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 バ ックホ(クレーン機能付) 229,000円 なし あり あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	229,000	229,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		229,000	229	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	バ ックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 バ ック給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				251,713	算出数量 1.000 本
	単 価		本		251,713	
	*** S 単 - 103号 ***					
S07052	フランジ付きT字管, 450× 75		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, バ ックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品)	短管・異形管 K 形 450×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 バ ックホ(クレーン機能付) 162,000円 なし あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	162,000	162,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		162,000	162	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付) ～超低・排対型(～2011)〕 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄﾞ-ﾙ給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				184,646	算出数量 1.000 本
	単 価		本		184,646	
	*** S単 - 104号 ***					
S07052	受挿片落着, 450× 250 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 450×6, DB種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾞ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K 形 450×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) 120,000円 なし あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	120,000	120,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		120,000	120	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,150	6,762	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付) ～超低・排対型(～2011)〕 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	12,800	1,920	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄﾞ-ﾙ給油	6.200	L	146	905	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
	合 計				142,604	算出数量 1.000 本
	単 価		本		142,604	
	*** S単 - 105号 ***					
S07052	<K形直管>ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管敷設 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 直管, K 形, 250×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾞ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	直管 K 形 250×5 K 形 3・4・DA種 3種 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円 なし あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03068	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	98,700	98,700	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		98,700	99	
P03517	ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				115,250	算出数量 1.000 本
	単 価		本		115,250	
	*** S単 - 106号 ***					
S07052	<K-T形直管>ダクタイトル鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管機械布設 直管, K 形, 250×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm×m)	250×5		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	3・4・DA種				
	6) 管種区分	3種				
	7) 機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9) 単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分 (資料機械)	あり				
P03068	ダクタイトル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	98,700	98,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		98,700	99	
P03517	ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				115,250	算出数量 1.000 本
	単 価		本		115,250	
	*** S単 - 107号 ***					
S07052	<T形直管>ダクタイトル鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管機械布設 直管, T 形, 250×5, 3種, ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: 2 5 %	
	2) 管形区分	T 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm×m)	250×5		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管形グループ	T・A L W 形				
	5) 管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	3・4・DA種				
	6) 管種区分	3種				
	7) 機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9) 単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分 (資料機械)	あり				
P03217	ダクタイトル鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	101,000	101,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		101,000	101	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,665	860	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員	0.180	人	21,000	3,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	12,800	1,152	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾙ給油	3.800	L	146	555	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				113,055	算出数量 1.000 本
	単 価		本		113,055	
	*** S 単 - 108号 ***					
S07052	<T-K形直管>ダクトイル鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設 直管,T形,250×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)管形区分	T形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	T・ALW形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価0円区分(ダクトイル鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03217	ダクトイル鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	101,000	101,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		101,000	101	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,665	860	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員	0.180	人	21,000	3,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	12,800	1,152	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾙ給油	3.800	L	146	555	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				113,055	算出数量 1.000 本
	単 価		本		113,055	
	*** S 単 - 109号 ***					
S07052	<K形甲切管>ダクトイル鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設 短管・異形管,K形,250×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価0円区分(ダクトイル鉄管)	あり				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,451	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,451	
	*** S 単 - 110号 ***					
S07052	<K形乙切管>ダクトイル鉄管敷設(K形敷設)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5, 3種, ﾎﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ダクトイル鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,451	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,451	
	*** S 単 - 111号 ***					
S07052	<K-T形甲切管>ダクトイル鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5, 3種, ﾎﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ダクトイル鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,451	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,451	
	*** S 単 - 112号 ***					
S07052	<K-T形乙切管>ダクトイル鉄管敷設(K形敷設) ダクトイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5, 3種,ﾊﾞｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクトイル鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分 (資料機械)	短管・異形管 K 形 250×5 K 形 3・4・DA種 3種 ﾊﾞｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円 あり あり あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,451	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,451	
	*** S 単 - 113号 ***					
S07052	<T形甲切管>ダクトイル鉄管敷設 ダクトイル鉄管機械布設 短管・異形管, T 形, 250×5, 3種,ﾊﾞｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクトイル鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分 (資料機械)	短管・異形管 T 形 250×5 T・A L W 形 3・4・DA種 3種 ﾊﾞｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円 あり あり あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,665	860	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員	0.180	人	21,000	3,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	12,800	1,152	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	3.800	L	146	555	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				11,954	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,954	
	*** S単 - 114号 ***					
S07052	<T-K形甲切管>ダクティル鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管, T形, 250×5.3種, ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	T形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	T・A L W 形				
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	28,665	860	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員					
		0.180	人	21,000	3,780	
F08063	ﾎﾞｯｸｸﾞ【ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)】					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	12,800	1,152	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	3.800	L	146	555	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				11,954	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,954	
	*** S単 - 115号 ***					
S07052	<T-K形乙切管>ダクティル鉄管敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管, T形, 250×5.3種, ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付), あり, あり, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	T形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	T・A L W 形				
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	28,665	860	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員					
		0.180	人	21,000	3,780	
F08063	ﾎﾞｯｸｸﾞ【ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)】					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	12,800	1,152	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	3.800	L	146	555	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				11,954	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,954	
	*** S単 - 116号 ***					
S07052	K形片受曲管, 250×90°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5.3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	84,400円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	84,400	84,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		84,400	84	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハックル給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				100,935	算出数量 1.000 本
	単 価		本		100,935	
	*** S単 - 117号 ***					
S07052	K形片受曲管, 250×22 1/2°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 250×5.3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	60,200円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	60,200	60,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		60,200	60	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハックル給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	27,825	2,783	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				76,711	算出数量 1.000 本
	単 価		本		76,711	
	*** S 単 - 118号 ***					
S07052	K形片受曲管, 250×11 1/4°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5.3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管形区分	K 形				
	3) 管径区分(mm×m)	250×5				
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種グループ	3・4・DA種				
	6) 管種区分	3種				
	7) 機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	81,700円				
	9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	81,700	81,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		81,700	82	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハックル給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				98,233	算出数量 1.000 本
	単 価		本		98,233	
	*** S 単 - 119号 ***					
S07052	短管1号, 250 0.74Mpa		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5.3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管形区分	K 形				
	3) 管径区分(mm×m)	250×5				
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種グループ	3・4・DA種				
	6) 管種区分	3種				
	7) 機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	37,200円				
	9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	37,200	37,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		37,200	37	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハックル給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				53,688	算出数量 1.000 本

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		53,688	
	*** S単 - 120号 ***					
S07052	短管2号、250 0.74MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分 2) 管形区分 3) 管径区分(mm×m) 4) 管形グループ 5) 管種グループ 6) 管種区分 7) 機械区分 8) 短管・異形管の単価(円/本) 9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 10) 単価 0 円区分(接合部品) 11) 長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K 形 250×5 K 形 3・4・DA種 3種 ハック杓(クレーン機能付) 58,700円 なし あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	58,700	58,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		58,700	59	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハトル給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				75,210	算出数量 1.000 本
	単 価		本		75,210	
	*** S単 - 121号 ***					
S07052	F付T字管 250×75 0.74Mpa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分 2) 管形区分 3) 管径区分(mm×m) 4) 管形グループ 5) 管種グループ 6) 管種区分 7) 機械区分 8) 短管・異形管の単価(円/本) 9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 10) 単価 0 円区分(接合部品) 11) 長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K 形 250×5 K 形 3・4・DA種 3種 ハック杓(クレーン機能付) 77,500円 なし あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	77,500	77,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		77,500	78	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハトル給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				94,029	算出数量 1.000 本
	単 価		本		94,029	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 122号 ***					
S07052	ダクティル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管, K 形, 250×5.3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	68,700円				
	9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	68,700	68,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		68,700	69	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハックル給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				85,220	算出数量 1.000 本
	単 価		本		85,220	
	*** S 単 - 123号 ***					
S07052	<K形乙切管>ダクティル鉄管敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管, T 形, 200×5.3種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	T 形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	T・ALW 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,665	860	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,150	3,140	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,000	3,360	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	12,800	1,152	
P34029	軽油 ハックル給油	3.800	L	146	555	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				11,293	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,293	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 124号 ***					
S07052	<K形甲切管>ダクティル鉄管敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員					
		0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油					
	ハックル給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				15,232	算出数量 1.000 本
	単 価		本		15,232	
	*** S 単 - 125号 ***					
S07052	K形挿し受片落管, 300×200		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	58,600円				
	9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鉄管異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	58,600	58,600	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		58,600	59	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員					
		0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油					
	ハックル給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				73,891	算出数量 1.000 本
	単 価		本		73,891	
	*** S 単 - 126号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07052	K形短管1号, 200		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(資料機械)	短管・異形管 K 形 200×5 K 形 3・4・DA種 3種 バックホウ(クレーン機能付) 25,400円 なし あり あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		25,400	25	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				40,657	算出数量 1.000 本
	単 価		本		40,657	
	*** S 単 - 127号 ***					
S07052	K形短管2号, 200		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(資料機械)	短管・異形管 K 形 200×5 K 形 3・4・DA種 3種 バックホウ(クレーン機能付) 42,800円 なし あり あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	42,800	42,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		42,800	43	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				58,075	算出数量 1.000 本
	単 価		本		58,075	
	*** S 単 - 128号 ***					
S07052	K形フランジ付きT字管, 200× 75		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5.3種, ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分 2) 管形区分 3) 管径区分 (mm×m) 4) 管形グループ 5) 管種グループ 6) 管種区分 7) 機械区分 8) 短管・異形管の単価 (円/本) 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 10) 単価 0 円区分 (接合部品) 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)	短管・異形管 K 形 200×5 K 形 3・4・DA種 3種 ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) 59,000円 なし あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	59,000	59,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		59,000	59	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ﾎﾞｯｸｸﾞ【ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)】 標準ﾎﾞｯｸｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 ﾎﾞﾄﾙ-ﾙ給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				74,291	算出数量 1.000 本
	単 価		本		74,291	
	*** S 単 - 129号 ***					
S07052	バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×1060L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5.3種, ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分 2) 管形区分 3) 管径区分 (mm×m) 4) 管形グループ 5) 管種グループ 6) 管種区分 7) 機械区分 8) 短管・異形管の単価 (円/本) 9) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 10) 単価 0 円区分 (接合部品) 11) 長期割引単価区分 (賃料機械)	短管・異形管 K 形 200×5 K 形 3・4・DA種 3種 ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) 79,200円 なし あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	79,200	79,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		79,200	79	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ﾎﾞｯｸｸﾞ【ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)】 標準ﾎﾞｯｸｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 ﾎﾞﾄﾙ-ﾙ給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				94,511	算出数量 1.000 本
	単 価		本		94,511	
	*** S 単 - 130号 ***					
S07052	バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×980L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5.3種, ﾎﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	200×5 K 形				
	5)管種グループ 6)管種区分	3・4・DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本)	バックホ(クレーン機能付) 74,600円				
	9)単価 0 円区分(ダクト鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品)	なし あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクト鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	74,600	74,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		74,600	75	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	バックホ【クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 バックホ給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				89,907	算出数量 1.000 本
	単 価		本		89,907	
	*** S単 - 131号 ***					
S07052	ダクト鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクト鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5, 3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	200×5 K 形				
	5)管種グループ 6)管種区分	3・4・DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本)	バックホ(クレーン機能付) 0円				
	9)単価 0 円区分(ダクト鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品)	あり あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクト鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	バックホ【クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 バックホ給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				15,232	算出数量 1.000 本
	単 価		本		15,232	
	*** S単 - 132号 ***					
S07052	<K形乙切管>ダクト鉄管敷設(K形敷設)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクト鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5, 3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価 0 円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				15,232	算出数量 1.000 本
	単 価		本		15,232	
	*** S 単 - 133号 ***					
S07052	K形挿し受片落管, 300×200		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	58,600円				
	9)単価 0 円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	58,600	58,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		58,600	59	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				73,891	算出数量 1.000 本
	単 価		本		73,891	
	*** S 単 - 134号 ***					
S07052	バドル付き片フランジ短管, L=0.475m 200×1,060L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 200×5, 3種, ハックル(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハ ック杓(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	79,200円				
	9)単価 0 円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	79,200	79,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		79,200	79	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,150	4,347	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
F08063	ハ ック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 ハ トロ給油	4.300	L	146	628	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				94,511	算出数量 1.000 本
	単 価		本		94,511	
	*** S単 - 135号 ***					
S07052	バドル付きフランジ短管,L1=0.495m, 250×1080L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管,K形,250×5,3種,ハ ック杓(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハ ック杓(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	109,000円				
	9)単価 0 円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	109,000	109,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		109,000	109	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	ハ ック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 ハ トロ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				125,560	算出数量 1.000 本
	単 価		本		125,560	
	*** S単 - 136号 ***					
S07052	バドル付きフランジ短管,L1=0.425m, 250×930L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管,K形,250×5,3種,ハ ック杓(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	250×5				
	4)管形グループ	K 形				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクタイル鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分 (賃料機械)	3・4・DA種 3種 バ ックホ(クレーン機能付) 98,100円 なし あり あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	98,100	98,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		98,100	98	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 バックホ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				114,649	算出数量 1.000 本
	単 価		本		114,649	
	*** S 単 - 137号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 250×5.3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクタイル鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分 (賃料機械)	短管・異形管 K 形 250×5 K 形 3・4・DA種 3種 バックホ(クレーン機能付) 0円 あり あり あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,000	5,250	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,800	1,408	
P34029	軽油 バックホ給油	4.800	L	146	701	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	27,825	2,783	
	合 計				16,451	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,451	
	*** S 単 - 138号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 450mm 1)管径区分(mm)	450mm		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,665	2,580	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,150	5,072	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	西方原支線水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.280	人	21,000	5,880	
Y00004	諸雑費	0.090		13,532	1,218	
	合 計				14,750	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		14,750	
	*** S単 - 139号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,150	2,415	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,000	2,100	
Y00004	諸雑費	0.180		6,235	1,122	
	合 計				7,357	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,357	
	*** S単 - 140号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.090	人	24,150	2,174	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,000	2,100	
Y00004	諸雑費	0.190		5,707	1,084	
	合 計				6,791	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,791	
	*** S単 - 141号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.080	人	24,150	1,932	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,000	1,890	
Y00004	諸雑費	0.200		4,969	994	
	合 計				5,963	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,963	
	*** S単 - 142号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	27,200	68,000	
R01002	特殊作業員	0.440	人	24,150	10,626	
R01003	普通作業員	0.490	人	21,000	10,290	
Y00004	雑品 3%	0.030		20,916	627	
	合 計				89,543	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,954	
	*** S単 - 143号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)材質区分	鑄鉄製				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.460	人	24,150	11,109	
R01003	普通作業員	0.360	人	21,000	7,560	
	合 計				21,536	算出数量 1.000 基
	単 価		基		21,536	
	*** S単 - 144号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
	合 計				13,764	算出数量 1.000 基
	単 価		基		13,764	
	*** S単 - 145号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)材質区分	鑄鉄製				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.180	人	21,000	3,780	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,768	算出数量 1.000 基
	単 価		基		10,768	
	*** S単 - 146号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)種別区分	急排空気弁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ㇔-㇔式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	28,665	6,880	
R01002	特殊作業員	0.350	人	24,150	8,453	
R01003	普通作業員	0.530	人	21,000	11,130	
	合 計				26,463	算出数量 1.000 基
	単 価		基		26,463	
	*** S単 - 147号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	25mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)種別区分	急排空気弁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	28,665	4,013	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.260	人	21,000	5,460	
	合 計				15,028	算出数量 1.000 基
	単 価		基		15,028	
	*** S単 - 148号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕様(区画線設置)	実線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	202.40	202	
	合 計				202	算出数量 1.000 m
	単 価		m		202	
	*** S単 - 149号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	破線 15cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	224.80	225	
	合 計				225	算出数量 1.000 m
	単 価		m		225	
	*** S単 - 150号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	実線 45cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	366.50	367	
	合 計				367	算出数量 1.000 m
	単 価		m		367	
	*** S単 - 151号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり 1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
		補助作業及び雑物除去作業 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	6,760	1,284	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	6.100	L	146	891	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	21,000	5,250	
	合 計				11,042	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,104	
	*** S単 - 152号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 1)石礫、雑物除去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
		有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,000	1,890	
M35062	農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	0.800	L	146	117	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	0.060	人	25,305	1,518	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,151	301	
	合 計				4,342	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		43	
	*** S 単 - 153号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	20	10,000	
R01003	普通作業員	12.380	人	21,000	259,980	
	合 計				269,980	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		26,998	
	*** S 単 - 154号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	5.750	人	21,000	120,750	
	合 計				120,750	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		12,075	
	*** S 単 - 155号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	28,665	57,330	
R01012	とび工	8.750	人	30,870	270,113	
R01003	普通作業員	1.630	人	21,000	34,230	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	54,600	76,440	
Y00004	諸雑費	0.340		438,113	148,958	
	合 計				587,071	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		5,871	
	*** S 単 - 156号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/m ² 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保（小規模）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)支保耐力KN/m ²	40KN/m ² 以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,665	10,319	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01009	型わく工	0.660	人	29,085	19,196	
R01012	とび工	0.310	人	30,870	9,570	
R01003	普通作業員	0.710	人	21,000	14,910	
Y00004	諸雑費	0.130		53,995	7,019	
	合 計				61,014	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		6,101	
	*** S 単 - 157号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シ - ト 類)	104.000	m ²	150	15,600	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
	合 計				19,800	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		198	
	*** S 単 - 158号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 87		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シ - ト 類)	104.000	m ²	87	9,048	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
	合 計				13,248	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		132	
	*** S 単 - 159号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.400	人	21,000	8,400	
	合 計				8,400	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		84	
	*** S 単 - 160号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩 A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO3005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼール] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	5.290	供用日	667	3,528	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ ト-ル給油	246.000	L	146	35,916	
R01022	運転手 (一般)					
		4.100	人	25,305	103,751	
	合 計				248,995	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,490	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0101	表土剥ぎ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		332.4	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		332.4	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		295.6	
	*** S 単 - 165号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		338.5	
	*** S 単 - 166号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,254	
	*** S 単 - 167号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		511.2	
	*** S 単 - 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		721.6	
	*** S 単 - 169号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模,Ⅱ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 Ⅱ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		963.7	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 Ⅱ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		781.7	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 Ⅱ' ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,083	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,Ⅱ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 Ⅱ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,542	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 Ⅱ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		451	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		243.5	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		525	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		134.3	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,997	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		223.5	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,514	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,679	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		41,410	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: 2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		34,900	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3		35,650	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バ ックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、コンクリート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バ ックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02015	生コンクリート(普通)		m3			材変
	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)					
	単 価		m3		43,050	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		42,150	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,620	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,440	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,952	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,-,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	撤去 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 - 無し なし				
	単 価		m		4,750	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m		19,330	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		132.4	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 路盤材(各種)				
	単 価		m ²		279	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,170mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 170mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
	単 価		m ²		880.3	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分	路盤材 - なし あり 1層施工 -				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	なし 0mm 150mm 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		809.6	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20)				
	単 価		m ²		3,758	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		3,758	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20)				
	単 価		m ²		2,474	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール SP ブレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96176	マンホール 1号排泥工浸透柵		基			材変
	単 価		基		730.600	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 199号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩 A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96166	マンホール 2号空気弁室, 600		基			材変
	単 価		基		316,700	
	*** S 単 - 200号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩 A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96170	マンホール 3号空気弁室, 600		基			材変
	単 価		基		238,700	
	*** S 単 - 201号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩 A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96171	マンホール 4号空気弁室, 600		基			材変
	単 価		基		238,700	
	*** S 単 - 202号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩 A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96172	マンホール 5号空気弁室, 600		基			材変
	単 価		基		238,700	
	*** S 単 - 203号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩 A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96168	マンホール 腕山-2分水・1号空気弁室, 600		基			材変
	単 価		基		247,700	
	*** S 単 - 204号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1,000 基	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96178	マンホール 西方原-2(1)分水・空気弁室工		基			材変
	単 価		基		238,700	
	*** S 単 - 205号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1,000 基	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96169	マンホール 腕山-2分水・流量計室, 600		基			材変
	単 価		基		164,800	
	*** S 単 - 206号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1,000 基	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96179	マンホール 西方原-2(1)分水,流量計室, 600		基			材変
	単 価		基		168,500	
	*** S 単 - 207号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1,000 基	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分費					
P96002	アスファルト殻,(株)平良土建		ton	500		
	産業廃棄物処分費					
P96004	廃シート類,(有)松島開発		ton	50,000		
	産業廃棄物処分費					
P96005	As切断層,(有)松島開発		ton	100,000		
	沖縄県産業廃棄物税					
P96006	廃シート類,(有)松島開発		ton	909		
	ダクティル鑄鉄製異形管					
P96104	K形継輪, 450		本	81,300		
	ダクティル鑄鉄製異形管					
P96118	K形継輪, 250		本	39,500		
	急速空気弁(補修弁付)					
P96131	75,0.74MPa,樹脂製		基	141,000		
	急速空気弁(補修弁付)					
P96141	25,0.74MPa		基	80,200		
	水道用仕切弁					
P96155	100,1.0MPa,鑄鉄製		個	82,950		
	マンホール					
P96166	2号空気弁室, 600		基	287,100		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96167	腕山-2分水・制水弁室, 600		基	85,020		
	マンホール					
P96168	腕山-2分水・1号空気弁室, 600		基	218,100		
	マンホール					
P96169	腕山-2分水・流量計室, 600		基	135,230		
	マンホール					
P96170	3号空気弁室, 600		基	209,100		
	マンホール					
P96171	4号空気弁室, 600		基	209,100		
	マンホール					
P96172	5号空気弁室, 600		基	209,100		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96173	2号制水弁, 600		基	77,710		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96174	3号制水弁室, 600		基	74,480		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96175	1号排泥弁室		基	83,320		
	マンホール					
P96176	1号排泥工浸透槽		基	670,000		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96177	西方原-2(1)分水・制水弁室工		基	81,790		
	マンホール					
P96178	西方原-2(1)分水・空気弁室工		基	209,100		
	マンホール					
P96179	西方原-2(1)分水,流量計室, 600		基	139,000		
	マンホール					
P96180	西方原-2(2)分水・流量計室, 600		基	142,700		
	鋼板フランジ					
P96187	200A		個	3,250		
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)					
P96188	ネジ無し(ソケット無し)200A,長5.5		本	51,700		
	フランジアダプター					
P96189	200,L=500,0.74MPa		本	540,000		
	ダクティル鑄鉄製異形管					
P96190	K形継輪, 200		本	31,900		
	フランジアダプター					
P96195	250,L=500,0.74MPa		本	607,000		
	鋼板フランジ					
P96196	250A		個	4,440		
	配管用炭素鋼鋼管					
P96197	ネジ無し(ソケット無し)250A,長5.5m		本	72,600		
	開栓棒延長ロッド(継足棒)					
P96201	32,L=1.0以下,ジョイント含む		本	50,200		
	振止金具					
P96202	250用		個	48,500		
	足掛金具					
P96203	B=300, 19(SUS),合成樹脂被覆		個	5,850		
	アイボルト					
P96204	M12		個	1,230		
	炭素鋼鋼管					
P96205	100,90°エルボ		本	3,600		
	炭素鋼鋼管					
P96206	100,180°エルボ		本	11,700		
	防虫目皿					
P96207	100		枚	5,690		
	無収縮モルタル材(現場配合タイプ)					
P96208			kg	168		
	工事用信号機					
P96209	灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラー		供用日	780		
	工事用信号機・基本料					
P96210			組	8,800		

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	レジンコンクリート製ボックス据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁室, 250, 腕山-2分水					
S02115	普通作業員	0.075	人	21,000	1,575	S単 8号
	合 計				1,575	算出数量 1,000 基
	単 価		基		1,575	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	両フランジ鋼管 (SGP-MN)		本		1,000	歩A 当たり算出
	200 L=0.3m					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (黒管) (SGP-MN) ネジ無し (ソケット無し) 200A, 長5.5, ,	0.050	本	51,700	2,585	S単 23号
S02116	鋼板フランジ 200A, ,	2.000	個	3,250	6,500	S単 24号
S02116	鉛クロームフリーさび止めペイント ,, 下塗用 (赤さび色、グレー)	0.040	kg	647	26	S単 25号
S02115	橋りょう塗装工	0.010	人	28,560	286	S単 7号
	合 計				9,397	算出数量 1,000 本
	単 価		本		9,397	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	ポリエチレンスリーブ被覆工		m		100,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	配管工	0.538	人	19,530	10,507	S単 9号
S02115	普通作業員	0.538	人	21,000	11,298	S単 8号
S02116	ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m, ,	22.000	枚	2,560	56,320	S単 54号
S02116	固定用ゴムバンド 200, ,	180.000	本	180	32,400	S単 55号
	合 計				110,525	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,105	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	埋設表示テープ敷設		m		100,000	歩A 当たり算出
	150mm幅					
S02115	普通作業員	0.500	人	21,000	10,500	S単 8号
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクティブ, ,	2.000	巻	7,420	14,840	S単 62号
	合 計				25,340	算出数量 100,000 m
	単 価		m		253	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	無収縮モルタル (現場配合タイプ) 材料費のみ		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1:0.2					
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.518	ton	27,200	14,090	
P96208	無収縮モルタル材 (現場配合タイプ)	62.000	kg	168	10,416	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.680	m3	6,900	4,692	
Y00009	小計				29,198	
S02115	普通作業員	1.210	人	21,000	25,410	S単 8号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	西方原支線水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.090		25,410	2,287	
	合 計				56,895	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		56,895	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	レジンコンクリート製ボックス据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	2号制水弁, 250					
S02115	普通作業員	0.063	人	21,000	1,323	S単 8号
	合 計				1,323	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,323	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	レジンコンクリート製ボックス据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	3号制水弁, 250					
S02115	普通作業員	0.063	人	21,000	1,323	S単 8号
	合 計				1,323	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,323	
	*** T単 - 8号 ***					
T00009	レジンコンクリート製ボックス据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	1号排泥弁室, 250					
S02115	普通作業員	0.063	人	21,000	1,323	S単 8号
	合 計				1,323	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,323	
	*** T単 - 9号 ***					
T00010	レジンコンクリート製ボックス据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	西方原-2(1)分水, 250					
S02115	普通作業員	0.075	人	21,000	1,575	S単 8号
	合 計				1,575	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,575	
	*** T単 - 10号 ***					
T00011	ポリエチレンスリーブ被覆工		基		100,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.638	人	19,530	12,460	S単 9号
S02115	普通作業員	0.638	人	21,000	13,398	S単 8号
S02116	ポリエチレンスリーブ 250 厚さ0.2 長6.0m,,	22.000	枚	2,890	63,580	S単 56号
S02116	固定用ゴムバンド 250,,	180.000	本	205	36,900	S単 57号
	合 計				126,338	算出数量 100.000 基
	単 価		基		1,263	
	*** T単 - 11号 ***					

沖縄総合事務局