



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

宮古伊良部農業水利事業

保良高水対策施設他用地測量等業務

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

[illegible]

沖縄総合事務局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				4,498,000	
・直接測量費	1.000	式		4,498,000	
・ ・ 直接測量費	1.000	式		4,498,000	
・ ・ ・ 直接測量費	1.000	式	263,000	263,000	1 式当たり
S70001 作業計画	1.000	業務	126,930	126,930	歩A・単A S単 2号
S70002 現地踏査 耕地	1.000	業務	135,765	135,765	歩A・単A S単 3号
合 計				262,695	
・ ・ ・ 直接測量費 (保良高水対策施設)	1.000	式	1,681,000	1,681,000	1 式当たり
S70021 復元測量 (保良高水対策施設) 耕地	1.140	ha	307,785	350,875	歩A・単A S単 4号
S70024 補助基準点の設置 (保良高水対策施設) 耕地	1.140	ha	164,223	187,214	歩A・単A S単 19号
S70022 境界確認 (保良高水対策施設) 耕地	1.140	ha	227,126	258,924	歩A・単A S単 9号
S70023 土地境界確認書作成 (保良高水対策施設) 耕地	1.140	ha	81,795	93,246	歩A・単A S単 14号
S70026 用地境界仮杭設置 (保良高水対策施設) 耕地	0.010	ha	154,603	1,546	歩A・単A S単 24号
S70028 境界点間測量 (保良高水対策施設) 耕地	1.140	ha	179,760	204,926	歩A・単A S単 29号
S70029 面積計算 (保良高水対策施設) 耕地	1.140	ha	243,100	277,134	歩A・単A S単 34号
S70030 用地実測図作成 (保良高水対策施設) 1/500	1.140	ha	170,250	194,085	歩A・単A S単 39号
S70033 土地調書作成 (保良高水対策施設) 耕地	1.140	ha	59,850	68,229	歩A・単A S単 44号
S70051 地積測量図等作成 (保良高水対策施設) 耕地	0.460	ha	96,750	44,505	歩A・単A S単 49号
合 計				1,680,684	
・ ・ ・ 直接測量費 (保良東取水施設)	1.000	式	885,000	885,000	1 式当たり
S70021 復元測量 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	307,785	175,437	歩A・単A S単 5号
S70024 補助基準点の設置 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	164,223	93,607	歩A・単A S単 20号
S70022 境界確認 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	227,126	129,462	歩A・単A S単 10号
S70023 土地境界確認書作成 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	81,795	46,623	歩A・単A S単 15号
S70026 用地境界仮杭設置 (保良東取水施設) 耕地	0.080	ha	154,603	12,368	歩A・単A S単 25号
S70028 境界点間測量 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	179,760	102,463	歩A・単A S単 30号
S70029 面積計算 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	243,100	138,567	歩A・単A S単 35号
S70030 用地実測図作成 (保良東取水施設) 1/500	0.570	ha	170,250	97,043	歩A・単A S単 40号
S70033 土地調書作成 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	59,850	34,115	歩A・単A S単 45号
S70051 地積測量図等作成 (保良東取水施設) 耕地	0.570	ha	96,750	55,148	歩A・単A S単 50号
合 計				884,833	
・ ・ ・ 直接測量費 (保良西取水施設)	1.000	式	1,474,000	1,474,000	1 式当たり
S70021 復元測量 (保良西取水施設) 耕地	1.970	ha	307,785	606,336	歩A・単A S単 6号
S70024 補助基準点の設置 (保良西取水施設) 耕地	0.540	ha	164,223	88,680	歩A・単A S単 21号
S70022 境界確認 (保良西取水施設) 耕地	0.540	ha	227,126	122,648	歩A・単A S単 11号
S70023 土地境界確認書作成 (保良西取水施設) 耕地	0.540	ha	81,795	44,169	歩A・単A S単 16号
S70026 用地境界仮杭設置 (保良西取水施設) 耕地	0.100	ha	154,603	15,460	歩A・単A S単 26号
S70028 境界点間測量 (保良西取水施設) 耕地	0.630	ha	179,760	113,249	歩A・単A S単 31号
S70029 面積計算 (保良西取水施設) 耕地	0.630	ha	243,100	153,153	歩A・単A S単 36号
S70030 用地実測図作成 (保良西取水施設) 1/500	0.630	ha	170,250	107,258	歩A・単A S単 41号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, A－ 4, 100, 5cm, 0		式	2, 012		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S70001	作業計画					
	作業計画		業務	126, 930		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S70002	現地踏査					
	現地踏査 耕地		業務	135, 765		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S70021	復元測量 (保良高水対策施設)					
	復元測量 耕地		ha	307, 785		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S70021	復元測量 (保良東取水施設)					
	復元測量 耕地		ha	307, 785		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S70021	復元測量 (保良西取水施設)					
	復元測量 耕地		ha	307, 785		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S70021	復元測量 (仲原沈砂池整備)					
	復元測量 耕地		ha	307, 785		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S70021	復元測量 (仲地副貯水池集水路用地)					
	復元測量 耕地		ha	307, 785		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S70022	境界確認 (保良高水対策施設)					
	境界確認 耕地		ha	227, 126		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S70022	境界確認 (保良東取水施設)					
	境界確認 耕地		ha	227, 126		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S70022	境界確認 (保良西取水施設)					
	境界確認 耕地		ha	227, 126		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S70022	境界確認 (仲原沈砂池整備)					
	境界確認 耕地		ha	227, 126		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S70022	境界確認 (仲地副貯水池集水路用地)					
	境界確認 耕地		ha	227, 126		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 (保良高水対策施設)					
	土地境界確認書作成 耕地		ha	81, 795		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 (保良東取水施設)					
	土地境界確認書作成 耕地		ha	81, 795		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 (保良西取水施設)					
	土地境界確認書作成 耕地		ha	81, 795		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 (仲原沈砂池整備)					
	土地境界確認書作成 耕地		ha	81, 795		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 (仲地副貯水池集水路用地)					
	土地境界確認書作成 耕地		ha	81, 795		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (保良高水対策施設)					
	補助基準点の設置 耕地		ha	164, 223		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (保良東取水施設)					
	補助基準点の設置 耕地		ha	164, 223		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (保良西取水施設)					
	補助基準点の設置 耕地		ha	164, 223		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (仲原沈砂池整備)					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助基準点の設置 耕地		ha	164,223		歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (仲地副貯水池集水路用地)					
	補助基準点の設置 耕地		ha	164,223		歩A・単A
	*** S単一 24号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (保良高水対策施設)					
	用地境界仮杭設置 耕地		ha	154,603		歩A・単A
	*** S単一 25号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (保良東取水施設)					
	用地境界仮杭設置 耕地		ha	154,603		歩A・単A
	*** S単一 26号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (保良西取水施設)					
	用地境界仮杭設置 耕地		ha	154,603		歩A・単A
	*** S単一 27号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (仲原沈砂池整備)					
	用地境界仮杭設置 耕地		ha	154,603		歩A・単A
	*** S単一 28号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (仲地副貯水池集水路用地)					
	用地境界仮杭設置 耕地		ha	154,603		歩A・単A
	*** S単一 29号 ***					
S70028	境界点間測量 (保良高水対策施設)					
	境界点間測量 耕地		ha	179,760		歩A・単A
	*** S単一 30号 ***					
S70028	境界点間測量 (保良東取水施設)					
	境界点間測量 耕地		ha	179,760		歩A・単A
	*** S単一 31号 ***					
S70028	境界点間測量 (保良西取水施設)					
	境界点間測量 耕地		ha	179,760		歩A・単A
	*** S単一 32号 ***					
S70028	境界点間測量 (仲原沈砂池整備)					
	境界点間測量 耕地		ha	179,760		歩A・単A
	*** S単一 33号 ***					
S70028	境界点間測量 (仲地副貯水池集水路用地)					
	境界点間測量 耕地		ha	179,760		歩A・単A
	*** S単一 34号 ***					
S70029	面積計算 (保良高水対策施設)					
	面積計算 耕地		ha	243,100		歩A・単A
	*** S単一 35号 ***					
S70029	面積計算 (保良東取水施設)					
	面積計算 耕地		ha	243,100		歩A・単A
	*** S単一 36号 ***					
S70029	面積計算 (保良西取水施設)					
	面積計算 耕地		ha	243,100		歩A・単A
	*** S単一 37号 ***					
S70029	面積計算 (仲原沈砂池整備)					
	面積計算 耕地		ha	243,100		歩A・単A
	*** S単一 38号 ***					
S70029	面積計算 (仲地副貯水池集水路用地)					
	面積計算 耕地		ha	243,100		歩A・単A
	*** S単一 39号 ***					
S70030	用地実測図作成 (保良高水対策施設)					
	用地実測図作成 1/500		ha	170,250		歩A・単A
	*** S単一 40号 ***					
S70030	用地実測図作成 (保良東取水施設)					
	用地実測図作成 1/500		ha	170,250		歩A・単A
	*** S単一 41号 ***					
S70030	用地実測図作成 (保良西取水施設)					
	用地実測図作成 1/500		ha	170,250		歩A・単A
	*** S単一 42号 ***					
S70030	用地実測図作成 (仲原沈砂池整備)					
	用地実測図作成 1/500		ha	170,250		歩A・単A
	*** S単一 43号 ***					
S70030	用地実測図作成 (仲地副貯水池集水路用地)					
	用地実測図作成 1/500		ha	170,250		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S70033	*** S単－ 44号 *** 土地調査作成 (保良高水対策施設)					
	土地調査作成 耕地		ha	59,850		歩A・単A
S70033	*** S単－ 45号 *** 土地調査作成 (保良東取水施設)					
	土地調査作成 耕地		ha	59,850		歩A・単A
S70033	*** S単－ 46号 *** 土地調査作成 (保良西取水施設)					
	土地調査作成 耕地		ha	59,850		歩A・単A
S70033	*** S単－ 47号 *** 土地調査作成 (仲原沈砂池整備)					
	土地調査作成 耕地		ha	59,850		歩A・単A
S70033	*** S単－ 48号 *** 土地調査作成 (仲地副貯水池集水路用地)					
	土地調査作成 耕地		ha	59,850		歩A・単A
S70051	*** S単－ 49号 *** 地積測量図等作成 (保良高水対策施設)					
	地積測量図等作成 耕地		ha	96,750		歩A・単A
S70051	*** S単－ 50号 *** 地積測量図等作成 (保良東取水施設)					
	地積測量図等作成 耕地		ha	96,750		歩A・単A
S70051	*** S単－ 51号 *** 地積測量図等作成 (保良西取水施設)					
	地積測量図等作成 耕地		ha	96,750		歩A・単A
S70051	*** S単－ 52号 *** 地積測量図等作成 (仲原沈砂池整備)					
	地積測量図等作成 耕地		ha	96,750		歩A・単A
S70051	*** S単－ 53号 *** 地積測量図等作成 (仲地副貯水池集水路用地)					
	地積測量図等作成 耕地		ha	96,750		歩A・単A
S72005	*** S単－ 54号 *** 打合せ (着手前)					
	用地測量基準日額		式	23,750		歩A・単A
S72005	*** S単－ 55号 *** 打合せ (中間)					
	用地測量基準日額		式	19,575		歩A・単A
S72005	*** S単－ 56号 *** 打合せ (最終)					
	用地測量基準日額		式	23,750		歩A・単A
S72007	*** S単－ 57号 *** 着手_打合せ (用地測量旅費・交通費)					
	打合せ (用地測量旅費・交通費)		回	1,811		歩A・単A
S72007	*** S単－ 58号 *** 中間_打合せ (用地測量旅費・交通費)					
	打合せ (用地測量旅費・交通費)		回	1,811		歩A・単A
S72007	*** S単－ 59号 *** 最終_打合せ (用地測量旅費・交通費)					
	打合せ (用地測量旅費・交通費)		回	1,811		歩A・単A
X63002	*** X単－ 1号 *** 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	205,716		歩A・単A
X72002	*** X単－ 2号 *** 旅費交通費 (用地測量外業日帰用)					
	旅費交通費 (用地測量外業日帰用)		式	30,790		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務				

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A- 4, 100, 5cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部) 2) 規格区分	1,000 A- 4		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分(枚) 4) 厚さ区分 5) CD-R枚数(枚)	100 5cm 0.000		深夜時間: 0.0		
P43414	報告書焼付代 (コピー) A- 4 以下 100枚	1,000	部	1,500	1,500	
P43542	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	512	512	
P43602	C D- R C D- R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	42	0	
	合 計				2,012	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,012	
	*** S単- 2号 ***					
S70001	作業計画		業務		1,000	歩A 業務 当たり算出
	作業計画			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	51,000	40,800	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	44,000	48,400	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	34,300	37,730	
	合 計				126,930	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		126,930	
	*** S単- 3号 ***					
S70002	現地踏査		業務		1,000	歩A 業務 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分 3) 補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
Y00004	材料費	0.040		129,300	5,172	
Y00004	機械経費	0.010		129,300	1,293	
	合 計				135,765	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		135,765	
	*** S単- 4号 ***					
S70021	復元測量 (保良高水対策施設)		ha		1,000	歩A ha 当たり算出
	復元測量 耕地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分 3) 補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04023	測量技師 内業	0.500	人	44,000	22,000	
R04023	測量技師 外業	1.700	人	44,000	74,800	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	34,300	17,150	
R04024	測量技師補 外業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	32,200	16,100	
R04025	測量助手 外業	1.700	人	32,200	54,740	
R04032	測量補助員 外業	1.700	人	27,000	45,900	
Y00004	材料費	0.030		289,000	8,670	
Y00004	機械経費	0.035		289,000	10,115	
	合 計				307,785	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		307,785	
Y70001	精度管理費	0.070		299,115	20,938	
	*** S単一 5号 ***					
S70021	復元測量（保良東取水施設）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	復元測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.500	人	44,000	22,000	
R04023	測量技師 外業	1.700	人	44,000	74,800	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	34,300	17,150	
R04024	測量技師補 外業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	32,200	16,100	
R04025	測量助手 外業	1.700	人	32,200	54,740	
R04032	測量補助員 外業	1.700	人	27,000	45,900	
Y00004	材料費	0.030		289,000	8,670	
Y00004	機械経費	0.035		289,000	10,115	
	合 計				307,785	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		307,785	
Y70001	精度管理費	0.070		299,115	20,938	
	*** S単一 6号 ***					
S70021	復元測量（保良西取水施設）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	復元測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.500	人	44,000	22,000	
R04023	測量技師 外業	1.700	人	44,000	74,800	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	34,300	17,150	
R04024	測量技師補 外業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	32,200	16,100	
R04025	測量助手 外業	1.700	人	32,200	54,740	
R04032	測量補助員 外業	1.700	人	27,000	45,900	
Y00004	材料費	0.030		289,000	8,670	
Y00004	機械経費	0.035		289,000	10,115	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				307,785	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		307,785	
Y70001	精度管理費	0.070		299,115	20,938	
	*** S単一 7号 ***					
S70021	復元測量（仲原沈砂池整備）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	復元測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.500	人	44,000	22,000	
R04023	測量技師 外業	1.700	人	44,000	74,800	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	34,300	17,150	
R04024	測量技師補 外業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	32,200	16,100	
R04025	測量助手 外業	1.700	人	32,200	54,740	
R04032	測量補助員 外業	1.700	人	27,000	45,900	
Y00004	材料費	0.030		289,000	8,670	
Y00004	機械経費	0.035		289,000	10,115	
	合 計				307,785	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		307,785	
Y70001	精度管理費	0.070		299,115	20,938	
	*** S単一 8号 ***					
S70021	復元測量（仲地副貯水池集水路用地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	復元測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.500	人	44,000	22,000	
R04023	測量技師 外業	1.700	人	44,000	74,800	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	34,300	17,150	
R04024	測量技師補 外業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	32,200	16,100	
R04025	測量助手 外業	1.700	人	32,200	54,740	
R04032	測量補助員 外業	1.700	人	27,000	45,900	
Y00004	材料費	0.030		289,000	8,670	
Y00004	機械経費	0.035		289,000	10,115	
	合 計				307,785	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		307,785	
Y70001	精度管理費	0.070		299,115	20,938	
	*** S単一 9号 ***					
S70022	境界確認（保良高水対策施設）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	44,000	30,800	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	32,200	32,200	
Y00004	材料費	0.045		216,310	9,734	
Y00004	機械経費	0.005		216,310	1,082	
	合 計				227,126	算出数量 1.000 ha
	単 価				227,126	
	*** S単一 10号 ***					
S70022	境界確認 (保良東取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	44,000	30,800	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	32,200	32,200	
Y00004	材料費	0.045		216,310	9,734	
Y00004	機械経費	0.005		216,310	1,082	
	合 計				227,126	算出数量 1.000 ha
	単 価				227,126	
	*** S単一 11号 ***					
S70022	境界確認 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	44,000	30,800	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	32,200	32,200	
Y00004	材料費	0.045		216,310	9,734	
Y00004	機械経費	0.005		216,310	1,082	
	合 計				227,126	算出数量 1.000 ha

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				227,126	
	*** S単一 12号 ***					
S70022	境界確認 (仲原沈砂池整備)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	44,000	30,800	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	32,200	32,200	
Y00004	材料費	0.045		216,310	9,734	
Y00004	機械経費	0.005		216,310	1,082	
	合 計				227,126	算出数量 1.000 ha
	単 価				227,126	
	*** S単一 13号 ***					
S70022	境界確認 (仲地副貯水池集水路用地)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	44,000	30,800	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	32,200	32,200	
Y00004	材料費	0.045		216,310	9,734	
Y00004	機械経費	0.005		216,310	1,082	
	合 計				227,126	算出数量 1.000 ha
	単 価				227,126	
	*** S単一 14号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 (保良高水対策施設)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	材料費	0.010		79,800	798	
Y00004	機械経費	0.015		79,800	1,197	
	合 計				81,795	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		81,795	
	*** S単ー 15号 ***					
S70023	土地境界確認書作成（保良東取水施設）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
Y00004	材料費	0.010		79,800	798	
Y00004	機械経費	0.015		79,800	1,197	
	合 計				81,795	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		81,795	
	*** S単ー 16号 ***					
S70023	土地境界確認書作成（保良西取水施設）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
Y00004	材料費	0.010		79,800	798	
Y00004	機械経費	0.015		79,800	1,197	
	合 計				81,795	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		81,795	
	*** S単ー 17号 ***					
S70023	土地境界確認書作成（仲原沈砂池整備）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
Y00004	材料費	0.010		79,800	798	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費	0.015		79,800	1,197	
	合 計				81,795	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		81,795	
	*** S単一 18号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 (仲地副貯水池集水路用地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
Y00004	材料費	0.010		79,800	798	
Y00004	機械経費	0.015		79,800	1,197	
	合 計				81,795	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		81,795	
	*** S単一 19号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (保良高水対策施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助基準点の設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.400	人	44,000	17,600	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.035		154,200	5,397	
Y00004	機械経費	0.030		154,200	4,626	
	合 計				164,223	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		164,223	
Y70001	精度管理費	0.070		158,826	11,118	
	*** S単一 20号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (保良東取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助基準点の設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.400	人	44,000	17,600	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.035		154,200	5,397	
Y00004	機械経費	0.030		154,200	4,626	
	合 計				164,223	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		164,223	
Y70001	精度管理費	0.070		158,826	11,118	
	*** S単一 21号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助基準点の設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.400	人	44,000	17,600	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.035		154,200	5,397	
Y00004	機械経費	0.030		154,200	4,626	
	合 計				164,223	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		164,223	
Y70001	精度管理費	0.070		158,826	11,118	
	*** S単一 22号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (仲原沈砂池整備)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助基準点の設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.400	人	44,000	17,600	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.035		154,200	5,397	
Y00004	機械経費	0.030		154,200	4,626	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				164,223	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		164,223	
Y70001	精度管理費	0.070		158,826	11,118	
	*** S単一 23号 ***					
S70024	補助基準点の設置 (仲地副貯水池集水路用地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助基準点の設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.400	人	44,000	17,600	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.035		154,200	5,397	
Y00004	機械経費	0.030		154,200	4,626	
	合 計				164,223	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		164,223	
Y70001	精度管理費	0.070		158,826	11,118	
	*** S単一 24号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (保良高水対策施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.300	人	44,000	13,200	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	34,300	10,290	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	32,200	9,660	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.050		143,150	7,158	
Y00004	機械経費	0.030		143,150	4,295	
	合 計				154,603	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		154,603	
	*** S単一 25号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (保良東取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.300	人	44,000	13,200	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	34,300	10,290	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	32,200	9,660	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.050		143,150	7,158	
Y00004	機械経費	0.030		143,150	4,295	
	合 計				154,603	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		154,603	
	*** S 単 - 26号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.300	人	44,000	13,200	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	34,300	10,290	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	32,200	9,660	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.050		143,150	7,158	
Y00004	機械経費	0.030		143,150	4,295	
	合 計				154,603	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		154,603	
	*** S 単 - 27号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (仲原沈砂池整備)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.300	人	44,000	13,200	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	34,300	10,290	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	32,200	9,660	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.050		143,150	7,158	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費	0.030		143,150	4,295	
	合 計				154,603	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		154,603	
	*** S単一 28号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 (仲地副貯水池集水路用地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.300	人	44,000	13,200	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	34,300	10,290	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	32,200	9,660	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.050		143,150	7,158	
Y00004	機械経費	0.030		143,150	4,295	
	合 計				154,603	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		154,603	
	*** S単一 29号 ***					
S70028	境界点間測量 (保良高水対策施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.200	人	44,000	8,800	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	44,000	52,800	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	34,300	41,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	32,200	38,640	
Y00004	材料費	0.030		168,000	5,040	
Y00004	機械経費	0.040		168,000	6,720	
	合 計				179,760	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		179,760	
Y70001	精度管理費	0.070		174,720	12,230	
	*** S単一 30号 ***					
S70028	境界点間測量 (保良東取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04023	測量技師 内業	0.200	人	44,000	8,800	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	44,000	52,800	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	34,300	41,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	32,200	38,640	
Y00004	材料費	0.030		168,000	5,040	
Y00004	機械経費	0.040		168,000	6,720	
	合 計				179,760	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		179,760	
Y70001	精度管理費	0.070		174,720	12,230	
	*** S単一 31号 ***					
S70028	境界点間測量 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.200	人	44,000	8,800	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	44,000	52,800	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	34,300	41,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	32,200	38,640	
Y00004	材料費	0.030		168,000	5,040	
Y00004	機械経費	0.040		168,000	6,720	
	合 計				179,760	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		179,760	
Y70001	精度管理費	0.070		174,720	12,230	
	*** S単一 32号 ***					
S70028	境界点間測量 (仲原沈砂池整備)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.200	人	44,000	8,800	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	44,000	52,800	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	34,300	41,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	32,200	38,640	
Y00004	材料費	0.030		168,000	5,040	
Y00004	機械経費	0.040		168,000	6,720	
	合 計				179,760	算出数量 1.000 ha

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha		179,760	
Y70001	精度管理費	0.070		174,720	12,230	
	*** S単一 33号 ***					
S70028	境界点間測量（仲地副貯水池集水路用地）		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.200	人	44,000	8,800	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	44,000	52,800	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	34,300	41,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	32,200	38,640	
Y00004	材料費	0.030		168,000	5,040	
Y00004	機械経費	0.040		168,000	6,720	
	合 計				179,760	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		179,760	
Y70001	精度管理費	0.070		174,720	12,230	
	*** S単一 34号 ***					
S70029	面積計算（保良高水対策施設）		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	2.200	人	44,000	96,800	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	34,300	75,460	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	32,200	70,840	
	合 計				243,100	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		243,100	
Y70001	精度管理費	0.070		243,100	17,017	
	*** S単一 35号 ***					
S70029	面積計算（保良東取水施設）		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	2.200	人	44,000	96,800	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	34,300	75,460	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	32,200	70,840	
	合 計				243,100	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		243,100	
Y70001	精度管理費	0.070		243,100	17,017	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 36号 ***					
S70029	面積計算 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人		44,000	96,800
R04024	測量技師補 内業	2.200	人		34,300	75,460
R04025	測量助手 内業	2.200	人		32,200	70,840
	合 計				243,100	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		243,100	
Y70001	精度管理費	0.070		243,100	17,017	
	*** S単一 37号 ***					
S70029	面積計算 (仲原沈砂池整備)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人		44,000	96,800
R04024	測量技師補 内業	2.200	人		34,300	75,460
R04025	測量助手 内業	2.200	人		32,200	70,840
	合 計				243,100	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		243,100	
Y70001	精度管理費	0.070		243,100	17,017	
	*** S単一 38号 ***					
S70029	面積計算 (仲地副貯水池集水路用地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人		44,000	96,800
R04024	測量技師補 内業	2.200	人		34,300	75,460
R04025	測量助手 内業	2.200	人		32,200	70,840
	合 計				243,100	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		243,100	
Y70001	精度管理費	0.070		243,100	17,017	
	*** S単一 39号 ***					
S70030	用地実測図作成 (保良高水対策施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人		44,000	57,200

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	32,200	54,740	
	合 計				170,250	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		170,250	
Y70001	精度管理費	0.070		170,250	11,918	
	*** S単一 40号 ***					
S70030	用地実測図作成 (保良東取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	44,000	57,200	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	32,200	54,740	
	合 計				170,250	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		170,250	
Y70001	精度管理費	0.070		170,250	11,918	
	*** S単一 41号 ***					
S70030	用地実測図作成 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	44,000	57,200	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	32,200	54,740	
	合 計				170,250	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		170,250	
Y70001	精度管理費	0.070		170,250	11,918	
	*** S単一 42号 ***					
S70030	用地実測図作成 (仲原沈砂池整備)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	44,000	57,200	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	32,200	54,740	
	合 計				170,250	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		170,250	
Y70001	精度管理費	0.070		170,250	11,918	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S70030	用地実測図作成 (仲地副貯水池集水路用地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分	歩掛 1/500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	1.300	人	44,000	57,200	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	32,200	54,740	
	合 計				170,250	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		170,250	
Y70001	精度管理費	0.070		170,250	11,918	
	*** S単一 44号 ***					
S70033	土地調書作成 (保良高水対策施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地調書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	34,300	30,870	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	32,200	28,980	
	合 計				59,850	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		59,850	
	*** S単一 45号 ***					
S70033	土地調書作成 (保良東取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地調書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	34,300	30,870	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	32,200	28,980	
	合 計				59,850	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		59,850	
	*** S単一 46号 ***					
S70033	土地調書作成 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地調書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	34,300	30,870	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	32,200	28,980	
	合 計				59,850	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		59,850	
	*** S単一 47号 ***					
S70033	土地調書作成 (仲原沈砂池整備)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名: 保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土地調査作成 耕地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間: 0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	34,300	30,870	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	32,200	28,980	
	合 計				59,850	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		59,850	
	*** S 単一 48号 ***					
S70033	土地調査作成 (仲地副貯水池集水路用地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地調査作成 耕地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間: 0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	34,300	30,870	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	32,200	28,980	
	合 計				59,850	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		59,850	
	*** S 単一 49号 ***					
S70051	地積測量図等作成 (保良高水対策施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間: 0.0		
R04023	測量技師 内業	0.250	人	44,000	11,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	34,300	85,750	
	合 計				96,750	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		96,750	
	*** S 単一 50号 ***					
S70051	地積測量図等作成 (保良東取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間: 0.0		
R04023	測量技師 内業	0.250	人	44,000	11,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	34,300	85,750	
	合 計				96,750	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		96,750	
	*** S 単一 51号 ***					
S70051	地積測量図等作成 (保良西取水施設)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補正率の入力	1.000		深夜時間: 0.0		

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04023	測量技師 内業	0.250	人	44,000	11,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	34,300	85,750	
	合 計				96,750	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		96,750	
	*** S単一 52号 ***					
S70051	地積測量図等作成（仲原沈砂池整備）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.250	人	44,000	11,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	34,300	85,750	
	合 計				96,750	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		96,750	
	*** S単一 53号 ***					
S70051	地積測量図等作成（仲地副貯水池集水路用地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.250	人	44,000	11,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	34,300	85,750	
	合 計				96,750	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		96,750	
	*** S単一 54号 ***					
S72005	打合せ（着手前）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数 2)測量技師の人数	0.500人 0.500人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数 4)測量助手の人数	0.000人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)測量補助員の人数 6)打合せ日数	0.000人 0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04022	測量主任技師	0.250	人	51,000	12,750	
R04023	測量技師	0.250	人	44,000	11,000	
	合 計				23,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,750	
	*** S単一 55号 ***					
S72005	打合せ（中間）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数 2)測量技師の人数	0.000人 0.500人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数 4)測量助手の人数	0.500人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)測量補助員の人数 6)打合せ日数	0.000人 0.250日				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良高水対策施設他用地測量等業務

業務別業務名:保良高水対策施設他用地測量等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)往復移動日数	0.250日				
R04023	測量技師	0.250	人	44,000	11,000	
R04024	測量技師補	0.250	人	34,300	8,575	
	合 計				19,575	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,575	
	*** S単一 56号 ***					
S72005	打合せ (最終)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	0.500人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	0.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	0.000人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04022	測量主任技師	0.250	人	51,000	12,750	
R04023	測量技師	0.250	人	44,000	11,000	
	合 計				23,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,750	
	*** S単一 57号 ***					
S72007	着手_打合せ (用地測量旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (用地測量旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	0.500人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師人数	0.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数	0.000人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.250日				
	5)往復移動日数	0.250日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0.000				
	10)鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	11)バス往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	12)船舶往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	13)航空往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間まで				
	16)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
	17)補正区分	なし				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,390	1,390	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.600	L	162	421	
	合 計				1,811	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,811	
	*** S単一 58号 ***					
S72007	中間_打合せ (用地測量旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (用地測量旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	0.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師人数	0.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数	0.500人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.250日				
	5)往復移動日数	0.250日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0.000				
	10)鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	11)バス往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	12)船舶往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	13)航空往復 1 人当料金 (税別)	0.000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]